


## DEVIZ LOCAL Replanificarea blocului lit. B a cladirii L. T. " A. Puskin " pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca , str. Naberejnaia 1 ( Etapa1)


Valoarea de deviz 1 181 610,57 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел : Перегородки</b>				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2	24,5000	76,261	1 868,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,3400	57,66	1 864,724
	4100126202818	Apa	m3	0,2450	15,00	3,675
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	7,2000	208,097	1 498,300
	7123010010200	Betonist	h-om	15,1200	57,66	871,819
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5040	57,66	548,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	15,00	5,400
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,0880	35,00	73,080
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)- заделка проемов галерей .	m3	3,6000	1 008,195	3 629,503
	7122050013400	Zidar	h-om	11,1240	57,66	641,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2680	57,66	130,773
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,2400	640,00	2 073,600
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10,8000	5,50	59,400
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2520	1 210,00	304,920
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3600	1 150,00	414,000


1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	15,00	5,400
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)	t	0,1400	14 056,379	1 967,893
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,0160	57,66	116,243
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2520	57,66	14,530
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1260	57,66	7,265
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1260	57,66	7,265
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	140,0000	12,90	1 806,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1330	36,00	4,788
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,6300	3,50	2,205
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,6300	2,50	1,575
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,6300	2,00	1,260
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,4900	13,80	6,762
5	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	1,9500	41 309,502	80 553,529
	7122050013400	Zidar	h-om	275,4180	57,66	15 880,602
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,4135	57,66	3 252,802
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 828,0000	5,50	54 054,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,4850	1 210,00	5 426,850
	2710602000080	Armatura A1	kg	175,5000	11,00	1 930,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5850	15,00	8,775
6	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж сплошных стальных готовых балок, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно) - швеллер nr14.	t	0,2400	15 362,788	3 687,069
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,6480	57,66	210,344
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,4560	57,66	26,293
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2280	57,66	13,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2280	57,66	13,146




1	2	3	4	5	6	7
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	240,0000	14,20	3 408,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1200	36,00	4,320
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,9600	3,50	3,360
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,9600	2,50	2,400
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,9600	2,00	1,920
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,3000	13,80	4,140
7	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2	8,0000	1 470,488	11 763,904
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,0800	57,66	350,573
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,451
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,0000	1 410,00	11 280,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,0000	1,50	24,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	1,2800	71,00	90,880
		<i>Total</i>	Lei			104 968,597
		<b>Total Раздел : Перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>104 968,597 23 967,387</b>
		<b>2. Раздел : Покрытие на отм. 9,6</b>				
8	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	3,0000	86,452	259,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	57,66	34,596
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,2500	57,66	129,735
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	28,00	4,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0750	21,00	1,575
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0030	8 500,00	25,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0030	8 500,00	25,500



1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0045	8 500,00	38,250
9	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	40,0000	13,972	558,886
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1600	57,66	66,886
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	41,0000	12,00	492,000
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	10,0000	14,779	147,794
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4300	57,66	24,794
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,2500	12,00	123,000
11	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,4000	1 439,452	575,781
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4600	57,66	141,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	124,8360	1,82	227,202
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3074	320,00	98,368
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2822	340,00	95,948
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1360	15,00	2,040
		Total	Lei			1 541,817
		Total Раздел : Покрытие на отм. 9,6				1 541,817 408,234




1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0045	8 500,00	38,250
9	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	40,0000	13,972	558,886
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,1600	57,66	66,886
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	41,0000	12,00	492,000
10	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	10,0000	14,779	147,794
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4300	57,66	24,794
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,2500	12,00	123,000
11	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,4000	1 439,452	575,781
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4600	57,66	141,844
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	124,8360	1,82	227,202
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3074	320,00	98,368
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2822	340,00	95,948
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1360	15,00	2,040
		Total	Lei			1 541,817
		Total Раздел : Покрытие на отм. 9,6				1 541,817 408,234




1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей рубероидом в один слой, наклееным по всей поверхности на битумную мастику)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,7600	57,66	332,122
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	108,0000	7,60	820,800
	2682132601626	Carton bitumat	m2	79,2000	8,10	641,520
		<i>Total</i>	Lei			113 127,398
		<b>Total Раздел : Полы Inclusiv salariu</b>				<b>113 127,398</b>
		<b>4. Раздел : Внутренние ремонтные работы</b>				<b>77 022,228</b>
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	1 186,5000	15,943	18 916,608
	7122050013400	Zidar	h-om	142,3800	57,66	8 209,631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	177,9750	57,66	10 262,039
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,6625	15,00	444,938
18	RpCJ03A	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit (Ремонт гипсово-известковым раствором марки 10 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см, при намете по кирпичным стенам или сетке рабице)	m2	617,5000	76,531	47 257,646
	7122050013442	Tencuitor	h-om	302,5750	57,66	17 446,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	197,6000	57,66	11 393,616
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	16,6725	1 100,00	18 339,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,1870	15,00	77,805
		<i>Total</i>	Lei			66 174,254
		<b>Total Раздел : Внутренние ремонтные работы Inclusiv salariu</b>				<b>66 174,254</b>
		<b>5. Раздел : Двери и окно</b>				<b>47 311,761</b>
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	390,0000	24,217	9 444,708



1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)				
	7422010060100	Timplar	h-om	81,9000	57,66	4 722,354
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	81,9000	57,66	4 722,354
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	321,5000	966,255	310 650,854
	7129200011200	Finisor MP	h-om	163,9650	57,66	9 454,222
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0750	57,66	926,885
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	321,5000	920,00	295 780,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	482,2500	1,50	723,375
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	53,0475	71,00	3 766,372
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	98,5000	1 185,205	116 742,653
	7129200011200	Finisor MP	h-om	71,9050	57,66	4 146,042
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8800	57,66	454,361
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	98,5000	1 100,00	108 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	197,0000	1,50	295,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,2500	71,00	3 496,750
22	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la	m2	14,8000	649,847	9 617,729



1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,5000	57,66	1 066,710
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7760	57,66	102,404
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	15,5489	450,00	6 997,005
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	48,7808	24,00	1 170,739
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	45,7320	1,00	45,732
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	45,7320	1,00	45,732
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,6677	71,00	189,407
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	500,0000	41,846	20 922,850
	7122050013442	Tencuitor	h-om	220,0000	57,66	12 685,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,0000	57,66	6 342,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	490,0000	1,82	891,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1000	320,00	992,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7500	15,00	11,250
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней	m	317,7000	53,567	17 018,292





1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	162,0270	57,66	9 342,477
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	104,8410	57,66	6 045,132
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	409,8330	1,82	745,896
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7322	320,00	874,304
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6989	15,00	10,483
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	166,5000	209,689	34 913,285
	7422010060100	Timplar	h-om	13,3200	57,66	768,031
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6650	57,66	96,004
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi-подоконики	m	166,5000	200,00	33 300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	499,5000	1,50	749,250
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	166,5000	260,266	43 334,289
	7422010060100	Timplar	h-om	14,9850	57,66	864,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6650	57,66	96,004
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi- отливы	m	166,5000	250,00	41 625,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	499,5000	1,50	749,250
		<i>Total</i>	Lei			562 644,660
		<b>Total Раздел : Двери и окно Inclisiv salariu</b>				<b>562 644,660 61 834,815</b>

	Total	Lei	848 456,70
	Asigurarea sociala	24 %	50 530,66
	Trasportarea materialelor	3,2 %	20 410,86
	Total		919 398,22
	Cheltueli de regie	5 %	45 969,90
	Beneficiul de deviz	2 %	19 307,36
	TVA	20 %	196 935,09
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>1 181 610,57</b>

Intocmit

*Belticean Piotr*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

