

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Reabilitarea infrastructurii sportive
la Gimnaziul "Ion Vatamanu" (teren
fotbal, teren fitness, teren work out,
teren de baschet, tribune)**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1
Lucrari pregatitoare (09/2025-PG)**

Intocmit in prețuri curente 01.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Solut fertil)	100 m3		6,338
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	30,169
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		1 045,77
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	40,053
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		6,338
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	1,901
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,0020	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	2,092
4	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (executarea debleului)	100 m3		11,642
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	63,216
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		1 920,93
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	73,572
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		11,642
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	4,191
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,0040	0,047
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	4,657
7	TsC35F12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 50 m Coeficient la utilajului=1,6667	100 m3		0,113
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,4400	1,213
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		0,113
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	0,123
9	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad.	100 m3		0,113

1	2	3	4	5	6
		compact. 97-98%			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	0,562
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	0,697
10	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		1,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	1,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	0,113
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)