

**Капитальный ремонт кровли
детского сада №1 г.
Вулканешты**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г. Вулканешты

Valoarea de deviz 567 896,8 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	642,500	7,01 6,56	4 504,56 4 215,44
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	642,500	15,27 14,22	9 808,08 9 133,46
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли из асбоцемента)	m2	642,500	26,54 26,24	17 054,53 16 861,78
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	8,000	145,18 143,98	1 161,42 1 151,82

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
5	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	34,960	16,40 16,40	573,43 573,43
6	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	34,960	15,20 0,00	531,40 0,00
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				33 633,42 31 935,93
		2. Монолитный пояс и опорные подушки				
7	RCsU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)	buc	300,000	18,95 18,95	5 686,20 5 686,20
8	RpCR01Ag hbv	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Прочистка полосы ж.б. пояса, уборка мусора, устройство насечек, обработка поверхности бетоноконтактом перед укладкой бетона на пояс)	m2	59,600	14,71 6,56	876,77 391,03
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок)	m2	102,320	63,27 43,74	6 473,40 4 475,47

1	2	3	4	5	6	7
		для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)				
10	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	724,800	11,45 1,20	8 301,01 871,81
11	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	280,800	2,00 2,00	562,93 562,93
12	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса A1, диаметром 12 мм-анкера длиной 450мм, для монолитного пояса и опорных подушек, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	63,000	13,50 1,20	850,68 75,78
13	CA04K	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompă, beton clasă (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CAO1 и укладка насосом, бетон класса B15)	m3	19,000	1 349,25 36,45	25 635,75 692,55
		Total Монолитный пояс и опорные подушки				48 386,74 12 755,77

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Кровля				
14	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-мауэрлатов, стойки сечением 120*120 мм)	m3	3,630	4 479,57 820,12	16 260,85 2 977,05
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил подкосов с антисептированием)	m3	15,080	5 041,96 878,08	76 032,80 13 241,44
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием-кобылки, затяжки, связи сечением 40*120, 40* 100мм)	m3	0,980	4 433,54 820,12	4 344,87 803,72
17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка соединительных элементов и болтов на каркас кровли, не достающих по норме)	kg	170,600	28,65 10,93	4 888,06 1 865,51
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка	m2	686,600	18,07 9,11	12 409,27 6 256,64
19	цена рыночная	Прижимная рейка сечением 50*25мм*326м	m3	1,150	3 429,61 0,00	3 944,05 0,00
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: реек, стропил, кобылок, затяжек, стоек и т.д.)	m3	20,840	100,63 30,98	2 097,17 645,68
21	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли кровли из обработанных хвойных досок сечением	m2	686,600	47,76 10,75	32 788,69 7 382,84

1	2	3	4	5	6	7
		100*30мм включая подшивку корнизных свесов)				
22	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки - (100+30)*2*2400 М.п.)=624 м2	100 м2	6,240	516,70 115,18	3 224,20 718,72
23	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.(Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки	100 м2	6,240	313,03 160,02	1 953,28 998,51
24	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Закладка кирпичных пазух из обожженного кирпича и растворе М50 под расшивку)	м3	2,056	1 736,65 196,84	3 570,56 404,70
25	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок - 0,90м3)	buc	5,000	1 077,08 240,68	5 385,39 1 203,39
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска подшивки свесов, кобылок и жалюзийных решеток слуховых окон эмалями на основе алкидных смола, в 2 слоя, включая грунтовку) - цвет согласовать	м2	100,500	50,60 36,45	5 084,90 3 663,22
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами = 76м.п.)	м2	686,600	171,84 41,92	117 986,67 28 780,55
28	CE19A	Снегодержатели din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si	м	100,000	86,74 30,98	8 674,25 3 098,25


1	2	3	4	5	6	7
		cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Снегодержатели , длина одной штуки =2,0м, всего 50штук)				
29	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125 мм - цвет согласно проекту)	m	120,000	151,91 10,94	18 229,56 1 312,20
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой - в том числе воронки - 12шт)	m	82,000	116,33 12,76	9 539,41 1 046,12
		Total Кровля Inclusiv salariu				326 413,98 74 398,54
		4. Пожарная лестница на кровлю				
31	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Изготовление и монтаж пожарной лестницы из профиля 32*4мм=50,02кг, 25*3=26,8кг, полоса 40*4=43,43кг, 80*4=11,3кг и распорный болт M12 дл.0,2м=20шт)	kg	131,550	34,65 19,68	4 558,69 2 589,34
32	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t	0,132	1 041,67 455,61	137,50 60,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Пожарная лестница на кровлю				4 696,19
		Inclusiv salariu				2 649,48

		Прямые затраты	lei	413 132
		Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	27 392
		Транспортировка материалов (ПЗ) * 5,0 %	5,00 %	14346,5
		Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 2 %	2,0 %	9097,4
		Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	463 967,9
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	9279,4
		Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	473247,3
		НДС (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	94 649,5
		Total deviz:		567 896,8
		Inclusiv salariu		121 740

Intocmit

Verificat



[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Капитальный ремонт кровли детского сада №1 г. Вулканешты

Intocmit in prețuri curente 16.06.2020

Valoarea de deviz 567 896,8 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	27,811	36,45	1 013,71
2.	7123010010200	Betonist	h-om	17,100	36,45	623,30
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	41,441	36,45	1 510,52
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	494,530	36,45	18 025,62
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	450,136	36,45	16 407,45
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	137,320	36,45	5 005,31
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,180	36,45	1 865,51
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	111,090	36,45	4 049,22
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	983,940	36,45	35 864,62
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	64,460	36,45	2 349,57
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,732	36,45	573,43
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	870,087	36,45	31 714,65
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,366	36,45	304,94
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,718	36,45	2 431,87
Total manopera						121 740

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	13,155	0,00	0,00
2.	1212121212121	apa	m3	59,643	5,00	298,21
3.	136546	Воронка	buc	12,000	50,00	600,00
4.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,596	0,00	0,00
5.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	1,192	0,00	0,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,632	5,00	28,16
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,565	3 200,00	24 208,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,554	3 200,00	1 772,80
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,516	3 200,00	40 051,20
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,900	3 200,00	2 880,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,102	3 200,00	326,40
12.	2010102906900	Rigle de rasinoase Прижимная рейка сечением 50*25мм*326м	m3	1,184	3 200,00	3 788,80
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,046	3 200,00	147,20
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	1,816 3,376	3 200,00 3 250,00	5 811,20 10 972,00
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	2,413	3 200,00	7 721,60
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,302	80,00	1 064,16
17.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	37,440	18,00	673,92
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	24,960	14,00	349,44
19.	2320187315789	Decofrol	kg	12,278	8,00	98,22
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,419	9,00	30,77
21.	2413217300010	Cleme	buc	41,820	12,00	501,84

22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,838	16,00	109,41
23.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,876 29,557	10,00 20,00	138,76 591,14
24.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,316	30,00	39,48
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,250	18,00	4,50
26.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18,090	30,00	542,70
27.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	283,148	10,00	2 831,48
28.	2430226100700	Grund alchidic	kg	12,060	22,00	265,32
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	17,085	13,85	236,63
30.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	2,006	30,00	60,18
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	12,408	16,68	206,96
32.	2462106110602	Natriu fluor	kg	56,160	12,00	673,92
33.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	36,047	2,00	72,09
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	810,064	3,33	2 697,51
35.	26401223030000	Coame metalice pentru placi tip tigla Коньки	m	76,000	50,00	3 800,00
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,578	0,00	0,00
37.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Бетоноконтакт	kg	23,840	20,00	476,80
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,960	0,00	0,00
39.	2663102100000	Beton	m3	20,254	1 200,00	24 304,80
40.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,493	950,00	468,35
41.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,720	35,00	865,20
42.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,980	0,00	0,00
43.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	52,864	3,00	158,59
44.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,500	250,00	625,00
45.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	57,654	8,00	461,23
46.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	813,278	6,00	4 879,67
47.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	360,465	10,00	3 604,65
48.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	829,069	90,00	74 616,21
49.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm Саморезы	buc	412,000	1,00	412,00
50.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	28,837	50,00	1 441,85
51.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	87,822	68,00	5 971,90
52.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	129,780	62,00	8 046,36
53.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 10AI (Скобы)	kg	66,050	12,00	792,60
54.	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	42,754	10,00	427,54
55.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	287,820	0,00	0,00
56.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	742,920	10,00	7 429,20
57.	27106023000001	Otel beton Анкера	kg	64,575	12,00	774,90
58.	271070350	Otel cornier толщ..4mm	kg	177,779	12,00	2 133,35
59.	2710703519894	Profil normal	kg	95,374	12,00	1 144,49
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,116	15,00	76,74
61.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,419	12,00	41,03
62.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,251	2,00	0,50
63.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,000	25,00	500,00
64.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,000	12,00	60,00
65.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	588,714	15,00	8 830,71
66.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	90,700	15,00	1 360,50
67.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,316	0,00	0,00
68.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,696	0,20	6,14
69.	28741158254556	Buloane de constructii cu piulite si saibe Болты с гайками	kg	34,575	10,00	345,75
70.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,000	0,50	618,00
71.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,696	0,50	15,35
72.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,512	0,20	0,10
73.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,316	15,00	19,74
74.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	129,406	15,00	1 941,09

75.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	33,270	35,00	1 164,45
76.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,720	60,00	1 483,20
77.	2875274000502	Cot burlan Колоно	buc	8,000	25,00	200,00
78.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,910	22,50	470,48
79.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,720	10,00	247,20
80.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,040	30,00	5 191,20
81.	2875276311231	Cirlige Снегозадержатели	m	103,000	50,00	5 150,00
82.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,750 3,070	12,00 15,00	69,00 46,05
83.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 488,370	0,80	5 190,70
84.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 486,376	0,15	1 272,96
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,316	0,00	0,00
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,143	0,00	0,00
87.	4100126202818	Apa	m3	0,960	0,00	0,00
Total materiale de constructii						286 931

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,125	250,00	31,25
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,900	300,00	570,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	71,139	15,00	1 067,07
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,850	15,00	192,75
5.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,578	0,00	0,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,060	12,00	12,72
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	11,840	18,00	213,12
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,558	14,00	833,81
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,961	25,00	49,02
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,800	18,00	68,40
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,578	10,00	65,78
12.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	6,635	16,10	106,82
13.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,521	16,10	24,49
14.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,800	15,00	12,00
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	13,648	50,00	682,40
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,046	0,00	0,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,657	200,00	531,40
Total utilaje de constructii						4 461

Прямые затраты	lei	413 132
Соц фонд и мед страх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	27 392
Транспортировка материалов (ПЗ) * 5,0 %	5,00 %	14346,5
Накладные расходы (ПЗ+Соц фо+Трансп) * 2 %	2,0 %	9097,4
Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад	100,00 +	463967,9
Сметная прибыль (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	9279,4
Итого ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	473247,3
НДС (ПЗ+Соц фо+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	94649,5

Total deviz:

567896,8

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)