

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,5380	57,66	319,321
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5380	57,66	319,321
	4100126202818	Apa	m3	0,7100	12,50	8,875
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	47,5000	16,193	769,177
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7000	57,66	328,662
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1250	57,66	410,827
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3750	12,50	29,688
82	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m	12,0000	8,649	103,788
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000	57,66	103,788
83	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,0000	63,426	190,278
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	57,66	190,278
84	SA19A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы с электросварными стыками в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)	m	10,5000	25,184	264,429
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8900	57,66	108,977
	2521216717050	Teava din material plastic	m	10,7100	13,00	139,230
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,1000	2,50	5,250
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,2050	2,00	4,410
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,6250	2,50	6,562
85	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE,	m	18,0000	68,281	1 229,062

