

Directia Generala Educatie Tineret si Sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie categorie generala la Liceul internat municipal Sportiv din
str.Alba-Iulia 200/2, mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 418 353,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schimbarea ferestrelor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	108,3000	15,37 15,37	1 665,02 1 665,02
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla 5 camere profil calitativ plasa antiinsecte la montare se va coordona cu Beneficiarul	m2	108,3000	822,91 20,50	89 121,53 2 220,40
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	57,3000	70,75 3,29	4 053,97 188,54
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	57,3000	94,98 14,64	5 442,55 839,10
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime reparatia tocurilor interioare si exterioare	m	323,1800	20,86 18,31	6 741,81 5 915,81
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	40,3900	1,56 1,10	62,98 44,30
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	40,3900	66,27	2 676,48

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Knauf Fugenfuller tocurilor in jurul ferestrelor			56,02	2 262,50
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	40,3900	22,26 20,14	899,12 813,47
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavan Sniezka Max a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	40,3900	32,05 20,13	1 294,53 813,11
10	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	18,9000	12,80 12,80	241,99 241,99
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,9000	74,88 0,00	1 415,20 0,00
		Total Schimbarea ferestrelor Inclusiv salariu				113 615,18 15 004,24
		2. Cabinet				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane-bucurdare	m2	82,9500	10,56 9,88	875,97 819,70
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0400	15,43 15,43	31,48 31,48
14	CK03A	Usi din MDF oarbe interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,0400	1 220,40 65,86	2 489,61 134,36
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	82,9500	1,56 1,10	129,53 91,16
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	82,9500	18,69 7,32	1 550,68 607,36
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	82,9500	66,26 56,01	5 496,32 4 646,18

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului Knauf sau Fugen Fuller sau similar inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa Sniezka Grund sau similar	m2	82,9500	1,56 1,10	129,53 91,16
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	82,9500	22,25 20,13	1 845,99 1 670,15
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max sau similar	m2	82,9500	32,05 20,13	2 658,73 1 670,15
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,8000	18,74 16,84	1 101,81 989,94
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	58,8000	1,56 1,10	91,62 64,43
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,8000	356,49 8,57	20 961,53 503,75
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	58,8000	158,12 47,59	9 297,56 2 798,47
25	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura-inclusiv tevine	m2	4,0000	64,47 30,39	257,86 121,55
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", 600*600mm inclusiv sistemul-grila	m2	58,8000	209,20 80,54	12 301,06 4 735,87
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,0000	8,05 8,05	80,54 80,54
28	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, LED la montare se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,1000	20 798,50 11 605,40	2 079,85 1 160,54

1	2	3	4	5	6	7
29	5901016	Cablu BBG hg A-LS-3*2.5	m	50,0000	11,26 0,00	563,00 0,00
30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	3 031,82 871,32	1 515,91 435,66
31	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0200	2 764,50 1 171,50	55,29 23,43
32	01	Intrerupator unitar	buc	2,0000	32,00 0,00	64,00 0,00
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA16-284	100 buc	0,0200	3 019,00 1 391,00	60,38 27,82
34	02	priza	buc	2,0000	31,00 0,00	62,00 0,00
35	03	Cablu canal inclusiv montarea	m	20,0000	3,25 0,00	65,00 0,00
36	2451089	cutie pentru intrerupator si priza	buc	4,0000	5,62 0,00	22,48 0,00
		Total Cabinet Inclusiv salariu				63 787,73 20 703,70
		3. Anexa 6.54*3.23 m 3.1. Lucrari de terasament				
37	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	10,7500	6,23 6,23	66,99 66,99
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1040	706,73 0,00	73,50 0,00
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,7500	75,48 75,48	207,58 207,58
40	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udата si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina	m3	10,5400	32,62 31,47	343,83 331,69

1	2	3	4	5	6	7
		la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				691,90 606,26
		3.2. Fundatii				
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 0.1	m3	1,0400	351,80 36,26	365,87 37,71
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,0400	1 394,33 164,74	1 450,10 171,33
43	CA03F	Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	13,5000	1 360,34 140,96	18 364,60 1 902,98
44	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	98,0000	14,60 2,45	1 430,77 240,16
45	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	75,6000	14,09 1,94	1 065,33 146,81
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,0000	66,86 43,93	1 203,56 790,78
47	IzF04F k=2	2Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,0000	48,13 4,39	481,28 43,93
		Total Fundatii Inclusiv salariu				24 361,51 3 333,70
		3.3. Coloane monolite				
48	CA03F	Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice,	m3	1,9200	1 361,15	2 613,40

1	2	3	4	5	6	7
					140,91	270,55
49	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	45,0000	14,60 2,46	657,22 110,57
50	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	67,6500	14,09 1,94	952,97 131,06
51	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,2000	67,69 43,93	1 299,59 843,50
		Total Coloane monolite Inclusiv salariu				5 523,18 1 355,68
		3.4. Pereti exteriori				
52	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înălțimea până la 4 m, zidarie ordinară	m3	10,9400	826,11 136,17	9 037,63 1 489,66
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				9 037,63 1 489,66
		3.5. Planseu și grinzi monolite				
53	CA03F	Beton M 200 simplu turnat cu mijloace clasice,	m3	4,6200	1 359,54 140,97	6 281,07 651,29
54	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	45,0000	14,60 2,46	657,22 110,57
55	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	305,3000	14,09 1,94	4 301,77 592,71
56	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,0000	67,19 43,93	1 679,74 1 098,30
57	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea	buc	36,0000	27,14	976,96

1	2	3	4	5	6	7
		placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			16,47	593,08
		Total Planseu si grinzi monolite Inclusiv salariu				13 896,76 3 045,95
		3.6. Acoperis				
58	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,0000	4 007,63 823,73	8 015,26 1 647,45
59	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	31,8900	95,80 15,92	3 054,94 507,78
60	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m 2	0,3189	766,54 115,96	244,45 36,98
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	31,8900	329,01 9,15	10 492,05 291,78
62	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentatapentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoarea albastru se va coordona cu beneficiarul	m2	31,8900	279,54 42,10	8 914,50 1 342,49
63	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm se coordoneaza cu Beneficiarul	m	7,0000	197,14 10,98	1 380,00 76,88
64	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm se coordoneaza cu beneficiarul	m	6,6000	195,16 12,81	1 288,08 84,57
65	123	retinator de za;pada LE 310 L=2m	buc	4,0000	65,00 0,00	260,00 0,00
66	CE07A	Executarea stresinii din profnastil-culoarea alba se coordoneaza cu beneficiarul	m2	6,5000	279,49 42,07	1 816,66 273,48
		Total Acoperis Inclusiv salariu				35 465,94 4 261,41
		3.7. Ferestre, usi				
67	CK19A	Ferestre din pvc cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind	m2	1,4600	785,93 40,37	1 147,46 58,94

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv				
68	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	1,7000	52,41 13,35	89,09 22,70
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,7000	95,01 14,65	161,51 24,90
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din PVC cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,1000	1 181,53 34,70	2 481,22 72,86
		Total Ferestre, usi Inclusiv salariu				3 879,28 179,40
		3.8. Finisari interioare 3.8.1. Раздел				
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr 0.1	m3	1,8000	350,81 36,21	631,46 65,17
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,0000	51,66 25,63	929,85 461,29
73	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziwi (amestec uscat), dimensiuni placi:	m2	18,0000	158,62 40,27	2 855,16 724,88
74	CI14A	Elemente liniare din placi din ceramica aplicate cu adeziv	m	19,0000	137,63 18,31	2 614,93 347,80
		Total Раздел Inclusiv salariu				7 031,40 1 599,14
		3.8.2. Pereti				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	54,0000	1,56 1,10	84,29 59,31
76	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,0000	98,94 43,93	5 342,76 2 372,33

1	2	3	4	5	6	7
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,0000	1,56 1,10	84,29 59,31
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,0000	54,83 44,66	2 960,56 2 411,87
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,0000	22,25 20,14	1 201,74 1 087,31
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,0000	1,56 1,10	84,29 59,31
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,0000	32,05 20,14	1 730,84 1 087,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 488,77 7 136,76
		3.8.3. Tavane				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0000	1,56 1,10	28,10 19,77
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,0000	54,83 44,66	986,87 803,96
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000	22,26 20,14	400,66 362,44
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0000	1,56 1,10	28,10 19,77
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,0000	32,05 20,14	576,98 362,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 020,71 1 568,38
		3.8.4. Electricitate				
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare	100 m	0,2000	3 071,55	614,31

1	2	3	4	5	6	7
		cu scoabe, diametru pina la 25 mm			871,30	174,26
88	5901016	Cablu BBG hg A-LS-3*2.5	m	20,0000	11,26 0,00	225,20 0,00
89	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,0100	2 765,00 1 172,00	27,65 11,72
90	010	intrerupator unitar	buc	1,0000	32,00 0,00	32,00 0,00
		Total Electricitate Inclusiv salariu				899,16 185,98
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				21 440,04 10 490,26
		3.9. Finisari exterioare				
91	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 50	m2	30,0000	213,47 84,57	6 404,19 2 537,07
92	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,0000	12,14 4,39	364,24 131,80
93	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	30,0000	89,85 44,66	2 695,46 1 339,93
94	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	5,0000	43,24 27,46	216,19 137,29
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -betonocontact soclu	m2	6,0000	1,56 1,10	9,36 6,59
96	CI08C	Placaj din portelanat fixate cu adeziv soclu se coordoneaza cu beneficiarul	m2	6,0000	240,83 109,83	1 444,98 658,98
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				11 134,42 4 811,66
		3.10. Scara exterioara				
97	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea	m2	5,0000	67,21 43,93	336,03 219,66

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
98	CA03F	Beton C20 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, de stilpi	m3	0,3000	1 352,50 140,33	405,75 42,10
99	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gresie protelanata de calitate superioara 40*40 gr 8mm si suprafata mata Modelul si culoarea gresiei la montare se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	3,8000	204,97 91,53	778,87 347,80
100	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	2,0000	26,20 9,52	52,39 19,04
101	0020	banda antiderapanta inclusiv instalare modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m	2,0000	18,50 0,00	37,00 0,00
		Total Scara exterioara Inclusiv salariu				1 610,04 628,60
		Total Anexa 6.54*3.23 m Inclusiv salariu				127 040,70 30 202,58

		Прямые затраты	Lei	304 443,61
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	14 829,87
		Transportarea materialelor	2,00 %	4 625,16
		Total	100,00 +	323 898,64
		Cheltuieli de regie	4,50 %	14 575,43
		Total	100,00 +	338 474,07
		Beneficiul de deviz	3,00 %	10 154,22
		Total	100,00 +	348 628,29
		TVA	20,00 %	69 725,65
		Total deviz: Inclisiv salariu		418 353,94 65 910,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

