

Specificații de preț

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1642775793683</u>	Data: „25” Ianuarie 2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Deservirea tehnică și întreținere a ascensoarelor	Lotul nr.2: ID lotului: eb9b60c7-2914-4a11-adc1-fc9ec68a7a3a	Pagina: 1 din 3

Nr.	Nr de înregist	Denumirea bunurilor, serviciilor	u.m.	Canti-tatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma totală fără TVA pentru 12 luni	Suma totală cu TVA pentru 12 luni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		LOT 2						
1.1.	50750000-7	<p>Ascensor electric pentru persoane, AP - 630 kg, număr de stații – 5; Instalat în clădirea Parlamentului RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105 Deservirile tehnice DTP-1, DTP-2 și DTP-3 includ următoarele lucrări: Lucrările incluse în DT-1: 1. Activitățile desfășurate în timpul verificării dispozitivului de frânare: . Verificarea și reglarea cuplajul de frână; . Lubrifierea balamale; . Verificarea și strângerea pieselor de fixare și conexiunilor terminale de cabluri; . Verificarea și rularea testului de frânare al ascensorului; 2. Activitățile desfășurate în timpul verificării iluminării și de semnalizare: . Verificarea soneriei de semnalizare: . Verificarea și înlocuirea becurilor arse în puțul ascensolului și a dispozitivelor de semnalizare.</p>	buc	2	845,67	1014,80	20296,00	24355,20

	<p>3. Panoul de control</p> <ul style="list-style-type: none"> . Verificarea și strângerea cablajul terminal și corpului aparatelor; . Eliminarea blocării părților în mișcare; . Verificarea funcționării schemei electrice și a aparatelor în toate regimurile de funcționare a ascensorului; . Verificarea disponibilității împământării corespunzătoare a schemei electrice a ascensorului; <p>Lucrările incluse in DT-2:</p> <p>1. Întrerupătoarele de limită</p> <ul style="list-style-type: none"> . Verificarea și curățarea suprafețelor de contact, componentelor de montare și strângerea conexiunilor terminale ale firelor; . Verificarea funcționării intrerupătoarelor de limită; <p>2. Cablurile de olel</p> <ul style="list-style-type: none"> . Curățarea cablurilor de olel de grăsimea excesivă; . Asigurați-vă că nu sunt ruperi pe suprafața cablurilor de olel și uzura este in limitele admisibile. <p>3. Glisierile cabinei</p> <ul style="list-style-type: none"> .Inspectarea și verificarea știhamasul in direcțiile longitudinală și transversala. precum și verticalitatea acestora; . Asigurarea că nu sunt proeminente in locurile de conexiune a glisierilor. . Verificarea și strângerea șinelor de montaj, consolelor și elementelor de fixare; . Efectuarea curățirei și ungerea glisierilor. <p>4. Saboții cabinei</p> <ul style="list-style-type: none"> . Verificarea și reglarea distanței dintre glisiere și suprafețele de lucru a saboților; . Fixarea poziției piuliței de reglare. <p>5. Butoanele de comandă</p> <ul style="list-style-type: none"> . Asigurarea funcționalității corespunzătoare a butoanelor de comandă; . Verificarea și strângerea conexiunilor cablurilor terminale de fixare și componentele lor. <p>Lucrările incluse in DT-3:</p> <p>I. Dispozitivul de intrare</p> <ul style="list-style-type: none"> . Verificarea și strângerea cablului de împământare, asigurarea funcționalității circuitului de împământare; . Verificarea și strângerea cablajului terminalului; 						
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	<p>2. Paracăzătoarele</p> <ul style="list-style-type: none"> . Verificarea distanței dintre paracăzătoare și glisiere; . Asigurarea deplasării cu ușurință a mecanismului paracăzătoarelor. <p>3. Tamnoanele</p> <ul style="list-style-type: none"> . Verificarea corectitudinii instalării tampanelor; . Verificarea distanței dintre tampanele cabinei și contragreutate. <p>4. Împământarea echipamentelor electrice și verificarea stării izolației cablajului electric al ascensorului.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Verificarea stării conexiunii cablurilor de împământare și izolația firelor electrice. . Asigurarea funcționării ascensoarelor la parametrii nominali în conformitate cu performanțele definite de producător și cu prescripțiile tehnice în vigoare; . Asigurarea unui dispecerat permanent în sediul Prestatorului, accesibil pentru Beneficiar; <p>5. Să respecte regulile de protecție a muncii și de securitate antiincendiară în timpul prestării serviciilor.</p> <p>6. Să asigure calitatea serviciilor prestate și funcționarea neîntreruptă a ascensoarelor în perioada Valabilității prezentului Contract;</p> <p>7. Să intervină operativ prin personalul de specialitate, în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, în timp de 1 (una) oră după primirea chemării de la Beneficiar și să lichideze defecțiunile de funcționare ale ascensoarelor în regim de urgență;</p> <p>8. Să informeze Beneficiarul în cazul depistării unor defecte la ascensoare sau funcționării lor cu devieri de la normă, prin perfectarea unui Act de defectare cu indicarea recomandărilor de înlăturare a acestora, a materialelor ce urmează a fi utilizate și a lucrărilor ce necesită a fi executate.</p>							
TOTAL pe contract							20296,00	24355,20

Total pe contract suma 20296,00 lei fără TVA , și 24355,20 lei inclusiv TVA

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Carabajac Sergiu** În calitate de: **director**
Ofertantul: **SRL „BASLIFT”** Adresa: **m.Chișinău, str. Meșterul Manole 18/2**