

Specificații tehnice (LOTUL 4)

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1718006127656</u>
Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea ascensoarelor la clădirile administrative aflate în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM - in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anuntul de participare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2 Achiziționarea ascensorului din clădirea administrativă din Bd Stefan cel Mare 134, mun. Chișinău	Ascensor pentru transportarea pasagerilor AEP-320	Republica Moldova	SRL Baslift	1.Sarcina nominală – minim 320kg 2.Numărul de stații – 4eronat (corect-5) 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Perețele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în	1.Sarcina nominală –320kg 2.Numărul de stații - 5 3.Înrămarea la golurile de uși finisate cu inox, cu lățimea interioară de 350 mm, lățimea exterioară de 150 mm, înălțimea - 2300 mm 4.Mărimea minimă a ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2000 mm. 5.Destinația – transport pasageri. 6.Uși din inox satin silver. 7.Perețele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă. 8.Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile) 9.Podeaua – piatră artificială. 10.Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED, încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte	

				<p>două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante)</p> <p>11.Panou intern de dirijare inox.</p> <p>12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor.</p> <p>13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic.</p> <p>14.Troliu fără reductor.</p> <p>15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj.</p> <p>16.Panou de comandă în cabină cu display LCD.</p> <p>17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.</p> <p>18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s.</p> <p>20.Legătura telefonică GSM-în cabină.</p> <p>21.Cablurile de tracțiune din oțel.</p> <p>22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent.</p> <p>23.Proiect de execuție a instalației de ascensor.</p> <p>24.Garanția bunurilor minim 2 ani.</p> <p>25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai târziu de 30 noiembrie 2024 din data semnării contractului. Conform caietului de sarcini</p>	<p>variante)</p> <p>11.Panou intern de dirijare inox.</p> <p>12.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor.</p> <p>13.Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic.</p> <p>14.Troliu fără reductor.</p> <p>15.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj.</p> <p>16.Panou de comandă în cabină cu display LCD.</p> <p>17.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.</p> <p>18.Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor. 19.Viteza de mișcare 1m/s.</p> <p>20.Legătura telefonică GSM-în cabină.</p> <p>21.Cablurile de tracțiune din oțel.</p> <p>22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent.</p> <p>23.Proiect de execuție a instalației de ascensor.</p> <p>24.Garanția bunurilor - 2 ani.</p> <p>25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor (ascensoarelor) nu m-ai târziu de 30 noiembrie 2024 din data semnării contractului. Conform caietului de sarcini</p>	
TOTAL 1 ascensoare						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2