


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Капитальный ремонт дороги по ул. Горького в мун. Чадыр-Лунга**

сумма без НДС **1 336 267 (Один миллион триста тридцать шесть тысяч двести семьдесят семь) леев,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **267 253 (Двести шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят три) леев.**

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **30 (Тридцать) дней.**

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 28 мая 2021 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.

6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 26 апреля 2021 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере - (от общей стоимости в оферте) и составляет - леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **90** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 20.04.2021
Nr. 90

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primaria mun. Ceadir-Lunga

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – **Revezuirea drumului pe strada Gorkii în mun. Ceadir-Lunga - 21038474 (ocds-b3wdp1-MD-1618317817612) din 13.04.2021**, subsemnații BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Ceadir-Lunga , având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1003611001595 în persoana **directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri**, care activează în baza procurii nr.529 din 12.02.2019, ne obligăm față de **Primaria mun. Ceadir-Lunga** să plătim suma de **35 000 MDL (Treizeci și cinci mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **28 mai 2021** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri



Director financiar al sucursalei dna Chioroglo Elena





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 29.03.2021

Nr. _____

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"AMBORIO" SRL**, IDNO 1003611001595, la data de **28 martie 2021** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 28 martie 2021
1	MD11ML000000000225114335 <i>(cont curent)</i>	MDL	1095588.39
2	MD63ML000000000237134318	MDL	300000.00

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Ciadir-Lunga

/



Dmitri Berber

Ex. Elena Chioroglo 343
Tel: 029121680
ID: 314603C10735

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice dărnarea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2106305-40-1116 din 19.04.2021
№ от

1. Destinația / Назначение

Для участия в процедурах государственных закупок

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 04.05.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Sef DDF Ceadir-Lunga

Funcția/Должность

Semnătura/Подпись

Formuzal M.V.

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **Chiseeva D.**

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 19.04.2021 ora 12:24:58
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

Капитальный ремонт дороги по ул.Горького в мун.Чадыр- Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Капитальный ремонт дороги по ул.Горького в мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 1 603 520 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул.Горького (от ул.Пушкина до ул.Ломоносова)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	50,000	18,45 18,45	922,56 922,56
2	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	23,410	52,82 14,42	1 236,52 337,48
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	1,125	1 012,91 0,00	1 139,52 0,00
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	60,000	221,92 46,13	13 315,26 2 767,68
5	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см,)	100m2	6,000	384,59 384,59	2 307,55 2 307,55
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне - устройство дренажа)	buc	520,000	15,32 6,92	7 965,98 3 597,98
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a	m3	22,000	168,37	3 704,08



1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой			168,37	3 704,08
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	724,000	216,13 28,97	156 478,96 20 977,29
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) средней толщ. t=5см	m3	117,050	419,26 40,36	49 074,78 4 724,37
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7)	m2	2 341,000	231,54 42,14	542 044,45 98 644,90
11	AcE08C прим	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.manmte (scinduri ect.)=1,010	buc	8,000	280,24 126,85	2 241,89 1 014,82
12	RpAcF01 А прим.	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня дороги решетки, средняя высота 20 см, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	8,000	268,14 72,08	2 145,15 576,60
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	180,000	16,19 3,29	2 914,05 591,60
14	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa	m3	2,000	1530,59 265,24	3 061,17 530,47

1	2	3	4	5	6	7
		C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0м х шир.0,2м глб.0,5м -4шт)				
15	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную) под лотки	m3	2,200	83,61 83,61	183,94 183,94
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б лотки t=10см)	m3	0,600	386,15 51,90	231,69 31,14
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=5см с укладкой под лотки	m3	0,300	449,37 57,10	134,81 17,13
18	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа U 3.0x0.5x0,5м для ливневыхканалов)	buc	3,000	1 851,97 121,09	5 555,90 363,26
19	CL18A	Покрытие лотков (проезжая часть 9м). Рама из уголка 70x70x6мм, поперечка арматура AIII d25mm	kg	722,200	26,94 12,11	19 457,08 8 744,83
20	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в авто, 3 категории)	t	56,000	31,71 31,71	1 775,93 1 775,93
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea asfaltului)	100 m3	0,600	2 003,40 0,00	1 202,04 0,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	176,000	26,60 0,00	4 681,60 0,00
		Total	Lei			821 774,91
		Total Ремонт дороги по ул.Горького (от ул.Пушкина до ул.Ломоносова) Inklusiv salariu				821 774,91 151 813,61
		2. Участок от ул.Буденного до ул.Буджакская				
23	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,325	1 013,17 0,00	329,28 0,00
24	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru	m3	12,000	168,37	2 020,41

1	2	3	4	5	6	7
		executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой			168,37	2 020,41
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	400,000	216,13 28,97	86 452,46 11 589,66
26	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) t=5cm	m3	32,500	374,09 33,16	12 158,06 1 077,55
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7)	m2	650,000	231,54 42,14	150 503,56 27 389,66
28	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	81,000	16,19 3,29	1 311,32 266,21
29	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0м х шир.0,2м глб.0,5м -4шт)	m3	0,900	1 530,66 265,23	1 377,59 238,71
30	AcE08C прим	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.manmte (scinduri ect.)=1,010	buc	1,000	280,17 126,85	280,17 126,85
31	RpAcF01 А прим.	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm	buc	1,000	268,52 72,08	268,52 72,08

1	2	3	4	5	6	7
		si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня дороги решетки, средняя высота 20 см, на кирпичной стенке с цементным раствором)				
32	TRI1AA0 4C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в авто, 3 категории)	t	30,600	31,71 31,71	970,42 970,42
33	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	30,600	26,60 0,00	814,10 0,00
		Total	Lei			256 485,89
		Total Участок от ул.Буденного до ул.Буджакская				256 485,89
		Inclusiv salariu				43 751,55

		Total	Lei	1 078 262
		Соцфонд	24 %	46 936
		Транспорт материалов	5 %	42 868
		Итого		1 168 066
		Накладные расходы	10 %	116 807
		Итого		1 284 873
		Сметная прибыль	4 %	51 394
		Итого		1 336 267
		НДС	20 %	267 253
		Total deviz:		1 603 520
		Inclusiv salariu		195 566



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Capitalный ремонт дороги по
ул.Горького в мун.Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт дороги по ул.Горького (от ул.Пушкина до ул.Ломоносова)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			52,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	480,00	38,40
3	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 012,91
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	480,00	1 012,91
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			221,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	46,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	480,00	9,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	95,00	73,62
5	TsE01D	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см,)	100m2			384,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3400	57,66	384,59
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий в а/бетоне - устройство дренажа)	buc			15,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,60	2,52
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	12,00	3,78
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
7	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			168,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,37
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			216,13
						28,97

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	6,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	22,49
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	125,62
9	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) средней толщ. t=5см	m3			419,26 40,36
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	40,36
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	125,00	21,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	110,00	0,55
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7)	m2			231,54 42,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	40,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,28
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	1,79
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	29,57
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 8cm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	0,84
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	80,00	4,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,70
11	AcE08C прим	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.manmte (scinduri ect.)=1,010	buc			280,24 126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,60	58,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	240,00	31,50
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	20,00	0,71
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	420,00	63,00
12	RpAcF01A прим.	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня дороги решетки, средняя высота 20 см, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc			268,14 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,70	166,06
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	980,00	30,01
13	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса	kg			16,19 3,29

1	2	3	4	5	6	7
		для зуба)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
14	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0м x шир.0,2м глб.0,5м -4шт)	m3			1 530,59 265,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 200,00	1 242,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	8,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
15	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (Разработка грунта вручную) под лотки	m3			83,61 83,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	57,66	83,61
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Песчанная подготовка под ж/б лотки t-10cm)	m3			386,15 51,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	135,00	28,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебеночная подготовка t=5cm с укладкой под лотки	m3			449,37 57,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	135,00	28,37
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
18	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа U 3.0x0.5x0,5м для ливневыхканалов)	buc			1 851,97 121,09
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	980,00	5,88
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	1 500,00	1 515,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	420,00	210,00
19	CL18A	Покрытие лотков (проезжая часть 9м). Рама из уголка 70x70x6мм, поперечка арматура AIII d25mm	kg			26,94 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,30	14,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,60	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
20	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в авто, 3 категории)	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea asfaltului)	100 m3			2 003,40 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,7700	420,00	2 003,40

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
22	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	0,00
		2. Участок от ул.Буденного до ул.Буджакская				
23	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			1 013,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	480,00	0,00
24	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3			168,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,37
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			216,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	28,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	6,49
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 200,00	22,49
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	54,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	5,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	2,34
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	125,00	0,12
26	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) t=5cm	m3			374,09
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	33,16
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	240,00	314,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	125,00	19,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	110,00	2,53
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) песок и цемент к=0,7)	m2			231,54
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	42,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	1,28
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	1,79
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 8cm	m2	1,0150	150,00	29,57
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	152,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	80,00	0,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	4,26
28	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			0,70
						16,19

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)				3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,30	12,61
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Simna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,15
29	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,0м х шир.0,2м глб.0,5м -4шт)	m3			1 530,66 265,23
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	1,0250	1 200,00	1 242,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	35,00	8,76
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
30	AcE08C прим	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.manmte (scinduri ect.)=1,010	buc			280,17 126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,60	58,18
	1421102200525	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	240,00	31,44
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	20,00	0,70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	420,00	63,00
31	RpAcF01A прим.	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня дороги решетки, средняя высота 20 см, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc			268,52 72,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	3,70	166,06
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	980,00	30,38
32	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в авто, 3 категории)	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
33	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60

APROBAT:

Investitor



L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Капитальный ремонт дороги
по ул.Горького в мун.Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Капитальный ремонт дороги по ул.Горького в мун.Чадыр-Лунга

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 603 520 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,200	57,66	415,15
2.	7123010010200	Betonist	h-om	73,855	57,66	4 258,47
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,094	57,66	812,66
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,700	57,66	328,66
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 664,498	57,66	153 634,95
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,050	57,66	233,53
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	19,800	57,66	1 141,67
8.	7212030022700	Sudor	h-om	7,222	57,66	416,42
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	137,218	57,66	7 911,99
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	333,407	57,66	19 224,27
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,490	57,66	604,86
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,161	57,66	3 814,85
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,000	57,66	2 767,68
		Total manopera				195 566

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,833	12,00	130,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	148,654	280,00	41 623,12
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,345	280,00	96,60
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,116	260,00	2 630,16
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,841	240,00	441,84
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,469	240,00	2 512,56
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	159,121	80,00	12 729,68
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	42,608	240,00	10 225,92
9.	2010237318750	Distantieri	buc	39,150	1,00	39,15
10.	2640112300739	Caramizi	buc	403,920	3,70	1 494,51



11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 563,080	1,60	5 700,93
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 349,920	1,60	5 359,87
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	327,240	1,60	523,59
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	55 273,680	1,60	88 437,89
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 8cm	m2	3 035,865	150,00	455 379,75
16.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	9,181	0,00	0,00
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	53,583	1 200,00	64 299,60
18.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,276	980,00	270,48
19.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,018	980,00	17,64
20.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 129,620	125,00	141 202,50
21.	2666122800600	Element prefabricat	buc	3,030	1 500,00	4 545,00
22.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	267,525	12,30	3 290,56
23.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,222	14,50	104,72
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,610	14,50	37,85
25.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	722,200	14,30	10 327,46
26.	2811236832352	Burghiu widia	buc	163,800	12,00	1 965,60
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,611	39,00	140,83
28.	2875274200000	Capac cu rama	buc	9,090	0,00	0,00
29.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	59,820	35,00	2 093,70
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	824,778	1,60	1 319,64
31.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,393	20,00	267,86
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,062	20,00	141,24
33.	4100126202818	Apa	m3	0,090	20,00	1,80
Total materiale de construcții						857 352

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	46,500	95,00	4 417,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,378	95,00	35,91
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,189	135,00	25,52
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,500	420,00	630,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,725	35,00	25,38
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	31,200	35,00	1 092,00
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,079	480,00	2 917,92
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,340	125,00	3 167,50
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,862	420,00	1 202,04
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,160	35,00	40,60
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	46,500	120,00	5 580,00
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,350	420,00	567,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,702	350,00	5 495,70
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,332	10,00	146,52
Total utilaje de construcții						25 344



Total	Lei	1 078 262
Соцфонд	24 %	46 936
Транспорт материалов	5 %	42 868
Итого		1 168 066
Накладные расходы	10 %	116 807
Итого		1 284 873
Сметная прибыль	4 %	51 394
Итого		1 336 267
НДС	20 %	267 253

Total deviz:

1 603 520

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

