

**Reparatia drumurilor locale
al raionului Edinet
(L 41.1 Drum spre s. Poiana)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 41.1 Drum de acces spre s. Poiana		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-0+005	m2	6,00
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 0+000-2+000	100m2	120,00
3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-2+000	1 km	8,00
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+000-3+000	1 km	12,00
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+350-0+355	m2	6,00
6	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 1+400, 2+000	buc	2,00
7	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi ind.rut 1.33 (Directia curbei periculoase la stinga si la dreapta) km 1+400, 2+000	buc	2,00
8	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 1+400, 2+000	buc	2,00
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. km 1+400-1+452	100 m3	0,455
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km km 1+400-1+452	t	72,80

1	2	3	4	5
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-15 cm km 1+400 - 1+452	m3	19,50
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire H-10 cm km 1+400-1+452	m3	13,00
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 1+400-1+452	t	0,078
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala km 1+400-1+452	m2	130,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 1+400-1+452	t	0,039
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 1+400-1+452	m2	130,00
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 1+400-1+600	m2	14,00
18	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm 2+000-2+070	m2	420,00
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. km 2+000-2+070	100 m3	0,42
20	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km km 2+000-2+070	t	134,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire H-15 cm km 2+000-2+070	m3	65,70
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 2+000-2+070	t	0,263
23	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	438,00

1	2	3	4	5
		asternere manuala km 2+000-2+070		
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 2+000-2+070	t	0,131
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 2+000-2+070	m2	438,00
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 2+100-2+600	m2	8,00
27	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rutier 5.70.2 (indicator kilometric pentru drumuri locale) km 2+000-3+000	buc	4,00
28	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 2+000-3+000	buc	4,00
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. km 2+700	100 m3	0,21
30	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km km 2+700	t	33,60
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H-15 cm km 2+700	m3	9,00
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H-10 cm km 2+700	m3	6,00
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic km 2+700	t	0,018
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 2+700 k-1,5	m2	60,00