

**Reparatia capitala a blocului alimentar la  
instituitia prescolara nr.30 din str.  
M.Eminescu nr.5 mun. Balti (Nr.Ob.3-18-  
11-1)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5**

**Semnalizare de incendiu. Bloc alimentar.  
(Marca SI)**

(denumirea lucrării)

**Valoarea de deviz: 38 200,56 lei**

Întocmit in prețuri curente:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	1 119,56 1 113,12	1 119,56 1 113,12
2	10-01-039-06	Comunicator	buc	1,00	92,76 92,76	92,76 92,76
3	08-01-121-5	Acumulator	buc	1,00	469,79 191,09	469,79 191,09
4	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	26,00	95,15 92,76	2 473,89 2 411,76
5	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: ИПП	buc	3,00	95,13 92,76	285,40 278,28
6	10-01-039-06	Instalatie de comunicare	buc	1,00	92,76 92,76	92,76 92,76
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,00	67,88 46,38	67,88 46,38
8	10-08-002-02	Avertizoare Маяк-12К	buc	1,00	95,13 92,76	95,13 92,76

1	2	3	4	5	6	7
9	10-08-019-04	Rezistoare	buc	30,00	29,63 27,83	888,84 834,84
10	10-06-037-12	Doze UK-2II	100 buc	0,20	3 342,50 1 146,50	668,50 229,30
11	08-02-409-1	Teava gofrata pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05	2 124,60 1 103,80	106,23 55,19
12	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	1,70	1 349,26 936,88	2 293,74 1 592,69
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	0,05	412,60 260,20	20,63 13,01
14	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi, pe pereti din beton	m	165,00	42,61 14,84	7 031,41 2 448,86
15	33320133-1	Cablu КПЦЭНГ-FRLS 1x2x0,5mm <sup>2</sup>	m	175,00	6,50 0,00	1 137,50 0,00
16	33700021	Cutie universala UK-2II	buc	20,00	10,00 0,00	200,00 0,00
17	445011-81	Teava gofrata d=20mm	m	5,00	2,50 0,00	12,50 0,00
Total			lei		17 056,52	
CASM			24 %		2 278,27	
Cheltuieli de transport			4 %		260,51	
Total					19 595,30	
Cheltuieli de regie			25 %		2 373,20	
Total					21 968,50	
Beneficiu de deviz			4 %		878,74	
<b>Total Lucrari de montare</b>					<b>22 847,24</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>9 492,80</b>	
<b>2. Utilaj</b>						
18	3340106-10	Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Бапра-1/8"	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
19	33400098-03	Comunicator TK-2/GSM-01	buc	1,00	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
20	3340083-1	Acumulator=12V, 7A/h	buc	1,00	300,00 0,00	300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
21	334000101	Avertizor de incendiu de fum ИПК-8	buc	26,00	125,00 0,00	3 250,00 0,00
22	3340002	Avertizor de incendiu ИПП-1	buc	3,00	115,00 0,00	345,00 0,00
23	33400098-04	Instalatie de comunicatie U=12B УК-БК	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
24	334000112-1	Sirena LD 95	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00
25	3340085-08	Avertizor sonor de lumina Маяк-12К	buc	1,00	180,00 0,00	180,00 0,00
26	3380092	Rezistor 2.4kOm	buc	30,00	1,00 0,00	30,00 0,00
Total			lei		8 880,00	
Cheltuieli de depozitare			1,2 %		106,56	
<b>Total Utilaj</b>					<b>8 986,56</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei		31 833,80	
TVA			20 %		6 366,76	
<b>Total deviz:</b>					<b>38 200,56</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>9 492,80</b>	

Întocmit: SRL Vladmih Company  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat: DITS a Primăriei mun. Balti  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)