

Centralizator		
Nr. d/o	Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.	
1	Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)	1 218 735,52
2	Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)	2 828 872,54
3	Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)	107 565,21
4	Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare (RGI)	99 616,09
5	Bloc administrativ. Incalzire (IV)	256 055,00
6	Bloc administrativ. Ventilare (IV)	228 206,23
7	Bloc administrativ. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior(EEF/IEI)	524 509,42
8	Bloc administrativ. Centrala termica. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)	22 805,92
9	Bloc administrativ. Centrala termica. Automatizarea (marca AIT)	179 352,00
10	Bloc administrativ. Telecomunicatii (marca TS)	163 960,80
11	Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SI)	97 714,53
12	Bloc administrativ. Utilag tehnologic (TP)	272 463,68
13	Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare	164 557,46
14	Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)	286 846,30
15	Volier. Canalizarea (RAC)	5 985,50
16	Boxe auto (tip sandwich). Lucrari de constructie generale (marca SAC)	1 178 581,54
17	Boxe auto. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)	24 154,37
18	Boxe auto. Ventilare (IV)	11 920,75
19	Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)	257 591,24
20	Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)	2 023 682,59
21	Rețelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)	946 124,34
22	Rezervoare antiincendiare (2x50 m3). Lucrari de constructie generale (marca C)	400 315,92
23	Statie de epurare circulatie. Utilaj	48 826,18
24	Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj	52 949,45
25	Amenajare teritoriului (marca PG)	561 223,68
26	Ingraditura (marca PG)	531 126,10
27	Spatii verzi	58 205,97
28	Forme arhitecturale mici	53 235,36
29	Sistematizarea verticala (marca PG)	280 451,25
30	Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)	211 228,65
31	Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI	5 392,13
	Total	13 102 255,72

Semnătură:

Țurcan Artiom

(o persoană sau persoane autorizate să semneze în numele ofertantului)

Data: 05.06.2020

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 1 218 735.52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	2.360	666.250 0.000	1 572.350 0.000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	5.400	118.780 118.780	641.410 641.410
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	1.660	354.172 0.000	587.925 0.000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	1.660	1 807.274 508.554	3 000.075 844.200

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv (Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	41.100	17.875 17.875	734.646 734.646
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	0.343	621.574 0.000	213.200 0.000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	58.310	21.200 0.000	1 236.200 0.000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0.343	48.980 0.000	16.800 0.000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.343	151.362 20.676	51.917 7.092
		Total 1. Землянные работы Inclusiv salariu				8 054.523 2 227.348
		2. 2. Фундаменты				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня по разр. 1-1...4-4)	m3	1.300	435.083 57.083	565.608 74.208
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	6.480	2 452.836 259.470	15 894.376 1 681.366

1	2	3	4	5	6	7
		clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5 - разр.5-5)				
12	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Пояс ПМО1 и распорка Рсм1 из бетона В12,5)	m3	1.100	2 595.396 268.119	2 854.936 294.931
13	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	4.180	108.922 89.939	455.292 375.943
14	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1 диаметром д=6 мм для фундаментов)	kg	10.700	17.025 4.958	182.163 53.047
15	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса АIII диаметром д=16, 12 мм, для фундаментов)	kg	44.900	17.899 5.132	803.676 230.410
16	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Ленточные фундаменты из бетона В12,5)	m3	9.000	2 596.116 268.119	23 365.041 2 413.071
17	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Усиление сущ. фундаментов из бетона В12,5)	m3	13.000	2 596.227 268.119	33 750.957 3 485.547
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	90.200	109.222 89.950	9 851.811 8 113.454
19	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1	kg	115.800	17.026 4.959	1 971.652 574.236

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром д=6 мм для фундаментов)				
20	RpCD02B	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (Арматура класса А1 диаметром д=10мм, для фундаментов)	kg	34.600	17.610 4.843	609.316 167.560
21	RpCD02B1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (Арматура класса АIII диаметром д=16, 12 мм, для фундаментов)	kg	343.700	17.899 5.132	6 151.957 1 763.762
22	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки Вр1 д=4мм, для стен)	kg	182.000	24.472 2.595	4 453.876 472.236
23	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - под поз.8 ,6)	buc	374.000	17.757 6.919	6 641.006 2 587.781
24	RpCB02E	Beton turnat în cofraje, la fundații continue sau izolate (Узлы усиления 1...5 из бетона В12,5)	m3	0.860	2 596.903 268.119	2 233.337 230.582
25	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnări de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pînă la 20 m înălțime (Опалубка)	m2	3.200	109.237 89.950	349.559 287.839
26	RpCD01B	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armaturilor pentru fundații și radiere (Арматура класса А1	kg	8.900	17.023 4.956	151.504 44.109

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром д=6 мм для фундаментов)				
27	RpCD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса АIII диаметром д=16 мм, для фундаментов)	kg	109.200	17.899 5.132	1 954.608 560.397
28	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Фундаменты усиления ФСУ1...4 из бетона В12,5)	m3	2.550	2 596.171 268.108	6 620.235 683.675
29	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	10.970	109.137 89.954	1 197.237 986.794
30	RpCD01B	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1 диаметром д=6 мм для фундаментов)	kg	32.300	17.026 4.959	549.955 160.179
31	RpCD02B1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса АIII диаметром д=16 мм, для фундаментов)	kg	258.500	17.899 5.132	4 626.987 1 326.583
32	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	25.300	62.526 21.911	1 581.908 554.343
		Total 2. Фундаменты				126 816.997

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				27 122.053
		3. 3. Каркас на отм.0,000				
33	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки усиления СтУ1...7 из бетона В12,5)	m3	14.410	2 724.759 385.170	39 263.779 5 550.294
34	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) inaltime	m2	46.110	109.222 89.950	5 036.206 4 147.599
35	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	198.200	17.833 5.766	3 534.599 1 142.821
36	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=16мм)	kg	442.500	18.706 5.939	8 277.592 2 627.970
37	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки круглые СтМ1 из бетона В15)	m3	4.000	2 797.904 385.169	11 191.615 1 540.675
38	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	26.600	109.289 89.950	2 907.082 2 392.659
39	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv,	kg	49.200	17.833 5.766	877.408 283.687

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)				
40	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=16мм)	kg	226.000	18.706 5.939	4 227.665 1 342.210
41	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Перекрышки Прм1...4 из бетона В15)	m3	1.580	2 798.040 385.154	4 420.903 608.543
42	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	7.900	109.326 89.950	863.675 710.602
43	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	45.700	17.834 5.766	814.998 263.506
44	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=16мм)	kg	63.900	18.707 5.939	1 195.366 379.518
45	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под поз.2 с к=0,5 к	buc	800.000	13.997 3.460	11 197.680 2 767.680

1	2	3	4	5	6	7
		з/пл и экспл/маш)				
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	506.000	24.472 2.595	12 383.063 1 312.918
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление штыря из арматуры (поз.2) в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	80.000	27.446 12.109	2 195.644 968.688
48	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	3.200	80.407 63.426	257.304 202.963
49	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 3 см, к=1,5)	m2	250.000	179.600 147.033	44 900.063 36 758.250
		Total 3. Каркас на отм.0,000 Inclusiv salariu				153 544.642 63 000.583
		4. 4. Перекрытие на отм.2,900				
50	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояс Пм1 и плита из бетона В15)	m3	82.300	2 797.912 385.169	230 268.152 31 699.392
51	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	489.800	109.240 89.950	53 505.706 44 057.314
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc	1 130.000	36.572	41 326.360

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)			25.947	29 320.110
53	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	813.200	17.833 5.766	14 502.202 4 688.911
54	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматуры класса АIII диаметром д= 8 мм для ровных перекрытий)	kg	484.100	18.237 6.170	8 828.601 2 986.730
55	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=10, 14мм)	kg	3 910.900	18.706 5.939	73 159.194 23 226.774
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1, для плит)	kg	82.000	23.607 1.730	1 935.734 141.844
		Total 4. Перекрытие на отм.2,900 Inclusiv salariu				423 525.949 136 121.075
		5. 5. Лестница в осях С-Д и монолит. балка				
57	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme,	m3	2.000	2 797.904 385.169	5 595.808 770.338

1	2	3	4	5	6	7
		rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Лестница из бетона В15)				
58	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	9.600	109.237 89.950	1 048.675 863.516
59	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	27.000	36.521 25.947	986.069 700.569
60	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	20.400	17.833 5.766	363.803 117.626
61	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматуры класса АIII диаметром д= 8 мм для ровных перекрытий)	kg	74.700	18.237 6.170	1 362.313 460.876
62	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Балки Бм1...5 из бетона В15)	m3	2.600	2 797.642 385.169	7 273.869 1 001.439
63	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m	m2	9.280	109.169 89.945	1 013.090 834.687

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime (Опалубка)				
64	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	29.800	17.834 5.766	531.439 171.827
65	RpCD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=12, 16мм)	kg	114.200	18.707 5.939	2 136.303 678.254
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1)	kg	5.800	23.581 1.730	136.767 10.033
		Total 5. Лестница в осях С-Д и монолит. балка				20 448.136
		Inclusiv salariu				5 609.165
		6. 6. Каркас мансарды				
67	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки Стм2...10 из бетона В12,5)	m3	11.840	2 724.767 385.168	32 261.247 4 560.387
68	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	57.300	109.225 89.950	6 258.613 5 154.112
69	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	224.500	17.833 5.766	4 003.615 1 294.467

1	2	3	4	5	6	7
70	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=12, 16мм)	kg	786.200	18.707 5.939	14 707.058 4 669.249
71	RpCB04D	Beton armat turnat în stilpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Балки Бмб...11 из бетона В15)	m3	13.300	2 797.877 385.169	37 211.765 5 122.745
72	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pînă la 20 m înălțime (Опалубка)	m2	47.470	109.200 89.951	5 183.718 4 269.954
73	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6, 8 мм)	kg	262.400	17.834 5.766	4 679.511 1 512.999
74	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=20, 16мм)	kg	1 223.400	18.706 5.939	22 885.495 7 265.736
75	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1)	kg	5.600	23.586 1.730	132.083 9.686
76	RpCB04D	Beton armat turnat în stilpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din stații și turnat	m3	8.500	2 797.968 385.169	23 782.725 3 273.935

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice (Пояса Пм2, 3 из бетона В15)				
77	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	39.440	109.194 89.949	4 306.628 3 547.590
78	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=8 мм)	kg	145.200	17.833 5.766	2 589.424 837.223
79	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=14мм)	kg	471.900	18.707 5.939	8 827.609 2 802.622
		Total 6. Каркас мансарды Inclusiv salariu				166 829.491 44 320.705
		7. 7. Настил покрытия и усиление фронтона				
80	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок БМ1...БМ5 из швеллера)	t	1.592	16 876.489 2 185.322	26 867.371 3 479.032
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	1.592	63.419 63.419	100.963 100.963
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	1.592	194.346 95.146	309.399 151.473

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1.592	385.676 220.245	613.996 350.630
84	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	5.880	4 505.572 1 297.350	26 492.766 7 628.418
85	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	5.880	208.661 49.011	1 226.928 288.185
86	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Сердечник СМ1 из бетона В15)	m3	0.080	2 807.750 384.875	224.620 30.790
87	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	1.760	110.194 89.963	193.941 158.334
88	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	3.000	17.834 5.766	53.501 17.298

1	2	3	4	5	6	7
89	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=12мм)	kg	11.400	18.705 5.938	213.242 67.693
90	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podește, scări, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Пояс Пм4 из бетона В15)	m3	0.100	2 807.970 385.170	280.797 38.517
91	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stâlpi, de pînă la 20 m înălțime (Опалубка)	m2	0.900	108.491 89.950	97.642 80.955
92	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура АI д=6 мм)	kg	1.500	17.829 5.766	26.744 8.649
93	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=10мм)	kg	5.580	18.697 5.931	104.331 33.097
94	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1,2, А1* в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	139.240	27.445 12.108	3 821.491 1 685.978
95	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru	kg	228.000	33.692 12.109	7 681.685 2 760.761

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опорные рамки из квад.труб и уголка)				
96	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - закл/дет и рамки)	t	0.367	63.474 63.474	23.295 23.295
97	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.367	194.371 95.210	71.334 34.942
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.367	385.670 220.270	141.541 80.839
		Total 7. Настил покрытия и усиление фронтона Inclusiv salariu				68 545.587 17 019.849
		8. 8. Деревянный каркас кровли				
99	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	5.800	4 505.481 1 297.350	26 131.790 7 524.630
100	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	3.900	4 505.481 1 297.350	17 571.375 5 059.664

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)				
101	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	9.700	208.634 49.011	2 023.750 475.407
		Total 8. Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu				45 726.915 13 059.701
		9. 9. Лестница металлическая				
102	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	0.390	68.600 68.600	26.754 26.754
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B12,5)	m3	0.200	2 589.455 253.705	517.891 50.741
104	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1.680	92.221 69.192	154.932 116.242
105	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестница из сортовой стали весом до	t	0.435	29 338.869 4 901.099	12 762.408 2 131.978

1	2	3	4	5	6	7
		0,150 т, соединение на сварке)				
106	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0.435	63.492 63.492	27.619 27.619
107	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.435	194.336 95.172	84.536 41.400
108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.435	385.759 220.301	167.805 95.831
		Total 9. Лестница металлическая Inclusiv salariu				13 741.945 2 490.565
		10. 10. Перегородки				
109	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Фундамент под перегородки из бетона B7,5)	m3	2.100	2 523.593 268.119	5 299.545 563.050
110	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	9.870	109.335 89.954	1 079.139 887.849

1	2	3	4	5	6	7
111	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под поз.1...3 с к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	329.000	13.997 3.460	4 605.045 1 138.208
112	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII д=10,12мм)	kg	75.590	18.707 5.939	1 414.047 448.941
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет МС5, 6 в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	183.490	27.445 12.109	5 035.962 2 221.813
114	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	9.200	80.407 63.426	739.740 583.519
		Total 10. Перегородки Inclusiv salariu				18 173.478 5 843.380

		Total	lei	1 045 407.70
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	71 283.24
		Cheltuieli de transport	7.00 %	48 671.00
		Total	100.00 +	1 165 361.94
		Cheltuieli de regie	14.50 %	168 977.48
		Total	100.00 +	1 334 339.42
		Beneficiu de deviz	4.00 %	53 373.58
		Total	100.00 +	1 387 713.00
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 218 735.52 316 814.41

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 1 218 735.52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	498.750	57.66	28 757.925
2.	7123010010200	Betonist	h-om	849.090	57.66	48 958.531
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	799.072	57.66	46 074.488
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	752.031	57.66	43 362.109
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	348.864	57.66	20 115.498
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	315.495	57.66	18 191.441
7.	7136080025001	Montator	h-om	84.573	57.66	4 876.479
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13.640	57.66	786.482
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	15.730	57.66	906.992
10.	7212030022700	Sudor	h-om	35.917	57.66	2 070.974
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10.065	57.66	580.348
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	48.736	57.66	2 810.118
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43.320	57.66	2 497.831
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40.380	57.66	2 328.310
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 616.007	57.66	93 178.963
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9.614	57.66	554.343
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	13.243	57.66	763.592
		Total manopera				316 814.41

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3.420	15.00	51.300
2.	1212121212121	apa	m3	3.583	15.00	53.745
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.005	300.00	1.500
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.495	300.00	448.500
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10.125	270.00	2 733.750
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.620	11.60	7.192
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.001	2 750.00	2.750
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.006	2 750.00	16.500
9.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00	m3	1.281	2 750.00	3 522.750

		m; S 942				
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	1.870	2 750.00	5 142.500
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.578	2 750.00	1 589.500
12.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.854	2 750.00	2 348.500
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.156	2 750.00	429.000
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{mm}$, calit, a II a	m3	14.489	2 750.00	39 844.750
15.	2010237318750	Distantieri	buc	1 830.730	0.90	1 647.658
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	68.535	84.00	5 756.940
17.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	26.486	16.00	423.776
18.	2320166200676	White spirit	kg	2.676	19.00	50.844
19.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	15.580	13.60	211.888
20.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	102.549	8.70	892.176
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0.202	9.15	1.848
22.	23203226000361	Gudron	kg	40.196	21.00	844.116
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.500	16.00	8.000
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	8.135	41.25	335.569
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.333	18.00	5.994
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	46.896	22.60	1 059.849
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	12.448	30.50	379.664
28.	2430116104160	Email alchidic	kg	2.108	28.00	59.024
29.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.187	23.00	4.301
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	8.091	28.00	226.548
31.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	104.386	16.00	1 670.176
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.290	25.00	32.250
33.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.620	38.00	23.560
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.364	44.00	60.016
35.	2466477302420	Sticla solubila	kg	12.650	11.00	139.150
36.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.784	1 100.00	862.400
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 588.750	1.45	5 203.688
38.	266310210000001	Beton B3.5	m3	6.708	2 035.00	13 650.780
39.	266310210000002	Beton (B12,5)	m3	27.653	2 175.00	60 145.275
40.	266310210000003	Beton (B15)	m3	119.669	2 245.00	268 656.905
41.	266310211000002	Beton procurat din statii(B12.5)	m3	27.580	2 175.00	59 986.500
42.	266310211000004	Beton procurat din statii(B7.5)	m3	2.185	2 105.00	4 599.425
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9.000	0.00	0.000
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2.480	2.00	4.960
45.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	22.591	12.50	282.388
46.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	81.225	14.50	1 177.763
47.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	2 009.818	11.50	23 112.908
48.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	35.465	11.50	407.848
49.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	572.769	11.50	6 586.843
50.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	8 290.063	11.50	95 335.726
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3.907	11.50	44.931
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	97.992	14.50	1 420.885
53.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.084	14.50	1.218
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7.814	14.50	113.303
55.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	25.196	14.50	365.343
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	228.000	21.00	4 788.000

57.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 592.000	14.00	22 288.000
58.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	435.000	20.85	9 069.750
59.	2811236309900	Confectii metalice	kg	423.028	12.50	5 287.850
60.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	462.800	15.00	6 942.000
61.	2811236832352	Burghiu widia	buc	473.445	15.00	7 101.675
62.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	28.204	14.00	394.856
63.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	52.972	14.00	741.608
64.	2873122004100	Plase sudate	kg	272.498	21.00	5 722.458
65.	287312200410001	Plase sudate (Bp1 d=4mm)	kg	511.060	21.00	10 732.260
66.	28731220041100	Plase sudate (Bp-1)	kg	5.656	21.00	118.776
67.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	21.366	14.50	309.808
68.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.134	14.50	1.943
69.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4.067	37.00	150.479
70.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.140	37.00	42.180
71.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4.781	37.00	176.897
72.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9.339	0.30	2.801
73.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.504	0.30	0.151
74.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	116.850	0.30	35.055
75.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.504	0.30	0.151
76.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9.339	0.30	2.801
77.	2874115883700	Saiba M 20	buc	9.339	0.30	2.801
78.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.008	0.30	0.002
79.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	46.740	16.20	757.188
80.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.050	0.30	0.015
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	2 369.049	3.50	8 291.671
82.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23.476	15.00	352.140
83.	4100126202818	Apa	m3	0.130	15.00	1.950
Total materiale de constructii						695 299.98

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.077	325.00	25.025
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2.337	325.00	759.525
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.546	55.00	30.030
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.273	40.00	10.920
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	306.908	20.00	6 138.160
6.	2922140007000	Macara	h-ut	13.658	325.00	4 438.850
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	153.825	10.00	1 538.250
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	56.310	10.00	563.100
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3.583	10.00	35.830
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5.494	325.00	1 785.550
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.809	325.00	587.925
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.185	325.00	60.125
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.935	55.00	51.425
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2.592	10.00	25.920
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.120	10.00	1.200
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	101.592	25.00	2 539.800
17.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3.000	45.00	135.000
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17.247	125.00	2 155.875
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5.141	10.00	51.410
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	32.218	10.00	322.180
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4.781	50.00	239.050

22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	25.397	325.00	8 254.025
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6.839	325.00	2 222.675
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.050	265.00	13.250
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.288	250.00	72.000
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6.181	200.00	1 236.200
		Total utilaje de construcții				33 293.31

Total	lei	1 045 407.70
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	71 283.24
Cheltuieli de transport	7.00 %	48 671.00
Total	100.00 +	1 165 361.94
Cheltuieli de regie	14.50 %	168 977.48
Total	100.00 +	1 334 339.42
Beneficiu de deviz	4.00 %	53 373.58
Total	100.00 +	1 387 713.00

Total deviz: **1 218 735.52**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			666.250 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	325.00	666.250
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118.780 118.780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.780
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			354.172 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	325.00	354.172
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 807.274 508.554
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.554
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	125.00	1 298.720
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.875
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			621.574 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	325.00	621.574
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21.200 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	200.00	21.200
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			48.980 0.000

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	300.00	3.499
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	325.00	45.481
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			151.362
						20.676
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.676
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	300.00	0.875
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	325.00	129.810
		2. 2. Фундаменты				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня по разр. 1-1...4-4)	m3			435.083
						57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	300.00	345.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3,5 - разр.5-5)	m3			2 452.836
						259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	266310210000001	Beton B3.5	m3	1.0250	2 035.00	2 106.602
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.514
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	325.00	81.250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.000
12	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Пояс ПмО1 и распорка Рсм1 из бетона B12,5)	m3			2 595.396
						268.119
	7123010010200	Betonist	h-om	3.3000	57.66	190.278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3500	57.66	77.841
	266310211000002	Beton procurat din statii(B12.5)	m3	1.0250	2 175.00	2 262.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.527
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
13	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			108.922
						89.939
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.203
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.712
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	3.947
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.632
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.361
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.045
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.623
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.799
	2922140006702	Macara de fereastru	h-ut	0.0200	20.00	0.402
14	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса A1 диаметром d=6 мм для фундаментов)	kg			17.025
						4.958
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.804
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
15	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor	kg			17.899
						5.132

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fundatii si radiere (Арматура класса АШ диаметром д=16, 12 мм, для фундаментов)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0690	57.66	3.978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
16	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Ленточные фундаменты из бетона B12,5)	m3			2 596.116 268.119
	7123010010200	Betonist	h-om	3.3000	57.66	190.278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3500	57.66	77.841
	266310211000002	Beton procurat din statii(B12.5)	m3	1.0250	2 175.00	2 262.725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
17	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Усиление суш. фундаментов из бетона B12,5)	m3			2 596.227 268.119
	7123010010200	Betonist	h-om	3.3000	57.66	190.278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3500	57.66	77.841
	266310211000002	Beton procurat din statii(B12.5)	m3	1.0250	2 175.00	2 262.837
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
18	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.222 89.950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.116
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.744
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.362
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
19	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1 диаметром д=6 мм для фундаментов)	kg			17.026 4.959
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
20	RpCD02B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1 диаметром д=10мм, для фундаментов)	kg			17.610 4.843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
21	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de	kg			17.899

1	2	3	4	5	6	7
		santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса АШ диаметром d=16, 12 мм, для фундаментов)				5.132
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0690	57.66	3.978
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки Вр1 d=4мм, для стен)	kg			24.472 2.595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	57.66	2.306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.50	0.058
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	325.00	0.195
23	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - под поз.8 ,6)	buc			17.757 6.919
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	6.919
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	3.50	5.513
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	15.00	4.725
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	10.00	0.600
24	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Узлы усиления 1...5 из бетона B12,5)	m3			2 596.903 268.119
	7123010010200	Betonist	h-om	3.3000	57.66	190.278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3500	57.66	77.841
	266310211000002	Beton procurat din statii(B12.5)	m3	1.0250	2 175.00	2 263.517
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.517
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
25	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.237 89.950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.297
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.578
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.362
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.464
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.622
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
26	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1 диаметром d=6 мм для фундаментов)	kg			17.023 4.956
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.803
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
27	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam	kg			17.899

1	2	3	4	5	6	7
		barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса АIII диаметром d=16 мм, для фундаментов)				5.132
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0690	57.66	3.979
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
28	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Фундаменты усиления ФСУ1...4 из бетона В12,5)	m3			2 596.171
						268.108
	7123010010200	Betonist	h-om	3.3000	57.66	190.278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3500	57.66	77.830
	266310211000002	Beton procurat din statii(B12.5)	m3	1.0250	2 175.00	2 262.853
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.524
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.686
29	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.137
						89.954
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.211
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.723
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.011
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.758
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.362
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.625
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.399
30	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1 диаметром d=6 мм для фундаментов)	kg			17.026
						4.959
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
31	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса АIII диаметром d=16 мм, для фундаментов)	kg			17.899
						5.132
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0690	57.66	3.979
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	1.153
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
32	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			62.526
						21.911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3800	57.66	21.911
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment,	m3	0.0310	1 100.00	34.087

1	2	3	4	5	6	7
		M 75				
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0.5000	11.00	5.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0040	250.00	0.998
		3. 3. Каркас на отм.0,000				
33	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки усиления СтУ1...7 из бетона В12,5)	m3			2 724.759 385.170
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.618
	266310210000002	Beton (B12,5)	m3	1.0250	2 175.00	2 274.015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.836
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.739
34	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) inaltime	m2			109.222 89.950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.115
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.743
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.363
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
35	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			17.833 5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
36	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=16мм)	kg			18.706 5.939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
37	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки круглые Стм1 из бетона В15)	m3			2 797.904 385.169
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.618
	266310210000003	Beton (B15)	m3	1.0250	2 245.00	2 347.148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.837
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0.6000	25.00	15.000

1	2	3	4	5	6	7
		pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
38	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.289 89.950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.135
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.791
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.363
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
39	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			17.833 5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
40	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=16мм)	kg			18.706 5.939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
41	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Перемычки Прм1...4 из бетона В15)	m3			2 798.040 385.154
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.618
	266310210000003	Beton (B15)	m3	1.0250	2 245.00	2 347.304
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.832
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
42	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.326 89.950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.177
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.785
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.363
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.463
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400

1	2	3	4	5	6	7
43	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			17.834 5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2746133803142	Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500	0.90	0.135
44	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de șantier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=16мм)	kg			18.707 5.939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000510	Oțel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sîrma neagră moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
45	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под поз.2 с κ=0,5 κ з/пл и экспл/маш)	buc			13.997 3.460
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	3.460
	4011106202741	Energie electrică	kw	1.5000	3.50	5.513
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0.3000	15.00	4.725
	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	10.00	0.300
46	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg			24.472 2.595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	57.66	2.306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	287312200410001	Plase sudate (Bp1 d=4mm)	kg	1.0100	21.00	21.210
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.50	0.058
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	325.00	0.195
47	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление штыря из арматуры (поз.2) в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			27.446 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1.0400	12.50	13.130
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0.0200	41.25	0.833
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.374
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.200
48	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tîmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			80.407 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	25.00	2.602
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	44.00	4.840
	2430226102197	Chit pe bază de rășini alchidice	kg	0.0500	38.00	1.900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	28.00	4.760
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.00	0.400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	19.00	1.900
49	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 3 см, κ=1,5)	m2			179.600 147.033

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.3300	57.66	115.032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3700	57.66	32.001
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.5700	1.45	20.815
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0270	270.00	10.935
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	15.00	0.158
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0080	45.00	0.540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0040	20.00	0.120
		4. 4. Перекрытие на отм.2,900				
50	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояс Пм1 и плита из бетона В15)	m3			2 797.912 385.169
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.618
	266310210000003	Beton (B15)	m3	1.0250	2 245.00	2 347.157
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.836
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
51	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.240 89.950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.127
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.751
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.362
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			36.572 25.947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	15.00	6.000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.375
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	325.00	3.250
53	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			17.833 5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
54	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматуры класса АIII диаметром d= 8 мм для ровных перекрытий)	kg			18.237 6.170
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0770	57.66	4.440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
55	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=10, 14мм)	kg			18.706 5.939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1, для плит)	kg			23.607 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.50	0.058
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	325.00	0.194
		5. 5. Лестница в осях С-Д и монолит. балка				
57	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Лестница из бетона В15)	m3			2 797.904 385.169
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.618
	266310210000003	Beton (B15)	m3	1.0250	2 245.00	2 347.148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.837
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
58	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.237 89.950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.010
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.865
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.362
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
59	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			36.521 25.947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	15.00	6.000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.324
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	325.00	3.250
60	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de	kg			17.833

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура A1 d=6 мм)				5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
61	RpCD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматуры класса АIII диаметром d= 8 мм для ровных перекрытий)	kg			18.237 6.170
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0770	57.66	4.440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
62	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Балки БМ1...5 из бетона B15)	m3			2 797.642 385.169
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.618
	266310210000003	Beton (B15)	m3	1.0250	2 245.00	2 346.888
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.835
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
63	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.169 89.945
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.738
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.206
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.716
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.149
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.667
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.363
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.623
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.401
64	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура A1 d=6 мм)	kg			17.834 5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
65	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12, 16мм)	kg			18.707 5.939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
66	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1)	kg			23.581 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.50	0.058
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	325.00	0.168
		6. 6. Каркас мансарды				
67	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci, podeste, scări, ziduri de sprijin, cizineți din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scară etc., la clădiri existente cu betonieră cu beton marfa procurat din stații și turnat cu mijloace clasice (Стойки Стм2...10 из бетона В12,5)	m3			2 724.767 385.168
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.618
	266310210000002	Beton (B12,5)	m3	1.0250	2 175.00	2 274.014
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.1200	15.00	1.836
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
68	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stâlpi, de pînă la 20 m înălțime (Опалубка)	m2			109.225 89.950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereți	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lungă tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.127
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.736
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.363
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
69	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			17.833 5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sirma moale obisnuită D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
70	RpCD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier și montate în elemente de construcții existente, fasonarea și montarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12, 16мм)	kg			18.707 5.939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
71	RpCB04D	Beton armat turnat în stâlpi, nervuri, plăci,	m3			2 797.877

1	2	3	4	5	6	7
		podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Балки Бмб...11 из бетона B15)				385.169
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.618
	266310210000003	Beton (B15)	m3	1.0250	2 245.00	2 347.122
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.836
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
72	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.200 89.951
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.721
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.113
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.723
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.363
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
73	RpCD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6, 8 мм)	kg			17.834 5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
74	RpCD02D1	Armături din oțel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=20, 16мм)	kg			18.706 5.939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1)	kg			23.586 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.441
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	28731220041100	Plase sudate (Вр-1)	kg	1.0100	21.00	21.210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.50	0.058
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	325.00	0.174
76	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояса Пм2, 3 из бетона B15)	m3			2 797.968 385.169
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.618

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000003	Beton (B15)	m3	1.0250	2 245.00	2 347.214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.835
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
77	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.194 89.949
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.114
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.719
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.363
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.624
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
78	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=8 мм)	kg			17.833 5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
79	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=14мм)	kg			18.707 5.939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
		7. 7. Настил покрытия и усиление фронтона				
80	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок БМ1...БМ5 из швеллера)	t			16 876.489 2 185.322
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19.0000	57.66	1 095.540
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4.0000	57.66	230.640
	7212030022700	Sudor	h-om	13.0000	57.66	749.580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.9000	57.66	109.562
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000.0000	14.00	14 000.000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1.5000	37.00	55.500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4.5000	0.30	1.350
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4.5000	0.30	1.350
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4.5000	0.30	1.350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1000	18.00	1.798
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1500	16.00	2.402
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1.5000	50.00	75.000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1.7000	325.00	552.418
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной	t			63.419 63.419

1	2	3	4	5	6	7
		свыше 12 мм)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.419
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			194.346 95.146
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.146
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	28.00	94.641
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	19.00	4.559
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			385.676 220.245
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.245
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	30.50	158.592
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	19.00	6.839
84	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 505.572 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.735
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	0.30	2.250
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	2 750.00	27.594
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	2 750.00	2 557.313
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0.1200	2 750.00	330.187
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	14.00	47.600
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3.0100	22.60	68.027
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	21.00	54.179
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	16.20	48.600
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	12.50	18.125
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	325.00	48.750
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	10.00	3.299
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	10.00	2.299
85	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			208.661 49.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.011
	1212121212121	apa	m3	0.2300	15.00	3.449
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	16.00	27.200
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	16.00	107.200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	23.00	0.278
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	13.60	13.600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	325.00	1.603
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	55.00	3.302
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	250.00	3.019
86	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Сердечник См1 из бетона B15)	m3			2 807.750 384.875
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.613
	266310210000003	Beton (B15)	m3	1.0250	2 245.00	2 357.250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.875
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			110.194 89.963
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.747
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.215
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.730
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.688
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	3.125
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.362
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.461
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.043
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.623
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.801
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.398
88	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			17.834 5.766
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
89	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=12мм)	kg			18.705 5.938
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.208
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirna neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
90	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояс Пм4 из бетона В15)	m3			2 807.970 385.170
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.3000	57.66	132.620
	266310210000003	Beton (B15)	m3	1.0250	2 245.00	2 357.250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.800
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
91	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			108.491 89.950
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.741
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.720
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	3.056
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	3.056
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.371
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.467
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.628
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.400
92	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor	kg			17.829 5.766

1	2	3	4	5	6	7
		in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 d=6 мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0700	57.66	4.036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.783
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
93	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=10мм)	kg			18.697 5.931
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.726
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.146
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.699
94	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет МС1,2, А1* в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			27.445 12.108
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.108
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.833
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.200
95	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опорные рамки из квад.труб и уголка)	kg			33.692 12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	21.00	21.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	37.00	0.185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	15.00	0.225
96	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - закл/дет и рамки)	t			63.474 63.474
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.474
97	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			194.371 95.210
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.210
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	28.00	94.605
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	19.00	4.556
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			385.670 220.270
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.270

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	30.50	158.567
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	19.00	6.834
		8. 8. Деревянный каркас кровли				
99	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 505.481 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.735
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	0.30	2.250
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	2 750.00	27.500
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	2 750.00	2 557.500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0.1200	2 750.00	330.000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	14.00	47.600
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	22.60	68.026
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	21.00	54.180
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	16.20	48.600
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	12.50	18.125
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	325.00	48.750
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	10.00	3.300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	10.00	2.300
100	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			4 505.481 1 297.350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	57.66	1 167.615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	57.66	129.735
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	0.30	2.250
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	2 750.00	27.500
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	2 750.00	2 557.500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0.1200	2 750.00	330.000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	14.00	47.600
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	22.60	68.026
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	21.00	54.180
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	16.20	48.600
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	12.50	18.125
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	325.00	48.750
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	10.00	3.300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	10.00	2.300
101	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			208.634 49.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.011
	1212121212121	apa	m3	0.2300	15.00	3.450
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	16.00	27.200
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	16.00	107.200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	23.00	0.275
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	13.60	13.600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	325.00	1.608
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	55.00	3.300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	250.00	2.990
		9. 9. Лестница металлическая				
102	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в тесненных условиях)	m3			68.600 68.600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.600
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			2 589.455

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B12,5)				253.705
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.065
	266310210000002	Beton (B12,5)	m3	1.0250	2 175.00	2 262.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	265.00	66.250
104	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92.221 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	0.30	0.001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	0.30	0.009
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.157
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.821
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.637
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.100
105	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестница из сортовой стали весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t			29 338.869 4 901.099
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000	57.66	2 450.616
	7212030022700	Sudor	h-om	29.7500	57.66	1 715.352
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000	57.66	490.044
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500	57.66	245.087
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000.0000	20.85	20 850.000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.5000	37.00	203.543
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	0.30	1.499
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	0.30	1.499
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5.0000	0.30	1.499
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	18.00	7.200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	16.00	9.600
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000	50.00	275.057
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000	325.00	3 087.874
106	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63.492 63.492
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.492
107	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			194.336 95.172
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.172
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	28.00	94.621
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	19.00	4.543
108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm	t			385.759 220.301

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.301
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	30.50	158.600
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	19.00	6.857
		10. 10. Перегородки				
109	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Фундамент под перегородки из бетона В7,5)	m3			2 523.593 268.119
	7123010010200	Betonist	h-om	3.3000	57.66	190.278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3500	57.66	77.841
	266310211000004	Beton procurat din statii(B7.5)	m3	1.0250	2 105.00	2 190.202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.521
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000	25.00	15.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
110	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			109.335 89.954
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	57.66	50.743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.211
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0.0800	84.00	6.723
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0.0015	2 750.00	4.179
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0010	2 750.00	2.786
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0.0250	14.50	0.363
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0.0330	14.00	0.462
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0.1200	8.70	1.044
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0.1120	14.50	1.623
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.1800	10.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	20.00	0.399
111	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под поз.1...3 с κ=0,5 κ з/пл и экспл/маш)	buc			13.997 3.460
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	3.460
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	3.50	5.512
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	15.00	4.725
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	10.00	0.300
112	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АIII d=10,12мм)	kg			18.707 5.939
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0730	57.66	4.209
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2710503803116	Sirna neagra moale D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0350	20.00	0.700
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет MC5, 6 в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			27.445 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.833
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.200
114	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных	m2			80.407

1	2	3	4	5	6	7
		деталей)				63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	25.00	2.601
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	44.00	4.840
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	38.00	1.900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	28.00	4.760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	2.00	0.400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	19.00	1.900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 828 872.54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон)	m2	36.960	24.218 24.218	895.114 895.114
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m2	6.930	24.212 24.212	167.790 167.790
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов)	m	23.100	8.272 8.072	191.092 186.472
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.дверей)	m2	23.100	24.217 24.217	559.418 559.418
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен админблока и пристройки)	m3	185.000	231.157 227.757	42 764.045 42 135.045
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	470.000	13.735 12.685	6 455.544 5 962.044

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	700.000	41.915 41.515	29 340.640 29 060.640
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	10.000	140.690 140.690	1 406.904 1 406.904
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)	m2	700.000	10.979 10.379	7 685.160 7 265.160
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка бетонной плиты перекрытия механизированными средствами)	m3	80.000	339.380 317.130	27 150.400 25 370.400
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен до отм.2,500)	m3	25.000	231.157 227.757	5 778.925 5 693.925
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки стен)	m2	100.000	16.518 15.568	1 651.820 1 556.820
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки стен)	m2	260.000	16.518 15.568	4 294.732 4 047.732
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетона отмостки, лестниц механизированными средствами)	m3	20.000	215.447 197.197	4 308.944 3 943.944
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	49.320	92.601	4 567.086

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки цоколя)			92.256	4 550.066
16	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	219.800	31.713 31.713	6 970.517 6 970.517
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	219.800	21.200 0.000	4 659.800 0.000
18	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3	1.234	115.944 0.000	143.075 0.000
		Total 1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				148 991.006 139 771.991
		2. 2. Стены и перегородки				
19	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	15.000	2 117.692 300.409	31 765.379 4 506.129
20	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3	104.500	1 309.414 214.495	136 833.723 22 414.748
21	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100m2	0.420	32 935.764 9 812.086	13 833.021 4 121.076
22	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Перегородки из гипсокартона)	m2	4.500	298.911 69.192	1 345.101 311.364
23	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti	m2	27.500	85.355	2 347.257

1	2	3	4	5	6	7
		dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)			7.496	206.135
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-проклейка тканью	m2	27.500	21.744 11.532	597.956 317.130
25	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	111.500	220.968 147.033	24 637.931 16 394.179
		Total 2. Стены и перегородки Inclusiv salariu				211 360.368 48 270.761
		3. 3. Кровля				
		3.1. 3.1. Металлочерепица				
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 50 м)	m2	590.000	207.153 66.309	122 220.417 39 122.310
27	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Настил из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 3,0м3)	m2	280.000	29.440 27.100	8 243.256 7 588.056
28	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	3.000	208.662 49.011	625.986 147.033
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al	m3	3.000	40.887	122.662

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование)			9.802	29.407
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	360.000	27.155 14.415	9 775.890 5 189.400
31	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизоляция - минвата толщ.150мм)	m2	360.000	241.953 5.189	87 103.044 1 868.184
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	360.000	27.155 14.415	9 775.890 5 189.400
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм)	m	85.000	144.249 17.298	12 261.192 1 470.330
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120мм)	m	30.000	171.352 20.181	5 140.553 605.430
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	70.500	104.464 23.064	7 364.712 1 626.012
36	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2	85.000	30.218 14.703	2 568.540 1 249.780
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2	85.000	78.420 57.660	6 665.700 4 901.100
		Total 3.1. Металлочерепица Inclusiv salariu				271 867.842 68 986.442
		3.2. 3.2. Слуховые окна, двери				
38	CK57E	Montarea profilurilor PVC:	m2	11.960	1 596.257	19 091.237

1	2	3	4	5	6	7
		oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)			81.481	974.512
		Total 3.2. Слуховые окна, двери Inclusiv salariu				19 091.237 974.512
		Total 3. Кровля Inclusiv salariu				290 959.079 69 960.954
		4. 4. Окна				
39	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F1 - существующие, только з/пл)	m2	36.960	1 596.258 81.479	58 997.696 3 011.466
40	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F1,2 - новые)	m2	3.960	1 596.253 81.481	6 321.162 322.665
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	25.300	107.862 20.758	2 728.898 525.167
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	25.300	104.464 23.064	2 642.939 583.519
43	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПХВ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F3 мансардные окна)	m2	11.960	1 613.795 94.392	19 300.991 1 128.925

1	2	3	4	5	6	7
		Total 4. Окна Inclusiv salariu				89 991.686 5 571.742
		5. 5. Двери				
44	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1, U1* из металлопласта)	m2	11.500	1 599.106 52.471	18 389.722 603.412
45	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2 - U2*)	m2	2.250	1 439.929 92.436	3 239.840 207.980
46	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U3*)	m2	32.130	1 201.617 95.142	38 607.966 3 056.904
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, 4*, U5)	m2	21.780	1 194.654 46.702	26 019.558 1 017.180
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - существующие без стоимости)	m2	23.100	1 194.655 46.705	27 596.541 1 078.877

1	2	3	4	5	6	7
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	23.000	200.950 144.150	4 621.850 3 315.450
		Total 5. Двери Inclusiv salariu				118 475.477 9 279.803
		6. 6. Покрытия				
		6.1. 6.1. Партер				
		6.1.1. 6.1.1. тип пола 1-1				
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	2.700	2 047.864 392.664	5 529.234 1 060.194
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	180.600	125.659 51.894	22 693.972 9 372.057
52	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	89.400	133.814 60.543	11 962.929 5 412.544
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	270.000	38.692 2.306	10 446.813 622.728
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm)	m2	270.000	125.659 51.894	33 927.930 14 011.380
55	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	-270.000	64.927 28.830	-17 530.425 -7 784.100

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5)				
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2	270.000	27.155 14.415	7 331.917 3 892.050
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	270.000	71.842 40.362	19 397.340 10 897.740
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1cm, k=2)	m2	270.000	24.168 13.838	6 525.468 3 736.368
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	180.600	292.795 144.150	52 878.775 26 033.490
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	89.400	315.859 167.214	28 237.796 14 948.931
61	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею)	m	241.000	69.510 28.830	16 751.909 6 948.030
		Total 6.1.1. тип пола 1-1 Inclusiv salariu				198 153.658 89 151.412
		6.1.2. 6.1.2. тип пола 1-2				

1	2	3	4	5	6	7
62	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0.390	2 047.936 392.679	798.695 153.145
63	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	39.000	133.813 60.543	5 218.707 2 361.177
64	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	39.000	38.688 2.306	1 508.845 89.950
65	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm)	m2	39.000	125.659 51.894	4 900.701 2 023.866
66	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5)	m2	-39.000	64.924 28.830	-2 532.030 -1 124.370
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2	39.000	27.155 14.415	1 059.051 562.185
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	39.000	71.842 40.362	2 801.838 1 574.118

1	2	3	4	5	6	7
69	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1cm, κ=2)	m2	39.000	24.168 13.838	942.568 539.698
70	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	39.000	262.544 89.373	10 239.199 3 485.547
		Total 6.1.2. тип пола 1-2 Inclusiv salariu				24 937.574 9 665.316
		Total 6.1. Parter Inclusiv salariu				223 091.232 98 816.728
		6.2. 6.2. Etaj				
		6.2.1. 6.2.1. тип пола 2-1				
71	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	80.000	38.692 2.306	3 095.352 184.512
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm)	m2	80.000	125.659 51.894	10 052.720 4 151.520
73	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	-80.000	64.927 28.830	-5 194.200 -2 306.400

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5)				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	80.000	71.842 40.362	5 747.360 3 228.960
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1cm, k=2)	m2	80.000	24.168 13.838	1 933.472 1 107.072
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	65.000	292.795 144.150	19 031.675 9 369.750
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	15.000	315.859 167.214	4 737.885 2 508.210
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	73.000	69.510 28.830	5 074.231 2 104.590
		Total 6.2.1. тип пола 2-1 Inclusiv salariu				44 478.495 20 348.214
		6.2.2. 6.2.2. тип пола 2-2				
79	IzF04A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm)	m2	280.000	38.692 2.306	10 833.732 645.792

1	2	3	4	5	6	7
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	280.000	125.659 51.894	35 184.520 14 530.320
81	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5)	m2	-280.000	64.927 28.830	-18 179.700 -8 072.400
82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2	280.000	27.155 14.415	7 603.470 4 036.200
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	280.000	71.842 40.362	20 115.760 11 301.360
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1cm, k=2)	m2	280.000	24.168 13.838	6 767.152 3 874.752
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	203.110	247.116 74.958	50 191.824 15 224.720
		Total 6.2.2. тип пола 2-2 Inclusiv salariu				112 516.758 41 540.744
		6.2.3. 6.2.3. Tip 3 (terasa)				

1	2	3	4	5	6	7
86	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B15	m2	6.500	133.792 60.543	869.649 393.529
87	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (In minus 5 cm, k=5)	m2	-6.500	115.847 2.883	-753.004 -18.739
88	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	6.500	38.674 2.306	251.380 14.992
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	6.500	71.842 40.362	466.973 262.353
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6.500	315.858 167.214	2 053.074 1 086.891
		Total 6.2.3. Tip 3 (terasa) Inclusiv salariu				2 888.072 1 739.026
		Total 6.2. Etaj Inclusiv salariu				159 883.325 63 627.984
		Total 6. Полы Inclusiv salariu				382 974.557 162 444.712
		7. 7. Внутренняя отделка				
		7.1. 7.1. Потолки				

1	2	3	4	5	6	7
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	125.000	278.252 126.852	34 781.500 15 856.500
92	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 12,5 мм - 2 слоя, (с к=2 для гипсокарт. листов и шурупов), на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	360.000	279.966 146.456	100 787.904 52 724.304
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	535.000	101.836 88.220	54 482.148 47 197.593
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)	m2	-360.000	22.864 17.875	-8 230.896 -6 434.856
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	535.000	36.179 31.713	19 355.538 16 966.455
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	535.000	3.430 1.730	1 834.943 925.443

1	2	3	4	5	6	7
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	535.000	42.622 31.713	22 802.770 16 966.455
		Total 7.1. Потолки Inclusiv salariu				225 813.907 144 201.894
		7.2. 7.2. Стены				
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	440.000	89.049 69.192	39 181.780 30 444.480
98.1	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare noua)	m2	440.000	103.542 83.030	45 558.656 36 533.376
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	440.000	83.926 70.345	36 927.528 30 951.888
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	440.000	36.179 31.713	15 918.575 13 953.720
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр.	m2	440.000	3.430 1.730	1 509.112 761.112

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и перегородок)				
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	440.000	42.622 31.713	18 753.680 13 953.720
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок)	m2	30.000	282.377 141.267	8 471.310 4 238.010
103.1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) (Se introduce lucrare noua)	m2	30.000	89.049 69.192	2 671.485 2 075.760
103.2	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare noua)	m2	30.000	103.542 83.030	3 106.272 2 490.912
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная	m2	23.580	118.734 85.683	2 799.740 2 020.406

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 117,9м)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	23.580	3.429 1.729	80.852 40.766
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска откосов)	m2	23.580	42.622 31.713	1 005.025 747.793
		Total 7.2. Стены Inclusiv salariu				175 984.015 138 211.943
		7.3. 7.3. Стены мансарды				
107	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	35.000	256.483 103.038	8 976.909 3 606.345
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	330.000	89.049 69.192	29 386.335 22 833.360
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	365.000	83.926 70.345	30 633.063 25 675.998
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	365.000	36.179 31.713	13 205.180 11 575.245

1	2	3	4	5	6	7
		(Финишная Eurofin 1мм)				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	365.000	3.430 1.730	1 251.877 631.377
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	365.000	42.622 31.713	15 557.030 11 575.245
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок)	m2	25.000	282.377 141.267	7 059.425 3 531.675
113.1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) (Se introduce lucrare noua)	m2	25.000	89.050 69.192	2 226.245 1 729.800
113.2	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare noua)	m2	25.000	103.542 83.030	2 588.560 2 075.760

1	2	3	4	5	6	7
		Total 7.3. Стены мансарды Inclusiv salariu				110 884.624 83 234.805
		Total 7. Внутренняя отделка Inclusiv salariu				512 682.546 365 648.642
		8. 8. Наружная отделка				
114	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 107,9м)	m2	450.000	309.521 133.195	139 284.490 59 937.570
115	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	450.000	15.419 6.919	6 938.640 3 113.640
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	450.000	124.515 70.345	56 031.840 31 655.340
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	49.360	282.377 141.267	13 938.128 6 972.940
117.1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49.360	89.052 69.192	4 395.599 3 415.318

1	2	3	4	5	6	7
		(Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) (Se introduce lucrare noua)				
117.2	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare noua)	m2	49.360	103.545 83.031	5 110.974 4 098.415
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.114)	m2	23.580	118.734 85.683	2 799.740 2 020.406
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	23.580	15.420 6.920	363.614 163.178
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	23.580	124.516 70.346	2 936.082 1 658.763
121	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	120.000	28.939 20.181	3 472.660 2 421.720
122	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	280.000	28.959 20.181	8 108.540 5 650.680
		Total 8. Наружная отделка				243 380.307

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				121 107.970
		9. 9. Прочие				
		9.1. 9.1. Вентшахты				
123	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de suport R-1 -R-11,R-1a)	kg	184.740	27.445 12.108	5 070.274 2 236.920
124	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (- ГФ021)	t	0.185	194.173 95.059	35.922 17.586
125	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (- ПФ-115)	t	0.185	385.838 220.357	71.380 40.766
126	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t	1.033	20 862.053 4 036.144	21 550.501 4 169.337
127	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	91.870	109.663 6.343	10 074.761 582.712
128	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2	78.000	207.153 66.309	16 157.953 5 172.102
129	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente	m3	0.460	2 753.826 391.587	1 266.760 180.130

1	2	3	4	5	6	7
		(Замоноличивание бетоном B12,5)				
130	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4)	m3	0.022	2 748.000 390.500	60.456 8.591
131	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Bp1, диаметром d=5мм)	kg	1.000	19.390 6.343	19.390 6.343
		Total 9.1. Вентшахты Inclusiv salariu				54 307.397 12 414.487
		9.2. 9.2. Отмостка шир.1,5 м				
132	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	12.200	476.107 66.309	5 808.505 808.970
133	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:5, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	121.650	224.701 60.197	27 334.821 7 322.935
		Total 9.2. Отмостка шир.1,5 м				33 143.326

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 131.905
		Total 9. Прочие Inclusiv salariu				87 450.723 20 546.392

		Total	lei	2 086 265.73
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	212 085.67
		Cheltuieli de transport	7.00 %	77 255.37
		Total	100.00 +	2 375 606.77
		Cheltuieli de regie	14.50 %	344 462.98
		Total	100.00 +	2 720 069.75
		Beneficiu de deviz	4.00 %	108 802.79
		Total	100.00 +	2 828 872.54
		2 828 872.54		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		942 602.98		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 828 872.54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	38.850	57.66	2 240.090
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 113.716	57.66	121 876.865
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	603.000	57.66	34 768.980
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 266.818	57.66	130 704.726
5.	7123010010200	Betonist	h-om	837.446	57.66	48 287.136
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.080	57.66	4.613
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4.500	57.66	259.470
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	84.607	57.66	4 878.440
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	230.000	57.66	13 261.800
10.	7129020012800	Pavator	h-om	137.188	57.66	7 910.260
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	42.077	57.66	2 426.160
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	399.866	57.66	23 056.274
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 381.149	57.66	79 637.051
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	339.097	57.66	19 552.333
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 186.301	57.66	68 402.117
16.	7136080025001	Montator	h-om	38.795	57.66	2 236.920
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	875.876	57.66	50 503.011
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	56.830	57.66	3 276.818
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.012	57.66	58.352
20.	7212030022700	Sudor	h-om	54.232	57.66	3 127.017
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	891.279	57.66	51 391.147
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14.462	57.66	833.879
23.	7422010060100	Timplar	h-om	1 473.872	57.66	84 983.460
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	141.933	57.66	8 183.856
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 603.676	57.66	150 127.961
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	206.012	57.66	11 878.652
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	324.932	57.66	18 735.579
		Total manopera				942 602.98

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	256.758	8.20	2 105.416
2.	1212121212121	apa	m3	0.690	15.00	10.350
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	94.050	860.00	80 883.000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.049	300.00	14.700
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15.759	300.00	4 727.700
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	39.000	300.00	11 700.000

7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	71.787	270.00	19 382.490
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42.250	270.00	11 407.500
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.608	270.00	164.160
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10.425	270.00	2 814.750
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	15.994	300.00	4 798.200
12.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2.000	300.00	600.000
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	72.429	11.60	840.176
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.120	2 750.00	330.000
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.467	2 750.00	1 284.250
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.240	2 750.00	660.000
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.066	2 750.00	181.500
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 195.400	0.05	559.770
19.	2010237318750	Distantieri	buc	0.150	0.90	0.135
20.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.048	4 250.00	204.000
21.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	32.130	1 100.00	35 343.000
22.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	64.840	1 375.00	89 155.000
23.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	2.250	1 210.00	2 722.500
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11.500	1 500.00	17 250.000
25.	203011293915047	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (metaloplast)	m2	44.880	1 105.00	49 592.400
26.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	224.017	10.00	2 240.170
27.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	432.807	1.50	649.210
28.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	52.762	2.50	131.905
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1 224.372	0.35	428.531
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.636	350.00	222.600
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5.100	16.00	81.600
32.	2320166200676	White spirit	kg	0.111	19.00	2.109
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3.000	13.60	40.800
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 148.350	18.00	20 670.300
35.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	702.385	18.00	12 642.930
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6.508	21.00	136.668
37.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3.732	41.25	153.945
38.	2413217300010	Cleme	buc	15.300	0.60	9.180
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4.339	18.00	78.102
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28.765	60.00	1 725.900
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	12.758	45.00	574.110
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	204.537	10.00	2 045.370
43.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.962	30.50	29.341
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	545.432	23.00	12 544.936
45.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.036	23.00	0.828
46.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15.300	28.00	428.400
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.625	28.00	17.500
48.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20.100	16.00	321.600
49.	24302261000001	Fuga	kg	141.389	18.00	2 545.002
50.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10.200	20.00	204.000
51.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	196.536	20.00	3 930.720
52.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3.078	20.00	61.560
53.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	14.148	23.00	325.404
54.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	32.970	38.00	1 252.860
55.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10.075	38.00	382.850
56.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14.450	38.00	549.100
57.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	9.532	4.80	45.754
58.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2.475	44.00	108.900
59.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10.200	44.00	448.800
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4.125	10.85	44.756

61.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	417.440	2.00	834.880
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	115.395	2.00	230.790
63.	2462106110443	Prenadez 400	kg	16.500	20.40	336.600
64.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 818.000	2.00	3 636.000
65.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 272.500	2.00	4 545.000
66.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4.050	22.60	91.530
67.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	26.645	0.60	15.987
68.	2513736621482	Banda izolanta	m	172.639	18.75	3 236.981
69.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	177.029	21.40	3 788.422
70.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	42.508	22.50	956.430
71.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	35.070	35.00	1 227.450
72.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	25.806	84.00	2 167.704
73.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	36.230	65.00	2 354.950
74.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	82.661	11.40	942.335
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	530.200	7.80	4 135.560
76.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	11.791	1 100.00	12 970.100
77.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8 355.300	3.60	30 079.080
78.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	70.140	141.70	9 938.838
79.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	194.640	1.45	282.228
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38 714.689	1.45	56 136.299
81.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 913.555	1.45	2 774.655
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	862.119	2.60	2 241.510
83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	320.850	2.00	641.700
84.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	81.815	1.65	134.995
85.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 538.000	1.65	14 087.700
86.	26531021008311	Tink	kg	1 089.234	23.50	25 596.999
87.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 413.565	4.20	5 936.973
88.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	689.008	1.65	1 136.864
89.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	373.027	2.75	1 025.824
90.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	123.475	112.50	13 890.938
91.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6.695	127.50	853.613
92.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie("Portelanat")	m2	360.500	127.50	45 963.750
93.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	39.025	24.50	956.112
94.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	266.400	22.50	5 994.000
95.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	47.577	24.50	1 165.637
96.	26631021000000 2	Beton (B12,5)	m3	0.504	2 205.00	1 111.320
97.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	66.791	0.00	0.000
98.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-0.333	2 205.00	
99.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	10.450	1 100.00	11 495.000
100.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	29.651	0.00	0.000
101.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 443.825	2.00	2 887.650
102.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	30.338	0.00	0.000
103.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17.510	35.00	612.850
104.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	109.578	119.00	13 039.782
105.	2670112204051	Placi din laminat	m2	256.758	145.00	37 229.910
106.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	758.118	2.00	1 516.236
107.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 550.510	8.50	13 179.335
108.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8.033	12.50	100.412
109.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3.534	14.30	50.536
110.	2682162605829	Vata minerala	m2	4.950	60.45	299.228
111.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	92.789	67.50	6 263.257
112.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri(толщ.150мм)	m2	363.600	202.50	73 629.000
113.	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri(140кг/м3	m2	486.315	108.00	52 522.020

		толщ.80мм)				
114.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	28.050	60.45	1 695.622
115.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	350.700	15.00	5 260.500
116.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	806.610	90.90	73 320.848
117.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	28.056	52.00	1 458.912
118.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	32.130	71.00	2 281.230
119.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass (Желоб д=120мм)	m	91.928	63.00	5 791.464
120.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.025	11.50	11.787
121.	2710602000080	Armatura A1	kg	37.800	11.50	434.700
122.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16.528	11.50	190.072
123.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18.594	11.50	213.831
124.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	107.900	4.10	442.390
125.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	25.854	6.50	168.051
126.	2710703520285	Profil de suport	m	77.385	8.50	657.773
127.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	131.250	138.00	18 112.500
128.	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 084.650	15.00	16 269.750
129.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	95.800	80.00	7 664.000
130.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0.010	14.50	0.145
131.	2811236309900	Confectii metalice	kg	194.051	12.50	2 425.637
132.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1 165.050	4.80	5 592.240
133.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	4.208	35.00	147.280
134.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	8.910	35.00	311.850
135.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	719.550	34.00	24 464.700
136.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	239.000	26.00	6 214.000
137.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	23.000	55.00	1 265.000
138.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.966	12.50	12.075
139.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41.432	14.50	600.764
140.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1.866	37.00	69.042
141.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11.363	37.00	420.431
142.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	849.944	0.30	254.983
143.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7.650	75.00	573.750
144.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	38 206.109	0.15	5 730.916
145.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	17 522.000	0.15	2 628.300
146.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0.025	35.00	0.875
147.	2874115837745	Suruburi	buc	875.500	0.30	262.650
148.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	336.294	30.00	10 088.820
149.	2874136313300	Diblu din metal	buc	500.000	1.55	775.000
150.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 636.000	3.80	13 816.800
151.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16.405	24.75	406.024
152.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17.510	39.20	686.392
153.	2875274000502	Cot burlan	buc	15.300	51.00	780.300
154.	2875274000503	Cot de capat	buc	7.650	55.50	424.575
155.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7.650	35.00	267.750
156.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17.510	35.00	612.850
157.	2875276305105	Conector	buc	3 196.800	1.50	4 795.200
158.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	122.570	21.00	2 573.970
159.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 312.600	0.35	2 209.410
160.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 179.240	0.20	3 235.848
161.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2.433	35.00	85.155
162.	4011106202741	Energie electrica	kw	77.040	3.50	269.640
163.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2.830	15.00	42.450
164.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	67.915	15.00	1 018.725
165.	4100126202818	Apa	m3	61.754	15.00	926.310

166.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	91.858	4.00	367.432
		Total materiale de construcții				1 103 648.14

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	4.018	325.00	1 305.850
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	33.800	40.00	1 352.000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	85.984	20.00	1 719.680
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20.638	20.00	412.760
5.	2922140007000	Macara	h-ut	46.436	325.00	15 091.700
6.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0.004	40.00	0.160
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13.500	10.00	135.000
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11.032	10.00	110.320
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	323.660	20.00	6 473.200
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1.867	55.00	102.685
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	32.846	10.00	328.460
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1.969	325.00	639.925
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.395	325.00	128.375
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.180	55.00	9.900
15.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.289	10.00	2.890
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	15.700	10.00	157.000
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	33.800	10.00	338.000
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5.907	45.00	265.815
19.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-10.035	45.00	
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17.751	45.00	798.795
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	94.200	10.00	942.000
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6.613	55.00	363.715
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	13.483	325.00	4 381.975
24.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0.003	20.00	0.060
25.	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0.003	20.00	0.060
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2.841	10.00	28.410
27.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1.396	10.00	13.960
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.477	10.00	14.770
29.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	380.000	1.00	380.000
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7.179	10.00	71.790
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14.779	10.00	147.790
32.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.072	325.00	23.400
33.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.039	250.00	9.750
34.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23.299	200.00	4 659.800
35.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.281	200.00	56.200
		Total utilaje de construcții				40 014.61

Total	lei	2 086 265.73
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	212 085.67
Cheltuieli de transport	7.00 %	77 255.37
Total	100.00 +	2 375 606.77
Cheltuieli de regie	14.50 %	344 462.98
Total	100.00 +	2 720 069.75

Beneficiu de deviz	4.00 %	108 802.79
Total	100.00 +	2 828 872.54
Total deviz:		2 828 872.54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон)	m2			24.218 24.218
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	57.66	12.109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m2			24.212 24.212
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	57.66	12.106
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.106
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов)	m			8.272 8.072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	57.66	5.189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	20.00	0.200
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.дверей)	m2			24.217 24.217
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	57.66	12.109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен админблока и пристройки)	m3			231.157 227.757
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	57.66	25.947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	57.66	201.810
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	15.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	20.00	1.600
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2			13.735 12.685
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	57.66	6.343
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	57.66	6.343
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	15.00	0.450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	20.00	0.600
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли из асбоцемента)	m2			41.915 41.515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	57.66	20.758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	20.758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	20.00	0.400
8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3			140.690 140.690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2.0000	57.66	115.320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4400	57.66	25.370
9	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperare	m2			10.979 10.379

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0900	57.66	5.189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	57.66	5.189
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	20.00	0.600
10	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка бетонной плиты перекрытия механизированными средствами)	m3			339.380 317.130
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.5000	57.66	86.490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	15.00	0.750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3500	40.00	14.000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.3500	10.00	3.500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.2000	20.00	4.000
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен до отм.2,500)	m3			231.157 227.757
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	57.66	25.947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	57.66	201.810
	4100116202818	Apa	m3	0.1200	15.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	20.00	1.600
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки стен)	m2			16.518 15.568
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	57.66	6.919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	15.00	0.750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	20.00	0.200
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки стен)	m2			16.518 15.568
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	57.66	6.919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	15.00	0.750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	20.00	0.200
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетона отмоксти, лестниц механизированными средствами)	m3			215.447 197.197
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	57.66	121.086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	57.66	76.111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	15.00	0.750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	40.00	11.600
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	10.00	2.900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	20.00	3.000
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки цоколя)	m2			92.601 92.256
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	57.66	46.128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	57.66	46.128
	4100116202818	Apa	m3	0.0030	15.00	0.045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	20.00	0.300
16	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t			31.713 31.713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5500	57.66	31.713
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21.200 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	200.00	21.200
18	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3			115.944 0.000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0200	300.00	11.912

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1600	325.00	104.032
		2. 2. Стены и перегородки				
19	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			2 117.692 300.409
	7122050013400	Zidar	h-om	4.3200	57.66	249.091
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8900	57.66	51.317
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	3.60	1 422.000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	1 100.00	257.400
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	2 750.00	1.283
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	15.00	6.600
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4000	325.00	130.000
20	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3			1 309.414 214.495
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.169
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.326
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	860.00	774.000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.60	10.800
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	1 100.00	77.000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	1 100.00	110.000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	2 750.00	1.368
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.500
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	325.00	120.250
21	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100m2			32 935.764 9 812.086
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	57.66	8 143.926
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	57.66	1 668.160
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.60	18 144.000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	1 100.00	2 530.000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	11.50	1 035.000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	12.50	28.750
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	2 750.00	45.833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3000	15.00	4.500
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	325.00	1 335.595
22	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Перегородки из гипсокартона)	m2			298.911 69.192
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.0000	57.66	57.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2.1500	24.50	57.945
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0.8500	35.00	32.729
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1.8000	35.00	69.300
	2682162605829	Vata minerala	m2	1.0000	60.45	66.495
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	325.00	3.250
23	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2			85.355 7.496
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1300	57.66	7.496
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1.0200	60.45	61.659
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0.0900	44.00	3.960
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.6000	20.40	12.240
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью	m2			21.744 11.532

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.80	8.580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	10.85	1.627
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	15.00	0.004
25	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			220.968 147.033
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.618
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3500	24.50	8.575
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	34.00	30.600
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	26.00	10.400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48.0000	0.15	7.200
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28.0000	0.15	4.200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.7000	4.80	12.960
		3. 3. Кровля				
		3.1. 3.1. Металлочерепица				
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 50 м)	m2			207.153 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	90.90	109.762
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	15.00	7.875
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.35	3.308
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	141.70	14.879
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	52.00	2.184
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	35.00	1.837
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	20.00	1.000
27	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Настил из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 3,0м3)	m2			29.440 27.100
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.883
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3200	57.66	18.451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0000	2 750.00	0.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	14.50	1.740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
28	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3			208.662 49.011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	57.66	49.011
	1212121212121	apa	m3	0.2300	15.00	3.450
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	16.00	27.200
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	16.00	107.200
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	23.00	0.276
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	13.60	13.600
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	325.00	1.625
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	55.00	3.300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	250.00	3.000
29	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование)	m3			40.887 9.802
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1700	57.66	9.802
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.3500	22.60	30.510
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	325.00	0.325
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0010	250.00	0.250
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			27.155

1	2	3	4	5	6	7
		montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)				14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	8.50	10.068
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
31	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизоляция - минвата толщ.150мм)	m2			241.953 5.189
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0900	57.66	5.189
	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri(толщ.150мм)	m2	1.0100	202.50	204.525
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3140	2.75	0.864
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.5300	18.00	27.540
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0005	350.00	0.175
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.0000	0.35	0.350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	20.00	0.060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0100	325.00	3.250
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			27.155 14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	8.50	10.068
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=120мм)	m			144.249 17.298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.298
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass (Желоб d=120мм)	m	1.0500	63.00	68.135
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	21.00	30.282
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	35.00	7.210
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	24.75	2.549
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	35.00	7.210
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	39.20	8.075
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.30	3.090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=120мм)	m			171.352 20.181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.181
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1.0500	71.00	76.041
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	51.00	26.010
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	35.00	8.925
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	0.60	0.306
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	75.00	19.125
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	55.50	14.152
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	24.75	6.311
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	20.00	0.300
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			104.464 23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	80.00	80.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
36	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2			30.218 14.703
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0150	57.66	0.865
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2400	57.66	13.838
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0.0055	2 750.00	15.109
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0280	14.50	0.406
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de	m2			78.420

1	2	3	4	5	6	7
		rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)				57.660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.660
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	28.00	5.040
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	20.00	2.400
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	44.00	5.280
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	38.00	6.460
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
		3.2. 3.2. Слуховые окна, двери				
38	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)	m2			1 596.257 81.481
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4131	57.66	81.481
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	1 375.00	1 375.000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	1.50	9.750
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.5200	18.75	47.250
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.6400	21.40	56.495
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	22.50	14.399
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	45.00	8.594
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	20.00	0.594
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	10.00	1.634
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1061	10.00	1.061
		4. 4. Окна				
39	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F1 - существующие, только з/пл)	m2			1 596.258 81.479
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4131	57.66	81.479
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	1 375.00	1 375.000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	1.50	9.750
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.5200	18.75	47.250
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.6400	21.40	56.496
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	22.50	14.400
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	45.00	8.595
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	20.00	0.594
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	10.00	1.634
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1061	10.00	1.061
40	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F1,2 - новые)	m2			1 596.253 81.481
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4131	57.66	81.481
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	1 375.00	1 375.000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	1.50	9.750
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.5200	18.75	47.249
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.6400	21.40	56.494
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	22.50	14.398
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1910	45.00	8.591
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0297	20.00	0.596
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1634	10.00	1.634
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1061	10.00	1.061
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			107.862 20.758
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	57.66	16.145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	84.00	85.680
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.224

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			104.464 23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	80.00	80.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
43	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F3 мансардные окна)	m2			1 613.795 94.392
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6370	57.66	94.392
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	1 375.00	1 375.000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	1.50	9.750
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.6400	18.75	49.499
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.7400	21.40	58.635
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	22.50	14.399
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1930	45.00	8.684
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0288	20.00	0.575
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1734	10.00	1.734
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1126	10.00	1.126
		5. 5. Двери				
44	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1, U1* из металлопласта)	m2			1 599.106 52.471
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.8100	57.66	46.705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	1 500.00	1 500.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5500	60.00	33.000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1930	38.00	7.336
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.00	1.200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	3.50	3.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
45	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2 - U2*)	m2			1 439.929 92.436
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6029	57.66	92.436
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1.0000	1 210.00	1 210.000
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.1560	45.00	7.020
	2513736621482	Banda izolanta	m	3.4700	18.75	65.067
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.0700	21.40	44.293
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.4500	22.50	10.120
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5.0430	1.50	7.564
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0.0110	35.00	0.389
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1413	10.00	1.413
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.0988	10.00	0.987
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0320	20.00	0.640
46	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U3*)	m2			1 201.617 95.142
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5500	57.66	31.714
	7422010060100	Timplar	h-om	0.8000	57.66	46.128

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0500	57.66	2.884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.416
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1.0000	1 100.00	1 100.000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0950	14.50	1.377
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.2500	12.50	3.125
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.1100	14.30	1.573
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, 4*, U5)	m2			1 194.654 46.702
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	57.66	42.091
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.612
	203011293915047	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (metaloplast)	m2	1.0000	1 105.00	1 105.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	60.00	30.000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	38.00	6.651
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.00	1.200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	3.50	3.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - существующие без стоимости)	m2			1 194.655 46.705
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	57.66	42.092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	203011293915047	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (metaloplast)	m2	1.0000	1 105.00	1 105.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	60.00	30.000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	38.00	6.651
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	2.00	1.200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	3.50	3.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			200.950 144.150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	57.66	139.537
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	55.00	55.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
		6. 6. Пола				
		6.1. 6.1. Parter				
		6.1.1. 6.1.1. тип пола 1-1				
50	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 047.864 392.664
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.664
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	300.00	1 530.000
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	15.00	7.500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.700
51	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Пола из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			125.659 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0330	15.00	0.495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
52	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			133.814 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.651
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			38.692 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	18.00	30.600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	2.75	0.935
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	350.00	0.210
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.35	0.396
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	325.00	4.225
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm)	m2			125.659 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0330	15.00	0.495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
55	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5)	m2			64.927 28.830
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	28.830
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0102	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.4000	1.45	17.400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0065	270.00	8.775
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0060	300.00	9.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	15.00	0.247
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	45.00	0.675
56	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2			27.155 14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	8.50	10.068
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			71.842 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.45	18.850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	270.00	11.340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	15.00	0.150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	45.00	0.540
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1cm, κ=2)	m2			24.168 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.306
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	1.45	6.235
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	270.00	3.780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	20.00	0.120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	45.00	0.135
59	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			292.795 144.150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	57.66	129.735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie("Portelanat")	m2	1.0300	127.50	131.325
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	2.00	8.100
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.00	5.400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	2.00	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	20.00	0.900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	10.00	0.120
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			315.859 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.721
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie("Portelanat")	m2	1.0300	127.50	131.325
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	2.00	8.100
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.00	5.400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	2.00	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	20.00	0.900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	10.00	0.120
61	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			69.510 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	30.00	32.130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	2.00	0.735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.05	0.315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	38.00	3.990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	10.00	3.000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	10.00	0.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	10.00	0.010
		6.1.2. 6.1.2. тип пола 1-2				

1	2	3	4	5	6	7
62	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 047.936 392.679
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.679
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	300.00	1 530.000
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	15.00	7.500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.756
63	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			133.813 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
64	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si dolile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			38.688 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	18.00	30.600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	2.75	0.935
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	350.00	0.206
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.35	0.396
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	325.00	4.225
65	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm)	m2			125.659 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0330	15.00	0.495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
66	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5)	m2			64.924 28.830
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	28.830
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0102	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.4000	1.45	17.400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0065	270.00	8.772
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0060	300.00	9.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	15.00	0.247
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	45.00	0.675
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2			27.155 14.415

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	8.50	10.068
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			71.842 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.45	18.850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	270.00	11.340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	15.00	0.150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	45.00	0.540
69	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1cm, κ=2)	m2			24.168 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.306
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	1.45	6.235
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	270.00	3.780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	20.00	0.120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	45.00	0.135
70	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			262.544 89.373
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.3800	57.66	79.571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1700	57.66	9.802
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	145.00	153.774
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	8.20	8.696
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1.0000	10.00	10.100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
		6.2. 6.2. Etaj				
		6.2.1. 6.2.1. тип пола 2-1				
71	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			38.692 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	18.00	30.600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	2.75	0.935
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	350.00	0.210
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.35	0.396
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	325.00	4.225
72	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm)	m2			125.659 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0330	15.00	0.495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
73	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5)	m2			64.927 28.830
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	28.830
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0102	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.4000	1.45	17.400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0065	270.00	8.775
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0060	300.00	9.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	15.00	0.247
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	45.00	0.675
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			71.842 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.45	18.850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	270.00	11.340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	15.00	0.150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	45.00	0.540
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1cm, κ=2)	m2			24.168 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.306
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	1.45	6.235
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	270.00	3.780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	20.00	0.120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	45.00	0.135
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 m2)	m2			292.795 144.150
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.2500	57.66	129.735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie("Portelanat")	m2	1.0300	127.50	131.325
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	2.00	8.100
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.00	5.400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	2.00	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	20.00	0.900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	10.00	0.120
77	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			315.859 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.721
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie("Portelanat")	m2	1.0300	127.50	131.325
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	2.00	8.100
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.00	5.400

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	2.00	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	20.00	0.900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	10.00	0.120
78	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			69.510 28.830
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	57.66	23.064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	30.00	32.130
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	2.00	0.735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.05	0.315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	38.00	3.990
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	10.00	3.000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	10.00	0.500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	10.00	0.010
		6.2.2. 6.2.2. тип пола 2-2				
79	IzF04A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm)	m2			38.692 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	18.00	30.600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	2.75	0.935
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	350.00	0.210
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.35	0.396
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	325.00	4.225
80	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			125.659 51.894
	7123010010200	Betonist	h-om	0.8000	57.66	46.128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0330	15.00	0.495
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
81	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5)	m2			64.927 28.830
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	28.830
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0102	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.4000	1.45	17.400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0065	270.00	8.775
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0060	300.00	9.000
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	15.00	0.247
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	45.00	0.675
82	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2			27.155 14.415
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1.1500	8.50	10.068
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			71.842

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)				40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.45	18.850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	270.00	11.340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	15.00	0.150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	45.00	0.540
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1cm, k=2)	m2			24.168 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.306
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	1.45	6.235
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	270.00	3.780
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	20.00	0.120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	45.00	0.135
85	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			247.116 74.958
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.1500	57.66	66.309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1.0500	145.00	153.772
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1.0500	8.20	8.696
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0.9000	10.00	9.090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
		6.2.3. 6.2.3. Tip 3 (terasa)				
86	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B15	m2			133.792 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.529
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
87	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (In minus 5 cm, k=5)	m2			115.847 2.883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	2.883
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0.01025	2 205.00	112.964
88	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			38.674 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	18.00	30.600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	2.75	0.935
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	350.00	0.215
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.35	0.396
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.022
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	325.00	4.200
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			71.842 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.45	18.850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	270.00	11.340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	15.00	0.150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	45.00	0.540
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			315.858 167.214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	57.66	150.493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	57.66	16.721
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	127.50	131.325
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	2.00	8.100
	24302261000001	Fuga	kg	0.3000	18.00	5.400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	2.00	1.800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	20.00	0.898
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	10.00	0.120
		7. 7. Внутренняя отделка				
		7.1. 7.1. Потолки				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			278.252 126.852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	57.66	118.203
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	1.55	6.200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	138.00	144.900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	20.00	0.300
92	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 12,5 мм - 2 слоя, (с к=2 для гипсокарт. листов и шурупов), на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			279.966 146.456
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	57.66	132.618
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	57.66	2.883
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.3700	22.50	16.650
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.8600	34.00	58.480
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.2700	26.00	14.040
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45.0000	0.15	13.500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20.0000	0.15	6.000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1.2000	4.80	11.520
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	1.50	13.320
93	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2			101.836 88.220

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	57.66	88.220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.65	11.781
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	20.00	1.580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	10.00	0.195
94	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)	m2			22.864 17.875
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	57.66	17.875
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	1.65	4.719
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	15.00	0.030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	20.00	0.080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	10.00	0.160
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			36.179 31.713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	57.66	25.947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.20	4.431
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	15.00	0.015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	20.00	0.020
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.430 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.00	1.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.200
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2			42.622 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	23.00	9.200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.65	0.099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
		7.2. 7.2. Стены				
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			89.049 69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.45	11.455
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.60	1.560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	270.00	6.480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	15.00	0.098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	20.00	0.040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	45.00	0.225
98.1	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se	m2			103.542 83.030

1	2	3	4	5	6	7
		introduce lucrare noua)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	57.66	66.886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	16.145
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.0700	1.45	12.006
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.1550	2.60	1.612
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	270.00	6.480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	20.00	0.024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	45.00	0.270
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			83.926 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.65	11.781
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	20.00	1.580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	10.00	0.160
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			36.179 31.713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	57.66	25.947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.20	4.431
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	15.00	0.015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	20.00	0.020
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			3.430 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.00	1.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.200
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска стен)	m2			42.622 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	23.00	9.200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.65	0.099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок)	m2			282.377 141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	119.00	124.950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.45	0.580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.00	5.940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	15.00	0.120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.00	8.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	10.00	0.120
103.1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			89.049 69.192

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) (Se introduce lucrare noua)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.45	11.455
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.60	1.560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	270.00	6.480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	15.00	0.098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	20.00	0.040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	45.00	0.225
103.2	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare noua)	m2			103.542 83.030
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	57.66	66.886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	16.145
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.0700	1.45	12.006
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.1550	2.60	1.612
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	270.00	6.480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	20.00	0.024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	45.00	0.270
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 117,9м)	m2			118.734 85.683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	57.66	85.683
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	23.00	6.900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	1.65	24.107
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	15.00	0.168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	20.00	1.580
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	10.00	0.296
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2			3.429 1.729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.00	1.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.200
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2			42.622 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	23.00	9.200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.65	0.099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
		7.3. 7.3. Стены мансарды				
107	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			256.483 103.038
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7870	57.66	103.038
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1.0500	24.50	25.854
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0.7350	6.50	4.801
	2710703520285	Profil de suport	m	2.2000	8.50	18.794
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1.0300	65.00	67.284
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2.3500	11.40	26.924

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0.7575	0.60	0.457
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0.2710	4.80	1.307
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0.0875	20.00	1.759
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1.5000	2.50	3.769
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12.9100	0.15	1.946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0064	20.00	0.128
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0422	10.00	0.422
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			89.049 69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.45	11.455
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.60	1.560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	270.00	6.480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	15.00	0.098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	20.00	0.040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	45.00	0.225
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			83.926 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.65	11.781
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	20.00	1.580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	10.00	0.160
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			36.179 31.713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	57.66	25.947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.20	4.431
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	15.00	0.015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	20.00	0.020
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			3.430 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.00	1.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.200
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска стен)	m2			42.622 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	23.00	9.200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.65	0.099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок)	m2			282.377 141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.735

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	119.00	124.950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.45	0.580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.00	5.940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	15.00	0.120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.00	8.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	10.00	0.120
113.1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) (Se introduce lucrare noua)	m2			89.050 69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.45	11.455
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.60	1.560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	270.00	6.480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	15.00	0.098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	20.00	0.040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	45.00	0.225
113.2	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare noua)	m2			103.542 83.030
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	57.66	66.886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	16.145
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.0700	1.45	12.006
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.1550	2.60	1.612
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	270.00	6.480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	20.00	0.024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	45.00	0.270
		8. 8. Наружная отделка				
114	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 107,9м)	m2			309.521 133.195
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.8920	57.66	109.093
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4180	57.66	24.102
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4.0000	2.00	8.080
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5.0000	2.00	10.100
	26821626113702	Placi vata minerala termoiz. cladiri(140кг/м3 толщ.80мм)	m2	1.0700	108.00	116.716
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.1000	7.80	8.666
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4.10	0.983
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8.0000	3.80	30.704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	20.00	0.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0034	20.00	0.068
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0.0300	10.00	0.300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0210	10.00	0.210
115	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой	m2			15.419 6.919

1	2	3	4	5	6	7
		грунтовок Gletta)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.919
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150	20.00	8.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.200
116	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			124.515 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.345
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	23.50	54.050
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	15.00	0.060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	10.00	0.060
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			282.377 141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	119.00	124.950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.45	0.580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.00	5.940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	15.00	0.120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.00	8.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	10.00	0.120
117.1	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) (Se introduce lucrare noua)	m2			89.052 69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.45	11.455
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.60	1.560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	270.00	6.482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	15.00	0.098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	20.00	0.040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	45.00	0.225
117.2	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k=4 (Se introduce lucrare noua)	m2			103.545 83.031
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2900	57.66	66.886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	57.66	16.145
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.0700	1.45	12.006
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.1550	2.60	1.612
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	270.00	6.482
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	20.00	0.024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	45.00	0.270
118	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.114)	m2			118.734 85.683
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	57.66	85.683
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0.3000	23.00	6.900

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	1.65	24.107
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	15.00	0.168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	20.00	1.580
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	10.00	0.296
119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			15.420 6.920
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.920
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150	20.00	8.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.200
120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			124.516 70.346
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.346
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	23.50	54.050
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	15.00	0.060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	10.00	0.060
121	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2			28.939 20.181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0.0050	300.00	1.500
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	4 250.00	0.496
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0003	2 750.00	0.825
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0006	2 750.00	1.650
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0060	14.50	0.087
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0100	325.00	3.250
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0.9500	1.00	0.950
122	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2			28.959 20.181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.883
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0.0050	300.00	1.500
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	4 250.00	0.516
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0003	2 750.00	0.825
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0006	2 750.00	1.650
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0060	14.50	0.087
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0100	325.00	3.250
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0.9500	1.00	0.950
		9. 9. Прочие				
		9.1. 9.1. Вентшахты				
123	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Elemente de suport R-1 -R-11,R-1a)	kg			27.445 12.108
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.108
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1.0400	12.50	13.130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.833
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.200
124	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (- ГФ021)	t			194.173 95.059
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.059
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	28.00	94.595
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	19.00	4.519

1	2	3	4	5	6	7
125	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (- ПФ-115)	t			385.838 220.357
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.357
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	30.50	158.600
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	19.00	6.881
126	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			20 862.053 4 036.144
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14.0000	57.66	807.240
	7212030022700	Sudor	h-om	52.5000	57.66	3 027.122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	57.66	201.782
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050.0000	15.00	15 750.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11.0000	37.00	407.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4.2000	18.00	75.607
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6.3000	21.00	132.302
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16.0000	11.50	184.000
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18.0000	11.50	207.000
	4011106202741	Energie electrica	kw	20.0000	3.50	70.000
127	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			109.663 6.343
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1100	57.66	6.343
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1.0100	67.50	68.175
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3300	2.75	0.907
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1.6500	18.00	29.700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00055	350.00	0.194
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1000	0.35	0.385
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0030	20.00	0.060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0120	325.00	3.898
128	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2			207.153 66.309
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	57.66	51.894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1.1500	90.90	109.762
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0.5000	15.00	7.875
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.35	3.308
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	141.70	14.879
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	52.00	2.184
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	35.00	1.837
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	20.00	1.000
129	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3			2 753.826 391.587
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	252.576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	57.66	139.011
	266310210000002	Beton (B12,5)	m3	1.0250	2 205.00	2 305.663
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	1.826
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	48.750
130	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4)	m3			2 748.000 390.500
	7123010010200	Betonist	h-om	4.3800	57.66	251.591
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	57.66	138.909

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000002	Beton (B12,5)	m3	1.0250	2 205.00	2 305.227
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1200	15.00	2.045
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.6000	10.00	5.909
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	325.00	44.318
131	RCsD01D	Armături din oțel-beton OB 37, cu diametrul de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier pentru fundații și radiere, montate în elemente de construcții existente. Fasonarea și montarea armăturilor în planșee drepte, stîlpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром d=5мм)	kg			19.390 6.343
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0800	57.66	4.613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2710602000030	Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2746133803142	Sîrma moale obișnuită D=1,25 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distanțieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2952270004203	Stantă electrică de tăiat oțel beton, cu diam pînă la 40 mm	h-ut	0.0028	20.00	0.060
	2940340004205	Mășină de fasonat oțel beton	h-ut	0.0035	40.00	0.160
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0350	20.00	0.700
	2952270006612	Trolu de întins OB	h-ut	0.0025	20.00	0.060
		9.2. 9.2. Отмостка шир.1,5 м				
132	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			476.107 66.309
	7129020012800	Păvălitor	h-om	1.1500	57.66	66.309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	300.00	393.295
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.417
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	200.00	4.607
133	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:5, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			224.701 60.197
	7129020012800	Păvălitor	h-om	1.0124	57.66	58.375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0316	57.66	1.822
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	112.50	114.188
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.45	2.320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15.7300	1.45	22.809
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	270.00	1.349
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0857	270.00	23.138
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0.0200	35.00	0.700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03
Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)

Valoarea de deviz 107 565.21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	КОМПЛ.	1.00	947.73 893.73	947.73 893.73
2	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc	1.00	72.63 17.30	72.63 17.30
3	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc	1.00	181.77 36.33	181.77 36.33
4	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d32)	buc	1.00	293.88 36.33	293.88 36.33
5	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Supapa de arc d25)	buc	1.00	182.47 36.33	182.47 36.33
6	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic,	buc	1.00	103.29 27.68	103.29 27.68

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polietilena φ32x40)				
7	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x20)	buc	1.00	<u>187.08</u> 144.15	<u>187.08</u> 144.15
8	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polipropilena φ32x40)	buc	1.00	<u>103.29</u> 27.68	<u>103.29</u> 27.68
9	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d32)	buc	2.00	<u>189.12</u> 144.15	<u>378.24</u> 288.30
10	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x15)	buc	1.00	<u>189.18</u> 144.15	<u>189.18</u> 144.15
11	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Cot din fonta maleabila d32)	buc	2.00	<u>189.12</u> 144.15	<u>378.24</u> 288.30
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				3 017.80 1 940.28
		1.2. Арматура и трубопроводы				
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc	16.00	<u>72.63</u> 17.30	<u>1 162.01</u> 276.77
13	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc	3.00	<u>97.10</u> 20.18	<u>291.29</u> 60.54
14	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc	4.00	<u>181.76</u> 36.33	<u>727.06</u> 145.30
15	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc	15.00	<u>75.96</u> 17.30	<u>1 139.38</u> 259.47

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena $\phi 15$)				
16	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	12.00	52.47 0.00	629.64 0.00
17	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	4.00	52.47 0.00	209.88 0.00
18	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc	8.00	52.47 0.00	419.76 0.00
19	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d32x25	buc	2.00	54.20 0.00	108.40 0.00
20	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	2.00	32.50 0.00	65.00 0.00
21	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1.00	32.50 0.00	32.50 0.00
22	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d20	buc	4.00	29.20 0.00	116.80 0.00
23	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d25	buc	6.00	29.20 0.00	175.20 0.00
24	Pret firmei	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	22.00	51.66 0.00	1 136.52 0.00
25	Pret firmei	Cot din polipropilena d20	buc	40.00	1.50 0.00	60.00 0.00
26	Pret firmei	Cot din polipropilena d25	buc	6.00	1.50 0.00	9.00 0.00
27	Pret firmei	Cot din polipropilena d40	buc	4.00	4.00 0.00	16.00 0.00
28	Pret firmei	Cot din polipropilena d32	buc	8.00	3.00 0.00	24.00 0.00
29	Pret firmei	Teu din polipropilena d25	buc	4.00	3.00 0.00	12.00 0.00
30	Pret firmei	Teu din polipropilena d25x20	buc	8.00	3.00 0.00	24.00 0.00
31	Pret firmei	Teu din polipropilena d20	buc	18.00	3.00 0.00	54.00 0.00
32	Pret firmei	Teu din polipropilena d32x20	buc	8.00	3.00 0.00	24.00 0.00
33	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	4.00	4.00 0.00	16.00 0.00
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m	5.00	78.49 25.95	392.44 129.74

1	2	3	4	5	6	7
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m	10.00	81.34 28.83	813.39 288.30
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m	4.00	89.89 37.48	359.57 149.92
37	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m	5.00	74.98 23.06	374.92 115.32
38	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24.00	8.65 8.65	207.58 207.58
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2.40	5.77 5.77	13.84 13.84
40	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24.00	3.46 3.46	83.03 83.03
41	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	24.00	6.03 5.19	144.78 124.55
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,1$)	m	45.00	71.42 36.33	3 214.07 1 634.66
43	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-	m	25.00	77.39 36.33	1 934.77 908.14

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2,5$)				
43*	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3$) (Se introduce lucrare noua)	m	45.00	90.70 36.33	4 081.58 1 634.66
43**	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 4,7$) (Se introduce lucrare noua)	m	12.00	108.16 36.33	1 297.87 435.91
44	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	127.00	9.23 9.23	1 171.65 1 171.65
45	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	12.70	6.36 6.36	80.72 80.72
46	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	127.00	2.88 2.88	366.14 366.14
47	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". (Cleva din polietilena pentru tevi $\phi 25$)	buc	20.00	33.56 2.88	671.26 57.66
48	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Cleva din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc	6.00	33.56 2.88	201.38 17.30

1	2	3	4	5	6	7
49	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema dublu din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc	20.00	33.56 2.88	671.26 57.66
50	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aliuminata)	m2	4.00	409.21 27.39	1 636.83 109.55
51	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m	40.00	9.69 9.23	387.55 369.02
52	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m	25.00	10.46 9.23	261.38 230.64
53	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32)	m	45.00	10.46 9.23	470.49 415.16
54	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40)	m	12.00	10.45 9.22	125.40 110.70
55	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg	2.00	24.76 13.26	49.52 26.52
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0.10	87.90 63.40	8.79 6.34
57	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене $\phi 100$ (для прохода тр-ов))	buc	3.00	24.22 24.22	72.65 72.65
58	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc	3.00	34.77 33.44	104.30 100.33

1	2	3	4	5	6	7
59	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2")	buc	1.00	100.13 17.30	100.13 17.30
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				25 749.73 9 677.07
		1.3. Canalizarea K3				
60	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d100)	buc	1.00	363.02 23.64	363.02 23.64
61	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc	1.00	762.24 89.37	762.24 89.37
62	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta $\phi 100 \times 100$	buc	1.00	344.86 74.96	344.86 74.96
63	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta $\phi 100 \times 50$	buc	1.00	263.26 74.96	263.26 74.96
64	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Cot din fonta $\phi 100.45^*$	buc	2.00	245.56 74.96	491.13 149.92
65	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные $\phi 100$	m	8.00	98.20 30.56	785.64 244.48

1	2	3	4	5	6	7
66	SB01A1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Трубы чугунные $\phi 50$	m	5.00	92.66 24.79	463.28 123.97
67	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Муфта полипропиленовая канализационная $\phi 25$)	buc	4.00	26.46 21.91	105.84 87.64
68	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din metaloplast $\phi 26 \times 3.0$)	m	8.00	77.42 36.33	619.35 290.61
		Total Canalizarea K3 Inclusiv salariu				4 198.62 1 159.55
		1.4. Canalizarea				
69	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	4.00	835.79 106.67	3 343.15 426.68
70	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vaz de closet de pardoseala din fonta emaliat)	buc	2.00	2 104.50 253.71	4 209.00 507.41
71	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vaz de closet din ceramica cu rezervor)	buc	4.00	1 321.87 242.17	5 287.47 968.69

1	2	3	4	5	6	7
72	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d50)	buc	2.00	317.99 14.41	635.97 28.83
73	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc	2.00	697.99 89.38	1 395.97 178.75
74	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	2.00	863.58 106.67	1 727.15 213.34
75	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100x50)	buc	8.00	46.11 21.91	368.89 175.29
76	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100)	buc	18.00	58.05 21.91	1 044.91 394.39
77	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d50)	buc	8.00	34.01 21.91	272.09 175.29
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100)	buc	13.00	54.86 16.14	713.13 209.88
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	2.00	125.94 16.14	251.89 32.29

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm. (Cruce de manson din polipropilena d100)				
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere de cfnalizare din polipropilena d100x50)	buc	5.00	26.55 16.14	132.77 80.72
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot 45* din polipropilena d50)	buc	8.00	18.47 12.69	147.76 101.48
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* din polipropilena d100)	buc	16.00	35.06 16.14	561.04 258.32
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Dop de curatare din polipropilena d50)	buc	5.00	18.01 12.69	90.03 63.43
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Dop de curatare din polipropilena d100)	buc	12.00	24.00 16.14	287.94 193.74
85	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий)	buc	3.00	33.44 33.44	100.33 100.33
86	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg	4.00	24.76 13.26	99.05 53.05
87	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0.20	82.00 63.45	16.40 12.69
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	30.00	31.65 14.41	949.54 432.45

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)				
89	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	50.00	63.97 18.45	3 198.70 922.56
90	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные ф100	m	10.00	98.19 30.56	981.90 305.60
91	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Противопожарная манжета Ф100)	buc	2.00	204.00 16.14	407.99 32.29
92	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Sifon pentru conectare masina de spalat)	buc	1.00	62.99 12.69	62.99 12.69
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				26 286.06 5 880.19
		<i>Total</i>	lei			59 252.21
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			4 197.85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			2 833.72
		<i>Total</i>	100.00 +			66 283.78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			9 611.15
		<i>Total</i>	100.00 +			75 894.93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			3 035.80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				78 930.73 18 657.09
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Alimentarea cu apa				
93	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept	buc	1.00	40.36	40.36

1	2	3	4	5	6	7
		din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40mm (Clapeta de deschidere d32 cu actionare electrica)			40.36	40.36
94	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de32mm (Установка устройств электропривода)	buc	1.00	1 404.82 251.40	1 404.82 251.40
95	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Incalzitor de apa electric V=50l)	buc	1.00	541.31 132.62	541.31 132.62
		Total Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				1 986.49 424.38
		2.2. Canalizarea				
96	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus cu amestecator si sifon)	buc	5.00	157.76 106.67	788.80 533.36
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				788.80 533.36
		<i>Total</i>	lei			2 775.29
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			215.49
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			126.88
		<i>Total</i>	100.00 +			3 117.66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			727.88
		<i>Total</i>	100.00 +			3 845.54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			153.82
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 999.36 957.74
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Водопровод				
97	Pret firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.	1.00	6 100.00 0.00	6 100.00 0.00
98	Pret firmei	Clapeta de deschidere cu	buc	1.00	1 094.00	1 094.00

1	2	3	4	5	6	7
		actionare electrica d32			0.00	0.00
99	Pret firmei	Incalzitor de apa electric V=50l	buc	1.00	1 234.00	1 234.00
					0.00	0.00
100	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc	6.00	165.00	990.00
					0.00	0.00
101	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc	2.00	500.00	1 000.00
					0.00	0.00
		Total Водопровод Inclusiv salariu				10 418.00
		3.2. Canalizarea				
102		Cabina de dus cu amesticator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc	5.00	2 785.00	13 925.00
					0.00	0.00
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				13 925.00
		<i>Total</i>	lei			24 343.00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			292.12
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				24 635.12
		Total deviz: Inclusiv salariu				107 565.21
						19 614.83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 03
Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAC)**

Valoarea de deviz 107 565.21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1.62	57.66	93.41
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	11.66	57.66	672.31
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	300.39	57.66	17 320.53
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.68	57.66	212.19
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.49	57.66	143.58
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4.36	57.66	251.40
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9.76	57.66	562.76
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.12	57.66	179.90
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.10	57.66	178.75
		Total manopera				19 614.83

Materiale:

1.	02	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc	1.00	1 094.00	1 094.00
2.	03	Incalzitor de apa electric V=50l	buc	1.00	1 234.00	1 234.00
3.	04	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc	6.00	165.00	990.00
4.	05	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc	2.00	500.00	1 000.00
5.	06	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc	5.00	2 785.00	13 925.00
6.	1	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.	1.00	6 100.00	6 100.00
7.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	4.12	370.00	1 524.40
8.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	7.15	10.00	71.50
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.00	300.00	0.00
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.08	10.00	0.80
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.03	15.00	0.45
12.	1752117307055	Calafat alb	kg	2.28	20.00	45.60
13.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1.43	20.00	28.60
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6.48	10.00	64.80
15.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.23	50.00	11.50
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.19	16.00	3.04
17.	2320166200676	White spirit	kg	0.03	16.00	0.48
18.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0.52	50.00	26.00
19.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.29	37.00	10.73
20.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.19	34.00	6.46
21.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare(pret inclus in poz.97)	kg	0.03	0.00	0.00

22.	2430116104160	Email alchidic	kg	0.05	37.00	1.85
23.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.06	50.00	3.00
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.03	37.00	1.11
25.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.02	72.00	1.44
26.	24302261028855 1	Chit Romtix 1502 - Snur- (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	kg	1.84	10.07	18.53
27.	24302261028855 2	Chit Romtix 1502 - Snur- (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	kg	1.15	26.73	30.74
28.	24302261028855 3	Chit Romtix 1502 - Snur- (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32)	kg	2.07	26.73	55.33
29.	24302261028855 4	Chit Romtix 1502 - Snur- (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40)	kg	0.55	26.73	14.70
30.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.03	16.00	0.48
31.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6.76	20.00	135.20
32.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	46.00	5.00	230.00
33.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.27	30.00	8.10
34.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0.34	20.00	6.80
35.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6.16	50.00	308.00
36.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2.04	30.00	61.20
37.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2.06	31.00	63.86
38.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6.27	8.00	50.16
39.	25212167170504 2	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena φ20x2,1)	m	45.90	13.40	615.06
40.	25212167170504 3	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena φ25x2,5)	m	25.50	19.25	490.88
41.	25212167170504 3*	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena φ32x3)	m	45.90	32.30	1 482.57
42.	25212167170504 3**	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena φ40x4,7)	m	12.24	49.43	605.02
43.	25212167170506 8	Teava din material plastic (Tevi din metaloplast φ26x3.0)	m	8.16	19.25	157.08
44.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1.83	32.34	59.18
45.	25212167201608 8	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	30.90	16.54	511.09
46.	25212167201608 9	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	51.50	43.76	2 253.64
47.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4.69	34.65	162.51
48.	25231567194006	Mufa din material plastic (Reductie otel-polietilena φ32x40)	buc	1.00	58.41	58.41
49.	25231567194008	Mufa din material plastic (Reductie otel-polipropilena φ32x40)	buc	1.00	58.41	58.41
50.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	102.50	1.50	153.75
51.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	60.75	2.00	121.50
52.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	13.50	3.00	40.50
53.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	135.00	18.32	2 473.20
54.	25231567210377 8	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Revizie din polipropilena d100)	buc	13.00	37.85	492.05
55.	25231567210377 9	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cruce de manson din polipropilena d100)	buc	2.00	108.95	217.90
56.	25231567210378 0	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Trecere de cfnalizare din polipropilena d100x50)	buc	5.00	9.55	47.75
57.	25231567210378 1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot 45* din polipropilena d50)	buc	8.00	5.46	43.68
58.	25231567210378 2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator	buc	16.00	18.07	289.12

		de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot 45* din polipropilena d100)				
59.	252315672103783	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Dop de curatare din polipropilena d50)	buc	5.00	5.00	25.00
60.	252315672103784	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Dop de curatare din polipropilena d100)	buc	12.00	7.00	84.00
61.	252315672103791	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Противопожарная манжета Ф100)	buc	2.00	187.00	374.00
62.	252315672103792	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Sifon pentru conectare masina de spalare)	buc	1.00	50.00	50.00
63.	252315672103867	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Муфта полипропиленовая канализационная ф25)	buc	4.00	2.00	8.00
64.	252315672103875	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Teu din polipropilena d100x50)	buc	8.00	21.65	173.20
65.	252315672103876	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Teu din polipropilena d100)	buc	18.00	33.59	604.62
66.	252315672103877	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Teu din polipropilena d50)	buc	8.00	9.55	76.40
67.	2622102438000	Lavoar	buc	4.12	573.00	2 360.76
68.	262210243800074	Lavoar (Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	2.06	600.00	1 236.00
69.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4.16	520.00	2 163.20
70.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	2.04	828.00	1 689.12
71.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6.16	230.00	1 416.80
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.05	1.45	1.52
73.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4.46	1.45	6.46
74.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.06	10.00	0.60
75.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	1.50	11.50	17.26
76.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4.00	11.50	46.00
77.	27107000000005	Suporti sau dispozitive (Otel pentru fixarea tavilor)	kg	2.00	11.50	23.00
78.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	7.18	11.50	82.58
79.	272110411189065	Tub din fonta pentru canalizare Трубы чугунные ф100	m	8.53	61.50	524.59
80.	272110411189066	Tub din fonta pentru canalizare Трубы чугунные ф50	m	5.38	61.50	330.87
81.	272110411189090	Tub din fonta pentru canalizare Трубы чугунные ф100	m	10.66	61.50	655.59
82.	272120411035062	Ramificatie dubla din fonta pentru scurgere Teu din conducta de fonta ф100x100	buc	1.02	240.00	244.80
83.	272120411035063	Ramificatie dubla din fonta pentru scurgere Teu din conducta de fonta ф100x50	buc	1.02	160.00	163.20
84.	272120411035064	Ramificatie dubla din fonta pentru scurgere Cot din fonta ф100. 45*	buc	2.04	142.80	291.31
85.	272120411120060	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare (Sifon de pardoseala din fonta emailat d100)	buc	1.02	330.00	336.60
86.	272120411120072	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare (Sifon de pardoseala din fonta emailat d50)	buc	2.06	293.00	603.58
87.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0.38	31.00	11.78
88.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	3.92	54.00	211.68

89.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	3.68	31.00	114.08
90.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0.73	54.00	39.42
91.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	7.55	31.00	234.05
92.	27221032617221	Teava din otel trasa d=50 mm(pret inclus in poz.97)	m	0.61	0.00	0.00
93.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm(pret inclus in poz.97)	m	0.82	0.00	0.00
94.	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	24.72	35.00	865.20
95.	27221033063381	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm(pret inclus in poz.97)	m	0.20	0.00	0.00
96.	272210410991010	Curba sau reductie din fonta cu flanse pt. conducte de presiune (Teu din fonta maleabila d25x15)	buc	1.05	27.00	28.35
97.	272210410991011	Curba sau reductie din fonta cu flanse pt. conducte de presiune (Cot din fonta maleabila d32)	buc	2.10	27.00	56.70
98.	27221041099107	Curba sau reductie din fonta cu flanse pt. conducte de presiune (Teu din fonta maleabila d25x20)	buc	1.05	25.00	26.25
99.	27221041099109	Curba sau reductie din fonta cu flanse pt. conducte de presiune (Teu din fonta maleabila d32)	buc	2.10	27.00	56.70
100.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.18	16.00	2.88
101.	2735725900310	Electrozi pentru sudura(pret inclus in poz.97)	kg	4.28	0.00	0.00
102.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1.03	1 094.00	1 126.82
103.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3.00	80.00	240.00
104.	28741141244201	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm(pret inclus in poz.97)	kg	4.08	0.00	0.00
105.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe(pret inclus in poz.97)	kg	8.67	0.00	0.00
106.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3.00	5.00	15.00
107.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	46.00	5.00	230.00
108.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2.04	80.00	163.20
109.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	46.00	1.50	69.00
110.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2.04	316.00	644.64
111.	287511420030061	Spalator cu picurator (cu un compartiment) (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc	1.02	379.00	386.58
112.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2.04	45.00	91.80
113.	2875114200780	Cada pentru dus (pret indicat in capitolul utilaj)	buc	5.15	0.00	0.00
114.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6.12	71.80	439.41
115.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	2.04	374.14	763.25
116.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3.06	201.74	617.32
117.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14.33	49.60	710.76
118.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18.36	5.00	91.80
119.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	4.12	30.00	123.60
120.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4.12	100.00	412.00
121.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2.00	69.22	138.44
122.	287527420404047	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Clema din polietilena pentru tevi ϕ 25)	buc	20.00	18.93	378.60
123.	287527420404048	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Clema din polietilena pentru tevi ϕ 20)	buc	6.00	18.93	113.58
124.	287527420404049	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Clema dublu din polietilena pentru tevi ϕ 20)	buc	20.00	18.93	378.60
125.	2875274204140	Bratari si suport(pret inclus in poz.97)	kg	10.20	0.00	0.00
126.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm(pret inclus in poz.97)	buc	8.16	0.00	0.00
127.	291312420160013	Robinet de reglaj drept sau coltar (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc	3.06	75.41	230.75
128.	291312420160015	Robinet de reglaj drept sau coltar (Robinet cu sfera din polipropilena ϕ 15)	buc	15.15	58.08	879.91

129.	29131242016002	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	17.17	54.78	940.57
130.	29131242016005 9	Robinet de reglaj drept sau coltar (Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2")	buc	1.01	82.01	82.83
131.	29131242017003	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	5.05	113.00	570.65
132.	29131242017004	Robinet cu ventil de inchidere d32	buc	1.01	224.00	226.24
133.	29131242017005	Supapa de arc d25	buc	1.01	113.69	114.83
134.	29131242025531	Robinet de golire(pret inclus in poz.97)	buc	1.02	0.00	0.00
135.	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.04	0.00	0.00
136.	29131245043951	Vana-robinet d=40 (50) mm(pret inclus in poz.97)	buc	2.04	0.00	0.00
137.	29131245043961	Vana d=50 mm(pret inclus in poz.97)	buc	1.02	0.00	0.00
138.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6.16	38.00	234.08
139.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6.16	59.70	367.75
140.	3220137315778	Decapant	kg	0.83	30.00	24.90
141.	33205273280001	Manometru(pret inclus in poz.97)	buc	1.02	0.00	0.00
142.	33206346255651	Contor de apa diam. 50 mm(pretul inclus in poz.97)	buc	1.02	0.00	0.00
143.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.02	15.00	0.30
144.	68121440	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	12.00	52.47	629.64
145.	68121441	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	4.00	52.47	209.88
146.	68121442	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc	8.00	52.47	419.76
147.	68121443	Teu din fonta maleabila d32x25	buc	2.00	54.20	108.40
148.	68121444	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	2.00	32.50	65.00
149.	68121445	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1.00	32.50	32.50
150.	68121446	Cot din fonta maleabila d20	buc	4.00	29.20	116.80
151.	68121447	Cot din fonta maleabila d25	buc	6.00	29.20	175.20
152.	68121448	Cot din polipropilena d20	buc	40.00	1.50	60.00
153.	68121449	Cot din polipropilena d25	buc	6.00	1.50	9.00
154.	68121450	Cot din polipropilena d40	buc	4.00	4.00	16.00
155.	68121451	Cot din polipropilena d32	buc	8.00	3.00	24.00
156.	68121452	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	22.00	51.66	1 136.52
157.	68121453	Teu din polipropilena d25	buc	4.00	3.00	12.00
158.	68121454	Teu din polipropilena d25x20	buc	8.00	3.00	24.00
159.	68121455	Teu din polipropilena d20	buc	18.00	3.00	54.00
160.	68121456	Teu din polipropilena d32x20	buc	8.00	3.00	24.00
161.	68121457	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	4.00	4.00	16.00
		Total materiale de construcții				66 637.22

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.04	20.00	0.80
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8.33	10.00	83.30
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.03	45.00	1.35
4.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0.10	20.00	2.00
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.30	10.00	3.00
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.08	350.00	28.00
		Total utilaje de construcții				118.45

Total deviz:

107 565.2

1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Nod cu apometru				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	КОМПЛ.			947.73 893.73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12.4000	57.66	714.98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.1000	57.66	178.75
	33206346255651	Contor de apa diam. 50 mm(pretul inclus in poz.97)	buc	1.0000	0.00	0.00
	29131245043951	Vana-robinet d=40 (50) mm(pret inclus in poz.97)	buc	2.0000	0.00	0.00
	29131245043961	Vana d=50 mm(pret inclus in poz.97)	buc	1.0000	0.00	0.00
	29131242025531	Robinet de golire(pret inclus in poz.97)	buc	1.0000	0.00	0.00
	33205273280001	Manometru(pret inclus in poz.97)	buc	1.0000	0.00	0.00
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm(pret inclus in poz.97)	buc	8.0000	0.00	0.00
	27221033063381	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm(pret inclus in poz.97)	m	0.2000	0.00	0.00
	27221032617221	Teava din otel trasa d=50 mm(pret inclus in poz.97)	m	0.6000	0.00	0.00
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm(pret inclus in poz.97)	m	0.8000	0.00	0.00
	28741141244201	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm(pret inclus in poz.97)	kg	4.0000	0.00	0.00
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe(pret inclus in poz.97)	kg	8.5000	0.00	0.00
	2875274204140	Bratari si suporti(pret inclus in poz.97)	kg	10.0000	0.00	0.00
	2735725900310	Electrozi pentru sudura(pret inclus in poz.97)	kg	4.2000	0.00	0.00
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare(pret inclus in poz.97)	kg	0.0300	0.00	0.00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2.6000	10.00	26.00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.0800	350.00	28.00
2	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc			72.63 17.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	57.66	17.30
	29131242016002	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	1.0000	54.78	55.33
3	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc			181.77 36.33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.33
	29131242017003	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	1.0000	113.00	114.13
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1.0000	31.00	31.31
4	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d32)	buc			293.88 36.33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.33
	29131242017004	Robinet cu ventil de inchidere d32	buc	1.0000	224.00	226.24
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1.0000	31.00	31.31
5	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Supapa de arc d25)	buc			182.47 36.33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.33
	29131242017005	Supapa de arc d25	buc	1.0000	113.69	114.83
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1.0000	31.00	31.31
6	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32	buc			103.29

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Reductie otel-polietilena $\phi 32 \times 40$)				27.68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4800	57.66	27.68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.3000	8.00	10.40
	25231567194006	Mufa din material plastic (Reductie otel-polietilena $\phi 32 \times 40$)	buc	1.0000	58.41	58.41
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4.0000	1.50	6.00
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	30.00	0.30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0319	10.00	0.30
7	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x20)	buc			187.08 144.15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.5000	57.66	144.15
	27221041099107	Curba sau reductie din fonta cu flanse pt. conducte de presiune (Teu din fonta maleabila d25x20)	buc	1.0000	25.00	26.25
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0.2400	11.50	2.88
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1.1400	11.50	13.80
8	SA32C	Compensator de dilatare format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$)	buc			103.29 27.68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4800	57.66	27.68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.3000	8.00	10.40
	25231567194008	Mufa din material plastic (Reductie otel-polipropilena $\phi 32 \times 40$)	buc	1.0000	58.41	58.41
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4.0000	1.50	6.00
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	30.00	0.30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0319	10.00	0.30
9	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d32)	buc			189.12 144.15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.5000	57.66	144.15
	27221041099109	Curba sau reductie din fonta cu flanse pt. conducte de presiune (Teu din fonta maleabila d32)	buc	1.0000	27.00	28.35
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0.2400	11.50	2.88
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1.1400	11.50	13.74
10	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x15)	buc			189.18 144.15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.5000	57.66	144.15
	272210410991010	Curba sau reductie din fonta cu flanse pt. conducte de presiune (Teu din fonta maleabila d25x15)	buc	1.0000	27.00	28.35
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0.2400	11.50	2.88
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1.1400	11.50	13.80
11	SA30A	Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Cot din fonta maleabila d32)	buc			189.12 144.15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.5000	57.66	144.15
	272210410991011	Curba sau reductie din fonta cu flanse pt. conducte de presiune (Cot din fonta maleabila d32)	buc	1.0000	27.00	28.35
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0.2400	11.50	2.88
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1.1400	11.50	13.74
		1.2. Арматура и трубопроводы				
12	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere d15)	buc			72.63 17.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	57.66	17.30
	29131242016002	Robinet cu ventil de inchidere d15	buc	1.0000	54.78	55.33
13	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc			97.10 20.18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	57.66	20.18
	291312420160013	Robinet de reglaj drept sau coltar (Robinet cu ventil de inchidere d20)	buc	1.0000	75.41	76.92
14	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil de inchidere d25)	buc			181.76 36.33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.33
	29131242017003	Robinet cu ventil de inchidere d25	buc	1.0000	113.00	114.13
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1.0000	31.00	31.31

1	2	3	4	5	6	7
15	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena $\phi 15$)	buc			75.96 17.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	57.66	17.30
	291312420160015	Robinet de reglaj drept sau coltar (Robinet cu sfera din polipropilena $\phi 15$)	buc	1.0000	58.08	58.66
16	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc			52.47 0.00
	68121440	Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20	buc	1.0000	52.47	52.47
17	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc			52.47 0.00
	68121441	Reductie otel-polipropilena d20x25	buc	1.0000	52.47	52.47
18	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc			52.47 0.00
	68121442	Reductie otel-polipropilena d25x32	buc	1.0000	52.47	52.47
19	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d32x25	buc			54.20 0.00
	68121443	Teu din fonta maleabila d32x25	buc	1.0000	54.20	54.20
20	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x15	buc			32.50 0.00
	68121444	Teu din fonta maleabila d25x15	buc	1.0000	32.50	32.50
21	Pret firmei	Teu din fonta maleabila d25x20	buc			32.50 0.00
	68121445	Teu din fonta maleabila d25x20	buc	1.0000	32.50	32.50
22	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d20	buc			29.20 0.00
	68121446	Cot din fonta maleabila d20	buc	1.0000	29.20	29.20
23	Pret firmei	Cot din fonta maleabila d25	buc			29.20 0.00
	68121447	Cot din fonta maleabila d25	buc	1.0000	29.20	29.20
24	Pret firmei	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc			51.66 0.00
	68121452	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm	buc	1.0000	51.66	51.66
25	Pret firmei	Cot din polipropilena d20	buc			1.50 0.00
	68121448	Cot din polipropilena d20	buc	1.0000	1.50	1.50
26	Pret firmei	Cot din polipropilena d25	buc			1.50 0.00
	68121449	Cot din polipropilena d25	buc	1.0000	1.50	1.50
27	Pret firmei	Cot din polipropilena d40	buc			4.00 0.00
	68121450	Cot din polipropilena d40	buc	1.0000	4.00	4.00
28	Pret firmei	Cot din polipropilena d32	buc			3.00 0.00
	68121451	Cot din polipropilena d32	buc	1.0000	3.00	3.00
29	Pret firmei	Teu din polipropilena d25	buc			3.00 0.00
	68121453	Teu din polipropilena d25	buc	1.0000	3.00	3.00
30	Pret firmei	Teu din polipropilena d25x20	buc			3.00 0.00
	68121454	Teu din polipropilena d25x20	buc	1.0000	3.00	3.00
31	Pret firmei	Teu din polipropilena d20	buc			3.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	68121455	Teu din polipropilena d20	buc	1.0000	3.00	3.00
32	Pret firmei	Teu din polipropilena d32x20	buc			3.00
						0.00
	68121456	Teu din polipropilena d32x20	buc	1.0000	3.00	3.00
33	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc			4.00
						0.00
	68121457	Mufa de trecere din polipropilena d20x25	buc	1.0000	4.00	4.00
34	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m			78.49
						25.95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4500	57.66	25.95
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1.0100	35.00	36.05
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0.1500	31.00	4.77
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0.1600	54.00	8.86
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0.0300	54.00	1.62
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0.0200	31.00	0.62
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0.0200	31.00	0.62
35	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"	m			81.34
						28.83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5000	57.66	28.83
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1.0100	35.00	36.05
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0.1500	31.00	4.74
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0.1600	54.00	8.80
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0.0300	54.00	1.67
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0.0200	31.00	0.62
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0.0200	31.00	0.62
36	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4"	m			89.89
						37.48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6500	57.66	37.48
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1.0100	35.00	36.05
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0.1500	31.00	4.73
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0.1600	54.00	8.78
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0.0300	54.00	1.62
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0.0200	31.00	0.62
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0.0200	31.00	0.62
37	SA04A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2"	m			74.98
						23.06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4000	57.66	23.06
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	1.0100	35.00	36.05
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0.1500	31.00	4.77
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0.1600	54.00	8.86
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0.0300	54.00	1.62
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0.0200	31.00	0.62
38	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8.65
						8.65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1500	57.66	8.65
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5.77
						5.77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1000	57.66	5.77
40	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3.46
						3.46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0600	57.66	3.46
41	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina	m			6.03

1	2	3	4	5	6	7
		la 34 mm inclusiv				5.19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0900	57.66	5.19
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.0080	34.00	0.27
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0120	37.00	0.45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0080	16.00	0.13
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,1$)	m			71.42 36.33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.33
	252121671705042	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,1$)	m	1.0200	13.40	13.67
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.7000	1.50	1.05
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.4500	2.00	0.90
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1000	3.00	0.30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1.0000	18.32	18.32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	30.00	0.18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	30.00	0.06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	10.00	0.42
43	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2,5$)	m			77.39 36.33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.33
	252121671705043	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena $\phi 25 \times 2,5$)	m	1.0200	19.25	19.64
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.7000	1.50	1.05
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.4500	2.00	0.90
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1000	3.00	0.30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1.0000	18.32	18.32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	30.00	0.18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	30.00	0.06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	10.00	0.42
43*	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3$) (Se introduce lucrare noua)	m			90.70 36.33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.33
	252121671705043 *	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena $\phi 32 \times 3$)	m	1.0200	32.30	32.95
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.7000	1.50	1.05
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.4500	2.00	0.90
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1000	3.00	0.30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1.0000	18.32	18.32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	30.00	0.18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	30.00	0.06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	10.00	0.42
43**	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 4,7$) (Se introduce lucrare noua)	m			108.16 36.33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.33
	252121671705043 **	Teava din material plastic (Tevi din polipropilena $\phi 40 \times 4,7$)	m	1.0200	49.43	50.42
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.7000	1.50	1.05
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.4500	2.00	0.90
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.1000	3.00	0.30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1.0000	18.32	18.32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	30.00	0.17
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	30.00	0.05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	10.00	0.42
44	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din	m			9.23

1	2	3	4	5	6	7
		teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				9.23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	57.66	9.23
45	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6.36 6.36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	57.66	6.36
46	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2.88 2.88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	57.66	2.88
47	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$)	buc			33.56 2.88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	57.66	2.88
	287527420404047	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 25$)	buc	1.0000	18.93	18.93
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1.0000	5.00	5.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1.0000	1.50	1.50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1.0000	5.00	5.00
48	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc			33.56 2.88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	57.66	2.88
	287527420404048	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Clema din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc	1.0000	18.93	18.93
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1.0000	5.00	5.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1.0000	1.50	1.50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1.0000	5.00	5.00
49	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Clema dublu din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc			33.56 2.88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	57.66	2.88
	287527420404049	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Clema dublu din polietilena pentru tevi $\phi 20$)	buc	1.0000	18.93	18.93
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1.0000	5.00	5.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1.0000	1.50	1.50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1.0000	5.00	5.00
50	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aliuminata)	m2			409.21 27.39
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.4740	57.66	27.39
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1.0300	370.00	381.10
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	16.00	0.72
51	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m			9.69 9.23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0800	57.66	4.61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0800	57.66	4.61
	243022610288551	Chit Romtix 1502 - Snur- (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	kg	0.0460	10.07	0.46
52	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m			10.46 9.23
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0800	57.66	4.61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0800	57.66	4.61
	243022610288552	Chit Romtix 1502 - Snur- (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	kg	0.0460	26.73	1.23
53	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32)	m			10.46 9.23

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0800	57.66	4.61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0800	57.66	4.61
	243022610288553	Chit Romtix 1502 - Snur- (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32)	kg	0.0460	26.73	1.23
54	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40)	m			10.45
						9.22
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0800	57.66	4.61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0800	57.66	4.61
	243022610288554	Chit Romtix 1502 - Snur- (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40)	kg	0.0460	26.73	1.23
55	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg			24.76
						13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	271070000000055	Suporti sau dispozitive (Otel pentru fixarea tavilor)	kg	1.0000	11.50	11.50
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			87.90
						63.40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.40
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	37.00	3.70
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	16.00	1.60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	72.00	7.20
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	37.00	7.40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	10.00	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	1.00
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.60
57	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене ф100 (для прохода тр-ов))	buc			24.22
						24.22
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	57.66	3.46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	57.66	20.76
58	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc			34.77
						33.44
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4300	57.66	24.79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3500	1.45	0.51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	15.00	0.10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	45.00	0.45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	20.00	0.27
59	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2")	buc			100.13
						17.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	57.66	17.30
	291312420160059	Robinet de reglaj drept sau coltar (Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2")	buc	1.0000	82.01	82.83
		1.3. Canalizarea K3				
60	SB02C1	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d100)	buc			363.02
						23.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4100	57.66	23.64
	272120411120060	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d100)	buc	1.0000	330.00	336.60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.2500	1.45	0.38
	1752117307055	Calafat alb	kg	0.1150	20.00	2.40
61	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc			762.24
						89.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.5500	57.66	89.37
	287511420030061	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1.0000	379.00	386.58

1	2	3	4	5	6	7
		(Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)				
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1.0000	201.74	205.77
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	49.60	50.59
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	5.00	10.20
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0.6000	32.34	19.73
62	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta $\phi 100 \times 100$	buc			344.86 74.96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.3000	57.66	74.96
	272120411035062	Ramificatie dubla din fonta pentru scurgere Teu din conducna de fonta $\phi 100 \times 100$	buc	1.0000	240.00	244.80
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1.7500	10.00	17.90
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.3500	20.00	7.20
63	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta $\phi 100 \times 50$	buc			263.26 74.96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.3000	57.66	74.96
	272120411035063	Ramificatie dubla din fonta pentru scurgere Teu din conducna de fonta $\phi 100 \times 50$	buc	1.0000	160.00	163.20
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1.7500	10.00	17.90
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.3500	20.00	7.20
64	SB04C	Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Cot din fonta $\phi 100.45^*$	buc			245.56 74.96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.3000	57.66	74.96
	272120411035064	Ramificatie dubla din fonta pentru scurgere Cot din fonta $\phi 100.45^*$	buc	1.0000	142.80	145.66
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1.7500	10.00	17.85
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.3500	20.00	7.10
65	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные $\phi 100$	m			98.20 30.56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5300	57.66	30.56
	272110411189065	Tub din fonta pentru canalizare Трубы чугунные $\phi 100$	m	1.0250	61.50	65.57
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.1800	1.45	0.27
	1752117307055	Calafat alb	kg	0.0870	20.00	1.80
66	SB01A1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Трубы чугунные $\phi 50$	m			92.66 24.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4300	57.66	24.79
	272110411189066	Tub din fonta pentru canalizare Трубы чугунные $\phi 50$	m	1.0250	61.50	66.17
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.1100	1.45	0.17
	1752117307055	Calafat alb	kg	0.0720	20.00	1.52
67	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Муфта полипропиленовая канализационная $\phi 25$)	buc			26.46 21.91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	57.66	21.91
	252315672103867	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Муфта полипропиленовая канализационная $\phi 25$)	buc	1.0000	2.00	2.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	20.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	10.00	0.45
68	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din metaloplast $\phi 26 \times 3.0$)	m			77.42 36.33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.33
	252121671705068	Teava din material plastic (Tevi din metaloplast $\phi 26 \times 3.0$)	m	1.0200	19.25	19.64
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.7000	1.50	1.05
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.4500	2.00	0.90
	2523156719460	Reducie din material plastic	buc	0.1000	3.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1.0000	18.32	18.32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.20
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	30.00	0.19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	30.00	0.07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	10.00	0.42
		1.4. Canalizarea				
69	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic)	buc			835.79 106.67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	57.66	106.67
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	573.00	590.19
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	71.80	73.23
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	49.60	50.59
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	8.00	4.90
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	5.00	10.20
70	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vaz de clozet de pardoseala din fonta emaliat)	buc			2 104.50 253.71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.4000	57.66	253.71
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1.0000	828.00	844.56
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1.0000	374.14	381.63
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	230.00	234.60
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	38.00	38.76
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	80.00	81.60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.3000	34.65	81.25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	50.00	51.00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	59.70	60.90
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	45.00	45.90
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	30.00	30.60
71	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vaz de clozet din ceramica cu rezervor)	buc			1 321.87 242.17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	57.66	242.17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	520.00	540.80
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	230.00	236.90
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	38.00	39.14
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	59.70	61.49
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	50.00	51.50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	100.00	103.00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	30.00	30.90
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	31.00	15.96
72	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d50)	buc			317.99 14.41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	57.66	14.41
	272120411120072	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d50)	buc	1.0000	293.00	301.79
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.1200	1.45	0.18
	1752117307055	Calafat alb	kg	0.0800	20.00	1.60
73	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc			697.99 89.38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.5500	57.66	89.38
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1.0000	316.00	322.32
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1.0000	201.74	205.78
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	49.60	50.59
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	5.00	10.20
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0.6000	32.34	19.73
74	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			863.58

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)				106.67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	57.66	106.67
	262210243800074	Lavoar (Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic)	buc	1.0100	600.00	618.00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	71.80	73.23
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	49.60	50.59
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	8.00	4.88
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	5.00	10.20
75	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100x50)	buc			46.11
						21.91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	57.66	21.91
	252315672103875	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Teu din polipropilena d100x50)	buc	1.0000	21.65	21.65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	20.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	10.00	0.45
76	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100)	buc			58.05
						21.91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	57.66	21.91
	252315672103876	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Teu din polipropilena d100)	buc	1.0000	33.59	33.59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	20.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	10.00	0.45
77	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d50)	buc			34.01
						21.91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	57.66	21.91
	252315672103877	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare (Teu din polipropilena d50)	buc	1.0000	9.55	9.55
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	20.00	2.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	10.00	0.45
78	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100)	buc			54.86
						16.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	57.66	16.14
	252315672103778	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Revizie din polipropilena d100)	buc	1.0000	37.85	37.85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	20.00	0.71
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
79	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cruce de manson din polipropilena d100)	buc			125.94
						16.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	57.66	16.14
	252315672103779	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Cruce de manson din polipropilena d100)	buc	1.0000	108.95	108.95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	20.00	0.70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
80	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere de canalizare din polipropilena d100x50)	buc			26.55
						16.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	57.66	16.14
	252315672103780	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Trecere de canalizare din polipropilena d100x50)	buc	1.0000	9.55	9.55
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	20.00	0.72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.14
81	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot 45* din	buc			18.47
						12.69

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena d50)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	57.66	12.69
	252315672103781	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot 45* din polipropilena d50)	buc	1.0000	5.46	5.46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	20.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	10.00	0.13
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* din polipropilena d100)	buc			35.06 16.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	57.66	16.14
	252315672103782	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Cot 45* din polipropilena d100)	buc	1.0000	18.07	18.07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	20.00	0.70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
83	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Dop de curatare din polipropilena d50)	buc			18.01 12.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	57.66	12.69
	252315672103783	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Dop de curatare din polipropilena d50)	buc	1.0000	5.00	5.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	20.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	10.00	0.12
84	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Dop de curatare din polipropilena d100)	buc			24.00 16.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	57.66	16.14
	252315672103784	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare (Dop de curatare din polipropilena d100)	buc	1.0000	7.00	7.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	20.00	0.70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
85	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий)	buc			33.44 33.44
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0500	57.66	2.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5300	57.66	30.56
86	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor)	kg			24.76 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	11.50	11.50
87	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			82.00 63.45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.45
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	37.00	3.70
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	16.00	1.60
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	72.00	3.60
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	37.00	5.55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	10.00	2.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.60
88	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m			31.65 14.41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	57.66	14.41
	252121672016088	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	1.0300	16.54	17.04
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	20.00	0.08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	10.00	0.12

1	2	3	4	5	6	7
89	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			63.97 18.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	57.66	18.45
	252121672016089	Teava din material plastic pentru canalizare (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	1.0300	43.76	45.07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	20.00	0.30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
90	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные ф100	m			98.19 30.56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5300	57.66	30.56
	272110411189090	Tub din fonta pentru canalizare Трубы чугунные ф100	m	1.0250	61.50	65.56
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.1800	1.45	0.27
	1752117307055	Calafat alb	kg	0.0870	20.00	1.80
91	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Противопожарная манжета Ф100)	buc			204.00 16.14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	57.66	16.14
	252315672103791	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Противопожарная манжета Ф100)	buc	1.0000	187.00	187.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	20.00	0.70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.15
92	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Sifon pentru conectare masina de spalat)	buc			62.99 12.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	57.66	12.69
	252315672103792	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare (Sifon pentru conectare masina de spalat)	buc	1.0000	50.00	50.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	20.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	10.00	0.10
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Alimentarea cu apa				
93	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40mm (Clapeta de deschidere d32 cu actionare electrica)	buc			40.36 40.36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7000	57.66	40.36
	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.00
94	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de32mm (Установка устройств электропривода)	buc			1 404.82 251.40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4.3600	57.66	251.40
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1.0000	1 094.00	1 126.82
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0.5000	50.00	26.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	10.00	0.60
95	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Incalzitor de apa electric V=50l)	buc			541.31 132.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.3000	57.66	132.62
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2.0000	69.22	138.44
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0.3400	20.00	6.80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	15.00	0.45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	50.00	3.00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3.0000	80.00	240.00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3.0000	5.00	15.00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0.1000	20.00	2.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.3000	10.00	3.00
		2.2. Canalizarea				
96	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla	buc			157.76

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, polimetacril etc. (Cabina de dus cu amestecator si sifon)				106.67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	57.66	106.67
	2875114200780	Cada pentru dus (pret indicat in capitolul utilaj))	buc	1.0000	0.00	0.00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	49.60	51.09
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Водопровод				
97	Pret firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.			6 100.00 0.00
	1	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.	1.0000	6 100.00	6 100.00
98	Pret firmei	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc			1 094.00 0.00
	02	Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32	buc	1.0000	1 094.00	1 094.00
99	Pret firmei	Incalzitor de apa electric V=50l	buc			1 234.00 0.00
	03	Incalzitor de apa electric V=50l	buc	1.0000	1 234.00	1 234.00
100	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc			165.00 0.00
	04	Stingator cu spuma chimice ОП-2	buc	1.0000	165.00	165.00
101	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc			500.00 0.00
	05	Stingator cu spuma chimice Спрут	buc	1.0000	500.00	500.00
		3.2. Canalizarea				
102		Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc			2 785.00 0.00
	06	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном	buc	1.0000	2 785.00	2 785.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № № 4
Alimentarea cu gaze interioare (RGI)**

Valoarea de deviz 99 616.09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Внутреннее газоснабжение				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc	0.500	67.758 20.758	33.879 10.379
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2.000	1 639.820 43.245	3 279.640 86.490
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20)	buc	2.000	339.915 16.145	679.830 32.290
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый Ф20мм,)	buc	2.000	133.925 43.245	267.850 86.490
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe,	buc	1.000	103.425 43.245	103.425 43.245

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый Ф15мм,)				
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1.000	<u>133.925</u> 43.245	<u>133.925</u> 43.245
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ((Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1.000	<u>84.855</u> 25.947	<u>84.855</u> 25.947
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1.000	<u>100.347</u> 51.317	<u>100.347</u> 51.317
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg	10.740	<u>25.115</u> 12.107	<u>269.735</u> 130.024
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg	12.530	<u>25.116</u> 12.107	<u>314.701</u> 151.702
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3.000	<u>42.092</u> 42.092	<u>126.275</u> 126.275
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм,	buc	1.000	<u>57.756</u> 28.830	<u>57.756</u> 28.830

1	2	3	4	5	6	7
		L=500mm)				
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Φ50мм, L=500мм)	buc	2.000	41.994 23.064	83.988 46.128
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2.000	16.721 16.721	33.443 33.443
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2	1.630	41.860 32.297	68.231 52.644
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	16.000	98.199 63.426	1 571.184 1 014.816
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11.000	75.982 54.777	835.802 602.547
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	27.000	71.862 54.777	1 940.274 1 478.979
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	38.000	7.343 6.343	279.019 241.019

1	2	3	4	5	6	7
20	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. peste 1"	m	16.000	10.049 8.649	160.784 138.384
21	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de pînă la 1", inclusiv	m	38.000	5.989 5.189	227.597 197.197
22	IE07B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de peste 1"	m	16.000	8.696 7.496	139.133 119.933
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, având diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	7.440	41.857 32.287	311.416 240.212
24	IA52A	Cutie metalică pentru protecția contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1.000	528.010 115.320	528.010 115.320
		Total 1.1. Внутреннее газоснабжение Inclusiv salariu				11 631.099 5 096.856
		1.2. 1.2. Газопровод среднего давления				
		Total 1.2. Газопровод среднего давления Inclusiv salariu				0.000
		1.3. 1.3. Арматура и газопроводы				
25	GD14B.1	Ramificație de bransament, având Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода	buc	1.000	712.947 399.584	712.947 399.584
26	GD12A	Legătura conductei noi la rețeaua în fucțiune Привязка газопровода к существующему газопроводу	buc	1.000	856.251 856.251	856.251 856.251
27	IC24C	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefilată, montată prin sudură la	m	2.000	105.452 69.192	210.904 138.384

1	2	3	4	5	6	7
		locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба стальная ф32х3,0 ГОСТ 10704-91*)				
28	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	2.000	10.049 8.649	20.098 17.298
29	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	2.000	8.696 7.496	17.392 14.992
30	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	0.240	41.775 32.192	10.026 7.726
31	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm Кран шаровый , фланцевый , стальной ф25мм	buc	1.000	773.646 172.980	773.646 172.980
		Total 1.3. Арматура и газопроводы Inclusiv salariu				2 601.264 1 607.215
		1.4. 1.4. Опора под газопровод				
32	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	1.300	43.245 43.245	56.218 56.218
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1.200	17.875 17.875	21.450 21.450
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1.100	2 636.731 253.704	2 900.404 279.074

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опоры из бетона B12,5)				
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора под газопровод , L=2,2м , Ф50мм, 1шт)	kg	8.910	25.118 12.108	223.801 107.882
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, , tevi pentru sustineri sau acoperiri, Крепление горизонтального . газопровода ф 50 мм на опоре по типу УКГ 9. 00 , с. 5.905.-8 (1шт)	kg	10.940	25.115 12.106	274.759 132.445
37	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска)	m2	1.030	70.064 57.660	72.166 59.390
		Total 1.4. Опора под газопровод Inclusiv salariu				3 548.798 656.459
		1.5. 1.5. Установка ШГРП в ограждении УПГ 7				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и шкафа)	m3	1.400	68.616 68.616	96.062 96.062
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опоры для ограждения из бетона B 12)	m3	0.320	2 638.078 253.703	844.185 81.185
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	0.070	2 645.486 253.700	185.184 17.759

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опоры для шкафа из бетона В 12,5)				
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	8.640	181.543 98.022	1 568.534 846.910
42	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Сетчатое ограждение Н=1,5м)	m	5.700	234.540 52.471	1 336.877 299.082
43	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки)	m2	1.450	3 149.732 98.579	4 567.112 142.940
44	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм)	m3	0.750	632.431 66.271	474.323 49.703
45	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм)	m3	0.468	541.359 66.284	253.356 31.021
46	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окразка стоек, калитки и ограждения)	m2	3.660	70.074 57.660	256.471 211.036
		Total 1.5. Установка ШГРП в ограждении УПГ 7 Inclusiv salariu				9 582.104 1 775.698

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. 1.6. Земляные работы для заземление ШГРП				
47	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1.130	68.631 68.631	77.553 77.553
48	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1.130	17.859 17.859	20.181 20.181
		Total 1.6. Земляные работы для заземление ШГРП Inclusiv salariu				97.734 97.734
		1.7. 1.7. Заземление для ШГРП				
49	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземлитель из полосы стальной 40x10мм)	100 m	0.120	4 472.475 1 228.158	536.697 147.379
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (заземлитель горизонтальный из полосы стальной 40x10мм)	100 m	0.060	2 675.183 957.150	160.511 57.429
		Total 1.7. Заземление для ШГРП Inclusiv salariu				697.208 204.808
		1.8. 1.8. Демонтаж				
51	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Сетчатое ограждение) (демонтаж с к 0,8)	m	5.700	187.636 41.970	1 069.528 239.231
52	GE01D	Porti metalice cu rame din	buc	1.450	513.801	745.012

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) (демонтаж с к 0,8)			128.681	186.588
53	GE01D	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -25 mc/h (демонтаж с к 0,8)	buc	1.000	513.836 128.697	513.836 128.697
		Total 1.8. Демонтаж Inclusiv salariu				2 328.376 554.516
		<i>Total</i>	lei			30 486.583
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			2 248.489
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			1 408.564
		<i>Total</i>	100.00 +			34 143.636
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			4 950.827
		<i>Total</i>	100.00 +			39 094.463
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			1 563.779
		<i>Total</i>	100.00 +			40 658.242
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				40 658.242 9 993.286
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Внутреннее газоснабжение				
54	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1.000	428.074 340.194	428.074 340.194
55	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc	1.000	349.836 24.794	349.836 24.794
56	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм	buc	1.000	326.674 5.766	326.674 5.766

1	2	3	4	5	6	7
		нормально-закрытый EVG 15/NA)				
57	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc	2.000	1 022.260 201.810	2 044.520 403.620
58	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1.000	192.639 129.159	192.639 129.159
59	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc	1.000	128.055 118.780	128.055 118.780
60	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc	1.000	128.055 118.780	128.055 118.780
		Total 2.1. Внутреннее газоснабжение Inclusiv salariu				3 597.853 1 141.093
		2.2. 2.2. Газопровод среднего давления				
61	GE01D	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -25 mc/h (ШГРП с двумя регуляторами давления газа FRG/2MB "Компакт")	buc	1.000	642.293 160.871	642.293 160.871
		Total 2.2. Газопровод среднего давления Inclusiv salariu				642.293 160.871
		<i>Total</i>	lei			4 240.146
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			292.942
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			205.673
		<i>Total</i>	100.00 +			4 738.761
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			989.493
		<i>Total</i>	100.00 +			5 728.254
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			229.130
		<i>Total</i>	100.00 +			5 957.384

1	2	3	4	5	6	7
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 957.384 1 301.964
		3. 3. Valoarea utilajului				
		3.1. 3.1. Внутреннее газоснабжение				
62	Pret firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1.000	5 250.000 0.000	5 250.000 0.000
63	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1.000	834.000 0.000	834.000 0.000
64	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1.000	317.000 0.000	317.000 0.000
65	Pret firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2.000	542.000 0.000	1 084.000 0.000
66	Pret firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1.000	19 500.000 0.000	19 500.000 0.000
67	Pret firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1.000	75.000 0.000	75.000 0.000
68	Pret firmei	Напорометр НПИМ-52	buc	1.000	128.000 0.000	128.000 0.000
69	Pret firmei	Газоанализатор переносной	buc	1.000	9 750.000 0.000	9 750.000 0.000
70	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1.000	104.000 0.000	104.000 0.000
71	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2.000	1 500.000 0.000	3 000.000 0.000
72	Pret firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2.000	248.000 0.000	496.000 0.000
		Total 3.1. Внутреннее газоснабжение Inclusiv salariu				40 538.000
		3.2. 3.2. Газопровод среднего давления				
73	Pret firmei	Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления газа FRG/2MB "Компакт" на опоре	buc	1.000	11 834.000 0.000	11 834.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		Total 3.2. Газопровод среднего давления Inclusiv salariu				11 834.000
		<i>Total</i>	lei			52 372.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			628.464
		Total 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				53 000.464

						99 616.09
		Total deviz: Inclusiv salariu				11 295.23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № № 4
Alimentarea cu gaze interioare (RGI)

Valoarea de deviz 99 616.09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № № 4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	7.672	57.66	442.368
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1.380	57.66	79.571
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0.150	57.66	8.649
4.	7123010010200	Betonist	h-om	7.499	57.66	432.392
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6.361	57.66	366.775
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	12.528	57.66	722.364
7.	7129020012800	Pavator	h-om	1.400	57.66	80.724
8.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	28.658	57.66	1 652.420
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.700	57.66	40.362
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	93.980	57.66	5 418.888
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.470	57.66	84.760
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10.164	57.66	586.057
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0.705	57.66	40.651
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.392	57.66	80.263
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.180	57.66	10.379
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8.194	57.66	472.465
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.088	57.66	351.035
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7.213	57.66	415.901
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.160	57.66	9.226
		Total manopera				11 295.23

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.647	10.00	6.470
2.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0.000	11 500.00	0.000
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.000	37 000.00	0.000
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0.210	38.00	7.980
5.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.070	25.00	1.750
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.984	5.00	4.920
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.984	2.00	1.968
8.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.024	11 500.00	276.000
9.	1019852	Vopsea	kg	0.276	37.00	10.212
10.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0.084	200.00	16.800
11.	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	2.960	21.00	62.160
12.	1111000100800	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4	buc	2.960	21.00	62.160
13.	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	2.960	21.00	62.160

14.	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	2.000	319.00	638.000
15.	11110001020001	Supape de blocare cu mufe(Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20)	buc	2.000	319.00	638.000
16.	1111000200100	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm	buc	2.960	32.00	94.720
17.	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	2.960	32.00	94.720
18.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.421	420.00	176.820
19.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.006	350.00	2.100
20.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.614	350.00	214.900
21.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.453	350.00	158.550
22.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.086	350.00	30.100
23.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0.983	420.00	412.860
24.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.060	10.00	0.600
25.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.328	37.00	12.136
26.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.485	10.00	4.850
27.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0.102	15.00	1.530
28.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.218	15.00	3.270
29.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.017	3 100.00	52.700
30.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.173	3 100.00	536.300
31.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.017	3 100.00	52.700
32.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1.450	3 000.00	4 350.000
33.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.075	50.00	3.750
34.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.187	16.00	2.992
35.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2.400	16.00	38.400
36.	2320166200676	White spirit	kg	0.469	16.00	7.504
37.	2320187315789	Decofrol	kg	1.037	20.00	20.740
38.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5.500	37.00	203.500
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7.570	20.00	151.400
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	19.417	15.00	291.255
41.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1.396	37.00	51.652
42.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.931	37.00	34.447
43.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.405	37.00	14.985
44.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0.500	37.00	18.500
45.	2430116104160	Email alchidic	kg	0.328	37.00	12.136
46.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.404	72.00	29.088
47.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.165	37.00	6.105
48.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.375	37.00	13.875
49.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0.070	37.00	2.590
50.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.141	72.00	10.152
51.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.080	37.00	2.960
52.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.469	16.00	7.504
53.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.168	20.00	3.360
54.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0.170	200.00	34.000
55.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.433	200.00	86.600
56.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.010	3.00	3.030
57.	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0.444	200.00	88.800
58.	25212167010001	Teava din otel "(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	16.240	18.00	292.320
59.	25212167010002	Teava din otel (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11.000	16.12	177.320
60.	25212167010002 7	Teava din otel (Труба стальная ф32x3,0 ГОСТ 10704-91*)	m	2.000	29.95	59.900
61.	25212167010003	Teava din otel (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	27.000	12.00	324.000
62.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata	m	0.500	12.00	6.000

		longitudinal, Dn 3/8"				
63.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.070	1.45	1.552
64.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1.500	1.45	2.175
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105.941	1.45	153.614
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0.000	50.00	0.000
67.	26631021000000 2	Beton(B12,5)	m3	1.217	2 200.00	2 677.400
68.	2663102100000x	Beton (B12)	m3	0.333	2 200.00	732.600
69.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.686	0.00	0.000
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.469	10.00	4.690
71.	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1.000	20.00	20.000
72.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2.529	11.50	29.083
73.	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0.740	12.00	8.880
74.	2722103300400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	1.776	16.15	28.682
75.	2722103310000	Teava instalatie	m	0.700	85.30	59.710
76.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	10.012	70.00	700.840
77.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.954	38.00	36.252
78.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.430	14.00	6.020
79.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.296	14.00	18.144
80.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.200	14.00	2.800
81.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.520	38.00	19.760
82.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2.576	38.00	97.888
83.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	43.120	12.50	539.000
84.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	42.158	14.00	590.212
85.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1.000	334.00	334.000
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2.160	19.00	41.040
87.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.384	38.00	14.592
88.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4.000	4.00	16.000
89.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	5.800	4.00	23.200
90.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24.000	4.00	96.000
91.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2.000	4.00	8.000
92.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0.500	3.00	1.500
93.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8.000	3.00	24.000
94.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16.000	4.00	64.000
95.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	48.000	4.00	192.000
96.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5.800	3.00	17.400
97.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2.000	3.00	6.000
98.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0.500	3.00	1.500
99.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2.000	1.00	2.000
100.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0.500	1.00	0.500
101.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	5.800	1.00	5.800
102.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	48.000	1.20	57.600
103.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4.800	30.00	144.000
104.	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	2.960	58.00	171.680
105.	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2.960	58.00	171.680
106.	28752741101006	Piese de legatura(Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1.000	30.00	30.000
107.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1.000	22.00	22.000
108.	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1.000	32.00	32.000
109.	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	5.920	68.40	404.928
110.	28752742050001	Robinet cu flanse(Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2.000	1 328.00	2 656.000
111.	28752742050007	Robinet cu flanse(Кран шаровый , фланцевый , стальной ф25мм)	buc	1.000	398.00	398.000
112.	28752742052001	Robinet de inchidere (Кран шаровый муфтовый Ф20мм,)	buc	2.000	87.50	175.000
113.	28752742052002	Robinet de inchidere (Кран шаровый муфтовый Ф15мм,)	buc	1.000	57.00	57.000
114.	28752742052003	Robinet de inchidere " (Кран пружинный	buc	1.000	87.50	87.500

		муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)				
115.	28752742052004	Robinet de inchidere (Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1.000	57.00	57.000
116.	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2.000	52.50	105.000
117.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4.000	80.00	320.000
118.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4.000	80.00	320.000
119.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3.000	10.00	30.000
120.	2913154500200	Dispozitiv de siguranta	buc	2.000	542.00	1 084.000
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.679	3.50	2.376
122.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.283	15.00	4.245
123.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.373	15.00	5.595
124.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.002	15.00	0.030
125.	5009031	Scoabe	10 buc	0.180	50.00	9.000
126.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1.608	95.00	152.760
127.	62	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1.000	5 250.00	5 250.000
128.	63	Газовый электромагнитный клапан - отсекающий ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1.000	834.00	834.000
129.	64	Газовый электромагнитный клапан - отсекающий ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1.000	317.00	317.000
130.	65	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2.000	542.00	1 084.000
131.	66	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1.000	19 500.00	19 500.000
132.	67	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1.000	75.00	75.000
133.	68	Напорометр НПИМ-52	buc	1.000	128.00	128.000
134.	69	Газоанализатор переносной	buc	1.000	9 750.00	9 750.000
135.	70	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1.000	104.00	104.000
136.	71	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2.000	1 500.00	3 000.000
137.	72	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2.000	248.00	496.000
138.	73	Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления газа FRG/2MB "Компакт" на опоре	buc	1.000	11 834.00	11 834.000
		Total materiale de construcții				75 432.55

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.043	350.00	15.050
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.591	10.00	5.910
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.029	350.00	10.150
4.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5.760	20.00	115.200
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.187	50.00	9.350
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.894	10.00	8.940
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.308	200.00	61.600
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.373	350.00	130.550
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.028	200.00	5.600
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.043	200.00	8.600
		Total utilaje de construcții				370.95

Total deviz:

99 616.09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Внутреннее газоснабжение				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc			67.758 20.758
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.3600	57.66	20.758
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4.0000	4.00	16.000
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1.0000	3.00	3.000
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4.0000	3.00	12.000
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1.0000	3.00	3.000
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4.0000	1.00	4.000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1.0000	1.00	1.000
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0.0400	200.00	8.000
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc			1 639.820 43.245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	57.66	43.245
	28752742050001	Robinet cu flanse(Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	1.0000	1 328.00	1 328.000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	80.00	160.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0150	10.00	0.150
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	4.00	32.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	4.00	32.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.20	9.600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0650	200.00	13.000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2000	20.00	4.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.6200	15.00	9.300
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.2000	38.00	7.600
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0250	37.00	0.925
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20)	buc			339.915 16.145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	57.66	16.145
	11110001020001	Supape de blocare cu mufe(Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20)	buc	1.0000	319.00	319.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	15.00	0.450
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	72.00	4.320
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый Ф20мм,)	buc			133.925 43.245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	57.66	43.245
	28752742052001	Robinet de inchidere (Кран шаровый муфтовый	buc	1.0000	87.50	87.500

1	2	3	4	5	6	7
		Φ20mm.)				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	72.00	2.880
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран шаровый муфтовый Φ15mm,)	buc			103.425 43.245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	57.66	43.245
	28752742052002	Robinet de inchidere (Кран шаровый муфтовый Φ15mm.)	buc	1.0000	57.00	57.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	72.00	2.880
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Φ20mm, 11Б12 бк)	buc			133.925 43.245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	57.66	43.245
	28752742052003	Robinet de inchidere " (Кран пружинный муфтовый Φ20mm, 11Б12 бк)	buc	1.0000	87.50	87.500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	72.00	2.880
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран пружинный муфтовый Φ15mm, 11Б12 бк)	buc			84.855 25.947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4500	57.66	25.947
	28752742052004	Robinet de inchidere (Кран пружинный муфтовый Φ15mm, 11Б12 бк)	buc	1.0000	57.00	57.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	15.00	0.180
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	72.00	1.728
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50mm)	buc			100.347 51.317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.8900	57.66	51.317
	28752741101006	Piese de legatura(Заглушка ст. ф 50mm)	buc	1.0000	30.00	30.000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	3.00	3.030
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4.0000	4.00	16.000
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg			25.115 12.107
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.574
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.574
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.00	0.139
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.50	12.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	38.00	0.191
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg			25.116 12.107
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.575
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.575
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.00	0.140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.50	12.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	38.00	0.191
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			42.092 42.092
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0500	57.66	2.883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209

1	2	3	4	5	6	7
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc			57.756 28.830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	57.66	28.830
	2722103310000	Teava instalatie	m	0.3000	85.30	25.590
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0450	20.00	0.900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0240	15.00	0.360
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0200	37.00	0.740
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.4280	1.45	0.621
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0024	350.00	0.700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0006	15.00	0.015
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0002	50.00	0.000
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc			41.994 23.064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	57.66	23.064
	2722103310000	Teava instalatie	m	0.2000	85.30	17.060
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0170	20.00	0.340
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0090	15.00	0.135
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0060	37.00	0.222
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.3210	1.45	0.466
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0018	350.00	0.700
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0005	15.00	0.007
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	50.00	0.000
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			16.721 16.721
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.2900	57.66	16.721
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2			41.860 32.297
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5600	57.66	32.297
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.1000	37.00	3.700
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.1500	37.00	5.539
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0200	16.00	0.324
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m			98.199 63.426
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.1000	57.66	63.426
	25212167010001	Teava din otel "(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	1.0150	18.00	18.270
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1000	20.00	2.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2330	15.00	3.495
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0510	38.00	1.938
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	14.00	0.070
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.3000	30.00	9.000
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			75.982 54.777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.9500	57.66	54.777
	25212167010002	Teava din otel (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1.0000	16.12	16.120
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0740	20.00	1.480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0310	38.00	1.178
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.00	0.042
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			71.862 54.777

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.9500	57.66	54.777
	25212167010003	Teava din otel (Труба Д/у 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1.0000	12.00	12.000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0740	20.00	1.480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	2735725903465	Sirna sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0310	38.00	1.178
	2734113803910	Sirna din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.00	0.042
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			7.343 6.343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	57.66	6.343
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0500	20.00	1.000
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			10.049 8.649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0700	20.00	1.400
21	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			5.989 5.189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	57.66	5.189
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0400	20.00	0.800
22	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			8.696 7.496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1300	57.66	7.496
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0600	20.00	1.200
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			41.857 32.287
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5600	57.66	32.287
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.1000	37.00	3.700
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.1500	37.00	5.550
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0200	16.00	0.320
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc			528.010 115.320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	57.66	115.320
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1.0000	334.00	334.000
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0.5000	37.00	18.500
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1.5000	1.45	2.175
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0.0800	350.00	28.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	15.00	0.015
	2881116001666	Hirtie slef.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3.0000	10.00	30.000
		1.2. 1.2. Газопровод среднего давления				
		1.3. 1.3. Арматура и газопроводы				
25	GD14B.1	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода	buc			712.947 399.584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3800	57.66	79.571
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5.5500	57.66	320.013
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0.1500	200.00	30.000
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.0500	20.00	1.000
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.0750	50.00	3.750
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0.0200	15.00	0.300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2170	15.00	3.255
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2200	15.00	3.300
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2.4000	16.00	38.400

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.0800	37.00	2.960
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0900	20.00	1.800
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.0660	38.00	2.508
	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1.0000	20.00	20.000
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0.0700	37.00	2.590
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5.5000	37.00	203.500
26	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу	buc			856.251
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14.8500	57.66	856.251
27	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба стальная ф32x3,0 ГОСТ 10704-91*)	m			105.452
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.2000	57.66	69.192
	252121670100027	Teava din otel (Труба стальная ф32x3,0 ГОСТ 10704-91*)	m	1.0000	29.95	29.950
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0870	20.00	1.740
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1980	15.00	2.970
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0410	38.00	1.558
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.00	0.042
28	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			10.049
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0700	20.00	1.400
29	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			8.696
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1300	57.66	7.496
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0600	20.00	1.200
30	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			41.775
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5600	57.66	32.192
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.1000	37.00	3.700
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.1500	37.00	5.550
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0200	16.00	0.333
31	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm Кран шаровый , фланцевый , стальной ф25мм	buc			773.646
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.0000	57.66	172.980
	28752742050007	Robinet cu flanse(Кран шаровый , фланцевый , стальной ф25мм)	buc	1.0000	398.00	398.000
	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2.0000	52.50	105.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0600	200.00	12.000
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0.0180	37.00	0.666
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	4.00	32.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	4.00	32.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.20	9.600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3400	15.00	5.100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	20.00	2.400
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1000	38.00	3.800
		1.4. 1.4. Опора под газопровод				
32	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			43.245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500	57.66	43.245
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			17.875

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.875
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опоры из бетона B12,5)	m3			2 636.731 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000002	Beton(B12,5)	m3	1.0250	2 200.00	2 288.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.527
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	350.00	87.500
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора под газопровод , L=2,2м , Φ50мм, 1шт)	kg			25.118 12.108
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.576
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.576
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.00	0.140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.50	12.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	38.00	0.192
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, , tevi pentru sustineri sau acoperiri, Крепление горизонтального . газопровода ф 50 мм на опоре по типу УКГ 9. 00 , с. 5.905.-8 (1шт)	kg			25.115 12.106
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.957
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.574
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.574
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.00	0.139
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	12.50	12.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	38.00	0.191
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
37	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска)	m2			70.064 57.660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.660
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.0800	37.00	2.946
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1000	16.00	1.600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0300	72.00	2.167
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.0700	37.00	2.586
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.1000	10.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.505
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.600
		1.5. 1.5. Установка ШГРП в ограждении УПГ 7				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и шкафа)	m3			68.616 68.616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.616
39	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опоры для ограждения из бетона B 12)	m3			2 638.078 253.703

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.641
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.063
	2663102100000x	Beton (B12)	m3	1.0250	2 200.00	2 289.375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	350.00	87.500
40	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опоры для шкафа из бетона В 12,5)	m3			2 645.486 253.700
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.643
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.057
	266310210000002	Beton(B12,5)	m3	1.0250	2 200.00	2 294.286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	350.00	90.000
41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			181.543 98.022
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	57.66	14.415
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.4500	57.66	83.607
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.1500	14.00	2.100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.2500	19.00	4.750
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.400
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	3 100.00	6.100
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0020	3 100.00	6.100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0200	3 100.00	62.072
42	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Сетчатое ограждение H=1,5м)	m			234.540 52.471
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1500	57.66	8.649
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.6200	57.66	35.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1400	57.66	8.072
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0650	0.00	0.000
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0.9500	70.00	68.293
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0.2400	11.50	2.835
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0400	420.00	17.242
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4.0000	14.00	57.513
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.0430	350.00	15.474
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.8800	1.45	14.713
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0300	200.00	6.000
43	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки)	m2			3 149.732 98.579
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	57.66	10.936
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9600	57.66	55.354
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1800	57.66	10.379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800	57.66	21.911
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1.0000	3 000.00	3 000.000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.0000	4.00	16.000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4.0000	3.00	12.000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.0000	1.00	4.000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	37.00	3.700
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.1150	38.00	4.377
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2300	3.50	0.806
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2500	1.45	1.812
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	350.00	1.448
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	15.00	0.010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	350.00	7.000
44	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное	m3			632.431 66.271

1	2	3	4	5	6	7
		покрытие толщ. 160 мм)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.271
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	420.00	550.480
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	50.00	7.667
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0.0230	200.00	4.533
45	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrată, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală, cu nisip (толщ.100 мм)	m3			541.359 66.284
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.284
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	350.00	459.188
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.494
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	50.00	7.692
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0.0230	200.00	4.701
46	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice executate cu email alchidic într-un strat inclusiv grundul (Окразка стоек, калитки и ограждения)	m2			70.074 57.660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	57.66	57.660
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.0800	37.00	2.962
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1000	16.00	1.600
	2430226102197	Chit pe bază de rasini alchidice	kg	0.0300	72.00	2.164
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.0700	37.00	2.588
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0.1000	10.00	1.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.500
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.600
		1.6. 1.6. Земляные работы для заземление ШГРП				
47	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68.631 68.631
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.631
48	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17.859 17.859
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.859
		1.7. 1.7. Заземление для ШГРП				
49	08-02-472-7	Conductor de legare la pământ, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel fisie, secțiune 160 mm ² (заземлитель из полосы стальной 40x10мм)	100 m			4 472.475 1 228.158
	1	Muncitor	h-om	21.3000	57.66	1 228.158
	1011627	Oțel-carbon calitate obișnuită, marca "ВСт3пс5", tablă, grosime 4-6 mm	t	0.0040	11 500.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.3000	38.00	49.400
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	8.2000	5.00	41.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8.2000	2.00	16.400
	1019373	Oțel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.1300	11 500.00	1 533.333
	1019852	Vopsea	kg	2.3000	37.00	85.100
	5009031	Scoabe	10 buc	1.5000	50.00	75.000
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13.4000	95.00	1 273.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	350.00	87.500
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.3600	10.00	33.583
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0.2500	200.00	50.000
50	08-02-472-2	Conductori de legare la pământ: priza de pământ, orizontală, din oțel fisie, secțiune 160 mm ² (заземлитель горизонтальный из полосы стальной 40x10мм)	100 m			2 675.183 957.150

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	16.6000	57.66	957.150
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0037	37 000.00	0.000
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0.9000	38.00	34.200
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.1300	11 500.00	1 533.333
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2200	350.00	75.833
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.1300	10.00	31.333
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2200	200.00	43.333
		1.8. 1.8. Демонтаж				
51	CO06A3	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Сетчатое ограждение) (демонтаж с к 0,8)	m			187.636 41.970
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1500	57.66	6.919
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.6200	57.66	28.597
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1400	57.66	6.454
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0650	0.00	0.000
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0.9500	70.00	54.661
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0.2400	11.50	2.268
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0400	420.00	13.779
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4.0000	14.00	46.033
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.0430	350.00	12.342
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.8800	1.45	11.776
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0300	200.00	4.807
52	GE01D	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) (демонтаж с к 0,8)	buc			513.801 128.681
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2.7900	57.66	128.681
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.0400	20.00	0.634
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0.0280	15.00	0.331
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1.9500	15.00	23.400
	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1.0000	32.00	25.600
	1111000200100	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm	buc	1.0000	32.00	25.600
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0.1500	200.00	24.000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.1260	37.00	3.726
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6200	20.00	9.917
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.3000	38.00	9.120
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	2.0000	68.40	109.440
	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1.0000	21.00	16.800
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1.0000	21.00	16.800
	1111000100800	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4	buc	1.0000	21.00	16.800
	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1.0000	58.00	46.400
	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1.0000	58.00	46.400
	2722103300400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	0.6000	16.15	7.752
	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0.2500	12.00	2.400
53	GE01D	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -25 mc/h (демонтаж с к 0,8)	buc			513.836 128.697
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2.7900	57.66	128.697
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.0400	20.00	0.640
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0.0280	15.00	0.330
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1.9500	15.00	23.400
	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1.0000	32.00	25.600
	1111000200100	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm	buc	1.0000	32.00	25.600
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0.1500	200.00	24.000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.1260	37.00	3.737
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6200	20.00	9.920
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.3000	38.00	9.120
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	2.0000	68.40	109.440
	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1.0000	21.00	16.800
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1.0000	21.00	16.800

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100800	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4	buc	1.0000	21.00	16.800
	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1.0000	58.00	46.400
	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1.0000	58.00	46.400
	2722103300400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	0.6000	16.15	7.752
	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0.2500	12.00	2.400
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Внутреннее газоснабжение				
54	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc			428.074 340.194
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.9000	57.66	340.194
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8.0000	3.00	24.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	4.00	32.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.20	9.600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1030	200.00	20.600
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0200	10.00	0.200
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0.0400	37.00	1.480
55	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан - отсекающий ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc			349.836 24.794
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4300	57.66	24.794
	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	1.0000	319.00	319.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0380	15.00	0.570
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0760	72.00	5.472
56	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан - отсекающий ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc			326.674 5.766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	57.66	5.766
	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	1.0000	319.00	319.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	15.00	0.180
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	72.00	1.728
57	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc			1 022.260 201.810
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3.5000	57.66	201.810
	2913154500200	Dispozitiv de siguranta	buc	1.0000	542.00	542.000
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2.0000	80.00	160.000
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8.0000	4.00	32.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	4.00	32.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.20	9.600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2300	20.00	4.600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.8200	15.00	12.300
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.2600	38.00	9.880
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0700	200.00	14.000
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0.1100	37.00	4.070
58	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc			192.639 129.159
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1.3800	57.66	79.571
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7000	57.66	40.362
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1600	57.66	9.226
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0.5000	12.00	6.000
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1.0000	22.00	22.000
	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1.0000	32.00	32.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0160	15.00	0.240
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0200	37.00	0.740
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2500	10.00	2.500
59	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc			128.055 118.780
	1	Muncitor	h-om	2.0600	57.66	118.780
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0350	25.00	0.875

1	2	3	4	5	6	7
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0.0420	200.00	8.400
60	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc			128.055 118.780
	1	Muncitor	h-om	2.0600	57.66	118.780
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0350	25.00	0.875
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0.0420	200.00	8.400
		2.2. 2.2. Газопровод среднего давления				
61	GE01D	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -25 mc/h (ШГРП с двумя регуляторами давления газа FRG/2MB "Компакт")	buc			642.293 160.871
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2.7900	57.66	160.871
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.0400	20.00	0.800
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0.0280	15.00	0.420
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.9500	15.00	29.250
	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1.0000	32.00	32.000
	1111000200100	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 25 mm	buc	1.0000	32.00	32.000
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0.1500	200.00	30.000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.1260	37.00	4.662
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.6200	20.00	12.400
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0.3000	38.00	11.400
	2875274201100	Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"	buc	2.0000	68.40	136.800
	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1.0000	21.00	21.000
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1.0000	21.00	21.000
	1111000100800	Niplu fonta mal redus N8 D=25x20 1 x 3/4	buc	1.0000	21.00	21.000
	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1.0000	58.00	58.000
	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1.0000	58.00	58.000
	2722103300400	Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1	m	0.6000	16.15	9.690
	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0.2500	12.00	3.000
		3. 3. Valoarea utilajului				
		3.1. 3.1. Внутреннее газоснабжение				
62	Pret firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc			5 250.000 0.000
	62	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1.0000	5 250.00	5 250.000
63	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			834.000 0.000
	63	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1.0000	834.00	834.000
64	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			317.000 0.000
	64	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1.0000	317.00	317.000
65	Pret firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc			542.000 0.000
	65	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	1.0000	542.00	542.000
66	Pret firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			19 500.000 0.000
	66	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1.0000	19 500.00	19 500.000
67	Pret firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			75.000 0.000
	67	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1.0000	75.00	75.000
68	Pret firmei	Напорометр НПИМ-52	buc			128.000 0.000
	68	Напорометр НПИМ-52	buc	1.0000	128.00	128.000
69	Pret firmei	Газоанализатор переносной	buc			9 750.000

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	69	Газоанализатор переносной	buc	1.0000	9 750.00	9 750.000
70	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			104.000
						0.000
	70	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1.0000	104.00	104.000
71	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc			1 500.000
						0.000
	71	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	1.0000	1 500.00	1 500.000
72	Pret firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc			248.000
						0.000
	72	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1.0000	248.00	248.000
		3.2. 3.2. Газопровод среднего давления				
73	Pret firmei	Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления газа FRG/2MB "Компакт" на опоре	buc			11 834.000
						0.000
	73	Шкафной газорегуляторный пункт с двумя регуляторами давления газа FRG/2MB "Компакт" на опоре	buc	1.0000	11 834.00	11 834.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05
Bloc administrativ. Incalzire (IV)

Valoarea de deviz 256 055.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1.00	360.24 28.83	360.24 28.83
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	4.00	423.52 28.83	1 694.09 115.32
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc	8.00	486.62 28.83	3 892.97 230.64
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc	3.00	595.56 28.83	1 786.67 86.49
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK	buc	2.00	670.73 28.83	1 341.46 57.66

1	2	3	4	5	6	7
		900/500 (L/H)				
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc	7.00	<u>757.87</u> 28.83	<u>5 305.07</u> 201.81
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	4.00	<u>757.82</u> 28.83	<u>3 031.29</u> 115.32
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	2.00	<u>823.70</u> 37.48	<u>1 647.39</u> 74.96
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	5.00	<u>871.75</u> 37.48	<u>4 358.75</u> 187.40
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1.00	<u>928.23</u> 37.48	<u>928.23</u> 37.48
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	2.00	<u>978.79</u> 37.48	<u>1 957.59</u> 74.96
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1700/500 (H/L)	buc	1.00	<u>1 082.51</u> 37.48	<u>1 082.51</u> 37.48
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Ф15мм) Giocamini)	buc	5.00	<u>1 415.48</u> 10.38	<u>7 077.39</u> 51.89
14	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Ф20мм)	buc	7.00	<u>1 452.36</u> 13.26	<u>10 166.53</u> 92.83

1	2	3	4	5	6	7
		Giocomini)				
15	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ25мм) Giocomini)	buc	1.00	$\frac{1\,431.79}{13.26}$	$\frac{1\,431.79}{13.26}$
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	26.00	$\frac{71.52}{8.65}$	$\frac{1\,859.51}{224.87}$
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	31.00	$\frac{210.63}{8.65}$	$\frac{6\,529.47}{268.12}$
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной φ15 (R14TG) "Giocomini")	buc	40.00	$\frac{272.58}{10.38}$	$\frac{10\,903.15}{415.15}$
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой φ15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	9.00	$\frac{272.61}{10.38}$	$\frac{2\,453.46}{93.41}$
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	31.00	$\frac{210.63}{8.65}$	$\frac{6\,529.47}{268.12}$
21	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	44.00	$\frac{32.77}{5.77}$	$\frac{1\,441.70}{253.70}$
22	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая	m	260.00	$\frac{32.09}{17.30}$	$\frac{8\,343.09}{4\,497.48}$

1	2	3	4	5	6	7
		труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)				
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	105.00	41.43 20.18	4 350.14 2 119.01
24	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	22.00	58.75 23.06	1 292.58 507.41
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	387.00	9.23 9.23	3 570.31 3 570.31
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	387.00	2.88 2.88	1 115.72 1 115.72
		Total Отопление Inclusiv salariu				94 450.57 14 739.63
		1.2. Соединения для полипропилена				
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc	4.00	27.96 19.03	111.83 76.11
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc	52.00	23.10 17.30	1 201.10 899.50
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare	buc	2.00	23.10 17.30	46.20 34.60

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, (Тройник $\phi 20 \times 20 \times 20$)				
30	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 20$)	buc	58.00	19.21 15.57	1 114.08 902.96
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 25$)	buc	4.00	19.21 15.57	76.83 62.27
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 32$)	buc	2.00	25.49 19.03	50.98 38.06
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта $\phi 32/25$)	buc	2.00	23.84 19.03	47.68 38.06
34	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта $\phi 25/20$)	buc	16.00	20.62 17.30	329.89 276.77
35	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход $\phi 20 \times 1/2$)	buc	80.00	17.89 15.57	1 431.06 1 245.46
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	80.00	23.17 19.03	1 853.42 1 522.22
37	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire	m	400.00	69.10 34.60	27 638.70 13 838.40

1	2	3	4	5	6	7
		cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm				
38	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	260.00	16.16 2.88	4 201.08 749.58
		Total Соединения для полипропилена Inclusiv salariu				38 102.85 19 683.99
		1.3. Трубопроводы				
39	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m	34.00	88.56 27.68	3 011.17 941.01
40	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m	58.00	114.16 32.29	6 621.45 1 872.80
41	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	36.00	133.51 35.75	4 806.29 1 286.97
42	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	7.00	166.79 47.28	1 167.56 330.97

1	2	3	4	5	6	7
43	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57х3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	6.00	166.90 47.28	1 001.38 283.69
44	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	37.00	5.99 5.19	221.61 192.01
45	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	107.00	7.34 6.34	785.66 678.66
46	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	16.92	104.54 79.57	1 768.81 1 346.36
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				19 383.93 6 932.47
		1.4. Соединение для металлических труб				
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50х50х50)	buc	2.00	221.94 60.55	443.89 121.09
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40х40х40)	buc	2.00	159.22 60.55	318.45 121.09
49	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	4.00	77.98 17.88	311.91 71.50

1	2	3	4	5	6	7
		-1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)				
50	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной ф25x25x25)	buc	6.00	72.60 13.26	435.61 79.57
51	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной ф20x20x20)	buc	6.00	72.60 13.26	435.61 79.57
52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x25)	buc	2.00	170.51 60.55	341.03 121.09
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x40)	buc	2.00	126.53 60.55	253.06 121.09
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x32)	buc	4.00	94.92 60.54	379.68 242.17
55	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (Переход стальной ф32x25)	buc	6.00	44.55 17.88	267.28 107.25
56	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф25x 20)	buc	6.00	39.19 13.26	235.15 79.57
57	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф20x15)	buc	10.00	30.95 13.26	309.52 132.62
58	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (Переход стальной ф32x15)	buc	2.00	52.35 17.88	104.70 35.75

1	2	3	4	5	6	7
59	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф32)	buc	6.00	62.62 13.26	375.73 79.57
60	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф20)	buc	2.00	39.19 13.26	78.38 26.52
61	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	35.00	42.09 42.09	1 473.22 1 473.22
62	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	10.00	24.76 13.26	247.62 132.62
63	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0.52	81.19 63.21	42.22 32.87
		Total Соединение для металлических труб Inclusiv salariu				6 053.06 3 057.16
		1.5. Изоляция трубопроводов				
64	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	32.83	72.83 37.83	2 390.85 1 242.00
65	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv.	m2	39.23	85.14 61.11	3 339.97 2 397.50

1	2	3	4	5	6	7
		Стеклопластик рулонный РСТ-120Л				
		Total Изолация трубопроводов Inclusiv salariu				5 730.82 3 639.50
		1.6. Демонтаж				
66	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57mm	m	200.00	55.42 50.17	11 083.36 10 033.36
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения, -10 секций,25шт)	m2	74.75	9.23 9.23	689.65 689.65
		Total Демонтаж Inclusiv salariu				11 773.01 10 723.01
		<i>Total</i>	lei			175 494.24
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			13 224.55
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			8 149.93
		<i>Total</i>	100.00 +			196 868.72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			28 545.96
		<i>Total</i>	100.00 +			225 414.68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			9 016.59
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				234 431.27 58 775.76
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Отопление				
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ15мм Giocamini)	buc	5.00	11.88 10.38	59.39 51.89
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.)	buc	7.00	15.76 13.26	110.33 92.83

1	2	3	4	5	6	7
		"R206 C" Φ20мм) Giocamini)				
70	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ25мм) Giocamini)	buc	1.00	15.76 13.26	15.76 13.26
71	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, Полотенцесушитель	buc	4.00	95.14 77.84	380.56 311.36
		Total Отопление Inclusiv salariu				566.04 469.34
		<i>Total</i>	lei			566.04
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			105.60
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			6.35
		<i>Total</i>	100.00 +			677.99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			356.70
		<i>Total</i>	100.00 +			1 034.69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			41.39
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 076.08 469.34
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Отопление				
72	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ15мм) Giocamini	buc	5.00	1 404.00 0.00	7 020.00 0.00
73	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc	7.00	1 437.00 0.00	10 059.00 0.00
74	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	1.00	1 417.00 0.00	1 417.00 0.00
75	Pret firmei	Полотенцесушитель N=400вт	buc	4.00	452.00 0.00	1 808.00 0.00
		Total Отопление Inclusiv salariu				20 304.00
		<i>Total</i>	lei			20 304.00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			243.65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				20 547.65

						256 055.00
		Total deviz: Inclusiv salariu				59 245.10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 05
Bloc administrativ. Incalzire (IV)**

Valoarea de deviz 256 055.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 05:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1.75	57.66	100.91
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220.00	57.66	12 685.20
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63.12	57.66	3 639.50
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	94.27	57.66	5 435.61
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	382.06	57.66	22 029.60
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	185.96	57.66	10 723.01
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12.60	57.66	726.53
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23.92	57.66	1 379.23
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43.80	57.66	2 525.51
Total manopera						59 245.10

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.08	300.00	24.00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.88	10.00	8.80
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3.49	15.00	52.35
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1.30	15.00	19.50
5.	2320166200676	White spirit	kg	1.74	16.00	27.84
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	25.65	12.00	307.80
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	66.53	15.00	997.95
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	7.70	37.00	284.90
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	7.20	55.00	396.00
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.05	37.00	1.85
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2.54	37.00	93.98
12.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2.40	37.00	88.80
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.03	37.00	1.11
14.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0.71	16.00	11.36
15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.06	16.00	0.96
16.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	260.00	5.00	1 300.00
17.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	20.00	37.00	740.00
18.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48.00	37.00	1 776.00
19.	25211067183743 7	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	408.00	27.00	11 016.00
20.	25212167010003 9	Teava din otel teava avind diametrul de 25x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m	34.51	58.00	2 001.58
21.	25212167010004 0	Teava din otel Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m	58.87	78.00	4 591.86
22.	25212167010004 1	Teava din otel teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	36.54	93.00	3 398.22

23.	25212167010004 2	Teava din otel Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	7.10	106.00	752.60
24.	25212167010004 3	Teava din otel Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	6.09	106.00	645.54
25.	25212167100002 2	Teava din polietilena sau polipropilena (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	267.80	14.36	3 845.61
26.	25212167100002 3	Teava din polietilena sau polipropilena (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	108.15	20.63	2 231.13
27.	25212167100002 4	Teava din polietilena sau polipropilena (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	22.66	34.65	785.17
28.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16.00	0.70	11.20
29.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	4.40	20.00	88.00
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50.00	1.45	72.50
31.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	4.00	10.00	40.00
32.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	45.80	10.00	458.00
33.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.10	10.00	1.00
34.	26821626113056 4	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты минватные на синтет. связывающ. M75 толщ. 40)	m2	33.81	33.00	1 115.73
35.	26821626113056 5	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2	40.41	17.00	686.97
36.	27107000000006 2	Suporti sau dispozitive (Металл для крепления трубопроводов)	kg	10.00	11.50	115.00
37.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.45	16.00	7.20
38.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3.14	16.00	50.24
39.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3.25	16.00	52.00
40.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3.39	38.00	128.82
41.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2.60	80.00	208.00
42.	28221157000001	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1.00	322.91	322.91
43.	28221157000001 0	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1.00	881.10	881.10
44.	28221157000001 1	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	2.00	931.59	1 863.18
45.	28221157000001 2	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1700/500 (H/L)	buc	1.00	1 035.38	1 035.38
46.	28221157000002	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	4.00	386.43	1 545.72
47.	28221157000003	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc	8.00	449.46	3 595.68
48.	28221157000004	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc	3.00	558.36	1 675.08
49.	28221157000005	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	2.00	633.60	1 267.20
50.	28221157000006	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc	7.00	720.73	5 045.11
51.	28221157000007	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	4.00	720.73	2 882.92
52.	28221157000007 1	Radiator (pret indicat in utilaje)	buc	4.00	0.00	0.00
53.	28221157000008	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	2.00	776.49	1 552.98
54.	28221157000009	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	5.00	824.67	4 123.35
55.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	14.91	12.50	186.38
56.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16.00	0.25	4.00

57.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	260.00	5.00	1 300.00
58.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	260.00	1.20	312.00
59.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1.95	56.84	110.84
60.	287527411000127	Piesa de legatura (Тройник ф32x20x32)	buc	4.00	6.93	27.72
61.	287527411000128	Piesa de legatura (Тройник ф25x20x25)	buc	52.00	3.80	197.60
62.	287527411000129	Piesa de legatura (Тройник ф20x20x20)	buc	2.00	3.80	7.60
63.	287527411000130	Piesa de legatura (Колено ф20)	buc	58.00	2.64	153.12
64.	287527411000131	Piesa de legatura (Колено ф25)	buc	4.00	2.64	10.56
65.	287527411000132	Piesa de legatura (Колено ф32)	buc	2.00	4.46	8.92
66.	287527411000133	Piesa de legatura (Муфта ф 32/25)	buc	2.00	2.81	5.62
67.	287527411000134	Piesa de legatura (Муфта ф 25/20)	buc	16.00	1.32	21.12
68.	287527411000135	Piesa de legatura (Переход ф20x1/2)	buc	80.00	1.32	105.60
69.	287527411000136	Piesa de legatura (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	80.00	2.14	171.20
70.	287527411015047	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф50x50x50)	buc	2.04	155.88	318.00
71.	287527411015048	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф40x40x40)	buc	2.04	94.39	192.56
72.	287527411015052	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50x25)	buc	2.04	105.46	215.14
73.	287527411015053	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50x40)	buc	2.04	62.34	127.17
74.	287527411015054	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф40x32)	buc	4.08	31.35	127.91
75.	287527411400049	Teu B1, negru " (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	4.00	56.84	227.36
76.	287527411400050	Teu B1, negru (Тройник стальной ф25x25x25)	buc	6.00	56.84	341.04
77.	287527411400051	Teu B1, negru (Тройник стальной ф20x20x20)	buc	6.00	56.84	341.04
78.	287527411400055	Teu B1, negru (Переход стальной ф32x25)	buc	6.00	23.43	140.58
79.	287527411400056	Teu B1, negru (Переход стальной ф25x 20)	buc	6.00	23.43	140.58
80.	287527411400057	Teu B1, negru (Переход стальной ф20x15)	buc	10.00	15.19	151.90
81.	287527411400058	Teu B1, negru (Переход стальной ф32x15)	buc	2.00	31.35	62.70
82.	287527411400059	Teu B1, negru (Отвод стальной ф32)	buc	6.00	46.86	281.16
83.	287527411400060	Teu B1, negru (Отвод стальной ф20)	buc	2.00	23.43	46.86
84.	287527420270013	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансый "R206 B" Ф15мм) Giocomini)	buc	5.00	1 403.60	7 018.00
85.	287527420270014	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансый "R206 B" Ф20мм) Giocomini)	buc	7.00	1 436.60	10 056.20
86.	287527420270015	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансый "R206 B" Ф25мм) Giocomini)	buc	1.00	1 416.03	1 416.03
87.	287527420270018	Robinet cu dublu reglaj (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc	40.00	260.70	10 428.00
88.	287527420270019	Robinet cu dublu reglaj (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	9.00	260.70	2 346.30
89.	287527420270068	Robinet cu dublu reglaj (pret indicat in utilaje)	buc	5.00	0.00	0.00
90.	287527420270069	Robinet cu dublu reglaj (pret indicat in utilaje)	buc	7.00	0.00	0.00
91.	287527420270070	Robinet cu dublu reglaj (pret indicat in utilaje)	buc	1.00	0.00	0.00
92.	287527420404038	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze крепление труб (на 2 трубы)	buc	260.00	2.00	520.00
93.	28752742051001	Robinet cu mufa (Дренажный адаптер	buc	26.00	60.89	1 583.14

	6	"R608D") Giocomini				
94.	287527420510017	Robinet cu mufa (Клапан термостатический R401 "Giocomini")	buc	31.00	200.00	6 200.00
95.	287527420510020	Robinet cu mufa Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	31.00	200.00	6 200.00
96.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	131.00	0.65	85.15
97.	291313450000021	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	44.00	25.00	1 100.00
98.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.20	15.00	3.00
99.	68121440	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Giocomini	buc	5.00	1 404.00	7 020.00
100.	68121441	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giocomini	buc	7.00	1 437.00	10 059.00
101.	68121442	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giocomini	buc	1.00	1 417.00	1 417.00
102.	68121443	Полотенцесушитель N=400вт	buc	4.00	452.00	1 808.00
		Total materiale de construcții				136 822.28

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2.00	20.00	40.00
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6.83	20.00	136.60
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9.15	10.00	91.50
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2.88	10.00	28.80
		Total utilaje de construcții				296.90

Total deviz:

**256 055.0
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc			360.24 28.83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	57.66	28.83
	28221157000001	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1.0000	322.91	322.91
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	15.00	0.00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.55
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.65	1.95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc			423.52 28.83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	57.66	28.83
	28221157000002	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1.0000	386.43	386.43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	15.00	0.04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.65	1.95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc			486.62 28.83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	57.66	28.83
	28221157000003	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H)	buc	1.0000	449.46	449.46
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	15.00	0.04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.34
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.65	1.95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc			595.56 28.83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	57.66	28.83
	28221157000004	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H)	buc	1.0000	558.36	558.36
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	15.00	0.05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.37
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.65	1.95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc			670.73 28.83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	57.66	28.83
	28221157000005	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22	buc	1.0000	633.60	633.60

1	2	3	4	5	6	7
		VK 900/500 (L/H)				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	15.00	0.07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.65	1.95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc			757.87 28.83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	57.66	28.83
	28221157000006	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H)	buc	1.0000	720.73	720.73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	15.00	0.04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.65	1.95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc			757.82 28.83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	57.66	28.83
	28221157000007	Radiator Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1.0000	720.73	720.73
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	15.00	0.04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.65	1.95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	10.00	2.00
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc			823.70 37.48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	57.66	37.48
	28221157000008	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	1.0000	776.49	776.49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	15.00	0.07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.55
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	10.00	2.50
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc			871.75 37.48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	57.66	37.48
	28221157000009	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	1.0000	824.67	824.67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	15.00	0.06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	10.00	2.50
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc			928.23 37.48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	57.66	37.48
	282211570000010	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1.0000	881.10	881.10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	15.00	0.00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.55
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	10.00	2.50
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc			978.79 37.48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	57.66	37.48
	282211570000011	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	1.0000	931.59	931.59
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	15.00	0.07

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.55
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	10.00	2.50
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1700/500 (H/L))	buc			1 082.51 37.48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	57.66	37.48
	282211570000012	Radiator (Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1700/500 (H/L))	buc	1.0000	1 035.38	1 035.38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	15.00	0.00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.55
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	80.00	4.00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.65	2.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	10.00	2.50
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Φ15мм) Giocomini	buc			1 415.48 10.38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	57.66	10.38
	287527420270013	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансовый "R206 B" Φ15мм) Giocomini	buc	1.0000	1 403.60	1 403.60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	15.00	0.18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
14	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Φ20мм) Giocomini	buc			1 452.36 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527420270014	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансовый "R206 B" Φ20мм) Giocomini	buc	1.0000	1 436.60	1 436.60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
15	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Φ25мм) Giocomini	buc			1 431.79 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527420270015	Robinet cu dublu reglaj (Вентиль балансовый "R206 B" Φ25мм) Giocomini	buc	1.0000	1 416.03	1 416.03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc			71.52 8.65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.65
	287527420510016	Robinet cu mufa (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	1.0000	60.89	60.89
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	15.00	0.23
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	55.00	1.76
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc			210.63 8.65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.65
	287527420510017	Robinet cu mufa (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	1.0000	200.00	200.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	15.00	0.22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	55.00	1.76
18	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc			272.58 10.38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	57.66	10.38
	287527420270018	Robinet cu dublu reglaj (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc	1.0000	260.70	260.70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	15.00	0.18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			272.61

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")				10.38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	57.66	10.38
	287527420270019	Robinet cu dublu reglaj (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	1.0000	260.70	260.70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	15.00	0.18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.34
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"	buc			210.63
						8.65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.65
	287527420510020	Robinet cu mufa Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	1.0000	200.00	200.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	15.00	0.22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	55.00	1.76
21	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc			32.77
						5.77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	57.66	5.77
	291313450000021	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	1.0000	25.00	25.00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.1000	20.00	2.00
22	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m			32.09
						17.30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	57.66	17.30
	252121671000022	Teava din polietilena sau polipropilena (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	1.0300	14.36	14.79
23	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m			41.43
						20.18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3500	57.66	20.18
	252121671000023	Teava din polietilena sau polipropilena (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	1.0300	20.63	21.25
24	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m			58.75
						23.06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	57.66	23.06
	252121671000024	Teava din polietilena sau polipropilena (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	1.0300	34.65	35.69
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9.23
						9.23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	57.66	9.23
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2.88
						2.88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	57.66	2.88
		1.2. Соединения для полипропилена				
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			27.96
						19.03

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 32 \times 20 \times 32$)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3300	57.66	19.03
	287527411000127	Piesa de legatura (Тройник $\phi 32 \times 20 \times 32$)	buc	1.0000	6.93	6.93
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	10.00	2.00
28	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$)	buc			23.10 17.30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	57.66	17.30
	287527411000128	Piesa de legatura (Тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$)	buc	1.0000	3.80	3.80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	10.00	2.00
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник $\phi 20 \times 20 \times 20$)	buc			23.10 17.30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	57.66	17.30
	287527411000129	Piesa de legatura (Тройник $\phi 20 \times 20 \times 20$)	buc	1.0000	3.80	3.80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	10.00	2.00
30	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 20$)	buc			19.21 15.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2700	57.66	15.57
	287527411000130	Piesa de legatura (Колено $\phi 20$)	buc	1.0000	2.64	2.64
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.1000	10.00	1.00
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 25$)	buc			19.21 15.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2700	57.66	15.57
	287527411000131	Piesa de legatura (Колено $\phi 25$)	buc	1.0000	2.64	2.64
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.1000	10.00	1.00
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 32$)	buc			25.49 19.03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3300	57.66	19.03
	287527411000132	Piesa de legatura (Колено $\phi 32$)	buc	1.0000	4.46	4.46
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	10.00	2.00
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта $\phi 32/25$)	buc			23.84 19.03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3300	57.66	19.03
	287527411000133	Piesa de legatura (Муфта $\phi 32/25$)	buc	1.0000	2.81	2.81
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	10.00	2.00
34	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта $\phi 25/20$)	buc			20.62 17.30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	57.66	17.30
	287527411000134	Piesa de legatura (Муфта $\phi 25/20$)	buc	1.0000	1.32	1.32
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	10.00	2.00
35	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход $\phi 20 \times 1/2$)	buc			17.89 15.57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2700	57.66	15.57
	287527411000135	Piesa de legatura (Переход $\phi 20 \times 1/2$)	buc	1.0000	1.32	1.32
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.1000	10.00	1.00
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc			23.17 19.03

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3300	57.66	19.03
	287527411000136	Piesa de legatura (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	1.0000	2.14	2.14
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	10.00	2.00
37	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m			69.10 34.60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5500	57.66	31.71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	57.66	2.88
	252110671837437	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	1.0200	27.00	27.54
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0.0060	37.00	0.22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0.0500	37.00	1.85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0005	15.00	0.01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0002	300.00	0.06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.1250	1.45	0.18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.1200	37.00	4.44
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0.0100	10.00	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0050	20.00	0.10
38	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc			16.16 2.88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	57.66	2.88
	287527420404038	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze крепление труб (на 2 трубы)	buc	1.0000	2.00	2.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	15.00	0.07
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1.0000	5.00	5.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1.0000	1.20	1.20
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1.0000	5.00	5.00
		1.3. Трубопроводы				
39	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m			88.56 27.68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4800	57.66	27.68
	252121670100039	Teava din otel teava avind diametrul de 25x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1.0150	58.00	58.87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0640	15.00	0.96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0170	38.00	0.65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	16.00	0.05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	12.00	0.36
40	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m			114.16 32.29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5600	57.66	32.29
	252121670100040	Teava din otel Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m	1.0150	78.00	79.17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0860	15.00	1.29
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0240	38.00	0.91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	16.00	0.05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0380	12.00	0.46
41	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			133.51 35.75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6200	57.66	35.75
	252121670100041	Teava din otel teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1.0150	93.00	94.39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1050	15.00	1.57
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0300	38.00	1.14
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	16.00	0.05
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0500	12.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
42	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m			166.79 47.28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.8200	57.66	47.28
	252121670100042	Teava din otel Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	1.0150	106.00	107.51
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0480	12.00	0.58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1210	15.00	1.82
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0260	38.00	0.98
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	16.00	0.09
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.1500	56.84	8.53
43	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m			166.90 47.28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.8200	57.66	47.28
	252121670100043	Teava din otel Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	1.0150	106.00	107.59
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0480	12.00	0.58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1210	15.00	1.82
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0260	38.00	1.01
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	16.00	0.08
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.1500	56.84	8.53
44	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5.99 5.19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	57.66	5.19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	20.00	0.80
45	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7.34 6.34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	57.66	6.34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	20.00	1.00
46	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email БТ-1771)	m2			104.54 79.57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.3800	57.66	79.57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.4500	37.00	16.64
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0.1500	37.00	5.55
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0.0420	16.00	0.67
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
		1.4. Соединение для металлических труб				
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50x50x50)	buc			221.94 60.55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.55
	287527411015047	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф50x50x50)	buc	1.0000	155.88	159.00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	10.00	2.40
48	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40x40x40)	buc			159.22 60.55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.55
	287527411015048	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф40x40x40)	buc	1.0000	94.39	96.28

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	10.00	2.40
49	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc			77.98 17.88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3100	57.66	17.88
	287527411400049	Teu B1, negru " (Тройник стальной ф32x32x32)	buc	1.0000	56.84	56.84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0260	15.00	0.38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0520	55.00	2.89
50	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф25x25x25)	buc			72.60 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527411400050	Teu B1, negru (Тройник стальной ф25x25x25)	buc	1.0000	56.84	56.84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
51	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф20x20x20)	buc			72.60 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527411400051	Teu B1, negru (Тройник стальной ф20x20x20)	buc	1.0000	56.84	56.84
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x25)	buc			170.51 60.55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.55
	287527411015052	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50x25)	buc	1.0000	105.46	107.57
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	10.00	2.40
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50x40)	buc			126.53 60.55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.55
	287527411015053	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50x40)	buc	1.0000	62.34	63.59
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	10.00	2.40
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40x32)	buc			94.92 60.54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.0500	57.66	60.54
	287527411015054	Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф40x32)	buc	1.0000	31.35	31.98
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.2400	10.00	2.40
55	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x25)	buc			44.55 17.88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3100	57.66	17.88
	287527411400055	Teu B1, negru (Переход стальной ф32x25)	buc	1.0000	23.43	23.43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0260	15.00	0.40
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0520	55.00	2.84
56	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25x 20)	buc			39.19 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527411400056	Teu B1, negru (Переход стальной ф25x 20)	buc	1.0000	23.43	23.43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
57	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф20x15)	buc			30.95 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527411400057	Teu B1, negru (Переход стальной ф20x15)	buc	1.0000	15.19	15.19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
58	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x15)	buc			52.35 17.88

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3100	57.66	17.88
	287527411400058	Teu B1, negru (Переход стальной ф32x15)	buc	1.0000	31.35	31.35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0260	15.00	0.38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0520	55.00	2.75
59	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф32)	buc			62.62
						13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527411400059	Teu B1, negru (Отвод стальной ф32)	buc	1.0000	46.86	46.86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
60	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф20)	buc			39.19
						13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527411400060	Teu B1, negru (Отвод стальной ф20)	buc	1.0000	23.43	23.43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
61	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			42.09
						42.09
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0500	57.66	2.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.21
62	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			24.76
						13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	271070000000062	Suporti sau dispozitive (Металл для крепления трубопроводов)	kg	1.0000	11.50	11.50
63	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			81.19
						63.21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.21
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	37.00	3.56
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	16.00	1.85
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	37.00	2.13
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	37.00	6.40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	10.00	1.92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.58
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.54
		1.5. Изолация трубопроводов				
64	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синте. связывающ. М75 толщ. 40)	m2			72.83
						37.83
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0.6560	57.66	37.83
	268216261130564	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты минватные на синте. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	1.0300	33.00	33.99
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0180	16.00	0.29
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	16.00	0.72
65	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2			85.14
						61.11
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1.0600	57.66	61.11
	268216261130565	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Стеклопластик рулонный PCT-120Л	m2	1.0300	17.00	17.51
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0.3800	12.50	4.75
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0650	16.00	1.04

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	16.00	0.72
		1.6. Демонтаж				
66	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57mm	m			55.42 50.17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8700	57.66	50.17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1000	12.00	1.20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.2700	15.00	4.05
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения, -10 секций, 25шт)	m2			9.23 9.23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	57.66	9.23
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Отопление				
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ15мм Giocamini)	buc			11.88 10.38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	57.66	10.38
	287527420270068	Robinet cu dublu reglaj (pret indicat in utilaje)	buc	1.0000	0.00	0.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0120	15.00	0.18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0240	55.00	1.32
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ20мм) Giocamini)	buc			15.76 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527420270069	Robinet cu dublu reglaj (pret indicat in utilaje)	buc	1.0000	0.00	0.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
70	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ25мм) Giocamini)	buc			15.76 13.26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.26
	287527420270070	Robinet cu dublu reglaj (pret indicat in utilaje)	buc	1.0000	0.00	0.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	55.00	2.20
71	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, Полотенцесушитель	buc			95.14 77.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.3500	57.66	77.84
	282211570000071	Radiator (pret indicat in utilaje)	buc	1.0000	0.00	0.00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4.0000	0.70	2.80
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4.0000	0.25	1.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.1500	80.00	12.00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1500	10.00	1.50
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Отопление				
72	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ15мм) Giocamini	buc			1 404.00 0.00
	68121440	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ15мм) Giocamini	buc	1.0000	1 404.00	1 404.00
73	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc			1 437.00 0.00
	68121441	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc	1.0000	1 437.00	1 437.00

1	2	3	4	5	6	7
74	Pret firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc			1 417.00 0.00
	68121442	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	1.0000	1 417.00	1 417.00
75	Pret firmei	Полотенцесушитель N=400вт	buc			452.00 0.00
	68121443	Полотенцесушитель N=400вт	buc	1.0000	452.00	452.00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 06
Bloc administrativ. Ventilare (IV)**

Valoarea de deviz 228 206.23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Вентиляция				
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2	51.600	393.922 96.811	20 326.352 4 995.432
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	37.100	393.922 96.811	14 614.511 3 591.699
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 250x200, ГОСТ19904-90*)	m2	10.800	374.352 76.688	4 043.002 828.228
4	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3	m2	28.800	428.185 76.688	12 331.734 2 208.609

1	2	3	4	5	6	7
		m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)				
5	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2	44.000	428.185 76.688	18 840.153 3 374.263
6	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600x150, ГОСТ19904-90*)	m2	6.000	408.612 57.718	2 451.670 346.306
7	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2	1.500	408.593 57.699	612.889 86.548
8	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2	10.400	408.610 57.715	4 249.542 600.241
9	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 100, ГОСТ19904-90*)	m2	9.600	447.812 96.809	4 298.999 929.364
10	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 160, ГОСТ19904-90*)	m2	13.770	447.824 96.812	6 166.542 1 333.099

1	2	3	4	5	6	7
11	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x400, ГОСТ19904-90*)	m2	1.800	408.622 57.724	735.520 103.903
12	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2	0.960	447.969 96.821	430.050 92.948
13	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2	13.260	447.828 96.813	5 938.196 1 283.742
14	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	30.000	35.270 17.298	1 058.106 518.940
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	1.560	80.163 63.426	125.055 98.945
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc	13.000	130.005 28.830	1 690.065 374.790
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc	5.000	204.005 28.830	1 020.025 144.150
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600x150	buc	1.000	268.305 28.830	268.305 28.830
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка	buc	9.000	182.705 28.830	1 644.345 259.470

1	2	3	4	5	6	7
		вентиляционная RAG150x150				
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	6.000	188.955 28.830	1 133.730 172.980
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc	11.000	218.105 28.830	2 399.155 317.130
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500x150	buc	1.000	247.055 28.830	247.055 28.830
23	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 4шт	m2	0.480	362.308 171.779	173.908 82.454
24	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка воздушная Рф160Р)	buc	2.000	220.142 125.699	440.283 251.398
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка VK-10	buc	1.000	138.305 28.830	138.305 28.830
		Total 1.1. Вентиляция Inclusiv salariu				105 377.497 22 081.129
		1.2. 1.2. Вентиляция котельной				
26	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1.000	662.642 334.428	662.642 334.428
27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2	2.780	580.849 217.946	1 614.760 605.891
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300	buc	1.000	225.205 28.830	225.205 28.830

1	2	3	4	5	6	7
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc	1.000	503.305 28.830	503.305 28.830
30	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	5.000	35.265 17.298	176.326 86.490
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0.260	80.158 63.427	20.841 16.491
		Total 1.2. Вентиляция котельной Inclusiv salariu				3 203.079 1 100.960
		1.3. 1.3. Изоляция воздуховодов на улице				
32	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	5.000	182.939 37.825	914.693 189.125
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	6.000	144.461 61.120	866.764 366.718
		Total 1.3. Изоляция воздуховодов на улице Inclusiv salariu				1 781.457 555.843
		1.4. 1.4. Теплоснабжение установки П1				
34	IC11E	Teava din otel neagra sudata	m	30.000	74.373	2 231.181

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)			35.749	1 072.476
35	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	30.000	7.343 6.343	220.278 190.278
36	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I))	m2	3.600	106.496 79.571	383.385 286.455
37	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф 25)	buc	20.000	26.422 13.262	528.436 265.236
38	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	2.000	164.566 5.766	329.132 11.532
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc	2.000	162.134 8.649	324.268 17.298
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	10.000	38.262 13.262	382.618 132.618
41	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0.520	80.125 63.427	41.665 32.982
42	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma	m2	12.000	182.939 37.825	2 195.262 453.900

1	2	3	4	5	6	7
		din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)				
43	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	14.000	144.461 61.120	2 022.448 855.674
		Total 1.4. Теплоснабжение установки П1 Inclusiv salariu				8 658.673 3 318.449
		1.5. 1.5. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
44	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	1.000	206.110 132.618	206.110 132.618
45	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1.000	239.170 57.660	239.170 57.660
46	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D25mm	buc	1.000	207.520 57.660	207.520 57.660
47	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм	buc	2.000	210.020 57.660	420.040 115.320
48	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,	buc	2.000	210.020 57.660	420.040 115.320

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)				
		Total 1.5. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл Inklusiv salariu				1 492.880 478.578
		1.6. 1.6. Изолация воздухопроводов на чердаке				
49	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изолация плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	20.800	182.939 37.826	3 805.126 786.771
50	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	23.000	144.461 61.120	3 322.594 1 405.751
		Total 1.6. Изолация воздухопроводов на чердаке Inklusiv salariu				7 127.720 2 192.522
		<i>Total</i>	lei			127 641.306
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			6 688.683
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			6 825.383
		<i>Total</i>	100.00 +			141 155.372
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			20 467.529
		<i>Total</i>	100.00 +			161 622.901
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			6 464.916
		<i>Total</i>	100.00 +			168 087.817
		Total 1. Lucrari de constructie Inklusiv salariu				168 087.817 29 727.481
		2. 2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. 2.1. Вентиляция				
51	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1	buc	1.000	977.393 825.115	977.393 825.115
52	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315	buc	1.000	77.776 63.426	77.776 63.426
53	08-03-605- 1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	24.000	117.398 71.498	2 817.562 1 715.962
		Total 2.1. Вентиляция Inclusiv salariu				3 872.731 2 604.503
		2.2. 2.2. П1 Приточная установка в составе:				
54	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1.000	977.393 825.115	977.393 825.115
55	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25	buc	1.000	1 557.284 787.059	1 557.284 787.059
56	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40	buc	1.000	574.898 200.080	574.898 200.080
57	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400- 600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc	1.000	313.508 251.398	313.508 251.398
58	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1.000	77.776 63.426	77.776 63.426
59	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25	buc	5.000	306.981 281.381	1 534.904 1 406.904
60	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, -	buc	1.000	607.595	607.595

1	2	3	4	5	6	7
		Калорифер водяной VBR 50-25-2			571.987	571.987
61	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтровальный элемент FFK 50-25-5	buc	1.000	1 557.284 787.059	1 557.284 787.059
		Total 2.2. П1 Приточная установка в составе: Inclusiv salariu				7 200.642 4 893.028
		2.3. 2.3. Теплоснабжение установки П1				
62	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75	buc	2.000	190.870 31.713	381.741 63.426
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для манометра ЗК4-53-76	buc	2.000	190.870 31.713	381.741 63.426
		Total 2.3. Теплоснабжение установки П1 Inclusiv salariu				763.482 126.852
		2.4. 2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
64	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт	buc	1.000	236.610 144.150	236.610 144.150
65	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль ECBE тип VRG 131 15-1	buc	1.000	151.066 77.841	151.066 77.841
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентилля HTYD 24-SR	buc	1.000	313.508 251.398	313.508 251.398
		Total 2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл Inclusiv salariu				701.184 473.389

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 538.039
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 821.999
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			219.196
		<i>Total</i>	100.00 +			14 579.234
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			6 154.307
		<i>Total</i>	100.00 +			20 733.541
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			829.342
		<i>Total</i>	100.00 +			21 562.883
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 562.883 8 097.772
		3. 3. Valoarea utilajului				
		3.1. 3.1. Вентиляция				
67	Pret firmei	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372кВт, 1-230B "Systemair"	buc	1.000	2 061.900 0.000	2 061.900 0.000
68	Pret firmei	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1.000	776.250 0.000	776.250 0.000
69	Pret firmei	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	24.000	514.200 0.000	12 340.800 0.000
		Total 3.1. Вентиляция Inclusiv salariu				15 178.950
		3.2. 3.2. П1 Приточная установка в составе:				
70	Pret firmei	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1.000	6 428.750 0.000	6 428.750 0.000
71	Pret piata	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1.000	606.250 0.000	606.250 0.000
72	Pret piata	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1.000	3 578.150 0.000	3 578.150 0.000
73	Pret piata	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1.000	466.700 0.000	466.700 0.000
74	Pret piata	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1.000	1 650.000 0.000	1 650.000 0.000
75	Pret piata	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	5.000	291.250 0.000	1 456.250 0.000
76	Pret piata	Калорифер водяной VBR 50-	buc	1.000	1 940.650	1 940.650

1	2	3	4	5	6	7
		25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"			0.000	0.000
77	Pret piata	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1.000	351.900 0.000	351.900 0.000
		Total 3.2. П1 Приточная установка в составе: Inclusiv salariu				16 478.650
		3.3. 3.3. Узел управления SUMX 1.0 в составе;				
78	Pret firmei	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set	1.000	6 440.700 0.000	6 440.700 0.000
		Total 3.3. Узел управления SUMX 1.0 в составе; Inclusiv salariu				6 440.700
		<i>Total</i>	lei			38 098.300
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			457.180
		Total 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				38 555.480
		Total deviz: Inclusiv salariu				228 206.23 37 825.27

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 06
Bloc administrativ. Ventilare (IV)**

Valoarea de deviz 228 206.23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	29.760	57.66	1 715.962
2.	7122050013400	Zidar	h-om	23.030	57.66	1 327.909
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70.377	57.66	4 057.939
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.300	57.66	132.618
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41.350	57.66	2 384.241
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	471.456	57.66	27 184.154
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7.542	57.66	434.873
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8.720	57.66	502.796
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.470	57.66	84.761
		Total manopera				37 825.27

Materiale:

1.	02	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1.000	776.25	776.250
2.	03	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	24.000	514.20	12 340.800
3.	04	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1.000	6 428.75	6 428.750
4.	1	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230B "Systemair"	buc	1.000	2 061.90	2 061.900
5.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.076	270.00	20.520
6.	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0.135	50.00	6.750
7.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.233	50.00	11.650
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.421	5.00	2.105
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.454	83.00	37.682
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.623	35.00	21.805
11.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4.000	13.60	54.400
12.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.084	16.00	1.344
13.	2320166200676	White spirit	kg	0.594	18.00	10.692
14.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	40.000	36.00	1 440.000
15.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1.030	120.00	123.600
16.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.420	120.00	50.400
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5.512	16.00	88.192
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2.700	41.25	111.374
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12.897	27.00	348.219
20.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.150	32.00	4.800
21.	2430116104160	Email alchidic	kg	2.017	43.60	87.941
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.912	120.00	109.440
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.243	25.00	6.075
24.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.994	30.00	29.820

25.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.117	38.00	4.446
26.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0.151	18.00	2.718
27.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.258	18.00	4.644
28.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0.022	58.00	1.276
29.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.955	52.00	49.660
30.	2521216701000	Teava din otel	m	0.600	34.00	20.400
31.	25212167010001	Teava din otel (de 32x2,2mm)	m	30.450	34.00	1 035.300
32.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0.015	11.00	0.165
33.	25231557003681	Suport elstic ventilator din cauciuc(pret indicat in cap utilaj)	buc	5.010	0.00	0.000
34.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.000	5.00	0.000
35.	2524217304531	Fisie de etansare	m	214.809	2.00	429.618
36.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.200	13.00	2.600
37.	26261473700091	Canale de ventilare metalice*(150x150)	m2	52.116	281.70	14 681.077
38.	262614737000910	Canale de ventilare metalice*(φ 160)	m2	27.301	335.00	9 145.835
39.	262614737000911	Canale de ventilare metalice*(500x400)	m2	1.818	335.00	609.030
40.	26261473700092	Canale de ventilare metalice*(200x150)	m2	37.471	281.70	10 555.581
41.	26261473700093	Canale de ventilare metalice*(250x200)	m2	10.908	281.70	3 072.784
42.	26261473700094	Canale de ventilare metalice*(300x150)	m2	29.088	335.00	9 744.480
43.	26261473700095	Canale de ventilare metalice*(400x150)	m2	44.440	335.00	14 887.400
44.	26261473700096	Canale de ventilare metalice*(600x150)	m2	6.060	335.00	2 030.100
45.	26261473700097	Canale de ventilare metalice*(500x250)	m2	12.019	335.00	4 026.365
46.	26261473700099	Canale de ventilare metalice*(φ 100)	m2	10.666	335.00	3 573.110
47.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14.132	1.45	20.491
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.500	1.45	35.525
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.468	4.00	1.872
50.	26821626113051	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(Изоляция плитами минватными M75 толщ. 50)	m2	38.934	140.00	5 450.760
51.	26821626113052	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2	44.290	74.20	3 286.318
52.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15.547	15.00	233.205
53.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17.270	15.00	259.050
54.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0.028	15.00	0.420
55.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0.020	15.00	0.300
56.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1.190	15.00	17.850
57.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1.720	15.00	25.800
58.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	13.197	15.00	197.955
59.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	24.339	15.00	365.085
60.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	26.974	15.00	404.610
61.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3.060	12.50	38.250
62.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0.573	12.50	7.162
63.	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	1.654	12.50	20.675
64.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0.167	11.00	1.837
65.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0.241	12.50	3.012
66.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0.312	12.50	3.900
67.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0.161	12.50	2.013
68.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0.240	12.50	3.000
69.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10.000	25.00	250.000
70.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2.410	12.50	30.125
71.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0.503	12.50	6.287
72.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3.510	12.50	43.875
73.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	0.562	12.50	7.025
74.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36.472	12.50	455.900
75.	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	3.100	12.50	38.750
76.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2.422	12.50	30.275

77.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0.139	12.50	1.738
78.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2.387	12.50	29.837
79.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	1.200	18.00	21.600
80.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0.574	12.50	7.175
81.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.090	14.50	1.305
82.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3.475	14.50	50.388
83.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3.636	14.50	52.722
84.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.952	14.50	13.804
85.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2.640	14.50	38.279
86.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1.950	14.50	28.275
87.	28112363062001	Grila ventilatie (Решетка дверная MV-450 "BEHTC")	buc	13.000	96.70	1 257.100
88.	281123630620010	Grila ventilatie (Жалюзийная решетка 150x490)	buc	1.000	470.00	470.000
89.	28112363062002	Grila ventilatie (Решетка вентиляционная RAG300x150)	buc	5.000	170.70	853.500
90.	28112363062003	Grila ventilatie (Решетка вентиляционная RAG600x150)	buc	1.000	235.00	235.000
91.	28112363062004	Grila ventilatie (Решетка вентиляционная RAG150x150)	buc	9.000	149.40	1 344.600
92.	28112363062005	Grila ventilatie (Решетка вентиляционная RAG 200x150)	buc	6.000	155.65	933.900
93.	28112363062006	Grila ventilatie(Решетка вентиляционная RAG400x150)	buc	11.000	184.80	2 032.800
94.	28112363062007	Grila ventilatie(Решетка вентиляционная RAG500x150)	buc	1.000	213.75	213.750
95.	28112363062008	Grila ventilatie(Жалюзийная решетка VK-10)	buc	1.000	105.00	105.000
96.	28112363062009	Grila ventilatie (RAG 300x300)	buc	1.000	191.90	191.900
97.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.000	130.00	0.000
98.	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret indicat in capitol utilaj)	buc	1.030	0.00	0.000
99.	28112368290002	Dispozitiv de actionare electrica(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.030	0.00	0.000
100.	2873122005198	Plase in rame	m2	0.000	38.00	0.000
101.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	16.340	14.00	228.760
102.	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0.496	14.00	6.944
103.	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0.496	14.00	6.944
104.	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2.000	0.35	0.700
105.	28741157605001	Atenuator de zgomot rectangular(Шумоглушитель LDC 315 pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.000	0.00	0.000
106.	28741157605002	Atenuator de zgomot rectangular(pret indicat in capitol utilaj)	buc	1.000	0.00	0.000
107.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1.000	0.25	0.250
108.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	20.000	0.60	12.000
109.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1.000	0.40	0.400
110.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4.000	0.30	1.200
111.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8.040	0.40	3.216
112.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	48.000	0.80	38.400
113.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 950.985	0.18	351.177
114.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	1 087.972	0.20	217.595
115.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	60.000	0.20	12.000
116.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50.400	0.25	12.600
117.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18.090	0.35	6.332
118.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12.060	1.00	12.060
119.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	40.080	0.70	28.056
120.	2874115837749	Fixari	kg	0.000	23.00	0.000
121.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	48.000	0.50	24.000

122.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	40.080	0.60	24.048
123.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4.000	0.30	1.200
124.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8.040	0.30	2.412
125.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50.400	0.35	17.640
126.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18.090	0.40	7.236
127.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	20.000	0.45	9.000
128.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	69.040	0.30	20.712
129.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 951.980	0.30	585.595
130.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	1 087.972	0.40	435.189
131.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	20.000	0.50	10.000
132.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	48.000	0.60	28.800
133.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0.149	25.00	3.725
134.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 013.980	0.20	402.796
135.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1 088.972	0.25	272.243
136.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7.350	25.00	183.750
137.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2.000	15.00	30.000
138.	28752741140001	Teu B1, negru (Отвод стальной ф 25)	buc	20.000	6.70	134.000
139.	28752742016001	Robinet cu cep (pret indicat in cap utilaj)	buc	1.000	0.00	0.000
140.	28752742050001	Robinet cu flanse(Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса)	buc	1.000	103.35	103.350
141.	28752742050002	Robinet cu flanse(Клапан обратный D25mm)	buc	1.000	71.70	71.700
142.	28752742050003	Robinet cu flanse(Шаровой кран ф15мм)	buc	2.000	74.20	148.400
143.	28752742050005	Robinet cu flanse(Шаровой кран ф15мм (дренаж))	buc	2.000	74.20	148.400
144.	28752742051002	Robinet cu mufa(Вентиль ф25мм 15с 27нж)	buc	2.000	148.40	296.800
145.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	15.000	10.00	150.000
146.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.028	4.00	0.112
147.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "(Автоматический воздухоотводчик)	buc	2.000	157.50	315.000
148.	29131345010901	Robinet de aerisire 1/2"(Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75)	buc	2.000	150.00	300.000
149.	29131345010902	Robinet de aerisire 1/2"(Закладная конструкция для манометра ЗК4-53-76)	buc	2.000	150.00	300.000
150.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.000	18.00	0.000
151.	29241273210001	Filtru de aer cu celule filtrante(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.000	0.00	0.000
152.	29241273210003	Filtru de aer cu celule filtrante(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.000	0.00	0.000
153.	29241273220651	Filtru pentru apa potabila(Отстойный и очистной фильтр)	buc	1.025	71.70	73.492
154.	29241273250001	Baterie de incalzire(pret indicat in capitol utilaj)	buc	1.005	0.00	0.000
155.	31102455385005 1	Motor pentru ventilator Ventilator radial silentios(pret indicat in cap. utilaj)	buc	2.100	0.00	0.000
156.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.480	65.00	31.200
157.	71	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1.000	606.25	606.250
158.	72	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1.000	3 578.15	3 578.150
159.	73	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1.000	466.70	466.700
160.	74	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1.000	1 650.00	1 650.000
161.	75	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	5.000	291.25	1 456.250
162.	76	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1.000	1 940.65	1 940.650
163.	77	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1.000	351.90	351.900
164.	78	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТУД 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set	1.000	6 440.70	6 440.700
Total materiale de construcții						138 735.13

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.920	325.00	624.000
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.300	40.00	12.000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.803	20.00	16.060
4.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	14.179	20.00	283.580
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1.500	20.00	30.000
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1.500	55.00	82.500
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4.886	20.00	97.720
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.240	10.00	62.400
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.500	250.00	125.000
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.920	200.00	384.000
		Total utilaje de construcții				1 717.26

Total deviz:**228 206.2
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Вентиляция				
1	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2			393.922 96.811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	57.66	96.811
	26261473700091	Canale de ventilare metalice*(150x150)	m2	1.0000	281.70	284.517
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.20	3.030
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.18	2.727
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6000	2.00	1.212
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	20.00	1.080
2	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2			393.922 96.811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	57.66	96.811
	26261473700092	Canale de ventilare metalice*(200x150)	m2	1.0000	281.70	284.517
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.20	3.030
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.18	2.727
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6000	2.00	1.212
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	20.00	1.080
3	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 250x200, ГОСТ19904-90*)	m2			374.352 76.688
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.3300	57.66	76.688
	26261473700093	Canale de ventilare metalice*(250x200)	m2	1.0000	281.70	284.517
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11.0000	0.25	2.777
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11.0000	0.40	4.444
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11.0000	0.20	2.222
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1.2000	2.00	2.424
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0640	20.00	1.280
4	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla	m2			428.185

1	2	3	4	5	6	7
		zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)				76.688
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.3300	57.66	76.688
	26261473700094	Canale de ventilare metalice*(300x150)	m2	1.0000	335.00	338.350
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11.0000	0.25	2.777
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11.0000	0.40	4.444
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11.0000	0.20	2.222
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1.2000	2.00	2.424
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0640	20.00	1.280
5	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2			428.185 76.688
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.3300	57.66	76.688
	26261473700095	Canale de ventilare metalice*(400x150)	m2	1.0000	335.00	338.350
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11.0000	0.25	2.777
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11.0000	0.40	4.444
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11.0000	0.20	2.222
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1.2000	2.00	2.424
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0640	20.00	1.280
6	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600x150, ГОСТ19904-90*)	m2			408.612 57.718
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.0010	57.66	57.718
	26261473700096	Canale de ventilare metalice*(600x150)	m2	1.0000	335.00	338.350
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8.0000	0.25	2.020
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8.0000	0.40	3.232
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8.0000	0.20	1.616
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1.8000	2.00	3.636
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.1020	20.00	2.040
7	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2			408.593 57.699
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.0010	57.66	57.699
	26261473700097	Canale de ventilare metalice*(500x250)	m2	1.0000	335.00	338.350
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8.0000	0.25	2.020
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8.0000	0.40	3.232
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8.0000	0.20	1.616
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1.8000	2.00	3.636
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.1020	20.00	2.040
8	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2			408.610 57.715

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.0010	57.66	57.715
	26261473700097	Canale de ventilare metalice*(500x250)	m2	1.0000	335.00	338.350
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8.0000	0.25	2.020
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8.0000	0.40	3.232
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8.0000	0.20	1.616
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1.8000	2.00	3.636
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.1020	20.00	2.040
9	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 100, ГОСТ19904-90*)	m2			447.812 96.809
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	57.66	96.809
	26261473700099	Canale de ventilare metalice*(ф 100)	m2	1.0000	335.00	338.350
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.20	3.030
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.18	2.727
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6300	2.00	1.272
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	20.00	1.079
10	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 160, ГОСТ19904-90*)	m2			447.824 96.812
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	57.66	96.812
	262614737000910	Canale de ventilare metalice*(ф 160)	m2	1.0000	335.00	338.357
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.20	3.030
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.18	2.727
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6300	2.00	1.273
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	20.00	1.081
11	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x400, ГОСТ19904-90*)	m2			408.622 57.724
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.0010	57.66	57.724
	262614737000911	Canale de ventilare metalice*(500x400)	m2	1.0000	335.00	338.350
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8.0000	0.25	2.020
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8.0000	0.40	3.232
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8.0000	0.20	1.616
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1.8000	2.00	3.636
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.1020	20.00	2.044
12	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2			447.969 96.821
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	57.66	96.821
	26261473700099	Canale de ventilare metalice*(ф 100)	m2	1.0000	335.00	338.490
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.20	3.030
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.18	2.727
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6300	2.00	1.273
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	20.00	1.083
13	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2			447.828 96.813
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	57.66	96.813
	262614737000910	Canale de ventilare metalice*(ф 160)	m2	1.0000	335.00	338.360
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0.0000	130.00	0.000
	2874115837749	Fixari	kg	0.0000	23.00	0.000
	2873122005198	Plase in rame	m2	0.0000	38.00	0.000
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0.0000	18.00	0.000
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0.0000	5.00	0.000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.20	3.030
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.18	2.727
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6300	2.00	1.273
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	20.00	1.080
14	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg			35.270 17.298
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0400	27.00	1.082
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.0600	1.45	0.087
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1.0400	12.50	13.026
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.826
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0020	270.00	0.540
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0200	16.00	0.321
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0200	14.50	0.290
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	20.00	1.600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.200
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			80.163 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	25.00	2.596
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	18.00	1.985
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	38.00	1.900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	43.60	7.406
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	4.00	0.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	18.00	1.800
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc			130.005 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062001	Grila ventilatie (Решетка дверная MV-450 "БЕНТС")	buc	1.0000	96.70	96.700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc			204.005 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062002	Grila ventilatie (Решетка вентиляционная RAG300x150)	buc	1.0000	170.70	170.700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600x150	buc			268.305 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062003	Grila ventilatie (Решетка вентиляционная	buc	1.0000	235.00	235.000

1	2	3	4	5	6	7
		RAG600x150)				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
19	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc			182.705 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062004	Grila ventilatie (Решетка вентиляционная RAG150x150)	buc	1.0000	149.40	149.400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc			188.955 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062005	Grila ventilatie (Решетка вентиляционная RAG 200x150)	buc	1.0000	155.65	155.650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc			218.105 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062006	Grila ventilatie(Решетка вентиляционная RAG400x150)	buc	1.0000	184.80	184.800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500x150	buc			247.055 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062007	Grila ventilatie(Решетка вентиляционная RAG500x150)	buc	1.0000	213.75	213.750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
23	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 4шт	m2			362.308 171.779
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.9800	57.66	171.779
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1.1960	12.50	14.948
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1500	27.00	4.050
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0.2900	12.50	3.621
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1.0480	12.50	13.098
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1.1700	12.50	14.635
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.1000	41.25	4.125
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.5000	35.00	17.500
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0.3100	25.00	7.760
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.3300	16.00	5.267
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8.0000	0.20	1.600
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.1200	14.50	1.752
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6.2500	15.00	93.750
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8.0000	0.30	2.400
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8.0000	0.18	1.440
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.2000	20.00	4.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	20.00	0.583
24	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка воздушная Рф160Р)	buc			220.142 125.699
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2.1800	57.66	125.699
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0.8270	12.50	10.338
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1.5300	12.50	19.125
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1650	27.00	4.455
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1.5500	12.50	19.375
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0450	41.25	1.856
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0400	35.00	1.400
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0550	16.00	0.880
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12.0000	0.20	2.400
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0.2480	14.00	3.472
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.5000	14.50	7.250
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime,	kg	0.2480	14.00	3.472

1	2	3	4	5	6	7
		cal.I				
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0.2480	15.00	3.720
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12.0000	0.30	3.600
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12.0000	0.20	2.400
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.5100	20.00	10.200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0250	20.00	0.500
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка VK-10	buc			138.305 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062008	Grila ventilatie(Жалюзийная решетка VK-10)	buc	1.0000	105.00	105.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
		1.2. 1.2. Вентиляция котельной				
26	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc			662.642 334.428
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5.8000	57.66	334.428
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0.1400	12.50	1.762
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0.5700	12.50	7.162
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1700	27.00	4.617
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.0000	1.45	2.914
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2.4100	12.50	30.275
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.1070	41.25	4.455
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0400	35.00	1.400
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	270.00	1.620
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0.3100	12.50	3.900
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0.1600	12.50	2.013
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0.0740	11.00	0.814
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0.2400	12.50	3.012
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0450	16.00	0.720
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8.0000	0.30	2.412
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.3000	14.50	4.364
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0.0200	15.00	0.300
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15.4700	15.00	233.205
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8.0000	0.30	2.412
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1.0000	0.18	0.181
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8.0000	0.40	3.216
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12.0000	1.00	12.060
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.2200	20.00	4.400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	20.00	1.000
27	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2			580.849 217.946
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.7800	57.66	217.946
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0.8000	12.50	10.099
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	27.00	0.272
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0120	30.00	0.367
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.0100	4.00	0.040
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0170	35.00	0.604
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1.2500	12.50	15.782
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	16.00	0.483
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0300	16.00	0.483
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6.0000	0.20	1.212
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0300	14.50	0.438
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4.7000	15.00	71.207
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9.4300	15.00	142.867
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7.6000	15.00	115.138
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6.0000	0.30	1.818
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6.0000	0.18	1.091
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	20.00	1.000
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300	buc			225.205 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062009	Grila ventilatie (RAG 300x300)	buc	1.0000	191.90	191.900

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc			503.305
						28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	281123630620010	Grila ventilatie (Жалюзийная решетка 150x490)	buc	1.0000	470.00	470.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
30	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg			35.265
						17.298
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.0400	27.00	1.080
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.0600	1.45	0.087
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1.0400	12.50	13.025
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.825
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0020	270.00	0.540
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0200	16.00	0.320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0200	14.50	0.290
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	20.00	1.600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.200
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			80.158
						63.427
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.427
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	25.00	2.596
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	18.00	2.008
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	38.00	1.900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	43.60	7.377
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	4.00	0.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	18.00	1.800
		1.3. 1.3. Изоляция воздуховодов на улице				
32	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			182.939
						37.825
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0.6560	57.66	37.825
	26821626113051	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	1.0300	140.00	144.200
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0180	14.50	0.261
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	14.50	0.653
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный ПСТ-ПА-66	m2			144.461
						61.120
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1.0600	57.66	61.120
	26821626113052	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(Стеклопластик рулонный ПСТ-ПА-66)	m2	1.0300	74.20	76.426
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0.3800	14.00	5.320
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0650	14.50	0.943
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	14.50	0.652
		1.4. 1.4. Теплоснабжение установки П1				
34	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m			74.373
						35.749

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6200	57.66	35.749
	25212167010001	Teava din otel (de 32x2,2mm)	m	1.0150	34.00	34.510
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1050	27.00	2.835
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0300	14.50	0.435
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	14.50	0.043
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0500	16.00	0.800
35	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7.343 6.343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	57.66	6.343
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0500	20.00	1.000
36	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email БТ-1771))	m2			106.496 79.571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.3800	57.66	79.571
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.4500	43.60	19.620
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.1500	30.00	4.500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0.0420	18.00	0.755
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	18.00	1.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
37	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф 25)	buc			26.422 13.262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.262
	28752741140001	Teu B1, negru (Отвод стальной ф 25)	buc	1.0000	6.70	6.700
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	83.00	1.660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	120.00	4.800
38	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			164.566 5.766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "(Автоматический воздухоотводчик)	buc	1.0000	157.50	157.500
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.1000	13.00	1.300
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc			162.134 8.649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	28752742051002	Robinet cu mufa(Вентиль ф25мм 15с 27нж)	buc	1.0000	148.40	148.400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	83.00	1.245
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	120.00	3.840
40	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			38.262 13.262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	57.66	13.262
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1.0000	25.00	25.000
41	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			80.125 63.427
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.427
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	25.00	2.596
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	18.00	1.973
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	38.00	1.900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	43.60	7.379
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	4.00	0.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	18.00	1.800
42	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			182.939 37.825

1	2	3	4	5	6	7
		(Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.6560	57.66	37.825
	26821626113051	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	1.0300	140.00	144.200
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0180	14.50	0.261
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	14.50	0.652
43	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			144.461 61.120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.0600	57.66	61.120
	26821626113052	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66)	m2	1.0300	74.20	76.426
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0.3800	14.00	5.320
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0650	14.50	0.943
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	14.50	0.652
		1.5. 1.5. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
44	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			206.110 132.618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3000	57.66	132.618
	29241273220651	Filtru pentru apa potabila(Отстойный и очистной фильтр)	buc	1.0000	71.70	73.492
45	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			239.170 57.660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.0000	57.66	57.660
	28752742050001	Robinet cu flanse(Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса)	buc	1.0000	103.35	103.350
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	10.00	20.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0200	50.00	1.000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	0.80	6.400
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	0.50	4.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	0.60	4.800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1300	52.00	6.760
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.3000	16.00	4.800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	27.00	24.300
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.3000	14.50	4.350
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0.0350	50.00	1.750
46	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D25mm	buc			207.520 57.660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.0000	57.66	57.660
	28752742050002	Robinet cu flanse(Клапан обратный D25mm)	buc	1.0000	71.70	71.700
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	10.00	20.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0200	50.00	1.000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	0.80	6.400
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	0.50	4.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	0.60	4.800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1300	52.00	6.760
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.3000	16.00	4.800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	27.00	24.300
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.3000	14.50	4.350
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0.0350	50.00	1.750
47	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм	buc			210.020 57.660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.0000	57.66	57.660
	28752742050003	Robinet cu flanse(Шаровой кран ф15мм)	buc	1.0000	74.20	74.200
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	10.00	20.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0200	50.00	1.000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	0.80	6.400
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	0.50	4.000

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	0.60	4.800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1300	52.00	6.760
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.3000	16.00	4.800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	27.00	24.300
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.3000	14.50	4.350
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0350	50.00	1.750
48	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc			210.020 57.660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.0000	57.66	57.660
	28752742050005	Robinet cu flanse(Шаровой кран ф15мм (дренаж))	buc	1.0000	74.20	74.200
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	10.00	20.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0200	50.00	1.000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	0.80	6.400
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	0.50	4.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	0.60	4.800
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1300	52.00	6.760
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.3000	16.00	4.800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	27.00	24.300
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.3000	14.50	4.350
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0350	50.00	1.750
		1.6. 1.6. Изоляция воздухопроводов на чердаке				
49	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными M75 толщ. 50)	m2			182.939 37.826
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.6560	57.66	37.826
	26821626113051	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(Изоляция плитами минватными M75 толщ. 50)	m2	1.0300	140.00	144.200
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0180	14.50	0.261
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	14.50	0.652
50	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66	m2			144.461 61.120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.0600	57.66	61.120
	26821626113052	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(Стеклопластик рулонный PCT-ПА-66)	m2	1.0300	74.20	76.426
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0.3800	14.00	5.320
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0650	14.50	0.943
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	14.50	0.652
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Вентиляция				
51	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1	buc			977.393 825.115
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14.3100	57.66	825.115
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3500	27.00	9.909
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.2000	30.00	6.300
	311024553850051	Motor pentru ventilator Ventilator radial silentios(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.2500	16.00	4.208
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24.0000	0.35	8.820
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.1500	14.50	2.291
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.2000	120.00	25.200
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24.0000	0.25	6.300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	20.00	2.000

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.2500	250.00	62.500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.4500	55.00	24.750
52	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315	buc			77.776 63.426
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1000	57.66	63.426
	28741157605001	Atenuator de zgomot rectangular(Шумоглушитель LDC 315 pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	35.00	1.750
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18.0000	0.20	3.600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18.0000	0.30	5.400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18.0000	0.20	3.600
53	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			117.398 71.498
	1	Muncitor	h-om	1.2400	57.66	71.498
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0200	65.00	1.300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0800	325.00	26.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.2600	10.00	2.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0800	200.00	16.000
		2.2. 2.2. П1 Приточная установка в составе:				
54	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc			977.393 825.115
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14.3100	57.66	825.115
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3500	27.00	9.909
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.2000	30.00	6.300
	311024553850051	Motor pentru ventilator Ventilator radial silentios(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2500	16.00	4.208
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24.0000	0.35	8.820
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.1500	14.50	2.291
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.2000	120.00	25.200
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24.0000	0.25	6.300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.2500	250.00	62.500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.4500	55.00	24.750
55	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25	buc			1 557.284 787.059
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13.6500	57.66	787.059
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2.0000	13.60	27.200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0000	1.45	1.450
	29241273210001	Filtru de aer cu celule filtrante(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0.1000	41.25	4.125
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0200	35.00	0.700
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20.0000	36.00	720.000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	20.00	3.000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.2500	55.00	13.750
56	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40	buc			574.898 200.080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.4700	57.66	200.080
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0.0220	58.00	1.276
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1800	27.00	4.860
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2.4100	12.50	30.125
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0.0150	11.00	0.165
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0250	35.00	0.875
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0.2400	12.50	3.000
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0.0930	11.00	1.023
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0240	16.00	0.384
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4.0000	0.30	1.200
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1.0000	0.25	0.250
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20.0000	0.20	4.000
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2.0000	0.35	0.700
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1.0000	0.25	0.250

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.1800	14.50	2.610
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0.0280	15.00	0.420
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17.2700	15.00	259.050
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1.7200	15.00	25.800
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1.1900	15.00	17.850
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.1500	32.00	4.800
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1.0000	0.30	0.300
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18.0000	0.30	5.400
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1.0000	0.40	0.400
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4.0000	0.30	1.200
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16.0000	0.18	2.880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.2500	20.00	5.000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	20.00	1.000
57	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc			313.508
						251.398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4.3600	57.66	251.398
	28112368290001	Dispozitiv de actionare electrica(pret indicat in capitol utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0.5000	120.00	61.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	5.00	0.310
58	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25	buc			77.776
						63.426
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.1000	57.66	63.426
	28741157605002	Atenuator de zgomot rectangular(pret indicat in capitol utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	35.00	1.750
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18.0000	0.20	3.600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18.0000	0.30	5.400
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18.0000	0.20	3.600
59	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25	buc			306.981
						281.381
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4.8800	57.66	281.381
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.5000	1.45	2.179
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.3000	41.25	12.400
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8.0000	0.60	4.810
	25231557003681	Suport elstic ventilator din cauciuc(pret indicat in cap utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8.0000	0.70	5.611
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	20.00	0.600
60	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2	buc			607.595
						571.987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9.9200	57.66	571.987
	29241273250001	Baterie de incalzire(pret indicat in capitol utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.5000	1.45	0.728
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0500	41.25	2.062
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0500	35.00	1.750
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18.0000	0.40	7.236
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18.0000	0.35	6.332
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.3000	40.00	12.000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.1000	55.00	5.500
61	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтровальный элемент FFK 50-25-5	buc			1 557.284
						787.059
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13.6500	57.66	787.059
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2.0000	13.60	27.200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0000	1.45	1.450
	29241273210003	Filtru de aer cu celule filtrante(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.1000	41.25	4.125
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0200	35.00	0.700
	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	20.0000	36.00	720.000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	20.00	3.000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.2500	55.00	13.750
		2.3. 2.3. Теплоснабжение установки П1				
62	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75	buc			190.870
						31.713

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0450	27.00	1.215
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0260	16.00	0.416
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0130	14.50	0.189
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0.3000	18.00	5.400
	29131345010901	Robinet de aerisire 1/2"(Закладная конструкция для термометра 3K4-3-75)	buc	1.0000	150.00	150.000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0060	83.00	0.498
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	120.00	1.440
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для манометра 3K4-53-76	buc			190.870 31.713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0450	27.00	1.215
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0260	16.00	0.416
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0130	14.50	0.189
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0.3000	18.00	5.400
	29131345010902	Robinet de aerisire 1/2"(Закладная конструкция для манометра 3K4-53-76)	buc	1.0000	150.00	150.000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0060	83.00	0.498
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	120.00	1.440
		2.4. 2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
64	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт	buc			236.610 144.150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.5000	57.66	144.150
	2521216701000	Teava din otel	m	0.6000	34.00	20.400
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2.0000	15.00	30.000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8.0000	0.60	4.800
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8.0000	0.45	3.600
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8.0000	0.50	4.000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.2800	16.00	4.480
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.7400	27.00	19.980
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1000	52.00	5.200
65	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль ECBE тип VRG 131 15-1	buc			151.066 77.841
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.3500	57.66	77.841
	28752742016001	Robinet cu cep (pret indicat in cap utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3.0000	10.00	30.000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12.0000	0.60	7.200
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12.0000	0.45	5.400
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12.0000	0.50	6.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0750	52.00	3.900
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0230	50.00	1.150
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0.0150	50.00	0.750
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.1800	16.00	2.880
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.5100	27.00	13.770
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1500	14.50	2.175
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентиля HTYD 24-SR	buc			313.508 251.398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4.3600	57.66	251.398
	28112368290002	Dispozitiv de actionare electrica(pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0.5000	120.00	61.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	5.00	0.310
		3. 3. Valoarea utilajului				
		3.1. 3.1. Вентиляция				
67	Pret firmei	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230В "Systemair"	buc			2 061.900 0.000
	1	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230В "Systemair"	buc	1.0000	2 061.90	2 061.900
68	Pret firmei	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc			776.250

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	02	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1.0000	776.25	776.250
69	Pret firmei	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			514.200
						0.000
	03	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	1.0000	514.20	514.200
		3.2. 3.2. П1 Приточная установка в составе:				
70	Pret firmei	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc			6 428.750
						0.000
	04	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1.0000	6 428.75	6 428.750
71	Pret piata	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc			606.250
						0.000
	71	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1.0000	606.25	606.250
72	Pret piata	Заслонка KBY 50-40 "Systemair"	buc			3 578.150
						0.000
	72	Заслонка KBY 50-40 "Systemair"	buc	1.0000	3 578.15	3 578.150
73	Pret piata	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc			466.700
						0.000
	73	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1.0000	466.70	466.700
74	Pret piata	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc			1 650.000
						0.000
	74	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1.0000	1 650.00	1 650.000
75	Pret piata	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc			291.250
						0.000
	75	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	1.0000	291.25	291.250
76	Pret piata	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc			1 940.650
						0.000
	76	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1.0000	1 940.65	1 940.650
77	Pret piata	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc			351.900
						0.000
	77	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1.0000	351.90	351.900
		3.3. 3.3. Узел управления SUMX 1.0 в составе;				
78	Pret firmei	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set			6 440.700
						0.000
	78	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set	1.0000	6 440.70	6 440.700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07
**Bloc administrativ. Echipament electric de forta/ Iluminat electric
interior(EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 524 509.42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Главный распред. щит - ПР11-3086 - ГРЩ)	buc	1.000	674.593 201.233	674.593 201.233
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc	7.000	66.179 64.579	463.254 452.054
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з IP31 - ЩГП)	buc	1.000	380.031 133.771	380.031 133.771
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩГП)	buc	6.000	66.179 64.579	397.075 387.475
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si	buc	7.000	326.031 133.771	2 282.218 936.398

1	2	3	4	5	6	7
		latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраиw. РП1, РП2, ЩВ1, ГЩ1, 2, ГЩА-1)				
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)	buc	70.000	66.179 64.579	4 632.544 4 520.544
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc	3.000	449.813 182.782	1 349.438 548.347
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc	2.000	182.718 103.788	365.436 207.576
		Total Щиты Inclusiv salariu				10 544.589 7 387.398
		1.2. Осветительное оборудование				
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	1.040	28 578.015 18 278.220	29 721.136 19 009.349
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0.400	25 442.422 15 625.860	10 176.969 6 250.344
11	Цена пост.	Светильник PAC- 2x36	buc	20.000	199.200 0.000	3 984.000 0.000
12	Цена пост.	Светильник OPL/S 2x36	buc	3.000	199.200 0.000	597.600 0.000
13	Цена пост.	Светильник OPL/R 4x18	buc	82.000	443.500 0.000	36 367.000 0.000
14	Цена пост.	Светильник OPL/S 4x18	buc	22.000	443.500 0.000	9 757.000 0.000
15	Цена пост.	Светильник OPL/S 2x18	buc	2.000	354.200 0.000	708.400 0.000
16	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	4.000	321.295 69.769	1 285.178 279.074
17	Цена пост.	Светильник подвесной - люстра IP20 3x23W	buc	2.000	467.000	934.000

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
18	Цена пост.	Светильник подвесной - люстра IP20 5x23W	buc	2.000	783.500 0.000	1 567.000 0.000
19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.150	7 253.673 5 091.380	1 088.051 763.707
20	Цена пост.	Светильник настенный - бра 1x23W	buc	15.000	287.500 0.000	4 312.500 0.000
21	Цена пост.	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	15.000	216.800 0.000	3 252.000 0.000
22	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" EFS193(1x11W)	100 buc	0.070	6 656.643 5 662.214	465.965 396.355
23	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	46.000	27.500 0.000	1 265.000 0.000
24	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	425.000	21.000 0.000	8 925.000 0.000
25	Pret de piata	Лампа люминесцентная компакт. 18Вт	buc	30.000	67.000 0.000	2 010.000 0.000
26	Pret de piata	Лампа накаливания	buc	32.000	10.000 0.000	320.000 0.000
		Total Осветительное оборудование Inklusiv salariu				116 736.799 26 698.829
		1.3. Кабельные изделия				
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	20.310	1 073.463 714.984	21 802.032 14 521.325
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	7.890	2 411.800 847.602	19 029.105 6 687.580
29	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	200.000	12.250 0.000	2 450.000 0.000
30	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	2 300.000	7.700 0.000	17 710.000 0.000
31	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	280.000	11.700 0.000	3 276.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
32	Pret de piata	Кабель ВВГ-1кВ 3х16мм2	m	40.000	295.000 0.000	11 800.000 0.000
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - 1 прокладка)	100 m	8.000	573.993 323.473	4 591.941 2 587.781
34	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - последующие)	100 m	10.900	386.357 132.041	4 211.296 1 439.251
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х2,5 - 1 прокладка)	100 m	6.000	726.743 323.473	4 360.456 1 940.836
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х2,5 - последующие)	100 m	9.000	532.758 132.041	4 794.823 1 188.373
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм -1 прокладка)	100 m	1.000	602.398 388.628	602.398 388.628
38	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4,0 - последующие)	100 m	1.800	722.758 132.042	1 300.965 237.675
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1.000	1 342.398 388.628	1 342.398 388.628

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1 1х6мм в трубе - 1 прокладка)				
40	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (Провод ПВ1 1х6,0 - последующие)	100 m	0.300	1 278.263 323.473	383.479 97.042
41	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ² (Провод ПВ1 1х10,0 - последующие)	100 m	0.500	1 938.262 323.472	969.131 161.736
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				98 624.024 29 638.855
		1.4. Трубы				
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	35.850	2 389.490 1 372.308	85 663.227 49 197.242
43	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	3 510.000	4.200 0.000	14 742.000 0.000
44	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм	m	75.000	6.500 0.000	487.500 0.000
45	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.100	3 272.230 1 983.500	327.223 198.350
46	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм	m	10.000	9.200 0.000	92.000 0.000
47	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m	0.360	3 207.469 1 695.203	1 154.689 610.273
48	Pret de piata	Метал. короб 80х40мм	m	36.000	139.000 0.000	5 004.000 0.000
		Total Трубы Inclusiv salariu				107 470.639 50 005.865
		1.5. Электроустановочные изделия				

1	2	3	4	5	6	7
49	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	1.000	97.254 82.454	97.254 82.454
50	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрытой установки двухполюсная)	100 buc	1.200	2 277.159 2 196.846	2 732.591 2 636.215
51	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная для откр. установки)	100 buc	0.080	2 636.562 2 490.912	210.925 199.273
52	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная компьютерная)	100 buc	0.420	2 638.145 2 490.912	1 108.021 1 046.183
53	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст.)	100 buc	0.450	1 892.007 1 856.651	851.403 835.493
54	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки сдвоенный)	100 buc	0.180	1 930.728 1 891.250	347.531 340.425
55	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc	0.080	2 416.350 2 277.575	193.308 182.206
56	Цена пост	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	210.000	2.000 0.000	420.000 0.000
57	Цена пост	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc	400.000	20.000 0.000	8 000.000 0.000
		Total Electroinstalatii Inclusiv salariu				13 961.033 5 322.249
		<i>Total</i>	lei			347 337.084
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			26 786.969
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			13 732.598
		<i>Total</i>	100.00 +			387 856.651
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			90 480.429
		<i>Total</i>	100.00 +			478 337.080
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			19 133.483

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				497 470.563 119 053.196
		2. Valoare utilajului				
58	Цена пост	Главный распред. шит ПР11-3086-21	buc	1.000	11 667.000 0.000	11 667.000 0.000
59	Цена пост	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc	1.000	282.000 0.000	282.000 0.000
60	Цена пост	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405x320x120мм	buc	2.000	557.500 0.000	1 115.000 0.000
61	Цена пост	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550x320x120мм	buc	2.000	734.000 0.000	1 468.000 0.000
62	Цена пост	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc	1.000	557.500 0.000	557.500 0.000
63	Цена пост	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275x320x120мм	buc	2.000	454.200 0.000	908.400 0.000
64	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1.000	700.000 0.000	700.000 0.000
65	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1.000	76.000 0.000	76.000 0.000
66	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc	5.000	76.000 0.000	380.000 0.000
67	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1.000	76.000 0.000	76.000 0.000
68	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А	buc	1.000	26.000 0.000	26.000 0.000
69	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc	18.000	26.000 0.000	468.000 0.000
70	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 32А	buc	6.000	26.000 0.000	156.000 0.000
71	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 20А	buc	5.000	76.000 0.000	380.000 0.000
72	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc	24.000	238.400 0.000	5 721.600 0.000
73	Цена пост	Расцепитель независимый РН-37	buc	1.000	316.200 0.000	316.200 0.000
74	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	20.000	26.000 0.000	520.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
75	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc	3.000	578.500 0.000	1 735.500 0.000
76	Цена пост	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2.000	82.500 0.000	165.000 0.000
		Total	lei			26 718.200
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			320.618
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				27 038.818

			524 509.42
		Total deviz: Inclusiv salariu	119 053.21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 07

**Bloc administrativ. Echipament electric de forta/ Iluminat electric
interior(EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 524 509.42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 064.745	57.66	119 053.196
		Total manopera				119 053.21

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.000	25 000.00	0.000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.007	1 420.00	9.940
3.	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0.002	30 000.00	60.000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.077	12 000.00	924.000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.029	4 830.00	140.070
6.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.001	11 500.00	11.500
7.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.000	25 000.00	0.000
8.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.000	25 000.00	0.000
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.806	11 500.00	9 269.000
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.000	11 500.00	0.000
11.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.022	30 000.00	660.000
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.024	46 000.00	1 104.000
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	42.906	38.00	1 630.428
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.008	15.00	0.120
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	21.585	25.00	539.625
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	710.034	5.00	3 550.170
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.744	30.00	52.320
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	710.034	30.00	21 301.020
19.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0.040	20.00	0.800
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.048	46.00	2.208
21.	1019852	Vopsea	kg	5.547	37.00	205.239
22.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	7.210	2.30	16.583
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.123	11 500.00	1 414.500
24.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.007	1 600.00	11.200
25.	5009030	Flanse	10 buc	35.950	4.50	161.775
26.	5009031	Scoabe	10 buc	240.865	3.00	722.595
27.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	80.478	3.00	241.434

28.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	12.241	75.00	918.075
29.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	12.800	3.15	40.320
30.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 303.460	0.10	130.346
31.	5009070	Racordari	10 buc	64.710	4.35	281.489
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5.000	2.85	14.250
33.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	172.800	3.80	656.640
34.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.409	93.00	38.037
35.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.597	28.00	16.716
36.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.193	30.00	5.790
37.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.800	34.00	27.200
38.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.040	20.00	0.800
39.	5009361	Clema de lustra	buc	40.800	20.00	816.000
40.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.974	55.00	53.570
41.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	18.422	27.00	497.394
42.	5009619	Ate de cusut	kg	0.005	28.60	0.143
43.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.532	33.00	17.556
44.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.004	12 800.00	51.200
45.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	14.100	32.00	451.200
46.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.048	33.40	1.603
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	7.658	14.00	107.212
48.	68121440	Светильник PAC- 2x36	buc	20.000	199.20	3 984.000
49.	68121441	Светильник OPL/S 2x36	buc	3.000	199.20	597.600
50.	68121442	Светильник OPL/R 4x18	buc	82.000	443.50	36 367.000
51.	68121443	Светильник OPL/S 4x18	buc	22.000	443.50	9 757.000
52.	68121444	Светильник OPL/S 2x18	buc	2.000	354.20	708.400
53.	68121445	Светильник подвесной - люстра IP20 3x23W	buc	2.000	467.00	934.000
54.	68121446	Светильник подвесной - люстра IP20 5x23W	buc	2.000	783.50	1 567.000
55.	68121447	Светильник настенный - бра 1x23W	buc	15.000	287.50	4 312.500
56.	68121448	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	15.000	216.80	3 252.000
57.	68121449	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	46.000	27.50	1 265.000
58.	68121450	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	425.000	21.00	8 925.000
59.	68121451	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	30.000	67.00	2 010.000
60.	68121452	Лампа накаливания	buc	32.000	10.00	320.000
61.	68121453	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	200.000	12.25	2 450.000
62.	68121454	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	2 300.000	7.70	17 710.000
63.	68121455	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	280.000	11.70	3 276.000
64.	68121456	Кабель ВВГ-1кВ 3x16мм2	m	40.000	295.00	11 800.000
65.	68121457	Провод ПВ1 1x1,5	m	800.000	2.01	1 608.000
66.	68121458	Провод ПВ1 1x1,5	m	1 090.000	2.01	2 190.900
67.	68121459	Провод ПВ1 1x2,5	m	600.000	3.50	2 100.000
68.	68121460	Провод ПВ1 1x2,5	m	900.000	3.50	3 150.000
69.	68121461	Провод ПВ1 1x4мм	m	100.000	1.40	140.000
70.	68121462	Провод ПВ1 1x4,0	m	180.000	5.40	972.000
71.	68121463	Провод ПВ1 1x6мм	m	100.000	8.80	880.000
72.	68121464	Провод ПВ1 1x6,0	m	30.000	8.80	264.000
73.	68121465	Провод ПВ1 1x10,0	m	50.000	14.80	740.000
74.	68121466	Труба ПВХ Д=20мм	m	3 510.000	4.20	14 742.000
75.	68121467	Труба ПВХ Д=25мм	m	75.000	6.50	487.500
76.	68121468	Труба ПВХ Д=32мм	m	10.000	9.20	92.000
77.	68121469	Метал. короб 80x40мм	m	36.000	139.00	5 004.000
78.	68121470	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	210.000	2.00	420.000
79.	68121471	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc	400.000	20.00	8 000.000
80.	68121472	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc	1.000	11 667.00	11 667.000
81.	68121473	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc	1.000	282.00	282.000

82.	68121474	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405х320х120мм	buc	2.000	557.50	1 115.000
83.	68121475	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550х320х120мм	buc	2.000	734.00	1 468.000
84.	68121476	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc	1.000	557.50	557.500
85.	68121477	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275х320х120мм	buc	2.000	454.20	908.400
86.	68121478	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1.000	700.00	700.000
87.	68121479	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1.000	76.00	76.000
88.	68121480	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc	5.000	76.00	380.000
89.	68121481	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1.000	76.00	76.000
90.	68121482	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1P 63А	buc	1.000	26.00	26.000
91.	68121483	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc	18.000	26.00	468.000
92.	68121484	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1P 32А	buc	6.000	26.00	156.000
93.	68121485	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 32, 20А	buc	5.000	76.00	380.000
94.	68121486	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc	24.000	238.40	5 721.600
95.	68121487	Расцепитель независимый РН-37	buc	1.000	316.20	316.200
96.	68121488	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	20.000	26.00	520.000
97.	68121489	Пускатель ПМА 0261	buc	3.000	578.50	1 735.500
98.	68121490	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	2.000	82.50	165.000
		Total materiale de construcții				222 898.18

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	18.454	350.00	6 458.900
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	88.387	20.00	1 767.740
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	88.387	20.00	1 767.740
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	683.167	20.00	13 663.340
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	36.610	50.00	1 830.500
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	108.698	10.00	1 086.980
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8.012	10.00	80.120
8.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.570	10.00	15.700
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	174.210	10.00	1 742.100
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	18.454	200.00	3 690.800
		Total utilaje de construcții				32 103.92

Total deviz:

524 509.4

2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Главный распред. щит - ПР11-3086 - ГРЩ)	buc			674.593 201.233
	1	Muncitor	h-om	3.4900	57.66	201.233
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.2500	38.00	9.500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	25.00	4.250
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	37.00	1.110
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0250	11 500.00	287.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2900	350.00	101.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.1500	10.00	11.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2900	200.00	58.000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc			66.179 64.579
	1	Muncitor	h-om	1.1200	57.66	64.579
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	25.00	0.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	350.00	0.700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з IP31 - ЩГП)	buc			380.031 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1500	38.00	5.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	25.00	4.250
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	37.00	1.110
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	11 500.00	172.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	350.00	35.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	10.00	7.700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	200.00	20.000
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩГП)	buc			66.179 64.579
	1	Muncitor	h-om	1.1200	57.66	64.579
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	25.00	0.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	350.00	0.700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щит встраив. РП1, РП2, ЩВ1, ГЩ1, 2, ГЩА-1)	buc			326.031 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.3000	38.00	11.400
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	25.00	4.250
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	37.00	1.110
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0100	11 500.00	115.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	350.00	35.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.5500	10.00	5.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	200.00	20.000
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты)	buc			66.179 64.579
	1	Muncitor	h-om	1.1200	57.66	64.579
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	25.00	0.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	350.00	0.700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc			449.813 182.782
	1	Muncitor	h-om	3.1700	57.66	182.782
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0800	38.00	3.040
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0020	15.00	0.030
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3730	25.00	9.325
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	30.00	0.420
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	30.00	36.600
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0120	46.00	0.552
	1019852	Vopsea	kg	0.0390	37.00	1.443
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	11 500.00	34.500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	2.85	2.850
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0310	55.00	1.705
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6.1000	27.00	164.700
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	28.60	0.029
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0120	33.40	0.401
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0240	14.00	0.336
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0060	350.00	2.100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0060	200.00	1.200
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc			182.718 103.788
	1	Muncitor	h-om	1.8000	57.66	103.788
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0600	38.00	2.280
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	15.00	0.015
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0500	25.00	1.250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	30.00	0.420
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	30.00	36.600
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	46.00	0.276
	1019852	Vopsea	kg	0.0350	37.00	1.295
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	11 500.00	23.000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	2.85	2.850
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	55.00	0.550
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0610	27.00	1.647
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	28.60	0.029
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	33.40	0.201

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	14.00	0.168
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0010	350.00	0.350
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	10.00	1.300
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0010	200.00	0.200
		1.2. Осветительное оборудование				
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			28 578.015 18 278.220
	1	Muncitor	h-om	317.0000	57.66	18 278.220
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11 500.00	6 435.577
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2.1000	38.00	79.800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	25.00	260.000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	5.00	76.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	30.00	459.000
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	37.00	111.000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1 600.00	7.692
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	3.80	456.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	93.00	4.918
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.1000	33.00	3.300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	12 800.00	36.923
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	14.00	5.883
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	350.00	542.500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	20.00	1 482.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	10.00	17.798
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	10.00	10.904
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	200.00	310.000
10	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			25 442.422 15 625.860
	1	Muncitor	h-om	271.0000	57.66	15 625.860
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	11 500.00	6 440.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2.1000	38.00	79.800
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	25.00	260.000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	5.00	76.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	30.00	459.000
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	37.00	111.000
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	1 600.00	8.000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	3.80	456.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	93.00	4.882
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.1000	33.00	3.300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	12 800.00	32.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	14.00	5.880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.2100	350.00	423.500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59.3000	20.00	1 186.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	10.00	17.800
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	10.00	10.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.2100	200.00	242.000
11	Цена пост.	Светильник РАС- 2х36	buc			199.200 0.000
	68121440	Светильник РАС- 2х36	buc	1.0000	199.20	199.200

1	2	3	4	5	6	7
12	Цена пост.	Светильник OPL/S 2x36	buc			199.200 0.000
	68121441	Светильник OPL/S 2x36	buc	1.0000	199.20	199.200
13	Цена пост.	Светильник OPL/R 4x18	buc			443.500 0.000
	68121442	Светильник OPL/R 4x18	buc	1.0000	443.50	443.500
14	Цена пост.	Светильник OPL/S 4x18	buc			443.500 0.000
	68121443	Светильник OPL/S 4x18	buc	1.0000	443.50	443.500
15	Цена пост.	Светильник OPL/S 2x18	buc			354.200 0.000
	68121444	Светильник OPL/S 2x18	buc	1.0000	354.20	354.200
16	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc			321.295 69.769
	1	Muncitor	h-om	1.2100	57.66	69.769
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00016	1 420.00	0.355
	1010501	Lacuri de colofoniu "КФ-965"	t	0.0005	30 000.00	15.000
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.00026	11 500.00	2.875
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cni", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.00004	11 500.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0120	38.00	0.456
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	25.00	2.500
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0.0100	20.00	0.200
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.0100	30.00	0.300
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.0100	20.00	0.200
	5009361	Clema de lustra	buc	10.2000	20.00	204.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0100	14.00	0.140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	350.00	3.500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0.9900	20.00	19.800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.0200	10.00	0.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
17	Цена пост.	Светильник подвесной - люстра IP20 3x23W	buc			467.000 0.000
	68121445	Светильник подвесной - люстра IP20 3x23W	buc	1.0000	467.00	467.000
18	Цена пост.	Светильник подвесной - люстра IP20 5x23W	buc			783.500 0.000
	68121446	Светильник подвесной - люстра IP20 5x23W	buc	1.0000	783.50	783.500
19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7 253.673 5 091.380
	1	Muncitor	h-om	88.3000	57.66	5 091.380
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	25 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	30.00	122.400
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	75.00	153.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	30.00	30.600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	14.00	4.293
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	350.00	476.000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	20.00	848.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	10.00	256.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	200.00	272.000
20	Цена пост.	Светильник настенный - бра 1x23W	buc			287.500 0.000
	68121447	Светильник настенный - бра 1x23W	buc	1.0000	287.50	287.500

1	2	3	4	5	6	7
21	Цена пост.	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc			216.800 0.000
	68121448	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	1.0000	216.80	216.800
22	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" EFS193(1x11W)	100 buc			6 656.643 5 662.214
	1	Muncitor	h-om	98.2000	57.66	5 662.214
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	30.00	122.571
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.00153	12 800.00	0.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.2100	14.00	3.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.1200	350.00	390.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	10.00	256.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.1200	200.00	222.857
23	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc			27.500 0.000
	68121449	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	1.0000	27.50	27.500
24	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc			21.000 0.000
	68121450	Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт	buc	1.0000	21.00	21.000
25	Pret de piata	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc			67.000 0.000
	68121451	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	1.0000	67.00	67.000
26	Pret de piata	Лампа накаливания	buc			10.000 0.000
	68121452	Лампа накаливания	buc	1.0000	10.00	10.000
		1.3. Кабельные изделия				
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m			1 073.463 714.984
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.984
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	12 000.00	0.591
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	4 830.00	3.805
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	46 000.00	2.265
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	93.00	0.774
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	55.00	0.225
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	33.00	0.317
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.5000	32.00	16.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	350.00	136.502
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	20.00	60.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	20.00	60.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	78.001
28	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 411.800 847.602
	1	Muncitor	h-om	14.7000	57.66	847.602
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0001	12 000.00	1.521
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0016	4 830.00	7.958
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00288	46 000.00	134.094
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24.8000	5.00	124.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24.8000	30.00	744.000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10.2000	3.00	30.600
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0208	93.00	1.933
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0010	55.00	0.056
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0245	33.00	0.807

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0.5000	32.00	16.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2400	350.00	84.018
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.4800	20.00	69.599
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.4800	20.00	69.599
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4.6400	50.00	232.003
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2400	200.00	48.010
29	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m			12.250 0.000
	68121453	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	1.0000	12.25	12.250
30	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m			7.700 0.000
	68121454	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	1.0000	7.70	7.700
31	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m			11.700 0.000
	68121455	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	1.0000	11.70	11.700
32	Pret de piata	Кабель ВВГ-1кВ 3x16мм2	m			295.000 0.000
	68121456	Кабель ВВГ-1кВ 3x16мм2	m	1.0000	295.00	295.000
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m			573.993 323.473
	1	Muncitor	h-om	5.6100	57.66	323.473
	68121457	Провод ПВ1 1x1,5	m	100.0000	2.01	201.000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00043	30 000.00	11.250
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	37.00	0.740
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	75.00	23.250
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.15	2.520
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	14.00	2.240
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	34.00	1.700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	55.00	1.100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	350.00	3.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
34	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x1,5 - последующие)	100 m			386.357 132.041
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	132.041
	68121458	Провод ПВ1 1x1,5	m	100.0000	2.01	201.000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	30 000.00	19.266
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	37.00	0.740
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	75.00	23.250
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	55.00	1.100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	14.00	2.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	350.00	3.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1x2,5 - 1 прокладка)	100 m			726.743 323.473
	1	Muncitor	h-om	5.6100	57.66	323.473
	68121459	Провод ПВ1 1x2,5	m	100.0000	3.50	350.000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00043	30 000.00	15.000

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	37.00	0.740
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	75.00	23.250
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.15	2.520
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	34.00	1.700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	55.00	1.100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	14.00	2.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	350.00	3.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
36	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПБ1 1x2,5 - последующие)	100 m			532.758 132.041
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	132.041
	68121460	Провод ПБ1 1x2,5	m	100.0000	3.50	350.000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	30 000.00	16.667
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	37.00	0.740
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	75.00	23.250
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	55.00	1.100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	14.00	2.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	350.00	3.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
37	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПБ1 1x4мм - 1 прокладка)	100 m			602.398 388.628
	1	Muncitor	h-om	6.7400	57.66	388.628
	68121461	Провод ПБ1 1x4мм	m	100.0000	1.40	140.000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	30 000.00	30.000
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	37.00	0.740
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	75.00	23.250
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.15	2.520
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	34.00	1.700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	55.00	1.100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	14.00	2.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	350.00	7.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	200.00	4.000
38	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПБ1 1x4,0 - последующие)	100 m			722.758 132.042
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	132.042
	68121462	Провод ПБ1 1x4,0	m	100.0000	5.40	540.000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	30 000.00	16.667
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	37.00	0.740
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	75.00	23.250
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	55.00	1.100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	14.00	2.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	350.00	3.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			1 342.398 388.628

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 6 mm2 (Провод ПБ1 1x6мм в трубе - 1 прокладка)				
	1	Muncitor	h-om	6.7400	57.66	388.628
	68121463	Провод ПБ1 1x6мм	m	100.0000	8.80	880.000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	30 000.00	30.000
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	37.00	0.740
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	75.00	23.250
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	3.15	2.520
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	34.00	1.700
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	55.00	1.100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	14.00	2.240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	350.00	7.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	200.00	4.000
40	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПБ1 1x6,0 - последующие)	100 m			1 278.263 323.473
	1	Muncitor	h-om	5.6100	57.66	323.473
	68121464	Провод ПБ1 1x6,0	m	100.0000	8.80	880.000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00116	30 000.00	0.000
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	37.00	0.740
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	75.00	23.250
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	55.00	1.100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	14.00	4.480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0800	350.00	28.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0800	200.00	16.000
41	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПБ1 1x10,0 - последующие)	100 m			1 938.262 323.472
	1	Muncitor	h-om	5.6100	57.66	323.472
	68121465	Провод ПБ1 1x10,0	m	100.0000	14.80	1 480.000
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00116	30 000.00	60.000
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	37.00	0.740
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	75.00	23.250
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.220
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	55.00	1.100
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3200	14.00	4.480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0800	350.00	28.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0800	200.00	16.000
		1.4. Трубы				
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 389.490 1 372.308
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	1 372.308
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	12 000.00	25.105
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	38.00	36.480
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	5.00	67.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	30.00	402.000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	2.30	0.460
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	4.50	4.500
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	4.35	7.830
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	350.00	38.505

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	20.00	316.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	10.00	27.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	10.00	48.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	200.00	22.003
43	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m			4.200
						0.000
	68121466	Труба ПВХ Д=20мм	m	1.0000	4.20	4.200
44	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм	m			6.500
						0.000
	68121467	Труба ПВХ Д=25мм	m	1.0000	6.50	6.500
45	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 272.230
						1 983.500
	1	Muncitor	h-om	34.4000	57.66	1 983.500
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	12 000.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	38.00	36.480
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	5.00	67.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	30.00	402.000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.4000	2.30	0.920
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	4.50	4.500
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	4.35	7.830
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	350.00	115.500
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	20.00	470.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	10.00	27.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	10.00	69.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	200.00	66.000
46	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм	m			9.200
						0.000
	68121468	Труба ПВХ Д=32мм	m	1.0000	9.20	9.200
47	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m			3 207.469
						1 695.203
	1	Muncitor	h-om	29.4000	57.66	1 695.203
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6.8400	38.00	259.878
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.5000	5.00	62.500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.4000	30.00	12.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.5000	30.00	375.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.0900	350.00	381.111
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9.1200	20.00	182.389
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.1600	10.00	21.611
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.0900	200.00	217.778
48	Pret de piata	Метал. короб 80x40мм	m			139.000
						0.000
	68121469	Метал. короб 80x40мм	m	1.0000	139.00	139.000
		1.5. Электроустановочные изделия				
49	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc			97.254
						82.454
	1	Muncitor	h-om	1.4300	57.66	82.454
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0400	30.00	1.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	350.00	7.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.2600	10.00	2.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	200.00	4.000
50	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie	100 buc			2 277.159

1	2	3	4	5	6	7
		inchisa (Розетка для скрытой установки двухполюсная)				2 196.846
	1	Muncitor	h-om	38.1000	57.66	2 196.846
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 420.00	4.733
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	14.00	5.880
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	350.00	14.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	200.00	8.000
51	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная для откр. установки)	100 buc			2 636.562
						2 490.912
	1	Muncitor	h-om	43.2000	57.66	2 490.912
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	25 000.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	25 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	30.00	30.750
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	28.00	28.700
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	14.00	1.575
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	350.00	13.125
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	10.00	64.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	200.00	7.500
52	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная компьютерная)	100 buc			2 638.145
						2 490.912
	1	Muncitor	h-om	43.2000	57.66	2 490.912
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	25 000.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	25 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	30.00	30.571
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	28.00	28.867
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	14.00	1.533
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	350.00	14.167
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	10.00	64.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	200.00	8.095
53	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст.)	100 buc			1 892.007
						1 856.651
	1	Muncitor	h-om	32.2000	57.66	1 856.651
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 420.00	3.156
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	350.00	14.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	200.00	8.000
54	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки сдвоенный)	100 buc			1 930.728
						1 891.250
	1	Muncitor	h-om	32.8000	57.66	1 891.250
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 420.00	7.889
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	350.00	13.611
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	200.00	7.778
55	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc			2 416.350
						2 277.575
	1	Muncitor	h-om	39.5000	57.66	2 277.575
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	25 000.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	25 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	30.00	30.750
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	28.00	28.700
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0.1100	14.00	1.575

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0300	350.00	8.750
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	10.00	64.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0300	200.00	5.000
56	Цена пост	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			2.000 0.000
	68121470	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	1.0000	2.00	2.000
57	Цена пост	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc			20.000 0.000
	68121471	Коробка ответвительная с блоком зажимов	buc	1.0000	20.00	20.000
		2. Valoare utilajului				
58	Цена пост	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc			11 667.000 0.000
	68121472	Главный распред. щит ПР11-3086-21	buc	1.0000	11 667.00	11 667.000
59	Цена пост	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc			282.000 0.000
	68121473	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	1.0000	282.00	282.000
60	Цена пост	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405х320х120мм	buc			557.500 0.000
	68121474	Щит ЩРВ-24з-3 36 IP31 разм.405х320х120мм	buc	1.0000	557.50	557.500
61	Цена пост	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550х320х120мм	buc			734.000 0.000
	68121475	Щит ЩРВ-36з-3 36 IP31 разм.550х320х120мм	buc	1.0000	734.00	734.000
62	Цена пост	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc			557.500 0.000
	68121476	Щит ЩРВ-18з-1 36 IP31	buc	1.0000	557.50	557.500
63	Цена пост	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275х320х120мм	buc			454.200 0.000
	68121477	Щит ЩРВ-12з-3 36 IP31 разм.275х320х120мм	buc	1.0000	454.20	454.200
64	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc			700.000 0.000
	68121478	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200А	buc	1.0000	700.00	700.000
65	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc			76.000 0.000
	68121479	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С)	buc	1.0000	76.00	76.000
66	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc			76.000 0.000
	68121480	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С)	buc	1.0000	76.00	76.000
67	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc			76.000 0.000
	68121481	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С)	buc	1.0000	76.00	76.000
68	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А	buc			26.000 0.000
	68121482	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А	buc	1.0000	26.00	26.000
69	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С)	buc			26.000 0.000
	68121483	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,	buc	1.0000	26.00	26.000

1	2	3	4	5	6	7
		6...32A(C)				
70	Цена пост	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 32А	buc			26.000 0.000
	68121484	Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 32А	buc	1.0000	26.00	26.000
71	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 20А	buc			76.000 0.000
	68121485	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 20А	buc	1.0000	76.00	76.000
72	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc			238.400 0.000
	68121486	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА	buc	1.0000	238.40	238.400
73	Цена пост	Расцепитель независимый РН-37	buc			316.200 0.000
	68121487	Расцепитель независимый РН-37	buc	1.0000	316.20	316.200
74	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc			26.000 0.000
	68121488	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(В)	buc	1.0000	26.00	26.000
75	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc			578.500 0.000
	68121489	Пускатель ПМА 0261	buc	1.0000	578.50	578.500
76	Цена пост	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc			82.500 0.000
	68121490	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	1.0000	82.50	82.500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08

**Bloc administrativ. Centrala termica. Echipament electric de forta/ Iluminat
electric interior (marca EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 22 805.92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
		1.1. 1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-24з-074 IP54 - РП-4)	buc	1.000	421.516 133.771	421.516 133.771
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП)	buc	13.000	66.179 64.579	860.330 839.530
3	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc	4.000	466.491 182.782	1 865.963 731.129
		Total 1.1. Щиты Inclusiv salariu				3 147.809 1 704.430
		1.2. 1.2. Осветительное оборудование				
4	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc	0.020	9 227.150 6 688.550	184.543 133.771

1	2	3	4	5	6	7
5	Цена пост	Светильник РАС- 2х36	buc	1.000	199.200 0.000	199.200 0.000
6	Цена пост	Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ex-2-36	buc	1.000	199.200 0.000	199.200 0.000
7	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc	4.000	27.500 0.000	110.000 0.000
8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	1.000	748.154 82.454	748.154 82.454
		Total 1.2. Осветительное оборудование Inclusiv salariu				1 441.097 216.225
		1.3. 1.3. Кабельные изделия				
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	0.300	1 015.763 714.983	304.729 214.495
10	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2	m	30.000	7.700 0.000	231.000 0.000
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - 1 прокладка)	100 m	0.550	619.987 323.525	340.993 177.939
12	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - последующие)	100 m	1.950	419.347 132.027	817.726 257.452
		Total 1.3. Кабельные изделия Inclusiv salariu				1 694.448 649.886
		1.4. 1.4. Трубы				
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.850	3 439.875 1 372.308	2 923.894 1 166.462

1	2	3	4	5	6	7
14	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	85.000	4.100 0.000	348.500 0.000
		Total 1.4. Трубы Inclusiv salariu				3 272.394 1 166.462
		1.5. 1.5. Электроустановочные изделия				
15	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc	0.030	7 047.567 2 277.567	211.427 68.327
16	Цена пост	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc	12.000	20.000 0.000	240.000 0.000
17	Цена пост	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	40.000	20.000 0.000	800.000 0.000
18	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0.240	2 847.608 1 095.542	683.426 262.930
19	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4мм)	100 m	0.200	3 694.010 1 228.160	738.802 245.632
20	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)	100 m	0.150	2 895.947 1 026.347	434.392 153.952
		Total 1.5. Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				3 108.047 730.841
		<i>Total</i>	lei			12 663.795
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 005.265
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			503.643
		<i>Total</i>	100.00 +			14 172.703
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			3 395.561
		<i>Total</i>	100.00 +			17 568.264
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			702.731
		<i>Total</i>	100.00 +			18 270.995

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 270.995 4 467.844
		2. 2. Valoare utilajului				
21	Цена пост	Щит ЩРН-24з-074 IP54 разм.405x320x120мм	buc	1.000	557.500 0.000	557.500 0.000
22	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1.000	700.000 0.000	700.000 0.000
23	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	10.000	75.840 0.000	758.400 0.000
24	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	2.000	75.840 0.000	151.680 0.000
25	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc	4.000	578.400 0.000	2 313.600 0.000
		<i>Total</i>	lei			4 481.180
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			53.774
		Total 2. Valoare utilajului Inclusiv salariu				4 534.954
						22 805.92
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 467.84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 08

**Bloc administrativ. Centrala termica. Echipament electric de forta/ Iluminat
electric interior (marca EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 22 805.92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	77.486	57.66	4 467.844
		Total manopera				4 467.84

Materiale:

1.	10	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	30.000	7.70	231.000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.000	1 600.00	0.000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.002	14 000.00	28.000
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.000	20 000.00	0.000
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.000	40 000.00	0.000
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.000	70 000.00	0.000
7.	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru (d=20мм)	t	0.014	12 500.00	175.000
8.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0.001	12 500.00	12.500
9.	101162719	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", fisie, sectiune 160 mm2 (40x4мм)	t	0.001	12 500.00	12.500
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.001	2 000.00	2.000
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.000	500.00	0.000
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.948	37.00	72.076
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.008	20.00	0.160
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.922	30.00	57.660
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19.878	7.50	149.085
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.127	45.00	5.715
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19.878	6.50	129.207
18.	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0.045	12 500.00	562.500
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.048	20.00	0.960
20.	1019852	Vopsea	kg	1.176	36.50	42.923
21.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.170	9.50	1.615

22.	14	Труба ПВХ Д=20мм	m	85.000	4.10	348.500
23.	15	Выключатель для откр. установки однополюсный	buc	3.000	45.84	137.520
24.	16	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc	12.000	20.00	240.000
25.	17	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	40.000	20.00	800.000
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.027	12 500.00	337.500
27.	21	Щит ЩРН-24з-074 IP54 разм.405x320x120мм	buc	1.000	557.50	557.500
28.	22	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20А	buc	1.000	700.00	700.000
29.	23	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	10.000	75.84	758.400
30.	24	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	2.000	75.84	151.680
31.	25	Пускатель ПМА 0261	buc	4.000	578.40	2 313.600
32.	5	Светильник РАС- 2х36	buc	1.000	199.20	199.200
33.	5009030	Flanse	10 buc	0.850	45.00	38.250
34.	5009031	Scoabe	10 buc	6.355	25.00	158.875
35.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.776	50.00	38.800
36.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.440	10.00	4.400
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	45.800	1.20	54.960
38.	5009070	Racordari	10 buc	1.530	554.00	847.620
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4.000	1.00	4.000
40.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.002	1.50	0.003
41.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5.896	15.00	88.440
42.	5009113	Prezoane	buc	4.080	0.50	2.040
43.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.031	10.00	0.310
44.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.041	100.00	4.100
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.028	30.50	0.854
46.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.056	12.00	0.672
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.175	165.00	28.875
48.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	24.400	31.50	768.600
49.	5009619	Ate de cusut	kg	0.004	20.00	0.080
50.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.003	22.00	0.066
51.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0.150	90.00	13.500
52.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.048	25.00	1.200
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.499	165.00	82.335
54.	5440090	Провод ПВ1 1x1,5	100 m	2.500	220.84	552.100
55.	6	Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ех-2-36	buc	1.000	199.20	199.200
56.	7	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc	4.000	27.50	110.000
57.	8	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	1.000	650.00	650.000
Total materiale de construcții						11 676.07

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.585	300.00	175.500
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0.900	10.00	9.000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0.900	10.00	9.000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	13.430	20.00	268.600

5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6.142	50.00	307.100
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0.054	300.00	16.200
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0.848	20.00	16.960
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.612	15.00	9.180
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.114	15.00	61.710
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.639	200.00	127.800
		Total utilaje de constructii				1 001.05

Total deviz:

22 805.92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrări de montare				
		1.1. 1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЦПН-24з-074 IP54 - РП-4)	buc			421.516 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1500	37.00	5.550
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	30.00	5.100
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	36.50	1.095
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	12 500.00	187.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	300.00	30.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	50.00	38.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	200.00	20.000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП)	buc			66.179 64.579
	1	Muncitor	h-om	1.1200	57.66	64.579
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	30.00	0.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	300.00	0.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
3	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель)	buc			466.491 182.782
	1	Muncitor	h-om	3.1700	57.66	182.782
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0800	37.00	2.960
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0020	20.00	0.040
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3730	30.00	11.190
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	7.50	9.150
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	45.00	0.630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	6.50	7.930
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0120	20.00	0.240
	1019852	Vopsea	kg	0.0390	36.50	1.423
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0030	12 500.00	37.500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	1.00	1.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0310	165.00	5.115
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6.1000	31.50	192.150
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0120	25.00	0.300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0240	165.00	3.960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0.0060	300.00	1.800

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0060	200.00	1.200
		1.2. 1.2. Осветительное оборудование				
4	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc			9 227.150 6 688.550
	1	Muncitor	h-om	116.0000	57.66	6 688.550
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 600.00	0.000
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	0.50	102.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	100.00	205.000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	12.00	33.600
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2.6800	300.00	810.000
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	20.00	848.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.6800	200.00	540.000
5	Цена пост	Светильник РАС- 2х36	buc			199.200 0.000
	5	Светильник РАС- 2х36	buc	1.0000	199.20	199.200
6	Цена пост	Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ех-2-36	buc			199.200 0.000
	6	Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ех-2-36	buc	1.0000	199.20	199.200
7	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc			27.500 0.000
	7	Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт	buc	1.0000	27.50	27.500
8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc			748.154 82.454
	1	Muncitor	h-om	1.4300	57.66	82.454
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0400	45.00	1.800
	8	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	1.0000	650.00	650.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	300.00	6.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.2600	15.00	3.900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	200.00	4.000
		1.3. 1.3. Кабельные изделия				
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m			1 015.763 714.983
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.983
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	14 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	1.50	0.010
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	165.00	0.550
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	22.00	0.220
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	117.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	78.000
10	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2	m			7.700

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	10	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5mm2	m	1.0000	7.70	7.700
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПБ1 1x1,5 - 1 прокладка)	100 m			619.987 323.525
	1	Muncitor	h-om	5.6100	57.66	323.525
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.00043	2 000.00	0.000
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	36.50	0.729
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	50.00	15.545
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	10.00	8.000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.20	14.640
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	30.50	1.553
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	165.00	3.300
	5440090	Провод ПБ1 1x1,5	100 m	1.0000	220.84	220.840
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	165.00	26.400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	300.00	3.273
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.182
12	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПБ1 1x1,5 - последующие)	100 m			419.347 132.027
	1	Muncitor	h-om	2.2900	57.66	132.027
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	2 000.00	1.026
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	36.50	0.730
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	50.00	15.513
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	1.20	14.640
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	165.00	3.300
	5440090	Провод ПБ1 1x1,5	100 m	1.0000	220.84	220.840
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	165.00	26.400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	300.00	2.923
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	1.949
		1.4. 1.4. Трубы				
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 439.875 1 372.308
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	1 372.308
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 000.00	32.941
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.00	35.520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	7.50	100.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	6.50	87.100
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	9.50	1.900
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	45.00	45.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	25.00	167.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.20	21.600
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	554.00	997.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	300.00	32.824
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	20.00	316.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	50.00	135.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	15.00	72.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	200.00	21.882
14	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m			4.100 0.000
	14	Труба ПВХ Д=20мм	m	1.0000	4.10	4.100

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. 1.5. Электроустановочные изделия				
15	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc			7 047.567 2 277.567
	1	Muncitor	h-om	39.5000	57.66	2 277.567
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	40 000.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	70 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	45.00	46.500
	15	Выключатель для откр. установки однополюсный	buc	100.0000	45.84	4 584.000
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	10.00	10.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	165.00	16.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0300	300.00	10.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	15.00	96.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0300	200.00	6.667
16	Цена пост	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc			20.000 0.000
	16	Коробка ответвительная для кабельной проводки	buc	1.0000	20.00	20.000
17	Цена пост	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc			20.000 0.000
	17	Коробка ответвительная для трубной проводки	buc	1.0000	20.00	20.000
18	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 847.608 1 095.542
	1	Muncitor	h-om	19.0000	57.66	1 095.542
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0.0040	12 500.00	52.083
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.5500	37.00	20.350
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8.2000	7.50	61.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8.2000	6.50	53.300
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.0810	12 500.00	989.583
	1019852	Vopsea	kg	2.0000	36.50	73.000
	5009031	Scoabe	10 buc	1.5000	25.00	37.500
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13.4000	15.00	201.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1900	300.00	57.500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.3600	50.00	167.917
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1900	200.00	38.333
19	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40x4mm)	100 m			3 694.010 1 228.160
	1	Muncitor	h-om	21.3000	57.66	1 228.160
	101162719	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", fisie, sectiune 160 mm2 (40x4mm)	t	0.0040	12 500.00	62.500
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.3000	37.00	48.100
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8.2000	7.50	61.500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8.2000	6.50	53.300
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0.1300	12 500.00	1 625.000
	1019852	Vopsea	kg	2.3000	36.50	83.950
	5009031	Scoabe	10 buc	1.5000	25.00	37.500
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13.4000	15.00	201.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	300.00	75.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.3600	50.00	168.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	200.00	50.000
20	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comufat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund,	100 m			2 895.947

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 12 mm (d=20mm)				1 026.347
	1	Muncitor	h-om	17.8000	57.66	1 026.347
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0005	14 000.00	0.000
	101161320	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru (d=20mm)	t	0.0920	12 500.00	1 166.667
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0024	500.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.8000	37.00	66.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.5500	300.00	166.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7.1900	50.00	359.667
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.5500	200.00	110.667
		2. 2. Valoare utilajului				
21	Цена пост	Щит ЩРН-24з-074 IP54 разм.405х320х120мм	buc			557.500 0.000
	21	Щит ЩРН-24з-074 IP54 разм.405х320х120мм	buc	1.0000	557.50	557.500
22	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20А	buc			700.000 0.000
	22	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20А	buc	0.0000	700.00	700.000
23	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc			75.840 0.000
	23	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1.0000	75.84	75.840
24	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc			75.840 0.000
	24	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	1.0000	75.84	75.840
25	Цена пост	Пускатель ПМА 0261	buc			578.400 0.000
	25	Пускатель ПМА 0261	buc	1.0000	578.40	578.400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 09

Bloc administrativ. Centrala termica. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 179 352.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
		1.1. 1.1. Комплект средств управления и автоматизации для регуляции каскадной котельной (Котлы THERM DUO 50FT №1, №2)				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Программируемый регулятор RC03)	buc	1.000	889.096 582.366	889.096 582.366
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф EST EK 02)	buc	1.000	645.499 296.949	645.499 296.949
3	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Контактор LE-S20-10)	buc	1.000	248.390 230.640	248.390 230.640
4	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Интерфейсы IU-05, IU-04.10)	buc	4.000	61.365 59.390	245.459 237.559
5	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик Q01)	set	1.000	1 270.493 258.893	1 270.493 258.893
6	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al	set	1.000	1 270.493 258.893	1 270.493 258.893

1	2	3	4	5	6	7
		substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термозонд с кабелем So 10001)				
7	Цена пост	Наконечник BS95/7	buc	2.000	100.000 0.000	200.000 0.000
8	Цена пост	Коннектор TUV	buc	3.000	20.000 0.000	60.000 0.000
9	Цена пост	Коннектор 2.54	buc	2.000	150.000 0.000	300.000 0.000
		Total 1.1. Комплект средств управления и автоматизации для регуляции каскадной котельной (Котлы THERM DUO 50FT №1, №2) Inklusiv salariu				5 129.430 1 865.300
		1.2. 1.2. Вспомогательное оборудование				
10	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	4.000	9.296 8.072	37.186 32.290
11	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр РОСМА-ТМТБ)	buc	4.000	9.296 8.072	37.186 32.290
12	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МВП4-У)	buc	4.000	67.790 59.390	271.159 237.559
13	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc	7.000	67.790 59.390	474.529 415.729
14	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Сг)	buc	4.000	247.434 237.559	989.737 950.237
		Total 1.2. Вспомогательное оборудование Inklusiv salariu				1 809.797 1 668.105
		1.3. 1.3. Общекотельные газопроводы				

1	2	3	4	5	6	7
15	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1.000	9.296 8.072	9.296 8.072
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Напоромер НМП-52)	buc	2.000	67.790 59.390	135.580 118.780
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДЕ-57-2)	buc	1.000	30.858 29.983	30.858 29.983
18	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc	2.000	67.790 59.390	135.580 118.780
19	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сейсмодатчик настенного монтажа Seismic M16)	set	1.000	1 270.493 258.893	1 270.493 258.893
		Total 1.3. Общекотельные газопроводы Inclusiv salariu				1 581.807 534.508
		1.4. 1.4. Электроаппаратура				
20	08-03-545-1	Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Пост управления КП106)	buc	1.000	278.163 190.855	278.163 190.855
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов в КП106)	buc	6.000	66.179 64.579	397.075 387.475
22	Цена пост	Рамка для надписи РПМ-66x26	buc	7.000	20.000 0.000	140.000 0.000
23	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton (Звонок сигнальный ЗД-47)	100 seturi	0.010	44 339.100 4 411.000	443.391 44.110
		Total 1.4. Электроаппаратура Inclusiv salariu				1 258.629 622.440
		1.5. 1.5. Щиты и пульты				
24	11-06-001-02	Панол, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления и	buc	1.000	940.158 453.208	940.158 453.208

1	2	3	4	5	6	7
		сигнализации ШУС - ЩМП-4-074 разм.800x650x250 IP-54)				
25	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ШУС)	buc	62.000	30.858 29.983	1 913.208 1 858.958
26	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus (Присоединение проводов)	100 buc	1.240	719.397 651.558	892.052 807.932
27	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВЗ 1x1,5)	100 m	0.200	588.260 534.510	117.652 106.902
28	Цена пост	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	55.000	2.000 0.000	110.000 0.000
29	Цена пост	DIN-рейка	buc	2.000	32.500 0.000	65.000 0.000
30	Цена пост	Нулевая шина 8x12	buc	2.000	17.500 0.000	35.000 0.000
		Total 1.5. Щиты и пульты Inclusiv salariu				4 073.070 3 227.000
		1.6. 1.6. Кабели и провода				
31	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0.620	2 314.927 847.602	1 435.255 525.513
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в кабель-канале, трубе)	100 m	0.800	1 085.182 714.984	868.146 571.987
33	Pret de piata	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m	50.000	10.800 0.000	540.000 0.000
34	Pret de piata	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m	5.000	17.710 0.000	88.550 0.000
35	Pret de piata	Кабель КВВГнг-FRLS 14x1,5мм2	m	32.000	34.100 0.000	1 091.200 0.000
36	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m	25.000	15.800 0.000	395.000 0.000
37	Pret de piata	Кабель МКЭШ 2x0,75мм2	m	30.000	16.600 0.000	498.000 0.000
38	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui	buc	12.000	28.418 21.911	341.010 262.930

1	2	3	4	5	6	7
		conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)				
		Total 1.6. Кабели и провода Inclusiv salariu				5 257.161 1 360.430
		1.7. 1.7. Трубы				
39	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 10x1)	100 m	0.020	4 993.700 3 684.450	99.874 73.689
40	11-06-002-04	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 14x2)	100 m	0.100	4 882.520 3 684.470	488.252 368.447
41	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0.080	4 971.850 3 621.050	397.748 289.684
42	Pret de piata	Труба стальная Д=15мм	m	8.000	12.000 0.000	96.000 0.000
43	11-06-002-05	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi de masa plastica (Труба резиновая 8x3мм)	100 m	0.020	1 971.950 1 337.700	39.439 26.754
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.620	2 383.547 1 372.308	1 477.799 850.831
45	Pret de piata	Труба ПВХ Д=16мм	m	30.000	3.500 0.000	105.000 0.000
46	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	32.000	5.400 0.000	172.800 0.000
		Total 1.7. Трубы Inclusiv salariu				2 876.912 1 609.405
		1.8. 1.8. Монтажные материалы				
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль сифонный Ду=10мм)	buc	3.000	67.178 8.649	201.534 25.947
48	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер)	buc	24.000	190.456 31.713	4 570.944 761.112

1	2	3	4	5	6	7
49	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc	21.000	128.055 118.780	2 689.147 2 494.372
50	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Кабель-канал Элекор 40x40мм)	100 m	0.100	26 190.880 939.280	2 619.088 93.928
51	08-02-406-1	Constructii metalice (Метизы)	t	0.001	45 800.000 15 395.000	45.800 15.395
52	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка соединительная КСП-12)	buc	1.000	278.163 190.855	278.163 190.855
		Total 1.8. Монтажные материалы Inclusiv salariu				10 404.676 3 581.609
		<i>Total</i>	lei			32 391.482
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			3 255.479
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			1 147.563
		<i>Total</i>	100.00 +			36 794.524
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			10 996.286
		<i>Total</i>	100.00 +			47 790.810
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			1 911.632
		<i>Total</i>	100.00 +			49 702.442
		Total 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				49 702.442 14 468.797
		2. 2. Valoare utilajului				
53	Цена пост	Программируемый регулятор THERM RC03	buc	1.000	12 226.000 0.000	12 226.000 0.000
54	Цена пост	Шкаф распред. EST EK 02	buc	1.000	12 862.000 0.000	12 862.000 0.000
55	Цена пост	Контактор LE S20-10	buc	1.000	375.000 0.000	375.000 0.000
56	Цена пост	Интерфейс IU-05	buc	1.000	13 746.000 0.000	13 746.000 0.000
57	Цена пост	Датчик наружной температуры Q01	buc	1.000	316.700 0.000	316.700 0.000

1	2	3	4	5	6	7
58	Цена пост	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1.000	316.700 0.000	316.700 0.000
59	Цена пост	Интерфейс IU-04.10	buc	3.000	13 746.000 0.000	41 238.000 0.000
60	Цена пост	Термометр А4502 WIKA	buc	7.000	245.840 0.000	1 720.880 0.000
61	Цена пост	Термоманометр РОСМА- ТМТБ-4.1Р.1	buc	5.000	245.840 0.000	1 229.200 0.000
62	Цена пост	Манометр МВП-УХ3	buc	5.000	245.840 0.000	1 229.200 0.000
63	Цена пост	Манометр МП4-УХ4	buc	11.000	245.840 0.000	2 704.240 0.000
64	Цена пост	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	4.000	1 670.840 0.000	6 683.360 0.000
65	Цена пост	Напоромер НМП-52	buc	2.000	1 650.000 0.000	3 300.000 0.000
66	Цена пост	Датчик-реле напора ДЕ-57-2	buc	1.000	1 650.000 0.000	1 650.000 0.000
67	Цена пост	Газоанализатор переносной АНКАТ-310-01	buc	1.000	9 850.000 0.000	9 850.000 0.000
68	Цена пост	Сейсмодатчик настенного монтажа Seismic M16	buc	1.000	6 550.000 0.000	6 550.000 0.000
69	Цена пост	Пост КП106	buc	1.000	80.000 0.000	80.000 0.000
70	Цена пост	Арматура светосиг. AL-22 ТЕ	buc	18.000	70.840 0.000	1 275.120 0.000
71	Цена пост	Кнопка ABLFP-22	buc	3.000	37.500 0.000	112.500 0.000
72	Цена пост	Звонок сигнальный ЗД-47	buc	1.000	133.400 0.000	133.400 0.000
73	Цена пост	Щит ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP54	buc	1.000	1 366.700 0.000	1 366.700 0.000
74	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А (С)	buc	1.000	25.840 0.000	25.840 0.000
75	Цена пост	Реле тока РЭК 77/4	buc	19.000	200.000 0.000	3 800.000 0.000
76	Цена пост	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	19.000	233.400 0.000	4 434.600 0.000
77	Цена пост	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc	2.000	105.000 0.000	210.000 0.000
78	Цена пост	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc	4.000	50.000 0.000	200.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
79	Цена пост	Контактор КМИ-10910	buc	2.000	238.400 0.000	476.800 0.000
		Total	lei			128 112.240
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			1 537.347
		Total 2. Valoare utilajului Inclusiv salariu				129 649.587

			179 352.00
		Total deviz: Inclusiv salariu	14 468.78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 09
Bloc administrativ. Centrala termica. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 179 352.00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 09:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	236.023	57.66	13 609.086
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14.910	57.66	859.711
Total manopera						14 468.78

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0.100	25 000.00	2 500.000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20.000	0.65	13.000
3.	1010219	Liant cu ipsos "T-3"	t	0.001	1 420.00	1.420
4.	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0.000	38 000.00	0.000
5.	1010633	Parafina petroliera solida "PI-3"	t	0.000	16 000.00	0.000
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.001	12 000.00	12.000
7.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0.000	16 000.00	0.000
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.002	4 830.00	9.660
9.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0.021	11 500.00	241.500
10.	1011292	White-spirit	t	0.000	16 000.00	0.000
11.	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0.000	25 000.00	0.000
12.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0.000	38 000.00	0.000
13.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.001	12 000.00	12.000
14.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.010	30.00	0.300
15.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0.040	200.00	8.000
16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.001	12 000.00	12.000
17.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.002	46 000.00	92.000
18.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0.750	38.00	28.500
19.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.024	30.00	0.720
20.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.008	15.00	0.120
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.218	25.00	5.450
22.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	3.519	25.00	87.975
23.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	1.092	25.00	27.300
24.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0.883	25.00	22.075

25.	1012073	Ate aspre	kg	0.010	15.00	0.150
26.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26.215	5.00	131.075
27.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.175	30.00	5.250
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26.215	30.00	786.450
29.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.040	46.00	1.840
30.	1019852	Vopsea	kg	0.108	37.00	3.996
31.	1019892	Garnituri din paronit	kg	1.680	200.00	336.000
32.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0.000	6.00	0.000
33.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1.371	55.00	75.405
34.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20.000	20.00	400.000
35.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0.000	37 000.00	0.000
36.	1130037	Diclorethan tehnic cal. I	t	0.000	37 000.00	0.000
37.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0.000	37 000.00	0.000
38.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0.036	60.00	2.160
39.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.124	2.30	0.285
40.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.090	27.00	2.430
41.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.243	15.00	3.645
42.	2019180	Garnituri metalice	kg	9.000	11.50	103.500
43.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.004	11 500.00	46.000
44.	22	Рамка для надписи РПМ-66x26	buc	7.000	20.00	140.000
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.624	20.00	12.480
46.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.080	15.00	16.200
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.492	72.00	35.424
48.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	7.200	12.00	86.400
49.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.312	38.00	11.856
50.	28	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	55.000	2.00	110.000
51.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	3.000	56.00	168.000
52.	29	DIN-рейка	buc	2.000	32.50	65.000
53.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	24.000	152.50	3 660.000
54.	30	Нулевая шина 8x12	buc	2.000	17.50	35.000
55.	3009235	Contrapiulita	buc	0.800	2.00	1.600
56.	33	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m	50.000	10.80	540.000
57.	33205000000001 1	Armatura fina (pret indicat in cap. utilaj)	buc	9.090	0.00	0.000
58.	34	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m	5.000	17.71	88.550
59.	35	Кабель КВВГнг-FRLS 14x1,5мм2	m	32.000	34.10	1 091.200
60.	36	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m	25.000	15.80	395.000
61.	37	Кабель МКЭШ 2x0,75мм2	m	30.000	16.60	498.000
62.	4110041	Energie electrica	kw-h	0.060	3.50	0.210
63.	42	Труба стальная Д=15мм	m	8.000	12.00	96.000
64.	45	Труба ПВХ Д=16мм	m	30.000	3.50	105.000
65.	46	Труба ПВХ Д=20мм	m	32.000	5.40	172.800
66.	5	Masa utilajului	t	0.253	11 500.00	2 909.500
67.	5009030	Flanse	10 buc	0.660	4.50	2.970
68.	5009031	Scoabe	10 buc	4.722	3.00	14.166
69.	5009037	Scoabe "СБ-10"	10 buc	0.100	3.00	0.300
70.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	6.324	3.00	18.972
71.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2.000	20.00	40.000
72.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.102	3.15	0.321
73.	5009061	Fisa de izolatie	buc	11.160	0.10	1.116
74.	5009062	Papuci de cablu	buc	0.000	2.00	0.000
75.	5009070	Racordari	10 buc	1.116	4.35	4.855
76.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	2.160	2.85	6.156
77.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.020	1 500.00	30.000
78.	5009127	Priza de lemn	100 buc	0.021	18 360.00	385.560
79.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0.050	200.00	10.000
80.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.186	55.00	10.230
81.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.400	27.00	10.800
82.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0.240	20.00	4.800
83.	5009619	Ate de cusut	kg	0.004	15.00	0.060
84.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.023	33.00	0.759

85.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0.002	35.00	0.070
86.	5009837	Compozitie de etansare	kg	0.109	72.00	7.848
87.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.001	12 800.00	12.800
88.	5079001	Conductor	m	0.400	25.00	10.000
89.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0.100	32.00	3.200
90.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0.010	32.00	0.320
91.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1.310	32.00	41.920
92.	53	Программируемый регулятор THERM RC03	buc	1.000	12 226.00	12 226.000
93.	54	Шкаф распред. EST EK 02	buc	1.000	12 862.00	12 862.000
94.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.040	33.40	1.336
95.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.205	14.00	2.870
96.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0.050	38.00	1.900
97.	55	Контактор LE S20-10	buc	1.000	375.00	375.000
98.	56	Интерфейс IU-05	buc	1.000	13 746.00	13 746.000
99.	57	Датчик наружной температуры Q01	buc	1.000	316.70	316.700
100.	58	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1.000	316.70	316.700
101.	59	Интерфейс IU-04.10	buc	3.000	13 746.00	41 238.000
102.	60	Термометр А4502 WKA	buc	7.000	245.84	1 720.880
103.	61	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc	5.000	245.84	1 229.200
104.	62	Манометр МВП-УХ3	buc	5.000	245.84	1 229.200
105.	63	Манометр МП4-УХ4	buc	11.000	245.84	2 704.240
106.	64	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	4.000	1 670.84	6 683.360
107.	65	Напоромер НМП-52	buc	2.000	1 650.00	3 300.000
108.	66	Датчик-реле напора ДЕ-57-2	buc	1.000	1 650.00	1 650.000
109.	67	Газоанализатор переносной АНКAT-310-01	buc	1.000	9 850.00	9 850.000
110.	68	Сейсмодатчик настенного монтажа Seismic M16	buc	1.000	6 550.00	6 550.000
111.	69	Пост КП106	buc	1.000	80.00	80.000
112.	7	Наконечник BS95/7	buc	2.000	100.00	200.000
113.	70	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	18.000	70.84	1 275.120
114.	71	Кнопка ABLFP-22	buc	3.000	37.50	112.500
115.	72	Звонок сигнальный ЗД-47	buc	1.000	133.40	133.400
116.	73	Щит ЩМП-4-074 разм.800x650x250 IP54	buc	1.000	1 366.70	1 366.700
117.	74	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А (С)	buc	1.000	25.84	25.840
118.	75	Реле тока РЭК 77/4	buc	19.000	200.00	3 800.000
119.	76	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	19.000	233.40	4 434.600
120.	77	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc	2.000	105.00	210.000
121.	78	Кнопочный сдвоенный выключатель PPBB-30N	buc	4.000	50.00	200.000
122.	79	Контактор КМИ-10910	buc	2.000	238.40	476.800
123.	8	Коннектор TUV	buc	3.000	20.00	60.000
124.	9	Коннектор 2.54	buc	2.000	150.00	300.000
		Total materiale de construcții				144 506.00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.649	350.00	577.150
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4.558	20.00	91.160
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0.490	20.00	9.800
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4.558	20.00	91.160
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10	h-ut	12.764	20.00	255.280

		m				
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2.877	20.00	57.540
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.763	10.00	37.630
8.	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0.046	20.00	0.920
9.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.608	10.00	6.080
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.272	10.00	2.720
11.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.600	10.00	16.000
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.513	10.00	45.130
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0.348	20.00	6.960
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1.008	200.00	201.600
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.649	200.00	129.800
		Total utilaje de constructii				1 528.93

Total deviz:

**179 352.0
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
		1.1. 1.1. Комплект средств управления и автоматизации для регуляции каскадной котельной (Котлы THERM DUO 50FT №1, №2)				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Программируемый регулятор RC03)	buc			889.096
						582.366
	1	Muncitor	h-om	10.1000	57.66	582.366
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0.0005	1 420.00	1.420
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0.00025	38 000.00	0.000
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0267	25.00	0.675
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0.4070	25.00	10.175
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0.00001	37 000.00	0.000
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2.0000	20.00	40.000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0.0050	32.00	0.160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.4300	350.00	150.500
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0.4900	20.00	9.800
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.4700	200.00	94.000
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф EST EK 02)	buc			645.499
						296.949
	1	Muncitor	h-om	5.1500	57.66	296.949
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0.00001	16 000.00	0.000
	1011111	Lamine striate cu zimbture rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0.0070	11 500.00	80.500
	1011292	White-spirit	t	0.00001	16 000.00	0.000
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0.00012	38 000.00	0.000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0.2378	25.00	5.950
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10.0000	20.00	200.000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0.00001	37 000.00	0.000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0.00002	37 000.00	0.000
	2019180	Garnituri metalice	kg	3.0000	11.50	34.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	350.00	14.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.2300	10.00	2.300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.5300	10.00	5.300
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.0300	200.00	6.000
3	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Контактор LE-S20-10)	buc			248.390
						230.640
	1	Muncitor	h-om	4.0000	57.66	230.640
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0100	30.00	0.300
	1012073	Ate aspre	kg	0.0100	15.00	0.150
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0.0600	55.00	3.300

1	2	3	4	5	6	7
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0600	3.50	0.210
	5	Masa utilajului	t	0.0010	11 500.00	11.500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0.0100	32.00	0.320
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0050	14.00	0.070
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0.0500	38.00	1.900
4	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Интерфейсы IU-05, IU-04.10)	buc			61.365 59.390
	1	Muncitor	h-om	1.0300	57.66	59.390
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0790	25.00	1.975
5	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик Q01)	set			1 270.493 258.893
	1	Muncitor	h-om	4.4900	57.66	258.893
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0.3640	25.00	9.100
	5	Masa utilajului	t	0.0800	11 500.00	920.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1500	350.00	52.500
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1500	200.00	30.000
6	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Термозонд с кабелем So 10001)	set			1 270.493 258.893
	1	Muncitor	h-om	4.4900	57.66	258.893
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0.3640	25.00	9.100
	5	Masa utilajului	t	0.0800	11 500.00	920.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1500	350.00	52.500
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1500	200.00	30.000
7	Цена пост	Наконечник BS95/7	buc			100.000 0.000
	7	Наконечник BS95/7	buc	1.0000	100.00	100.000
8	Цена пост	Коннектор TUV	buc			20.000 0.000
	8	Коннектор TUV	buc	1.0000	20.00	20.000
9	Цена пост	Коннектор 2.54	buc			150.000 0.000
	9	Коннектор 2.54	buc	1.0000	150.00	150.000
		1.2. 1.2. Вспомогательное оборудование				
10	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc			9.296 8.072
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1400	57.66	8.072
	332050000000011	Armatura fina (pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0100	0.00	0.000
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0.0100	27.00	0.270
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0060	15.00	0.090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	72.00	0.864
11	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр РОСМА-ТМТБ)	buc			9.296 8.072
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1400	57.66	8.072
	332050000000011	Armatura fina (pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0100	0.00	0.000
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0.0100	27.00	0.270
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0060	15.00	0.090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	72.00	0.864
12	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МВП4-У)	buc			67.790 59.390
	1	Muncitor	h-om	1.0300	57.66	59.390
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0.0420	200.00	8.400

1	2	3	4	5	6	7
13	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc			67.790 59.390
	1	Muncitor	h-om	1.0300	57.66	59.390
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0.0420	200.00	8.400
14	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Cr)	buc			247.434 237.559
	1	Muncitor	h-om	4.1200	57.66	237.559
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0590	25.00	1.475
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0.0420	200.00	8.400
		1.3. 1.3. Общекотельные газопроводы				
15	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			9.296 8.072
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1400	57.66	8.072
	332050000000011	Armatura fina (pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0100	0.00	0.000
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0.0100	27.00	0.270
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0060	15.00	0.090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	72.00	0.864
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Напоромер ММП-52)	buc			67.790 59.390
	1	Muncitor	h-om	1.0300	57.66	59.390
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0.0420	200.00	8.400
17	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик реле напора ДЕ-57-2)	buc			30.858 29.983
	1	Muncitor	h-om	0.5200	57.66	29.983
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0350	25.00	0.875
18	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc			67.790 59.390
	1	Muncitor	h-om	1.0300	57.66	59.390
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0.0420	200.00	8.400
19	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сейсмодатчик настенного монтажа Seismic M16)	set			1 270.493 258.893
	1	Muncitor	h-om	4.4900	57.66	258.893
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0.3640	25.00	9.100
	5	Masa utilajului	t	0.0800	11 500.00	920.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1500	350.00	52.500
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.1500	200.00	30.000
		1.4. 1.4. Электроаппаратура				
20	08-03-545-1	Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Пост управления КП106)	buc			278.163 190.855
	1	Muncitor	h-om	3.3100	57.66	190.855
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	38.00	2.660
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	15.00	0.060
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	30.00	0.420
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	30.00	36.600
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0200	46.00	0.920
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	37.00	1.110
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	11 500.00	23.000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	2.85	2.850
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0310	55.00	1.705
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.2000	27.00	5.400
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.030
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0200	33.40	0.668
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0.0400	14.00	0.560

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	350.00	0.700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.2500	10.00	2.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов в КП106)	buc			66.179
						64.579
	1	Muncitor	h-om	1.1200	57.66	64.579
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	25.00	0.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	350.00	0.700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
22	Цена пост	Рамка для надписи РПМ-66х26	buc			20.000
						0.000
	22	Рамка для надписи РПМ-66х26	buc	1.0000	20.00	20.000
23	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton (Звонок сигнальный ЗД-47)	100 seturi			44 339.100
						4 411.000
	1	Muncitor	h-om	76.5000	57.66	4 411.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.00032	25 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3.0600	30.00	93.000
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10.2000	3.15	32.100
	5009127	Priza de lemn	100 buc	2.0600	18 360.00	38 556.000
	5079001	Conductor	m	40.0000	25.00	1 000.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	350.00	35.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19.2000	10.00	192.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	200.00	20.000
		1.5. 1.5. Щиты и пульты				
24	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления и сигнализации ШУС - ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP-54)	buc			940.158
						453.208
	1	Muncitor	h-om	7.8600	57.66	453.208
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0.00001	16 000.00	0.000
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0.0140	11 500.00	161.000
	1011292	White-spirit	t	0.00001	16 000.00	0.000
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0.00024	38 000.00	0.000
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0.2378	25.00	5.950
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10.0000	20.00	200.000
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0.00001	37 000.00	0.000
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0.00002	37 000.00	0.000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6.0000	11.50	69.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0800	350.00	28.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.2300	10.00	2.300
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0700	10.00	10.700
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.0500	200.00	10.000
25	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ШУС)	buc			30.858
						29.983
	1	Muncitor	h-om	0.5200	57.66	29.983
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0350	25.00	0.875
26	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapuc (Присоединение проводов)	100 buc			719.397
						651.558
	1	Muncitor	h-om	11.3000	57.66	651.558
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0190	30.00	0.581
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1.0000	55.00	55.000
	1130037	Diclorethan tehnic cal. I	t	0.00002	37 000.00	0.000
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0.0290	60.00	1.742

1	2	3	4	5	6	7
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0.0400	200.00	8.065
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС1"	kg	0.0770	32.00	2.452
27	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1x1,5)	100 m			588.260 534.510
	1	Muncitor	h-om	9.2700	57.66	534.510
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0.2000	200.00	40.000
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0.2500	55.00	13.750
28	Цена пост	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc			2.000 0.000
	28	Клемы зажимные ЗНИ-4	buc	1.0000	2.00	2.000
29	Цена пост	DIN-рейка	buc			32.500 0.000
	29	DIN-рейка	buc	1.0000	32.50	32.500
30	Цена пост	Нулевая шина 8x12	buc			17.500 0.000
	30	Нулевая шина 8x12	buc	1.0000	17.50	17.500
		1.6. 1.6. Кабели и провода				
31	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 314.927 847.602
	1	Muncitor	h-om	14.7000	57.66	847.602
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0001	12 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0016	4 830.00	7.790
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00288	46 000.00	148.387
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24.8000	5.00	124.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24.8000	30.00	744.000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10.2000	3.00	30.600
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0208	1 500.00	31.452
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0010	55.00	0.089
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0245	33.00	0.798
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.5000	32.00	16.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2400	350.00	84.113
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.4800	20.00	69.613
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.4800	20.00	69.613
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4.6400	20.00	92.806
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2400	200.00	48.065
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в кабель-канале, трубе)	100 m			1 085.182 714.984
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.984
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	12 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	4 830.00	6.037
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	46 000.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	1 500.00	13.125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	55.00	0.206
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	33.00	0.330
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.5000	32.00	16.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	350.00	136.500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	20.00	60.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	20.00	60.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	78.000
33	Pret de piata	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m			10.800 0.000
	33	Кабель КВВГнг-FRLS 4x1,5мм2	m	1.0000	10.80	10.800
34	Pret de piata	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m			17.710 0.000

1	2	3	4	5	6	7
	34	Кабель КВВГнг-FRLS 7x1,5мм2	m	1.0000	17.71	17.710
35	Pret de piata	Кабель КВВГнг-FRLS 14x1,5мм2	m			34.100
						0.000
	35	Кабель КВВГнг-FRLS 14x1,5мм2	m	1.0000	34.10	34.100
36	Pret de piata	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m			15.800
						0.000
	36	Кабель ВВГнг-FRLS 3x1,5мм2	m	1.0000	15.80	15.800
37	Pret de piata	Кабель МКЭШ 2x0,75мм2	m			16.600
						0.000
	37	Кабель МКЭШ 2x0,75мм2	m	1.0000	16.60	16.600
38	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc			28.418
						21.911
	1	Muncitor	h-om	0.3800	57.66	21.911
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0.00001	16 000.00	0.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00001	12 000.00	0.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	0.0000	2.00	0.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	55.00	0.550
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0.0200	20.00	0.400
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.00011	12 800.00	1.067
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0500	32.00	1.600
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0100	14.00	0.140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0050	350.00	1.750
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0050	200.00	1.000
		1.7. 1.7. Трубы				
39	11-06-002-04	Ретеле electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 10x1)	100 m			4 993.700
						3 684.450
	1	Muncitor	h-om	63.9000	57.66	3 684.450
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0.00089	38 000.00	0.000
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0.1500	55.00	8.250
	5	Masa utilajului	t	0.0890	11 500.00	1 150.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8.1200	10.00	81.000
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0.0800	20.00	2.000
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2.9000	20.00	58.000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.0700	200.00	10.000
40	11-06-002-04	Ретеле electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 14x2)	100 m			4 882.520
						3 684.470
	1	Muncitor	h-om	63.9000	57.66	3 684.470
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0.00089	38 000.00	0.000
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0.1500	55.00	8.250
	5	Masa utilajului	t	0.0890	11 500.00	1 035.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8.1200	10.00	81.200
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0.0800	20.00	1.600
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2.9000	20.00	58.000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.0700	200.00	14.000
41	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m			4 971.850
						3 621.050
	1	Muncitor	h-om	62.8000	57.66	3 621.050
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	12 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.4500	30.00	43.500
	1019852	Vopsea	kg	0.6000	37.00	22.200
	3009235	Contrapiulita	buc	10.0000	2.00	20.000

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	0.5000	4.50	2.250
	5009031	Scoabe	10 buc	7.1000	3.00	21.300
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2.0000	2.85	5.700
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0.0300	35.00	0.875
	5009837	Compozitie de etansare	kg	1.3600	72.00	98.100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.5100	350.00	179.375
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	37.1000	20.00	742.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11.3000	10.00	113.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.5100	200.00	102.500
42	Pret de piata	Труба стальная Д=15мм	m			12.000 0.000
	42	Труба стальная Д=15мм	m	1.0000	12.00	12.000
43	11-06-002-05	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi de masa plastica (Труба резиновая 8х3мм)	100 m			1 971.950 1 337.700
	1	Muncitor	h-om	23.2000	57.66	1 337.700
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0.1500	55.00	8.250
	5	Masa utilajului	t	0.0300	11 500.00	575.000
	5009037	Scoabe "СБ-10"	10 buc	5.0000	3.00	15.000
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	1.8200	20.00	36.000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0.0200	200.00	0.000
44	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 383.547 1 372.308
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	1 372.308
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	12 000.00	19.355
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	38.00	36.468
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	5.00	67.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	30.00	402.000
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	2.30	0.460
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	4.50	4.500
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	3.00	20.100
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.800
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	4.35	7.831
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	350.00	38.387
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	20.00	316.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	10.00	27.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	10.00	48.403
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	200.00	21.935
45	Pret de piata	Труба ПВХ Д=16мм	m			3.500 0.000
	45	Труба ПВХ Д=16мм	m	1.0000	3.50	3.500
46	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m			5.400 0.000
	46	Труба ПВХ Д=20мм	m	1.0000	5.40	5.400
		1.8. 1.8. Монтажные материалы				
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль сильфонный Ду=10мм)	buc			67.178 8.649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1.0000	56.00	56.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0150	15.00	0.225
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	72.00	2.304
48	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер)	buc			190.456 31.713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0450	15.00	0.675
	2411115904512	Oxigen tehnic газос S2031	m3	0.0260	20.00	0.520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0130	38.00	0.494
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0.3000	12.00	3.600

1	2	3	4	5	6	7
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1.0000	152.50	152.500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0060	15.00	0.090
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	72.00	0.864
49	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc			128.055
						118.780
	1	Muncitor	h-om	2.0600	57.66	118.780
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0.0350	25.00	0.875
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0.0420	200.00	8.400
50	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Кабель-канал Элекор 40x40мм)	100 m			26 190.880
						939.280
	1	Muncitor	h-om	16.2900	57.66	939.280
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.0000	25 000.00	25 000.000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	0.65	130.000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0.0000	6.00	0.000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	10.00	60.800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	10.00	60.800
51	08-02-406-1	Constructii metalice (Метизы)	t			45 800.000
						15 395.000
	1	Muncitor	h-om	267.0000	57.66	15 395.000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1.0300	12 000.00	12 000.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1.0300	12 000.00	12 000.000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.0134	46 000.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15.1500	38.00	570.000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91.5000	5.00	455.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91.5000	30.00	2 730.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6700	350.00	700.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155.0000	10.00	1 550.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6700	200.00	400.000
52	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка соединительная КСП-12)	buc			278.163
						190.855
	1	Muncitor	h-om	3.3100	57.66	190.855
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	38.00	2.660
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0040	15.00	0.060
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	25.00	1.225
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.00	6.100
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	30.00	0.420
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	30.00	36.600
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0200	46.00	0.920
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	37.00	1.110
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0020	11 500.00	23.000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	2.85	2.850
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0310	55.00	1.705
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0.0000	27.00	5.400
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0020	15.00	0.030
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0200	33.40	0.668
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0400	14.00	0.560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	350.00	0.700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.2500	10.00	2.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	10.00	0.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
		2. 2. Valoare utilajului				
53	Цена пост	Программируемый регулятор THERM RC03	buc			12 226.000
						0.000
	53	Программируемый регулятор THERM RC03	buc	1.0000	12 226.00	12 226.000
54	Цена пост	Шкаф распредел. EST EK 02	buc			12 862.000

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	54	Шкаф распред. EST EK 02	buc	1.0000	12 862.00	12 862.000
55	Цена пост	Контактор LE S20-10	buc			375.000
						0.000
	55	Контактор LE S20-10	buc	1.0000	375.00	375.000
56	Цена пост	Интерфейс IU-05	buc			13 746.000
						0.000
	56	Интерфейс IU-05	buc	1.0000	13 746.00	13 746.000
57	Цена пост	Датчик наружной температуры Q01	buc			316.700
						0.000
	57	Датчик наружной температуры Q01	buc	1.0000	316.70	316.700
58	Цена пост	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc			316.700
						0.000
	58	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1.0000	316.70	316.700
59	Цена пост	Интерфейс IU-04.10	buc			13 746.000
						0.000
	59	Интерфейс IU-04.10	buc	1.0000	13 746.00	13 746.000
60	Цена пост	Термометр A4502 WIKA	buc			245.840
						0.000
	60	Термометр A4502 WIKA	buc	1.0000	245.84	245.840
61	Цена пост	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc			245.840
						0.000
	61	Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1	buc	1.0000	245.84	245.840
62	Цена пост	Манометр МВП-УХ3	buc			245.840
						0.000
	62	Манометр МВП-УХ3	buc	1.0000	245.84	245.840
63	Цена пост	Манометр МП4-УХ4	buc			245.840
						0.000
	63	Манометр МП4-УХ4	buc	1.0000	245.84	245.840
64	Цена пост	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc			1 670.840
						0.000
	64	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	1.0000	1 670.84	1 670.840
65	Цена пост	Напоромер НМП-52	buc			1 650.000
						0.000
	65	Напоромер НМП-52	buc	1.0000	1 650.00	1 650.000
66	Цена пост	Датчик-реле напора ДЕ-57-2	buc			1 650.000
						0.000
	66	Датчик-реле напора ДЕ-57-2	buc	1.0000	1 650.00	1 650.000
67	Цена пост	Газоанализатор переносной АНКAT-310-01	buc			9 850.000
						0.000
	67	Газоанализатор переносной АНКAT-310-01	buc	1.0000	9 850.00	9 850.000
68	Цена пост	Сейсмодатчик настенного монтажа Seismic M16	buc			6 550.000
						0.000
	68	Сейсмодатчик настенного монтажа Seismic M16	buc	1.0000	6 550.00	6 550.000
69	Цена пост	Пост КП106	buc			80.000
						0.000
	69	Пост КП106	buc	1.0000	80.00	80.000
70	Цена пост	Арматура светосиг. AL-22 ТЕ	buc			70.840
						0.000
	70	Арматура светосиг. AL-22 ТЕ	buc	1.0000	70.84	70.840
71	Цена пост	Кнопка ABLFP-22	buc			37.500

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	71	Кнопка ABLFP-22	buc	1.0000	37.50	37.500
72	Цена пост	Звонок сигнальный ЗД-47	buc			133.400
						0.000
	72	Звонок сигнальный ЗД-47	buc	1.0000	133.40	133.400
73	Цена пост	Щит ЩМП-4-074 разм.800x650x250 IP54	buc			1 366.700
						0.000
	73	Щит ЩМП-4-074 разм.800x650x250 IP54	buc	1.0000	1 366.70	1 366.700
74	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А (С)	buc			25.840
						0.000
	74	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А (С)	buc	1.0000	25.84	25.840
75	Цена пост	Реле тока РЭК 77/4	buc			200.000
						0.000
	75	Реле тока РЭК 77/4	buc	1.0000	200.00	200.000
76	Цена пост	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc			233.400
						0.000
	76	Разъем розеточный РРМ 77/4	buc	1.0000	233.40	233.400
77	Цена пост	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc			105.000
						0.000
	77	Переключатель универсальный УП5314-С109	buc	1.0000	105.00	105.000
78	Цена пост	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc			50.000
						0.000
	78	Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N	buc	1.0000	50.00	50.000
79	Цена пост	Контактор КМИ-10910	buc			238.400
						0.000
	79	Контактор КМИ-10910	buc	1.0000	238.40	238.400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Bloc administrativ. Telecomunicatii (marca TS)

Valoarea de deviz 163 960.80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc	9.00	59.405 57.660	534.643 518.940
2	Цена пост	Коннектор RJ-12	buc	18.00	29.200 0.000	525.600 0.000
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Тел. аппарат)	buc	9.00	439.192 415.152	3 952.728 3 736.368
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc	1.00	1 849.824 345.960	1 849.824 345.960
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.17	14 710.271 7 841.759	2 500.746 1 333.099
6	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m	170.00	6.850 0.000	1 164.500 0.000
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc	0.01	44 897.800 28 830.000	448.978 288.300

1	2	3	4	5	6	7
		Total Telefonizarea Inclusiv salariu				10 977.019 6 222.667
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	placa	1.00	115.320 115.320	115.320 115.320
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc	10.00	59.277 57.660	592.770 576.600
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.25	14 688.588 7 841.760	3 672.147 1 960.440
11	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m	250.00	6.700 0.000	1 675.000 0.000
		Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu				6 055.237 2 652.360
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	150.00	45.658 18.451	6 848.755 2 767.680
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.60	3 685.712 1 372.308	2 211.427 823.385
14	Pret de piata	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	60.00	6.250 0.000	375.000 0.000
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.10	4 563.070 1 983.500	456.307 198.350
16	Pret de piata	Труба ПВХ Д=40мм	m	10.00	13.350 0.000	133.500 0.000
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc	0.06	4 646.833 1 425.167	278.810 85.510
		Total Каналы скрытой проводки Inclusiv salariu				10 303.799 3 874.925
		1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc	7.00	115.606 115.320	809.240 807.240

1	2	3	4	5	6	7
		Total Часофикация Inclusiv salariu				809.240 807.240
		1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	set	1.00	1 640.746 755.346	1 640.746 755.346
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc	1.00	596.249 515.480	596.249 515.480
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc	1.00	3 135.078 251.398	3 135.078 251.398
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc	10.00	2 653.240 1 256.988	26 532.400 12 569.880
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc	1.00	726.386 582.366	726.386 582.366
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.30	14 657.560 7 841.760	4 397.268 2 352.528
25		Кабель UTP cat.6	m	300.00	6.850 0.000	2 055.000 0.000
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m	1.20	1 615.882 939.282	1 939.058 1 127.138
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Воха pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 BK650EI)	buc	10.00	1 692.824 345.960	16 928.237 3 459.600
		Total Видеонаблюдение Inclusiv salariu				57 950.422 21 613.736
		<i>Total</i>	lei			86 095.717
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			7 913.459
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			3 154.431
		<i>Total</i>	100.00 +			97 163.607

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			26 729.905
		<i>Total</i>	100.00 +			123 893.512
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			4 955.740
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				128 849.252 35 170.928
		2. Valoare utilajului				
		2.1. Телефонизация				
28	Цена пост	Телефонный аппарат	buc	9.00	228.350 0.000	2 055.150 0.000
		Total Телефонизация Inclusiv salariu				2 055.150
		2.2. Компьютерная сеть				
29	pret firmei	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1.00	3 025.000 0.000	3 025.000 0.000
		Total Компьютерная сеть Inclusiv salariu				3 025.000
		2.3. Часофикация				
30	Цена пост	Часы настенные	buc	7.00	291.700 0.000	2 041.900 0.000
		Total Часофикация Inclusiv salariu				2 041.900
		2.4. Видеонаблюдение				
31	Цена пост	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1.00	5 838.300 0.000	5 838.300 0.000
32	Цена пост	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1.00	3 027.500 0.000	3 027.500 0.000
33	Цена пост	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1.00	3 025.000 0.000	3 025.000 0.000
34	Цена пост	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	4.00	1 404.000 0.000	5 616.000 0.000
35	Цена пост	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6.00	1 268.000 0.000	7 608.000 0.000
36	Цена пост	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1.00	2 458.350 0.000	2 458.350 0.000
		Total Видеонаблюдение Inclusiv salariu				27 573.150

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			34 695.200
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			416.342
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				35 111.542

			163 960.80			
		Total deviz: Inclusiv salariu				35 170.94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 10
Bloc administrativ. Telecomunicatii (marca TS)**

Valoarea de deviz 163 960.80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	609.971	57.66	35 170.928
		Total manopera				35 170.94

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1.200	70.00	84.000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	240.000	0.50	120.000
3.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.020	14 000.00	280.000
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.159	2 000.00	318.000
5.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.006	1 200.00	7.200
6.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0.000	50 000.00	0.000
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.000	12 500.00	0.000
8.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0.000	15 000.00	0.000
9.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.009	15 500.00	139.500
10.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0.000	25 000.00	0.000
11.	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0.001	1 450.00	1.450
12.	1011481	Suruburi, cap semirotond 4x40 mm	t	0.000	15 000.00	0.000
13.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0.008	12 000.00	96.000
14.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.068	20.00	1.360
15.	1011705	Cilti impregnati	kg	0.258	40.00	10.320
16.	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0.025	35.00	0.875
17.	1011825	Ulei de in natural	kg	3.054	14.50	44.282
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.672	37.00	24.864
19.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0.000	21 000.00	0.000
20.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.210	30.00	6.300
21.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.300	16.00	4.800
22.	1012073	Ate aspre	kg	0.051	20.00	1.020
23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	157.640	4.20	662.088
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.380	4.50	42.210
25.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0.120	30.00	3.600
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.380	30.00	281.400
27.	1019787	Chit de etansare	kg	5.004	38.00	190.152
28.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile,	m3	0.009	2 750.00	24.750

		grosime 32-40 mm, cal. III				
29.	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "В/ВВ", grosime 4 mm	m3	0.008	143.00	1.144
30.	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3.000	50.00	150.000
31.	110-033326	Canale din masa plastica (complet) (Короб ПВХ 20x10мм)	m	120.000	3.85	462.000
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0.202	11 000.00	2 222.000
33.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.020	40.00	0.800
34.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.000	35 000.00	0.000
35.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.001	36 500.00	36.500
36.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0.370	75.00	27.750
37.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.160	6.50	1.040
38.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0.020	350.00	7.000
39.	4110041	Energie electrica	kw-h	0.228	3.50	0.798
40.	5	Masa utilajului	t	1.519	11 500.00	17 468.500
41.	5009030	Flanse	10 buc	0.700	45.00	31.500
42.	5009031	Scoabe	10 buc	6.490	25.00	162.250
43.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.600	1.20	15.120
44.	5009062	Papuci de cablu	buc	50.000	2.40	120.000
45.	5009070	Racordari	10 buc	1.260	554.00	698.040
46.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0.090	200.00	18.000
47.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	1.155	10 000.00	11 550.000
48.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.310	14.00	18.340
49.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4.500	50.00	225.000
50.	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0.450	15.00	6.750
51.	500973012	Jgheab metalic Желоб пластиковый 10x22мм	buc	150.000	5.20	780.000
52.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0.004	20 000.00	80.000
53.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1.000	316.70	316.700
54.	511000427	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502" (Бокс распределительный 100x100 ВК650EI)	buc	10.000	162.50	1 625.000
55.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61"	kg	0.177	90.00	15.930
56.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0.156	90.00	14.040
57.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0.038	90.00	3.420
58.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССy30-2"	kg	0.165	90.00	14.850
59.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1.023	10.90	11.151
60.	5420055	Vaselina tehnica	kg	21.600	25.00	540.000
61.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.180	165.00	29.700
62.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.026	75.00	1.950
63.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0.101	50.00	5.050
64.	68121440	Коннектор RJ-12	buc	18.000	29.20	525.600
65.	68121441	Кабель UTP cat.6	m	170.000	6.85	1 164.500
66.	68121442	Кабель UTP cat.6	m	250.000	6.70	1 675.000
67.	68121443	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	60.000	6.25	375.000
68.	68121444	Труба ПВХ Д=40мм	m	10.000	13.35	133.500
69.	68121445	Монтажная коробка д=50мм	buc	6.000	21.70	130.200
70.	68121446	Телефонный аппарат	buc	9.000	228.35	2 055.150
71.	68121446	Кабель UTP cat.6	m	300.000	6.85	2 055.000

72.	68121447	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1.000	3 025.00	3 025.000
73.	68121448	Часы настенные	buc	7.000	291.70	2 041.900
74.	68121449	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1.000	5 838.30	5 838.300
75.	68121450	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1.000	3 027.50	3 027.500
76.	68121451	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1.000	3 025.00	3 025.000
77.	68121452	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	4.000	1 404.00	5 616.000
78.	68121453	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6.000	1 268.00	7 608.000
79.	68121454	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1.000	2 458.35	2 458.350
Total materiale de construcții						79 758.49

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.099	325.00	32.175
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.790	200.00	358.000
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11.830	20.00	236.600
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.890	50.00	94.500
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7.296	10.00	72.960
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	27.634	150.00	4 145.100
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	7.934	100.00	793.400
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10.896	10.00	108.960
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.099	200.00	19.800
Total utilaje de construcții						5 861.49

Total deviz:

**163 960.8
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc			59.405 57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.660
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	20.00	0.040
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	20.00	0.040
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	3.50	0.042
	5	Masa utilajului	t	0.0001	11 500.00	1.278
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.0020	90.00	0.180
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	165.00	0.165
2	Цена пост	Коннектор RJ-12	buc			29.200 0.000
	68121440	Коннектор RJ-12	buc	1.0000	29.20	29.200
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)	buc			439.192 415.152
	1	Muncitor	h-om	7.2000	57.66	415.152
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	30.00	0.300
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2000	4.20	0.840
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0.0010	2 750.00	2.750
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0100	75.00	0.750
	5	Masa utilajului	t	0.0010	11 500.00	11.500
	5009031	Scoabe	10 buc	0.2000	25.00	5.000
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0.0100	200.00	2.000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0100	90.00	0.900
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc			1 849.824 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.960
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	14 000.00	28.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	30.00	0.300
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.00003	35 000.00	0.000
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.0200	75.00	1.500
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	10 000.00	1 050.000
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1.0000	316.70	316.700
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮС30-2"	kg	0.0150	90.00	1.350
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	10.90	1.014
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.7000	150.00	105.000
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			14 710.271 7 841.759
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.759
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0.0003	1 200.00	0.000
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon,	t	0.0100	15 500.00	182.353

1	2	3	4	5	6	7
		destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm				
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	40.00	13.176
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	14.50	10.147
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	38.00	26.600
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0.2800	11 000.00	3 105.882
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	25.00	750.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	165.00	23.294
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	75.00	2.647
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	150.00	1 652.647
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	100.00	1 101.765
6	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m			6.850
						0.000
	68121441	Кабель UTP cat.6	m	1.0000	6.85	6.850
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc			44 897.800
						28 830.000
	1	Muncitor	h-om	500.0000	57.66	28 830.000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0250	2 000.00	0.000
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0.1470	1 450.00	145.000
	1011705	Cilti impregnati	kg	2.0000	40.00	80.000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34.0000	4.20	142.800
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300.0000	50.00	15 000.000
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2.0000	350.00	700.000
		1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	placa			115.320
						115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.320
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc			59.277
						57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.660
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0020	20.00	0.040
	1012073	Ate aspre	kg	0.0020	20.00	0.040
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0120	3.50	0.042
	5	Masa utilajului	t	0.0001	11 500.00	1.150
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.0020	90.00	0.180
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	165.00	0.165
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			14 688.588
						7 841.760
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.760
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0003	1 200.00	0.000
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	15 500.00	186.000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	40.00	13.280
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	14.50	10.148
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	38.00	26.600
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0.2800	11 000.00	3 080.000
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	25.00	750.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	165.00	23.100
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	75.00	2.700
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	150.00	1 653.000

1	2	3	4	5	6	7
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	100.00	1 102.000
11	Цена пост	Кабель UTP cat.6	m			6.700
						0.000
	68121442	Кабель UTP cat.6	m	1.0000	6.70	6.700
		1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			45.658
						18.451
	1	Muncitor	h-om	0.3200	57.66	18.451
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00105	2 000.00	2.107
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.00004	1 200.00	0.048
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00005	12 000.00	0.640
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.0170	14.50	0.246
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0300	4.20	4.326
	1019787	Chit de etansare	kg	0.0300	38.00	1.140
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0.0300	50.00	1.500
	500973012	Jgheab metalic Желоб пластиковый 10x22мм	buc	1.0000	5.20	5.200
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.0800	150.00	12.000
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 685.712
						1 372.308
	1	Muncitor	h-om	23.8000	57.66	1 372.308
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0021	15 500.00	25.833
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.00	35.520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.50	60.300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	30.00	402.000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.2000	6.50	1.300
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	45.00	45.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	25.00	167.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.20	21.600
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	554.00	997.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	325.00	35.750
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	20.00	316.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	50.00	135.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	10.00	48.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	200.00	22.000
14	Pret de piata	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m			6.250
						0.000
	68121443	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	1.0000	6.25	6.250
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 563.070
						1 983.500
	1	Muncitor	h-om	34.4000	57.66	1 983.500
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0021	15 500.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.9600	37.00	35.520
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.50	60.300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	30.00	402.000
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0.4000	6.50	2.600
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	45.00	45.000
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	25.00	167.500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	1.20	21.600
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	554.00	997.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3300	325.00	107.250
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23.5000	20.00	470.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	50.00	135.000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.9600	10.00	69.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3300	200.00	66.000
16	Pret de piata	Труба ПВХ Д=40мм	m			13.350
						0.000

1	2	3	4	5	6	7
	68121444	Труба ПВХ Д=40мм	m	1.0000	13.35	13.350
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка Д=50мм)	100 buc			4 646.833 1 425.167
	1	Muncitor	h-om	24.7200	57.66	1 425.167
	68121445	Монтажная коробка Д=50мм	buc	100.0000	21.70	2 170.000
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0.0060	25 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2.0000	30.00	60.000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0.0200	36 500.00	608.333
	5	Masa utilajului	t	0.0300	11 500.00	383.333
		1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc			115.606 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.320
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0001	2 000.00	0.286
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0.00001	15 000.00	0.000
	1011481	Suruburi, cap semirodund 4x40 mm	t	0.00002	15 000.00	0.000
		1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	set			1 640.746 755.346
	1	Muncitor	h-om	13.1000	57.66	755.346
	1012073	Ate aspre	kg	0.0030	20.00	0.060
	5	Masa utilajului	t	0.0650	11 500.00	747.500
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0500	14.00	0.700
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0060	90.00	0.540
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0400	165.00	6.600
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.6500	200.00	130.000
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc			596.249 515.480
	1	Muncitor	h-om	8.9400	57.66	515.480
	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0.0250	35.00	0.875
	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "В/ВВ", grosime 4 mm	m3	0.0080	143.00	1.144
	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0.4500	15.00	6.750
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.3600	200.00	72.000
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc			3 135.078 251.398
	1	Muncitor	h-om	4.3600	57.66	251.398
	5	Masa utilajului	t	0.2500	11 500.00	2 875.000
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0.0004	20 000.00	0.000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0.0070	90.00	0.630
	5500122	Flux "ФК/ДТ"	kg	0.0006	50.00	0.050
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.0400	200.00	8.000
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc			2 653.240 1 256.988
	1	Muncitor	h-om	21.8000	57.66	1 256.988
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0.00001	50 000.00	0.000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.00003	12 500.00	0.000
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00001	21 000.00	0.000
	1012073	Ate aspre	kg	0.0010	20.00	0.020
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0.0060	75.00	0.450
	5	Masa utilajului	t	0.1190	11 500.00	1 368.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	4.0000	2.40	9.600
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.1180	14.00	1.652
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0.00044	20 000.00	8.000
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0.0170	90.00	1.530
	5500122	Flux "ФК/ДТ"	kg	0.0100	50.00	0.500

1	2	3	4	5	6	7
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.0300	200.00	6.000
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc			726.386 582.366
	1	Muncitor	h-om	10.1000	57.66	582.366
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.0003	2 000.00	0.000
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0.0001	12 500.00	0.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0300	20.00	0.600
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0.00002	21 000.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	30.00	0.300
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0.3000	16.00	4.800
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0000	4.20	4.200
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0.0200	40.00	0.800
	5	Masa utilajului	t	0.0010	11 500.00	11.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	10.0000	2.40	24.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.0800	14.00	1.120
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0600	90.00	5.400
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0200	165.00	3.300
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0.4400	200.00	88.000
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			14 657.560 7 841.760
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.760
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0.0003	1 200.00	0.000
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	15 500.00	155.000
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	40.00	13.200
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	14.50	10.150
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	38.00	26.600
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0.2800	11 000.00	3 080.000
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	25.00	750.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	165.00	23.100
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.0350	75.00	2.750
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	150.00	1 653.000
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	100.00	1 102.000
25		Кабель UTP cat.6	m			6.850 0.000
	68121446	Кабель UTP cat.6	m	1.0000	6.85	6.850
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m			1 615.882 939.282
	1	Muncitor	h-om	16.2900	57.66	939.282
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.0000	70.00	70.000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	0.50	100.000
	110-033326	Canale din masa plastica (complet) (Короб ПВХ 20x10мм)	m	100.0000	3.85	385.000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	10.00	60.800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	10.00	60.800
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, envelopa cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100x100 BK650EI)	buc			1 692.824 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.960
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	14 000.00	25.200
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	30.00	0.300
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.00003	35 000.00	0.000
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0.0200	75.00	1.500
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	10 000.00	1 050.000
	511000427	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502" (Бокс распределительный 100x100 BK650EI)	buc	1.0000	162.50	162.500

1	2	3	4	5	6	7
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ГОССу30-2"	kg	0.0150	90.00	1.350
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	10.90	1.014
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.7000	150.00	105.000
		2. Valoare utilajului				
		2.1. Телефонизация				
28	Цена пост	Телефонный аппарат	buc			228.350 0.000
	68121446	Телефонный аппарат	buc	1.0000	228.35	228.350
		2.2. Компьютерная сеть				
29	pret firmei	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc			3 025.000 0.000
	68121447	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1.0000	3 025.00	3 025.000
		2.3. Часофикация				
30	Цена пост	Часы настенные	buc			291.700 0.000
	68121448	Часы настенные	buc	1.0000	291.70	291.700
		2.4. Видеонаблюдение				
31	Цена пост	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc			5 838.300 0.000
	68121449	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1.0000	5 838.30	5 838.300
32	Цена пост	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc			3 027.500 0.000
	68121450	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1.0000	3 027.50	3 027.500
33	Цена пост	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc			3 025.000 0.000
	68121451	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1.0000	3 025.00	3 025.000
34	Цена пост	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc			1 404.000 0.000
	68121452	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	1.0000	1 404.00	1 404.000
35	Цена пост	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc			1 268.000 0.000
	68121453	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	1.0000	1 268.00	1 268.000
36	Цена пост	Источник бесперебойного питания UPS	buc			2 458.350 0.000
	68121454	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1.0000	2 458.35	2 458.350

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 97 714.53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон РС585)	buc	1.000	1 394.260 1 383.840	1 394.260 1 383.840
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc	1.000	470.030 461.280	470.030 461.280
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(Акумулятор)	buc	1.000	172.780 118.780	172.780 118.780
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс РС 500Е)	buc	1.000	1 777.174 345.960	1 777.174 345.960
5		Замок к боксу	buc	1.000	100.000 0.000	100.000 0.000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1.000	34.432 25.947	34.432 25.947
7	10-01-039-	Piese diverse: Releu, cheie, buton	buc	1.000	115.320	115.320

1	2	3	4	5	6	7
	06	si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)			115.320	115.320
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	set	1.000	18 035.238 1 885.482	18 035.238 1 885.482
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc	1.000	1 394.260 1 383.840	1 394.260 1 383.840
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc	2.000	119.610 115.320	239.220 230.640
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0.250	14 679.388 7 841.760	3 669.847 1 960.440
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1.600	3 069.986 2 139.186	4 911.978 3 422.698
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	400.000	3.820 0.000	1 528.000 0.000
14	Pret de piata	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10.000	5.900 0.000	59.000 0.000
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0.001	50 609.000 15 395.000	50.609 15.395
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc	4.000	959.040 345.960	3 836.160 1 383.840
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	250.000	46.711 18.451	11 677.675 4 612.800
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПЧ" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc	2.000	59.440 57.660	118.880 115.320
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc	1.000	176.580 172.980	176.580 172.980
20	10-08-002-	Avertizoare "ОС" automate: de	buc	1.000	58.160	58.160

1	2	3	4	5	6	7
	04	contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)			57.660	57.660
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла)	buc	1.000	58.160 57.660	58.160 57.660
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc	57.000	119.646 115.320	6 819.835 6 573.240
		<i>Total</i>	lei			56 697.598
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			5 472.702
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			1 932.113
		<i>Total</i>	100.00 +			64 102.413
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			18 485.573
		<i>Total</i>	100.00 +			82 587.986
		<i>Beneficiu de dezin</i>	4.00 %			3 303.519
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				85 891.505 24 323.122
		2. Valoare utilajului				
23	Цена пост	Контрольная панель на 5 зон PC585	buc	1.000	1 206.500 0.000	1 206.500 0.000
24	Цена пост	Резервный источник питания 2Ач	buc	1.000	331.300 0.000	331.300 0.000
25	Цена пост	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1.000	216.300 0.000	216.300 0.000
26	Цена пост	Релейный модуль РМ1	buc	1.000	123.540 0.000	123.540 0.000
27	Цена пост	Радиопередатчик МАТ	set	1.000	1 250.210 0.000	1 250.210 0.000
28	Цена пост	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1.000	1 500.300 0.000	1 500.300 0.000
29	Цена пост	Извещатель ИПР	buc	2.000	62.500 0.000	125.000 0.000
30	Цена пост	Сирена+стробоскоп	buc	4.000	93.800 0.000	375.200 0.000

1	2	3	4	5	6	7
31		Датчик пожарный тепловой	buc	2.000	42.500 0.000	85.000 0.000
32	Цена пост	Датчик движения	buc	1.000	373.810 0.000	373.810 0.000
33	Цена пост	Датчик магн.-конт.	buc	1.000	21.870 0.000	21.870 0.000
34	Цена пост	Датчик разбития стекла	buc	1.000	373.810 0.000	373.810 0.000
35		Датчик пожарный дымовой	buc	57.000	100.000 0.000	5 700.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			11 682.840
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			140.194
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				11 823.034

		Total deviz:	97 714.53
		Inclusiv salariu	24 323.12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SI)

Valoarea de deviz 97 714.53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 11:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	421.837	57.66	24 323.122
Total manopera						24 323.12

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.002	14 000.00	28.000
2.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0.002	40 000.00	80.000
3.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.003	24 000.00	72.000
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.265	2 000.00	530.000
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.030	30.00	0.900
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.010	12 000.00	120.000
7.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0.003	12 000.00	36.000
8.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.000	14 000.00	0.000
9.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0.000	14 500.00	0.000
10.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.003	15 200.00	45.600
11.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.000	14 500.00	0.000
12.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0.070	24 000.00	1 680.000
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.015	12 000.00	180.000
14.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0.001	37 000.00	37.000
15.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.001	12 500.00	12.500
16.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.624	20.00	32.480
17.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.200	50.00	60.000
18.	1011705	Cilti impregnati	kg	0.083	40.00	3.320
19.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.018	16 000.00	288.000
20.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.001	12 500.00	12.500
21.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.000	500.00	0.000
22.	1011825	Ulei de in natural	kg	5.625	14.50	81.562
23.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.015	37.00	0.555
24.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.056	130.00	7.280
25.	1012073	Ate aspre	kg	0.440	20.00	8.800
26.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	332.990	5.50	1 831.445
27.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0.091	5.50	0.500

28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0.091	4.50	0.409
29.	1019787	Chit de etansare	kg	7.675	30.00	230.250
30.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.045	3 100.00	139.500
31.	1100014	Tirfon	100 buc	0.011	120.00	1.320
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0.070	11 000.00	770.000
33.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	4.992	130.00	648.960
34.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.200	130.00	546.000
35.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.000	10 000.00	0.000
36.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0.020	75.00	1.500
37.	4110006	Apa distilata	kg	2.800	15.00	42.000
38.	4110041	Energie electrica	kw-h	0.240	3.50	0.840
39.	5	Masa utilajului	t	1.150	11 500.00	13 225.000
40.	5009062	Papuci de cablu	buc	360.000	2.10	756.000
41.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.105	830.00	87.150
42.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.202	20.00	24.040
43.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	7.500	80.00	600.000
44.	500973017	Jgheab metalic (Желоб пластиковый 10x22мм)	buc	250.000	3.84	960.000
45.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0.002	3 500.00	7.000
46.	51100044	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502" (Бокс РС 500Е)	buc	1.000	1 206.50	1 206.500
47.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.000	50 000.00	0.000
48.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0.453	90.00	40.770
49.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0.740	90.00	66.600
50.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССy30-2"	kg	0.015	50.00	0.750
51.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.001	12 000.00	12.000
52.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.093	10.90	1.014
53.	5420055	Vaselina tehnica	kg	7.900	25.00	197.500
54.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.200	208.33	666.656
55.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2.636	165.00	434.940
56.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0.009	75.00	0.675
57.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2.600	38.00	98.800
58.	68121440	Замок к боксу	buc	1.000	100.00	100.000
59.	68121442	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	400.000	3.82	1 528.000
60.	68121443	Контрольная панель на 5 зон РС585	buc	1.000	1 206.50	1 206.500
61.	68121443	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10.000	5.90	59.000
62.	68121444	Резервный источник питания 2Ач	buc	1.000	331.30	331.300
63.	68121445	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1.000	216.30	216.300
64.	68121446	Релейный модуль РМ1	buc	1.000	123.54	123.540
65.	68121447	Радиопередатчик МАТ	set	1.000	1 250.21	1 250.210
66.	68121448	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1.000	1 500.30	1 500.300
67.	68121449	Извещатель ИПР	buc	2.000	62.50	125.000
68.	68121450	Сирена+стробоскоп	buc	4.000	93.80	375.200
69.	68121451	Датчик пожарный тепловой	buc	2.000	42.50	85.000

70.	68121452	Датчик движения	buc	1.000	373.81	373.810
71.	68121453	Датчик магн.-конт.	buc	1.000	21.87	21.870
72.	68121454	Датчик разбития стекла	buc	1.000	373.81	373.810
73.	68121455	Датчик пожарный дымовой	buc	57.000	100.00	5 700.000
Total materiale de construcții						39 284.46

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.002	300.00	0.600
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	4.088	200.00	817.600
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.155	50.00	7.750
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	23.455	150.00	3 518.250
5.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	2.755	100.00	275.500
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	10.184	15.00	152.760
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.002	200.00	0.400
Total utilaje de construcții						4 772.86

Total deviz:

97 714.53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон РС585)	buc			1 394.260 1 383.840
	1	Muncitor	h-om	24.0000	57.66	1 383.840
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0056	130.00	0.780
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	5.50	2.200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0560	90.00	5.040
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	15.00	2.400
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc			470.030 461.280
	1	Muncitor	h-om	8.0000	57.66	461.280
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00002	2 000.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0038	130.00	0.520
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	5.50	2.200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0.0380	90.00	3.420
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1740	15.00	2.610
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(Акумулятор)	buc			172.780 118.780
	1	Muncitor	h-om	2.0600	57.66	118.780
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0.00011	14 000.00	0.000
	4110006	Apa distilata	kg	2.8000	15.00	42.000
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0.00003	50 000.00	0.000
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0.0010	12 000.00	12.000
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс РС 500Е)	buc			1 777.174 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.960
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0.0018	14 000.00	28.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0100	130.00	1.300
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0.00003	10 000.00	0.000
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0.0200	75.00	1.500
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0.1050	830.00	87.150
	51100044	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502" (Бокс РС 500Е)	buc	1.0000	1 206.50	1 206.500
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОССу30-2"	kg	0.0150	50.00	0.750
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.0930	10.90	1.014
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.7000	150.00	105.000
5		Замок к боксу	buc			100.000 0.000
	68121440	Замок к боксу	buc	1.0000	100.00	100.000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			34.432 25.947
	1	Muncitor	h-om	0.4500	57.66	25.947
	1100014	Tirfon	100 buc	0.0110	120.00	1.320
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac,	1000 m	0.0020	3 500.00	7.000

1	2	3	4	5	6	7
		impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПИГН", sectiune 1x2,5 mm2				
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0010	165.00	0.165
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)	buc			115.320 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.320
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	set			18 035.238 1 885.482
	1	Muncitor	h-om	32.7000	57.66	1 885.482
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0.0032	24 000.00	72.000
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0.0032	12 000.00	36.000
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0.00011	14 500.00	0.000
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0.0700	24 000.00	1 680.000
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0.0008	37 000.00	37.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1.6000	20.00	32.000
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1.2000	50.00	60.000
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0.0180	16 000.00	288.000
	1011825	Ulei de in natural	kg	1.2000	14.50	17.400
	1012073	Ate aspre	kg	0.4000	20.00	8.000
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0.0450	3 100.00	139.500
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4.0000	130.00	520.000
	5	Masa utilajului	t	0.9500	11 500.00	10 925.000
	5009062	Papuci de cablu	buc	360.0000	2.10	756.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1.2000	20.00	24.000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.7000	90.00	63.000
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0.4000	25.00	10.000
	5440021	Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3.2000	208.33	666.656
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2.4000	165.00	396.000
	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	2.4000	38.00	91.200
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.6400	200.00	328.000
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc			1 394.260 1 383.840
	1	Muncitor	h-om	24.0000	57.66	1 383.840
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0056	130.00	0.780
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.4000	5.50	2.200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0.0560	90.00	5.040
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	15.00	2.400
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc			119.610 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.320
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	2 000.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0005	130.00	0.065
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2500	5.50	1.375
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0.0050	90.00	0.450
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	15.00	2.400
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			14 679.388 7 841.760
	1	Muncitor	h-om	136.0000	57.66	7 841.760
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.0003	12 000.00	0.000
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0.0100	15 200.00	182.400
	1011705	Cilti impregnati	kg	0.3300	40.00	13.280
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.7000	14.50	10.148
	1019787	Chit de etansare	kg	0.7000	30.00	21.000
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0.2800	11 000.00	3 080.000
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30.0000	25.00	750.000
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.1400	165.00	23.100
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime	kg	0.0350	75.00	2.700

1	2	3	4	5	6	7
		20 mm, grosime 0,25-0,35 mm				
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11.0200	150.00	1 653.000
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11.0200	100.00	1 102.000
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			3 069.986 2 139.186
	1	Muncitor	h-om	37.1000	57.66	2 139.186
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00055	2 000.00	1.250
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00139	12 000.00	15.000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36.9000	5.50	202.950
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3.1200	130.00	405.600
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1.5300	200.00	306.000
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m			3.820 0.000
	68121442	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	1.0000	3.82	3.820
14	Pret de piata	Кабель ШПППН 2x0,5мм2	m			5.900 0.000
	68121443	Кабель ШПППН 2x0,5мм2	m	1.0000	5.90	5.900
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t			50 609.000 15 395.000
	1	Muncitor	h-om	267.0000	57.66	15 395.000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1.0300	12 500.00	12 500.000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1.0300	12 500.00	12 500.000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.0134	500.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15.1500	37.00	555.000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91.5000	5.50	500.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91.5000	4.50	409.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.6700	300.00	600.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155.0000	50.00	7 750.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.6700	200.00	400.000
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc			959.040 345.960
	1	Muncitor	h-om	6.0000	57.66	345.960
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0.0004	40 000.00	20.000
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0.0060	20.00	0.120
	1012073	Ate aspre	kg	0.0100	20.00	0.200
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0.0500	130.00	6.500
	4110041	Energie electrica	kw-h	0.0600	3.50	0.210
	5	Masa utilajului	t	0.0500	11 500.00	575.000
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0.0100	90.00	0.900
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0.0500	165.00	8.250
	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	0.0500	38.00	1.900
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			46.711 18.451
	1	Muncitor	h-om	0.3200	57.66	18.451
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00105	2 000.00	2.104
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0.00004	12 000.00	0.480
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00005	12 000.00	0.624
	1011825	Ulei de in natural	kg	0.0170	14.50	0.246
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1.0300	5.50	5.665
	1019787	Chit de etansare	kg	0.0300	30.00	0.900
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0.0300	80.00	2.400
	500973017	Jgheab metalic (Желоб пластиковый 10x22мм)	buc	1.0000	3.84	3.840
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0.0800	150.00	12.000
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de	buc			59.440

1	2	3	4	5	6	7
		electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)				57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.660
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	2 000.00	0.000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0050	30.00	0.150
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	130.00	0.000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.1000	5.50	0.550
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0020	90.00	0.180
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.0600	15.00	0.900
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc			176.580
						172.980
	1	Muncitor	h-om	3.0000	57.66	172.980
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.000015	2 000.00	0.000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.3000	5.50	1.650
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1300	15.00	1.950
20	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)	buc			58.160
						57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.660
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0100	30.00	0.300
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.0001	12 000.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	130.00	0.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.00142	20.00	0.020
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0020	90.00	0.180
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла)	buc			58.160
						57.660
	1	Muncitor	h-om	1.0000	57.66	57.660
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0.0100	30.00	0.300
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0.00005	14 500.00	0.000
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0.00005	12 000.00	0.000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0002	130.00	0.000
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0.00142	20.00	0.020
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0020	90.00	0.180
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc			119.646
						115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.320
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0.00001	2 000.00	0.035
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0.0005	130.00	0.066
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0.2500	5.50	1.375
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0.0050	90.00	0.450
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0.1600	15.00	2.400
		2. Valoare utilajului				
23	Цена пост	Контрольная панель на 5 зон РС585	buc			1 206.500
						0.000
	68121443	Контрольная панель на 5 зон РС585	buc	1.0000	1 206.50	1 206.500
24	Цена пост	Резервный источник питания 2Ач	buc			331.300
						0.000
	68121444	Резервный источник питания 2Ач	buc	1.0000	331.30	331.300
25	Цена пост	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc			216.300
						0.000
	68121445	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1.0000	216.30	216.300
26	Цена пост	Релейный модуль РМ1	buc			123.540
						0.000
	68121446	Релейный модуль РМ1	buc	1.0000	123.54	123.540
27	Цена пост	Радиопередатчик МАТ	set			1 250.210
						0.000
	68121447	Радиопередатчик МАТ	set	1.0000	1 250.21	1 250.210
28	Цена пост	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания	buc			1 500.300

1	2	3	4	5	6	7
		и резисторами)				0.000
	68121448	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1.0000	1 500.30	1 500.300
29	Цена пост	Извещатель ИПР	buc			62.500
						0.000
	68121449	Извещатель ИПР	buc	1.0000	62.50	62.500
30	Цена пост	Сирена+стробоскоп	buc			93.800
						0.000
	68121450	Сирена+стробоскоп	buc	1.0000	93.80	93.800
31		Датчик пожарный тепловой	buc			42.500
						0.000
	68121451	Датчик пожарный тепловой	buc	1.0000	42.50	42.500
32	Цена пост	Датчик движения	buc			373.810
						0.000
	68121452	Датчик движения	buc	1.0000	373.81	373.810
33	Цена пост	Датчик магн.-конт.	buc			21.870
						0.000
	68121453	Датчик магн.-конт.	buc	1.0000	21.87	21.870
34	Цена пост	Датчик разбития стекла	buc			373.810
						0.000
	68121454	Датчик разбития стекла	buc	1.0000	373.81	373.810
35		Датчик пожарный дымовой	buc			100.000
						0.000
	68121455	Датчик пожарный дымовой	buc	1.0000	100.00	100.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12
Bloc administrativ. Utilag tehnologic (TP)

Valoarea de deviz 272 463.68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set	1.000	20 000.000 0.000	20 000.000 0.000
		Total 1.1. Сборка немонтируемого оборудования Inclusiv salariu				20 000.000
		<i>Total</i>	lei			20 000.000
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			1 400.000
		<i>Total</i>	100.00 +			21 400.000
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			3 103.000
		<i>Total</i>	100.00 +			24 503.000
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			980.120
		<i>Total</i>	100.00 +			25 483.120
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				25 483.120
		2. 2. Lucrari de montare				
2	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт)	buc	2.000	694.707 20.181	1 389.414 40.362

1	2	3	4	5	6	7
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc	1.000	724.460 472.234	724.460 472.234
4	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1.000	2 267.437 2 142.068	2 267.437 2 142.068
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	2.000	980.484 577.754	1 960.967 1 155.507
6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров)	buc	14.000	1 762.836 201.810	24 679.710 2 825.340
		Total	lei			31 021.988
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			1 492.990
		Cheltuieli de transport	10.00 %			2 420.748
		Total	100.00 +			34 935.726
		Cheltuieli de regie	76.00 %			5 042.988
		Total	100.00 +			39 978.714
		Beneficiu de deviz	6.00 %			2 398.723
		Total	100.00 +			42 377.437
		Total 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				42 377.437 6 635.511
		3. 3. Valoarea utilajului				
		3.1. 3.1. План на отметке 0,000				
7	Цена пост	Манитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	2.000	5 000.000 0.000	10 000.000 0.000
8	Цена пост	Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2.000	27 500.000 0.000	55 000.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
9	Цена пост	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	2.000	8 333.000 0.000	16 666.000 0.000
10	Pret firmei	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG"	buc	1.000	7 917.000 0.000	7 917.000 0.000
11	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	2.000	660.000 0.000	1 320.000 0.000
12	Pret firmei	Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1.000	19 544.000 0.000	19 544.000 0.000
13	Pret firmei	Вытяжка механическая 600x500x450, 1ф, 220в, 0,25 кВт "SAMSUNG"	buc	1.000	1 850.000 0.000	1 850.000 0.000
14	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	6.000	4 850.000 0.000	29 100.000 0.000
		Total 3.1. План на отметке 0,000 Inclusiv salariu				141 397.000
		3.2. 3.2. План на отм. 3,000				
15	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	3.000	660.000 0.000	1 980.000 0.000
16	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	8.000	4 850.000 0.000	38 800.000 0.000
17	Цена пост	Телевизор 40 " Samsung	buc	4.000	5 000.000 0.000	20 000.000 0.000
		Total 3.2. План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				60 780.000
		<i>Total</i>	lei			202 177.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			2 426.124
		Total 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				204 603.124

		272 463.68
	Total deviz: Inclusiv salariu	6 635.51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12
Bloc administrativ. Utilag tehnologic (TP)

Valoarea de deviz 272 463.68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12:				

Manopera:

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25.320	57.66	1 459.951
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10.460	57.66	603.123
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11.220	57.66	646.945
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	49.000	57.66	2 825.340
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2.220	57.66	128.005
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	12.610	57.66	727.093
7.	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	3.840	57.66	221.414
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.410	57.66	23.640
		Total manopera				6 635.51

Materiale:

1.	10	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG"	buc	1.000	7 917.00	7 917.000
2.	11	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	2.000	660.00	1 320.000
3.	12	Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1.000	19 544.00	19 544.000
4.	13	Вытяжка механическая 600х500х450,1ф,220в,0,25 кВт "SAMSUNG"	buc	1.000	1 850.00	1 850.000
5.	14	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	6.000	4 850.00	29 100.000
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.150	350.00	52.500
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.180	300.00	54.000
8.	15	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	3.000	660.00	1 980.000
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.160	38.00	6.080
10.	16	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	8.000	4 850.00	38 800.000
11.	17	Телевизор 40 " Samsung	buc	4.000	5 000.00	20 000.000
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.350	10.00	3.500
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.120	15.00	1.800
14.	2051142950700	Dibluri	buc	4.080	0.65	2.652
15.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	220.500	0.50	110.250
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.300	16.00	4.800
17.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.008	200.00	1.600
18.	2411117322835	Freon	kg	13.230	122.00	1 614.060
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.240	15.00	3.600
20.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.120	37.00	4.440
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.032	37.00	1.184
22.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	7.350	32.50	238.875
23.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	29.400	5.00	147.000
24.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata	m	0.600	14.00	8.400

		longitudinal, Dn 3/8"				
25.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	1.200	14.00	16.800
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	60.200	1.45	87.290
27.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	147.000	50.00	7 350.000
28.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	4.000	12.50	50.000
29.	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	2.400	34.00	81.600
30.	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0.036	16.00	0.576
31.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.040	38.00	1.520
32.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	73.500	77.60	5 703.600
33.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	73.500	77.50	5 696.250
34.	2811236305075	Console	kg	73.500	12.00	882.000
35.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8.000	2.00	16.000
36.	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	8.000	3.00	24.000
37.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	8.000	2.00	16.000
38.	2874115840479	Piulita M12	buc	8.000	4.00	32.000
39.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2.587	5.00	12.935
40.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1.000	35.00	35.000
41.	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	4.000	37.50	150.000
42.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1.000	34.20	34.200
43.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	4.000	32.00	128.000
44.	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4.000	59.20	236.800
45.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2.040	660.00	1 346.400
46.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale(pret prevazut in capitol utilaj)	buc	14.700	0.00	0.000
47.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale(pret prevazut in capitol utilaj)	buc	14.700	0.00	0.000
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	14.700	3.50	51.450
49.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.021	15.00	0.315
50.	7	Манитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	2.000	5 000.00	10 000.000
51.	8	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2.000	27 500.00	55 000.000
52.	9	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	2.000	8 333.00	16 666.000
53.	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set	1.000	20 000.00	20 000.000
		Total materiale de construcții				246 384.48

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4.900	10.00	49.000
2.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	1.960	20.00	39.200
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3.980	20.00	79.600
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1.120	10.00	11.200
		Total utilaje de construcții				179.00

Total deviz:

**272 463.6
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set			20 000.000
						0.000
	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set	1.0000	20 000.00	20 000.000
		2. 2. Lucrari de montare				
2	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт)	buc			694.707
						20.181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	57.66	20.181
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	660.00	673.200
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.65	1.326
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc			724.460
						472.234
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7400	57.66	42.668
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.4900	57.66	143.573
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3.8400	57.66	221.414
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1.0500	57.66	60.543
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0700	57.66	4.036
	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4.0000	59.20	236.800
	2734125904277	Sirna alama pentru lipit D=2 mm	kg	0.0360	16.00	0.576
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.2000	10.00	2.000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	3.50	5.250
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3800	20.00	7.600
4	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600x600x900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc			2 267.437
						2 142.068
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5.3900	57.66	310.787
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6.3000	57.66	363.258
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1400	57.66	8.072
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25.3200	57.66	1 459.951
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0.6000	14.00	8.400
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1.0000	35.00	35.000
	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1.0000	34.20	34.200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.2000	1.45	0.290
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	15.00	0.015
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	15.00	0.300
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.1600	38.00	6.080
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0320	37.00	1.184
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.1500	10.00	1.500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.3000	16.00	4.800
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1.6800	20.00	33.600
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60	buc			980.484

1	2	3	4	5	6	7
		kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"				577.754
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7400	57.66	42.669
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9400	57.66	54.200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.6100	57.66	323.473
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2.6300	57.66	151.646
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2.0000	12.50	25.000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6.6000	3.50	23.100
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30.0000	1.45	43.500
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.0750	350.00	26.250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0900	300.00	27.000
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0.6000	14.00	8.400
	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1.2000	34.00	40.800
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2.0000	32.00	64.000
	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2.0000	37.50	75.000
	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4.0000	3.00	12.000
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4.0000	2.00	8.000
	2874115840479	Piulita M12	buc	4.0000	4.00	16.000
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4.0000	2.00	8.000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0040	200.00	0.800
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.0200	38.00	0.760
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1200	15.00	1.800
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0500	15.00	0.750
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0600	37.00	2.220
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0100	15.00	0.150
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.9600	20.00	19.200
6	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров)	buc			1 762.836 201.810
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3.5000	57.66	201.810
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale(pret prevazut in capitol utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale(pret prevazut in capitol utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2811236305075	Console	kg	5.0000	12.00	63.000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0.5000	32.50	17.063
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2.0000	5.00	10.500
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10.0000	50.00	525.000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15.0000	0.50	7.875
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5.0000	77.60	407.400
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5.0000	77.50	406.875
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0.1760	5.00	0.924
	2411117322835	Freon	kg	0.9000	122.00	115.290
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.3500	10.00	3.500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0.1400	20.00	2.800
		3. 3. Valoarea utilajului				
		3.1. 3.1. План на отметке 0,000				
7	Цена пост	Манитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc			5 000.000 0.000
	7	Манитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG"	buc	1.0000	5 000.00	5 000.000
8	Цена пост	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО- 2000	buc			27 500.000 0.000
	8	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	1.0000	27 500.00	27 500.000
9	Цена пост	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc			8 333.000 0.000
	9	Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	1.0000	8 333.00	8 333.000
10	Pret firmei	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG"	buc			7 917.000 0.000
	10	Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт	buc	1.0000	7 917.00	7 917.000

1	2	3	4	5	6	7
		"SAMSUNG"				
11	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc			660.000 0.000
	11	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1.0000	660.00	660.000
12	Pret firmei	Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc			19 544.000 0.000
	12	Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc	1.0000	19 544.00	19 544.000
13	Pret firmei	Вытяжка механическая 600х500х450,1ф,220в,0,25 кВт "SAMSUNG"	buc			1 850.000 0.000
	13	Вытяжка механическая 600х500х450,1ф,220в,0,25 кВт "SAMSUNG"	buc	1.0000	1 850.00	1 850.000
14	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc			4 850.000 0.000
	14	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	1.0000	4 850.00	4 850.000
		3.2. 3.2. План на отм. 3,000				
15	Цена пост	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc			660.000 0.000
	15	Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт	buc	1.0000	660.00	660.000
16	Цена пост	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc			4 850.000 0.000
	16	Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт	buc	1.0000	4 850.00	4 850.000
17	Цена пост	Телевизор 40 " Samsung	buc			5 000.000 0.000
	17	Телевизор 40 " Samsung	buc	1.0000	5 000.00	5 000.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare

Valoarea de deviz 164 557.46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводы				
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	22.000	110.385 47.281	2 428.463 1 040.186
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	4.000	111.095 47.281	444.381 189.125
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91*	m	4.000	81.941 35.749	327.763 142.997

1	2	3	4	5	6	7
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m	16.000	70.572 32.290	1 129.146 516.634
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm , ГОСТ 10704-91*	m	30.000	30.517 27.677	915.504 830.304
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	30.000	7.343 6.343	220.278 190.278
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	46.000	10.049 8.649	462.254 397.854
8	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	30.000	5.989 5.189	179.682 155.682
9	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	46.000	8.696 7.496	400.007 344.807
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	9.840	104.541 79.570	1 028.685 782.965
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				7 536.163 4 590.832

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	12.000	49.294 27.677	591.532 332.122
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*	m	16.000	49.294 27.677	788.709 442.829
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	28.000	7.343 6.343	205.593 177.593
14	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	28.000	5.989 5.189	167.703 145.303
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	3.360	104.546 79.574	351.273 267.369
		Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения Inclusiv salariu				2 104.810 1 365.216
		1.3. Трубопроводная арматура				
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc	2.000	255.255 57.660	510.510 115.320
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si	buc	1.000	213.451	213.451

1	2	3	4	5	6	7
		de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)			34.596	34.596
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1.000	411.151 34.596	411.151 34.596
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	3.000	434.470 43.245	1 303.410 129.735
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	4.000	279.151 34.596	1 116.604 138.384
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	4.000	279.151 34.596	1 116.604 138.384
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	14.000	222.791 34.596	3 119.074 484.344
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	21.000	89.353 8.649	1 876.413 181.629
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2.000	89.353 8.649	178.706 17.298

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)				
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	2.000	352.151 34.596	704.302 69.192
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	3.000	279.151 34.596	837.453 103.788
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	3.000	279.151 34.596	837.453 103.788
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2.000	191.393 13.838	382.787 27.677
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc	2.000	191.393 13.838	382.787 27.677
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2.000	86.466 5.766	172.932 11.532
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	4.000	97.328 51.318	389.310 205.270

1	2	3	4	5	6	7
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4.000	97.328 51.318	389.310 205.270
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				13 942.257 2 028.480
		1.4. Теплоизоляционные материалы				
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	17.940	215.216 61.118	3 860.979 1 096.463
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ - ПА-66	m2	20.420	56.036 37.826	1 144.256 772.413
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0.840	777.479 653.274	653.082 548.750
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				5 658.317 2 417.626
		1.5. Распределительная гребенка				
36	IC46B	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1.000	747.295 288.300	747.295 288.300

1	2	3	4	5	6	7
37	IC46B	Distribuator - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка обратной сетевой воды φ100мм, L =1000мм (труба ст. φ108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1.000	747.295 288.300	747.295 288.300
		Total Распределительная гребенка Inclusiv salariu				1 494.590 576.600
		1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T , 2комп				
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	2.000	23.021 20.181	46.042 40.362
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc	2.000	23.021 20.181	46.042 40.362
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	2.000	45.027 25.947	90.054 51.894
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	2.000	45.027 25.947	90.054 51.894
		Total Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T , 2комп Inclusiv salariu				272.192 184.512
		1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal,	kg	8.940	28.857 3.457	257.982 30.906

1	2	3	4	5	6	7
		la o adincime de pina la 1 m sau supateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)				
43	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	10.000	50.000 0.000	500.000 0.000
44	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	10.000	50.000 0.000	500.000 0.000
45	0	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6.000	20.000 0.000	120.000 0.000
46	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10.000	30.000 0.000	300.000 0.000
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg	35.000	25.137 12.109	879.781 423.801
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg	30.000	25.137 12.109	754.098 363.258
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	12.000	25.137 12.109	301.639 145.303
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер)	kg	18.400	25.136 12.109	462.511 222.797
51	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0.094	1 121.660 617.085	105.436 58.006
52	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm	buc	2.000	42.092 42.092	84.184 84.184

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				4 265.631 1 328.255
		<i>Total</i>	lei			35 273.960
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			2 810.592
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			1 578.641
		<i>Total</i>	100.00 +			39 663.193
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			5 751.163
		<i>Total</i>	100.00 +			45 414.356
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			1 816.574
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				47 230.930 12 491.521
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
53	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2.000	1 227.880 1 037.880	2 455.760 2 075.760
54	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия	buc	2.000	306.752 126.852	613.504 253.704
55	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидравлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1.000	593.556 340.194	593.556 340.194
56	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак	buc	1.000	196.860 57.660	196.860 57.660

1	2	3	4	5	6	7
		расширительный мембранный V= 100л				
57	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1.000	<u>311.978</u> 305.598	<u>311.978</u> 305.598
58	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc	1.000	<u>337.728</u> 276.768	<u>337.728</u> 276.768
59	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1.000	<u>337.728</u> 276.768	<u>337.728</u> 276.768
60	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА	buc	2.000	<u>311.978</u> 305.598	<u>623.956</u> 611.196
61	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) Ёмкостной водонагреватель V=200 л. TIP "SICC 209 SEC 34B 3066	buc	1.000	<u>511.138</u> 132.618	<u>511.138</u> 132.618
62	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак VEC 20V , "Varem ")	buc	1.000	<u>196.860</u> 57.660	<u>196.860</u> 57.660
63	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25,Ру16 бар "Danfoss" 149B5162	buc	1.000	<u>311.978</u> 305.598	<u>311.978</u> 305.598
64	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для	buc	2.000	<u>306.752</u> 126.852	<u>613.504</u> 253.704

1	2	3	4	5	6	7
		горячего водоснабжения VA65/120				
65	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 Danfoss Дания)	buc	1.000	445.758 247.938	445.758 247.938
66	ID03C	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvsmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1.000	270.876 92.256	270.876 92.256
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	1.000	332.358 251.398	332.358 251.398
		Total Оборудование Inclusiv salariu				8 153.542 5 538.820
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	2.000	213.205 31.713	426.410 63.426
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	5.000	120.405 31.713	602.025 158.565
70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	12.000	171.205 31.713	2 054.460 380.556
71	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для	buc	4.000	200.205 31.713	800.820 126.852

1	2	3	4	5	6	7
		измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)				
		Total Закладные детали для установки КИПиА Inclusiv salariu				3 883.715 729.399
		<i>Total</i>	lei			12 037.257
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 410.349
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			382.903
		<i>Total</i>	100.00 +			13 830.509
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			4 763.846
		<i>Total</i>	100.00 +			18 594.355
		<i>Beneficiu de de viz</i>	4.00 %			743.774
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 338.129 6 268.219
		3. Valoarea utilajului				
72	Pret firmei	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2.000	<u>26 656.000</u> 0.000	<u>53 312.000</u> 0.000
73	Pret firmei	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия	buc	2.000	<u>5 900.000</u> 0.000	<u>11 800.000</u> 0.000
74	Pret firmei	Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1.000	<u>11 226.000</u> 0.000	<u>11 226.000</u> 0.000
75	Pret firmei	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=100 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc	1.000	<u>1 200.000</u> 0.000	<u>1 200.000</u> 0.000
76	Pret firmei	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1.000	<u>100.000</u> 0.000	<u>100.000</u> 0.000

1	2	3	4	5	6	7
77	Pret firmei	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1.000	365.000 0.000	365.000 0.000
78	Pret firmei	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1.000	365.000 0.000	365.000 0.000
79	Pret firmei	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	2.000	94.000 0.000	188.000 0.000
80	Pret firmei	Ёмкостной водонагреватель V=200 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1.000	12 000.000 0.000	12 000.000 0.000
81	Pret firmei	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия	buc	1.000	765.000 0.000	765.000 0.000
82	Pret firmei	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc	1.000	91.500 0.000	91.500 0.000
83	Pret firmei	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "ДАВ" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	2.000	1 060.000 0.000	2 120.000 0.000
84	Pret firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1.000	2 439.000 0.000	2 439.000 0.000
85	Pret firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1.000	855.000 0.000	855.000 0.000
		Total	lei			96 826.500
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			1 161.918

1	2	3	4	5	6	7
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				97 988.418

		Total deviz: Inclusiv salariu	164 557.46
			18 759.74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare

Valoarea de deviz 164 557.46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 13:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0.100	57.66	5.766
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32.412	57.66	1 868.876
3.	7134050013250	Izolator	h-om	7.921	57.66	456.725
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2.560	57.66	147.610
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	227.490	57.66	13 117.075
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7.120	57.66	410.540
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.640	57.66	36.902
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19.222	57.66	1 108.340
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1.222	57.66	70.460
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.268	57.66	15.453
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18.126	57.66	1 045.145
12.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4.360	57.66	251.398
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.596	57.66	92.025
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.314	57.66	133.425
Total manopera						18 759.74

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1.431	10.00	14.310
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0.891	100.00	89.100
3.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.475	10.00	4.750
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.905	37.00	33.485
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.177	10.00	11.770
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.823	15.00	0.000
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.400	15.00	6.000
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.089	16.00	1.424
9.	2320166200676	White spirit	kg	1.320	16.00	21.120
10.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0.515	20.00	10.300
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11.554	20.00	231.080
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	29.529	30.00	885.870
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	5.940	37.00	219.780
14.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0.432	37.00	15.984
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1.692	72.00	121.824
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1.980	37.00	73.260
17.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0.498	37.00	18.426
18.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0.554	16.00	8.864
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.620	16.00	9.920
20.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3.745	30.00	112.350
21.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0.340	30.00	10.200

22.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8.080	1.00	8.080
23.	2521216701000	Teava din otel	m	5.500	27.50	151.250
24.	25212167010001	Teava din otel de 57x3 mm	m	22.330	54.50	1 216.985
25.	25212167010001 1	Teava din otel de 25x2,5mm	m	12.180	18.50	225.330
26.	25212167010001 2	Teava din otel de 20x2,5mm	m	16.240	18.50	300.440
27.	25212167010002	Teava din otel de 45x3,0 mm	m	4.060	55.20	224.112
28.	25212167010003	Teava din otel de 38x2,0mm	m	4.060	40.90	166.054
29.	25212167010004	Teava din otel 32x2,0 mm	m	16.240	34.00	552.160
30.	25212167010005	Teava din otel 25x2,5mm	m	30.450	18.50	0.000
31.	25231567190003 8	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	2.000	2.84	5.680
32.	25231567190003 9	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc	2.000	2.84	5.680
33.	25231567190004 0	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	2.000	19.08	38.160
34.	25231567190004 1	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	2.000	19.08	38.160
35.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.200	5.00	1.000
36.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.018	32.00	0.576
37.	26821626113053 3	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	18.478	142.00	2 623.876
38.	26821626113053 4	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2	21.033	16.70	351.251
39.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0.260	11.50	2.990
40.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1.000	18.50	18.500
41.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4.000	18.50	74.000
42.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	6.900	18.50	127.650
43.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.954	16.00	15.264
44.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.364	16.00	5.824
45.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0.952	16.00	15.232
46.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1.534	16.00	24.544
47.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1.726	16.00	27.616
48.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2.465	16.00	39.440
49.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1.037	38.00	39.406
50.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5.424	38.00	206.112
51.	27752763098864 7	Confectii metalice inglobate in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg	35.000	12.50	437.500
52.	27752763098864 8	Confectii metalice inglobate in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg	30.000	12.50	375.000
53.	27752763098864 9	Confectii metalice inglobate in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	12.000	12.50	150.000
54.	27752763098865 0	Confectii metalice inglobate in beton (Швелер)	kg	18.400	12.50	230.000
55.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1.030	68.00	70.040
56.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	5.000	80.00	400.000
57.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	6.817	16.00	109.072
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.477	38.00	18.126
59.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32.000	5.00	160.000
60.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	32.000	3.00	96.000
61.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	328.000	2.50	820.000
62.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12.000	2.50	30.000
63.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	9.000	5.00	45.000

64.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	340.000	1.50	510.000
65.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32.000	1.20	38.400
66.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	32.000	1.00	32.000
67.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	340.000	1.00	340.000
68.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	8.000	50.00	400.000
69.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7.900	18.00	142.200
70.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2.000	52.00	104.000
71.	28752741101003 1	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	4.000	25.00	100.000
72.	28752741101003 2	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4.000	25.00	100.000
73.	2875274117000	Cot fonta	buc	2.000	18.50	37.000
74.	2875274122000	Racord olandez	buc	6.000	32.00	192.000
75.	2875274201600	Robinet cu cep (pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.000	0.00	0.000
76.	28752742050001 6	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc	2.000	77.80	155.600
77.	28752742050001 7	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1.000	90.30	90.300
78.	28752742050001 8	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1.000	288.00	288.000
79.	28752742050001 9	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	3.000	288.00	864.000
80.	28752742050002 0	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	4.000	156.00	624.000
81.	28752742050002 1	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	4.000	156.00	624.000
82.	28752742050002 2	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	14.000	99.64	1 394.960
83.	28752742050002 5	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	2.000	229.00	458.000
84.	28752742050002 6	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	3.000	156.00	468.000
85.	28752742050002 7	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	3.000	156.00	468.000
86.	28752742051002 3	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	21.000	78.40	1 646.400
87.	28752742051002 4	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2.000	78.40	156.800
88.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4.200	8.00	33.600
89.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0.600	15.00	9.000
90.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	77.000	15.00	1 155.000
91.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	8.940	20.00	178.800
92.	29131241241003 6	Distribuito - colector Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1.000	450.00	450.000
93.	29131241241003 7	Distribuito - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1.000	450.00	450.000
94.	29131345000003 0	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2.000	80.20	160.400
95.	29131345010906 8	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	2.000	173.00	346.000
96.	29131345010906 9	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	5.000	80.20	401.000
97.	29131345010907 0	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	12.000	131.00	1 572.000

98.	29131345010907 1	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	4.000	160.00	640.000
99.	29131545000002 8	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2.000	156.00	312.000
100.	29131545000002 9	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20	buc	2.000	156.00	312.000
101.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.763	3.50	2.670
102.	68121440	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	10.000	50.00	500.000
103.	68121441	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	10.000	50.00	500.000
104.	68121442	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6.000	20.00	120.000
105.	68121443	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10.000	30.00	300.000
106.	68121444	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2.000	26 656.00	53 312.000
107.	68121445	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вл. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M"DAB" Италия	buc	2.000	5 900.00	11 800.000
108.	68121446	Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1.000	11 226.00	11 226.000
109.	68121447	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=100 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc	1.000	1 200.00	1 200.000
110.	68121448	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1.000	100.00	100.000
111.	68121449	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1.000	365.00	365.000
112.	68121450	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1.000	365.00	365.000
113.	68121451	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25, Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	2.000	94.00	188.000
114.	68121452	Ёмкостной водонагреватель V=200 л. P=8 бар "VAREM" Италия, P=8 бар, ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1.000	12 000.00	12 000.000
115.	68121453	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V, "Varem ". Италия	buc	1.000	765.00	765.000
116.	68121454	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc	1.000	91.50	91.500
117.	68121455	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Hр=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	2.000	1 060.00	2 120.000
118.	68121456	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1.000	2 439.00	2 439.000
119.	68121457	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1.000	855.00	855.000
Total materiale de construcții						124 848.55

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11.200	20.00	224.000
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.080	20.00	1.600
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14.500	20.00	290.000
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.900	10.00	9.000
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.241	20.00	4.820
		Total utilaje de construcții				529.42

Total deviz:

164 557.46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводы				
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m			110.385 47.281
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.8200	57.66	47.281
	25212167010001	Teava din otel de 57x3 mm	m	1.0150	54.50	55.318
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0480	20.00	0.960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1210	30.00	3.630
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0260	16.00	0.416
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	16.00	0.080
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.1500	18.00	2.700
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m			111.095 47.281
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.8200	57.66	47.281
	25212167010002	Teava din otel de 45x3,0 mm	m	1.0150	55.20	56.028
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0480	20.00	0.960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1210	30.00	3.630
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0260	16.00	0.416
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0050	16.00	0.080
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0.1500	18.00	2.700
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91*	m			81.941 35.749
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6200	57.66	35.749
	25212167010003	Teava din otel de 38x2,0mm	m	1.0150	40.90	41.514
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1050	30.00	3.150
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0300	16.00	0.480
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	16.00	0.048
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0500	20.00	1.000
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m			70.572 32.290
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5600	57.66	32.290
	25212167010004	Teava din otel 32x2,0 mm	m	1.0150	34.00	34.510
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0860	30.00	2.580
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0240	16.00	0.384
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	16.00	0.048
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0380	20.00	0.760
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin	m			30.517

1	2	3	4	5	6	7
		sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm , ГОСТ 10704-91*				27.677
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4800	57.66	27.677
	25212167010005	Teava din otel 25x2,5mm	m	1.0150	0.00	0.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0640	30.00	1.920
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0170	16.00	0.272
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	16.00	0.048
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	20.00	0.600
6	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			7.343 6.343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	57.66	6.343
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0500	20.00	1.000
7	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			10.049 8.649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0700	20.00	1.400
8	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			5.989 5.189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	57.66	5.189
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0400	20.00	0.800
9	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			8.696 7.496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1300	57.66	7.496
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0600	20.00	1.200
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			104.541 79.570
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.3800	57.66	79.570
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.4500	37.00	16.650
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0.1500	37.00	5.550
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0.0420	16.00	0.672
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.500
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, ГОСТ 3262-75*	m			49.294 27.677
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4800	57.66	27.677
	252121670100011	Teava din otel de 25x2,5mm	m	1.0150	18.50	18.777
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0640	30.00	1.920
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0170	16.00	0.272
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	16.00	0.048
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	20.00	0.600
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5mm ГОСТ 3262-75*	m			49.294 27.677
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4800	57.66	27.677

1	2	3	4	5	6	7
	252121670100012	Teava din otel de 20x2,5mm	m	1.0150	18.50	18.777
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0640	30.00	1.920
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0170	16.00	0.272
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0.0030	16.00	0.048
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	20.00	0.600
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			7.343 6.343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1100	57.66	6.343
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0500	20.00	1.000
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			5.989 5.189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	57.66	5.189
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0400	20.00	0.800
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			104.546 79.574
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.3800	57.66	79.574
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.4500	37.00	16.650
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0.1500	37.00	5.550
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0.0420	16.00	0.671
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.500
		1.3. Трубопроводная арматура				
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc			255.255 57.660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.0000	57.66	57.660
	287527420500016	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc	1.0000	77.80	77.800
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0200	10.00	0.200
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1300	30.00	3.900
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.3000	20.00	6.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.9000	30.00	27.000
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.3000	38.00	11.400
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0.0350	37.00	1.295
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc			213.451 34.596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	57.66	34.596
	287527420500017	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1.0000	90.30	90.300
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0500	30.00	1.500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	20.00	2.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3400	30.00	10.200
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1000	38.00	3.800
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0.0150	37.00	0.555
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc			411.151 34.596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	57.66	34.596

1	2	3	4	5	6	7
	287527420500018	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1.0000	288.00	288.000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0500	30.00	1.500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	20.00	2.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3400	30.00	10.200
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1000	38.00	3.800
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	37.00	0.555
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc			434.470 43.245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.7500	57.66	43.245
	287527420500019	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	1.0000	288.00	288.000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0150	10.00	0.150
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0650	30.00	1.950
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.2000	20.00	4.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.6200	30.00	18.600
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.2000	38.00	7.600
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0250	37.00	0.925
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc			279.151 34.596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	57.66	34.596
	287527420500020	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	1.0000	156.00	156.000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0500	30.00	1.500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	20.00	2.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3400	30.00	10.200
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1000	38.00	3.800
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	37.00	0.555
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc			279.151 34.596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	57.66	34.596
	287527420500021	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	1.0000	156.00	156.000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0500	30.00	1.500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	20.00	2.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3400	30.00	10.200
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1000	38.00	3.800
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	37.00	0.555
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			222.791 34.596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	57.66	34.596
	287527420500022	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1.0000	99.64	99.640
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000

1	2	3	4	5	6	7
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0500	30.00	1.500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	20.00	2.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3400	30.00	10.200
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1000	38.00	3.800
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	37.00	0.555
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			89.353 8.649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	287527420510023	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1.0000	78.40	78.400
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0150	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	72.00	2.304
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc			89.353 8.649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	57.66	8.649
	287527420510024	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1.0000	78.40	78.400
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0.0150	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0320	72.00	2.304
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc			352.151 34.596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	57.66	34.596
	287527420500025	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	1.0000	229.00	229.000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0500	30.00	1.500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	20.00	2.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3400	30.00	10.200
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1000	38.00	3.800
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	37.00	0.555
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc			279.151 34.596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	57.66	34.596
	287527420500026	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	1.0000	156.00	156.000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0500	30.00	1.500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	20.00	2.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3400	30.00	10.200
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1000	38.00	3.800
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	37.00	0.555
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc			279.151 34.596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6000	57.66	34.596
	287527420500027	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый	buc	1.0000	156.00	156.000

1	2	3	4	5	6	7
		Ду20мм , 16кч9п2)				
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2.0000	15.00	30.000
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0500	30.00	1.500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.1200	20.00	2.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.3400	30.00	10.200
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.1000	38.00	3.800
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	37.00	0.555
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc			191.393 13.838
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2400	57.66	13.838
	291315450000028	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	1.0000	156.00	156.000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4.0000	2.50	10.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4.0000	1.50	6.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4.0000	1.00	4.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0300	30.00	0.900
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	37.00	0.555
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc			191.393 13.838
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2400	57.66	13.838
	291315450000029	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20	buc	1.0000	156.00	156.000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4.0000	2.50	10.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4.0000	1.50	6.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4.0000	1.00	4.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0300	30.00	0.900
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	37.00	0.555
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0.0100	10.00	0.100
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc			86.466 5.766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	57.66	5.766
	291313450000030	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	1.0000	80.20	80.200
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.1000	5.00	0.500
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc			97.328 51.318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.8900	57.66	51.318
	287527411010031	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	1.0000	25.00	25.000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	1.00	1.010
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4.0000	5.00	20.000
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc			97.328 51.318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.8900	57.66	51.318
	287527411010032	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	1.0000	25.00	25.000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1.0100	1.00	1.010
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4.0000	5.00	20.000
		1.4. Теплоизоляционные материалы				
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata,	m2			215.216 61.118

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.0600	57.66	61.118
	268216261130533	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	1.0300	142.00	146.258
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0.3800	16.00	6.080
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0650	16.00	1.040
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	16.00	0.720
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2			56.036 37.826
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.6560	57.66	37.826
	268216261130534	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2	1.0300	16.70	17.201
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0.0180	16.00	0.288
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0.0450	16.00	0.720
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			777.479 653.274
	7134050013250	Izolator	h-om	9.4300	57.66	543.720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	57.66	109.554
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1.0300	100.00	106.071
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1.1000	16.00	18.133
		1.5. Распределительная гребенка				
36	IC46B	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			747.295 288.300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.0000	57.66	288.300
	291312412410036	Distribuito - colector Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1.0000	450.00	450.000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0.1300	11.50	1.495
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.2000	15.00	3.000
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0.3000	15.00	4.500
37	IC46B	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			747.295 288.300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.0000	57.66	288.300
	291312412410037	Distribuito - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1.0000	450.00	450.000
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0.1300	11.50	1.495
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.2000	15.00	3.000
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0.3000	15.00	4.500
		1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T , 2комп				
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc			23.021 20.181
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0.2800	57.66	16.145
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0700	57.66	4.036
	252315671900038	Manson din material plastic (incl. componentele	buc	1.0000	2.84	2.840

1	2	3	4	5	6	7
		mater. spumant) Busca externa D.80 THERM DUO 50T				
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc			23.021 20.181
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0.2800	57.66	16.145
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0700	57.66	4.036
	252315671900039	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Busca interna D.80 THERM DUO 50T	buc	1.0000	2.84	2.840
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc			45.027 25.947
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0.3600	57.66	20.758
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0900	57.66	5.189
	252315671900040	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	1.0000	19.08	19.080
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc			45.027 25.947
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0.3600	57.66	20.758
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0900	57.66	5.189
	252315671900041	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant) Reductie D. 60/80 THERM DUO 50T	buc	1.0000	19.08	19.080
		1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg			28.857 3.457
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0300	57.66	1.729
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0300	57.66	1.729
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1.0000	20.00	20.000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0.1160	38.00	4.408
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0050	10.00	0.050
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0.0020	32.00	0.064
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0100	16.00	0.159
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0.0270	20.00	0.539
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0.0090	20.00	0.179
43	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc			50.000 0.000
	68121440	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	1.0000	50.00	50.000
44	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc			50.000 0.000
	68121441	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	1.0000	50.00	50.000
45	0	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc			20.000 0.000
	68121442	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	1.0000	20.00	20.000
46	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			30.000 0.000
	68121443	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1.0000	30.00	30.000
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg			25.137 12.109

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.00	0.160
	277527630988647	Confecții metalice înglobate în beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg	1.0000	12.50	12.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	38.00	0.190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
48	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg			25.137 12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.00	0.160
	277527630988648	Confecții metalice înglobate în beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg	1.0000	12.50	12.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	38.00	0.190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Сталь круглая ф10мм)	kg			25.137 12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.00	0.160
	277527630988649	Confecții metalice înglobate în beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	1.0000	12.50	12.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	38.00	0.190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
50	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton (Швелер)	kg			25.136 12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	16.00	0.160
	277527630988650	Confecții metalice înglobate în beton (Швелер)	kg	1.0000	12.50	12.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	38.00	0.190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	10.00	0.150
51	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, într-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 121.660 617.085
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10.7000	57.66	617.085
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5.3000	37.00	196.021
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4.6000	37.00	170.043
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6.6000	16.00	105.532
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3.3000	10.00	32.979
52	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			42.092 42.092
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0500	57.66	2.883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6800	57.66	39.209
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
53	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879	buc			1 227.880 1 037.880

1	2	3	4	5	6	7
		Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18.0000	57.66	1 037.880
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2.0000	8.00	16.000
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8.0000	2.50	20.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8.0000	1.50	12.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8.0000	1.00	8.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.500
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.2500	30.00	7.500
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6.3000	20.00	126.000
54	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"ДАВ" Италия	buc			306.752 126.852
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.2000	57.66	126.852
	2521216701000	Teava din otel	m	0.6000	27.50	16.500
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2.0000	50.00	100.000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8.0000	3.00	24.000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8.0000	1.20	9.600
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8.0000	1.00	8.000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.2200	20.00	4.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.5200	30.00	15.600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0600	30.00	1.800
55	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидравлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			593.556 340.194
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.9000	57.66	340.194
	2521216701000	Teava din otel	m	3.1000	27.50	85.250
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.7400	20.00	14.800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.9200	30.00	57.600
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.6240	38.00	23.712
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4.0000	18.00	72.000
56	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный мембранный V= 100л	buc			196.860 57.660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.0000	57.66	57.660
	2875274122000	Racord olandez	buc	1.0000	32.00	32.000
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1.0000	80.00	80.000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3.0000	5.00	15.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0500	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.1000	72.00	7.200
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.3000	10.00	3.000
57	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф50, Рy1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc			311.978 305.598
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.3000	57.66	305.598
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0.0500	8.00	0.400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1500	30.00	4.500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0400	37.00	1.480
58	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc			337.728 276.768
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4.8000	57.66	276.768
	2875274122000	Racord olandez	buc	1.0000	32.00	32.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0900	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.1800	72.00	12.960
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0.8000	20.00	16.000
59	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc			337.728 276.768
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4.8000	57.66	276.768
	2875274122000	Racord olandez	buc	1.0000	32.00	32.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0900	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.1800	72.00	12.960

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0.8000	20.00	16.000
60	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Φ25, Py1,6 МПА	buc			311.978 305.598
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.3000	57.66	305.598
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0.0500	8.00	0.400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1500	30.00	4.500
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0.0400	37.00	1.480
61	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) Ёмкостной водонагреватель V=200 л. ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066	buc			511.138 132.618
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.3000	57.66	132.618
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2.0000	52.00	104.000
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0.3400	30.00	10.200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	72.00	4.320
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3.0000	80.00	240.000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3.0000	5.00	15.000
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.3000	10.00	3.000
62	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак VEC 20V , "Varem ")	buc			196.860 57.660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.0000	57.66	57.660
	2875274122000	Racord olandez	buc	1.0000	32.00	32.000
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1.0000	80.00	80.000
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3.0000	5.00	15.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0500	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.1000	72.00	7.200
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.3000	10.00	3.000
63	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25,Py16 бар "Danfoss" 149B5162	buc			311.978 305.598
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5.3000	57.66	305.598
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0.0500	8.00	0.400
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.1500	30.00	4.500
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0.0400	37.00	1.480
64	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего водоснабжения VA65/120	buc			306.752 126.852
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.2000	57.66	126.852
	2521216701000	Teava din otel	m	0.6000	27.50	16.500
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2.0000	50.00	100.000
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8.0000	3.00	24.000
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8.0000	1.20	9.600
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8.0000	1.00	8.000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.2200	20.00	4.400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.5200	30.00	15.600
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.0600	30.00	1.800
65	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Py 16 Danfoss Дания)	buc			445.758 247.938
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4.3000	57.66	247.938
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4.0000	18.50	74.000
	2875274122000	Racord olandez	buc	2.0000	32.00	64.000
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1.0000	18.50	18.500
	2875274117000	Cot fonta	buc	2.0000	18.50	37.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	72.00	4.320
66	ID03C	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125	buc			270.876 92.256

1	2	3	4	5	6	7
		mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvсmax=220м3/час с электр. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1.6000	57.66	92.256
	2875274201600	Robinet cu cep (pret indicat in cap. utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3.0000	15.00	45.000
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12.0000	2.50	30.000
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12.0000	1.50	18.000
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12.0000	1.00	12.000
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0.2300	30.00	6.900
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0.0600	37.00	2.220
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0.0300	10.00	0.300
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	20.00	10.000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.3000	30.00	39.000
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0.4000	38.00	15.200
67	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			332.358
						251.398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4.3600	57.66	251.398
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1.0000	68.00	70.040
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0.5000	20.00	10.300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	10.00	0.620
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc			213.205
						31.713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0450	30.00	1.350
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0260	20.00	0.520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0130	16.00	0.208
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0.3000	18.50	5.550
	291313450109068	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	1.0000	173.00	173.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0060	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	72.00	0.864
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc			120.405
						31.713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0450	30.00	1.350
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0260	20.00	0.520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0130	16.00	0.208
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0.3000	18.50	5.550
	291313450109069	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	1.0000	80.20	80.200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0060	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	72.00	0.864
70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc			171.205
						31.713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0450	30.00	1.350
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0260	20.00	0.520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0130	16.00	0.208
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0.3000	18.50	5.550
	291313450109070	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	1.0000	131.00	131.000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0060	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	72.00	0.864
71	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc			200.205
						31.713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0450	30.00	1.350

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0260	20.00	0.520
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0.0130	16.00	0.208
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0.3000	18.50	5.550
	291313450109071	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	1.0000	160.00	160.000
	1714227322940	Cinepa fuioar	kg	0.0060	0.00	0.000
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0120	72.00	0.864
		3. Valoarea utilajului				
72	Pret firmei	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc			26 656.000 0.000
	68121444	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	1.0000	26 656.00	26 656.000
73	Pret firmei	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия	buc			5 900.000 0.000
	68121445	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"DAB" Италия	buc	1.0000	5 900.00	5 900.000
74	Pret firmei	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			11 226.000 0.000
	68121446	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1.0000	11 226.00	11 226.000
75	Pret firmei	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=100 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc			1 200.000 0.000
	68121447	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=100 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc	1.0000	1 200.00	1 200.000
76	Pret firmei	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc			100.000 0.000
	68121448	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1.0000	100.00	100.000
77	Pret firmei	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc			365.000 0.000
	68121449	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1.0000	365.00	365.000
78	Pret firmei	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc			365.000 0.000
	68121450	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1.0000	365.00	365.000
79	Pret firmei	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc			94.000 0.000
	68121451	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1.0000	94.00	94.000
80	Pret firmei	Ёмкостной водонагреватель V=200 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc			12 000.000 0.000
	68121452	Ёмкостной водонагреватель V=200 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1.0000	12 000.00	12 000.000
81	Pret firmei	Расширительный бак контура горячей	buc			765.000

1	2	3	4	5	6	7
		воды вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия				0.000
	68121453	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия	buc	1.0000	765.00	765.000
82	Pret firmei	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc			91.500 0.000
	68121454	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc	1.0000	91.50	91.500
83	Pret firmei	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc			1 060.000 0.000
	68121455	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	1.0000	1 060.00	1 060.000
84	Pret firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1- 5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc			2 439.000 0.000
	68121456	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1.0000	2 439.00	2 439.000
85	Pret firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc			855.000 0.000
	68121457	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1.0000	855.00	855.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14
Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 286 846.30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	30.700	68.615 68.615	2 106.493 2 106.493
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	24.700	17.875 17.875	441.503 441.503
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0.247	1 080.045 508.668	266.771 125.641
		Total 1. Землянные работы Inclusiv salariu				2 814.767 2 673.637

1	2	3	4	5	6	7
		2. 2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0.870	434.879 57.063	378.345 49.645
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1...3 из бетона B15)	m3	2.340	2 708.869 253.704	6 338.753 593.668
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16.700	92.674 69.192	1 547.658 1 155.506
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	4.800	16.620 4.553	79.778 21.854
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=8мм включительно)	kg	1.280	16.845 4.775	21.562 6.112
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	43.200	15.701 3.633	678.266 156.950
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали)	kg	10.920	27.445 12.108	299.695 132.214
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	5.350	2 563.644 253.704	13 715.496 1 357.316

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7.5 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)				
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	14.980	92.635 69.192	1 387.678 1 036.496
13	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	4.000	62.541 21.911	250.163 87.643
		Total 2. Фундаменты Inclusiv salariu				24 697.394 4 597.404
		3. 3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм1, 1Н из бетона В15)	m3	0.400	2 805.047 305.597	1 122.019 122.239
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	3.410	105.012 74.958	358.092 255.607
16	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	13.200	18.214 5.709	240.422 75.362

1	2	3	4	5	6	7
17	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg	27.600	16.609 4.095	458.406 113.014
18	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3	0.860	2 806.970 305.598	2 413.994 262.814
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	3.100	95.357 69.192	295.608 214.495
20	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg	27.800	18.220 5.708	506.509 158.680
21	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg	119.400	16.602 4.094	1 982.289 488.784
		Total 3. Каркас Inclusiv salariu				7 377.339 1 690.995
		4. 4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3	3.000	2 806.555 305.598	8 419.664 916.794

1	2	3	4	5	6	7
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2	27.040	95.521 69.192	2 582.882 1 870.951
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	76.000	36.572 25.947	2 779.472 1 971.972
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg	16.500	16.499 3.980	272.239 65.675
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, в установленная в плитах)	kg	243.100	16.027 3.517	3 896.060 855.040
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10.400	23.600 1.730	245.438 17.990
		Total 4. Перекрытие				18 195.755
		Inclusiv salariu				5 698.422
		5. 5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	5.300	1 309.602 214.495	6 940.890 1 136.825
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	0.920	2 563.335 253.704	2 358.268 233.408

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)				
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4.620	92.522 69.192	427.451 319.667
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	22.240	23.601 1.729	524.886 38.459
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка Р1 - 7,2 кг)	100m2	0.340	32 933.547 9 812.038	11 197.406 3 336.093
33	RCsB21A к0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - д=14 мм для крепления к потолку)	buc	6.000	5.327 2.076	31.962 12.455
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg	9.740	27.442 12.106	267.285 117.915
		Total 5. Стены и перегородки Inclusiv salariu				21 748.148 5 194.822
		6. 6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	1.680	1 242.304 92.839	2 087.070 155.970

1	2	3	4	5	6	7
		(Керамзит. гравий средней толщ. 70мм по уклону)				
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2	24.000	83.941 20.181	2 014.584 484.344
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - огрунтовка битумом)	m2	24.000	38.686 2.306	928.466 55.354
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2	24.000	113.311 21.911	2 719.459 525.859
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2	24.000	54.483 27.677	1 307.599 664.243

1	2	3	4	5	6	7
		Total 6. Кровля Inclusiv salariu				9 057.178 1 885.770
		7. 7. Окна				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	1.570	1 619.092 98.903	2 541.975 155.278
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	3.200	107.862 20.758	345.157 66.424
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3.200	104.464 23.064	334.285 73.805
		Total 7. Окна Inclusiv salariu				3 221.417 295.507
		8. 8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изкв. труб (л.5 прим.4)	kg	420.000	22.548 9.226	9 469.992 3 874.752
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0.420	63.426 63.426	26.639 26.639
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.420	194.374 95.138	81.637 39.958

1	2	3	4	5	6	7
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.420	385.638 220.207	161.968 92.487
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc	8.000	200.950 144.150	1 607.600 1 153.200
		Total 8. Двери Inclusiv salariu				11 347.836 5 187.036
		9. 9. Полю				
		9.1. 9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0.216	2 048.370 392.676	442.448 84.818
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21.600	133.811 60.543	2 890.314 1 307.729
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-21.600	25.972 11.532	-560.992 -249.091
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	21.600	71.839 40.362	1 551.725 871.820

1	2	3	4	5	6	7
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2)	m2	-21.600	24.164 13.838	-521.940 -298.909
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50х60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2	21.600	261.530 51.894	5 649.041 1 120.911
54	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2	21.600	63.728 44.398	1 376.529 959.001
		Total 9.1. тип 1 Inclusiv salariu				10 827.125 3 796.279
		9.2. 9.2. тип 2				
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0.380	2 047.866 392.695	778.189 149.224
56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38.000	133.813 60.543	5 084.894 2 300.634
57	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	-38.000	25.971	-986.901

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)			11.532	-438.216
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38.000	133.813 60.543	5 084.894 2 300.634
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-38.000	90.899 40.362	-3 454.146 -1 533.756
		Total 9.2. тип 2 Inclusiv salariu				6 506.930 2 778.520
		<i>Total</i>	lei			17 334.055
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 479.330
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			1 699.896
		<i>Total</i>	100.00 +			20 513.281
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			2 974.426
		<i>Total</i>	100.00 +			23 487.707
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			1 409.262
		<i>Total</i>	100.00 +			24 896.969
		Total 9. Полы				24 896.969

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 574.799
		10. 10. Внутренняя отделка				
		10.1. 10.1. Потолки				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.600	3.430 1.730	74.084 37.364
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозэмул. окраска)	m2	21.600	44.792 31.713	967.504 685.001
		Total 10.1. Потолки				1 041.588
		Inclusiv salariu				722.365
		10.2. 10.2. Стены				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	65.000	89.049 69.192	5 788.210 4 497.480
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65.000	83.926 70.345	5 455.203 4 572.438
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	65.000	3.430 1.730	222.937 112.437
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водозэмульсионная окраска стен)	m2	65.000	44.792 31.713	2 911.480 2 061.345

1	2	3	4	5	6	7
		Total 10.2. Стены Inclusiv salariu				14 377.830 11 243.700
		Total 10. Внутренняя отделка Inclusiv salariu				15 419.418 11 966.065
		11. 11. Наружная отделка				
66	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т)	m2	33.200	118.754 92.256	3 942.639 3 062.899
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	29.000	15.419 6.919	447.157 200.657
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	29.000	124.515 70.345	3 610.941 2 040.011
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	4.200	282.377 141.267	1 185.985 593.321
		Total 11. Наружная отделка Inclusiv salariu				9 186.722 5 896.888
		12. 12. Прочие				
		12.1. 12.1. Ограждение металлическое				
70	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 722.510	40.998 25.947	70 619.445 44 693.938

1	2	3	4	5	6	7
		(Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)				
71	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	1.722	63.419 63.419	109.208 109.208
72	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	1.722	194.320 95.129	334.619 163.812
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1.722	385.693 220.260	664.164 379.287
		Total 12.1. Ограждение металлическое Inclusiv salariu				71 727.436 45 346.245
		12.2. 12.2. Отмостка шир.1,5 м				
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	5.460	476.113 66.309	2 599.577 362.047
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	3.820	2 629.161 259.470	10 043.396 991.176

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)				
		Total 12.2. Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu				12 642.973 1 353.223
		Total 12. Прочие Inclusiv salariu				84 370.409 46 699.468

		Total	lei	232 333.31
		Cheltuieli de transport	7.00 %	8 552.06
		Total	100.00 +	240 885.37
		Cheltuieli de regie	14.50 %	34 928.38
		Total	100.00 +	275 813.75
		Beneficiu de deviz	4.00 %	11 032.55
		Total	100.00 +	286 846.30
		Total deviz: Inclusiv salariu		286 846.30 98 360.80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14
Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

Valoarea de deviz 286 846.30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 14:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175.879	57.66	10 141.184
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114.680	57.66	6 612.449
3.	7123010010200	Betonist	h-om	124.224	57.66	7 162.757
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32.596	57.66	1 879.487
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	33.891	57.66	1 954.155
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	60.915	57.66	3 512.359
7.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17.280	57.66	996.365
8.	7129020012800	Pavator	h-om	6.279	57.66	362.047
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	9.450	57.66	544.887
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17.040	57.66	982.527
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16.865	57.66	972.436
12.	7136080025001	Montator	h-om	4.338	57.66	250.129
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66.860	57.66	3 855.148
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3.480	57.66	200.657
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14.072	57.66	811.391
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4.200	57.66	242.172
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	602.878	57.66	34 761.945
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58.800	57.66	3 390.408
19.	7422010060100	Timplar	h-om	21.280	57.66	1 227.005
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51.289	57.66	2 957.324
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	252.192	57.66	14 541.389
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.520	57.66	87.643
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	15.868	57.66	914.949
Total manopera						98 360.80

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	258.376	15.00	3 875.640
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8.400	15.00	126.000
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4.770	860.00	4 102.200
4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2.400	2.75	6.600
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4.040	300.00	1 212.000
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3.545	300.00	1 063.500
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.416	270.00	1 192.320
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3.840	270.00	1 036.800
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	7.158	300.00	2 147.400

10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1.944	8.70	16.913
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4.978	35.00	174.230
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.017	2 750.00	46.750
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.161	2 750.00	442.750
14.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0.281	2 750.00	772.750
15.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	1.322	2 750.00	3 635.500
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.071	2 750.00	195.250
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.008	2 750.00	22.000
18.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72.000	0.35	25.200
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84.000	0.05	4.200
20.	2010237318750	Distantieri	buc	142.512	0.90	128.261
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8.059	84.00	676.956
22.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.570	1 375.00	2 158.750
23.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10.205	1.50	15.308
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	27.120	0.35	9.492
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.014	350.00	4.900
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.432	13.60	5.875
27.	2320166200676	White spirit	kg	1.285	19.00	24.415
28.	2320187315789	Decofrol	kg	8.382	9.15	76.696
29.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7.560	7.60	57.456
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	112.800	18.00	2 030.400
31.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.418	41.25	17.242
32.	2414147327483	Lignolineum	kg	2.160	35.00	75.600
33.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.325	45.00	14.625
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12.990	10.00	129.900
35.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5.400	30.50	164.700
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11.138	30.50	339.709
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34.640	23.00	796.720
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11.440	28.00	320.320
39.	24302261000001	Fuga	kg	1.386	18.00	24.948
40.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	12.035	20.00	240.700
41.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4.320	38.00	164.160
42.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17.225	28.00	482.300
43.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16.800	2.00	33.600
44.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2.000	11.00	22.000
45.	2513736621482	Banda izolanta	m	4.145	18.75	77.719
46.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4.302	21.40	92.063
47.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1.005	22.50	22.612
48.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3.264	84.00	274.176
49.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1.153	1 100.00	1 268.300
50.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.124	1 100.00	136.400
51.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729.500	3.60	6 226.200
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 318.660	1.45	3 362.057
53.	26511221004022	Ciment M-400	kg	312.000	1.45	452.400
54.	2652102100737	Var hidratat	kg	141.920	2.60	368.992
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5.196	1.65	8.573
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464.100	1.65	765.765
57.	26531021008311	Tink	kg	66.700	23.50	1 567.450
58.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8.160	2.75	22.440
59.	26631021000000 2	Beton(B12,5)	m3	3.955	2 205.00	8 720.775
60.	26631021000000 3	Beton(B15)	m3	6.931	2 275.00	15 768.025
61.	26631021000000 4	Beton (B7,5)	m3	6.523	2 135.00	13 926.605

62.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6.075	0.00	0.000
63.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.764	0.00	0.000
64.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.530	1 100.00	583.000
65.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.199	0.00	0.000
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.475	0.00	0.000
67.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.720	1 100.00	792.000
68.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1.365	0.00	0.000
69.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4.410	119.00	524.790
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54.100	4.00	216.400
71.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	28.980	15.00	434.700
72.	2682132601626	Carton bitumat	m2	55.200	15.00	828.000
73.	2710602000080	Armatura A1	kg	30.600	11.50	351.900
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64.020	11.50	736.229
75.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	444.132	11.50	5 107.518
76.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1.312	11.50	15.088
77.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 808.636	11.50	20 799.314
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3.493	14.50	50.650
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5.295	14.50	76.778
80.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3.200	80.00	256.000
81.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420.000	12.50	5 250.000
82.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21.701	12.50	271.263
83.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30.400	15.00	456.000
84.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.567	15.00	8.505
85.	28631463102371	Broasca Yalle(Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях))	buc	8.000	55.00	440.000
86.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0.273	14.00	3.822
87.	2873122000751	Piese forjate	kg	0.782	14.00	10.948
88.	2873122004100	Plase sudate	kg	22.462	21.00	471.702
89.	28731220041001	Plase sudate (Bp1)	kg	10.504	21.00	220.584
90.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1.747	1 100.00	1 921.700
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3.743	14.50	54.274
92.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2.160	14.50	31.320
93.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0.720	14.50	10.440
94.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.208	37.00	7.696
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10.713	37.00	396.381
96.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20.955	0.30	6.287
97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	73.856	0.30	22.157
98.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20.955	0.30	6.287
99.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.350	30.00	10.500
100.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13.780	30.00	413.400
101.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2.095	30.00	62.850
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	16.530	3.50	57.854
103.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.267	15.00	19.005
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.876	15.00	58.140
105.	4100126202818	Apa	m3	-0.531	15.00	
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5.780	4.00	23.120
		Total materiale de constructii				122 172.26

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.365	55.00	20.075
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.183	40.00	7.320
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2.400	55.00	132.000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.251	20.00	5.020
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.998	20.00	19.960
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6.733	325.00	2 188.225
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.108	10.00	1.080
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.286	10.00	2.860

9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18.102	20.00	362.040
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.835	55.00	45.925
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1.090	10.00	10.900
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.195	325.00	63.375
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1.528	10.00	15.280
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7.722	10.00	77.220
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.586	45.00	26.370
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-1.156	45.00	
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.718	45.00	32.310
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3.841	55.00	211.255
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.312	325.00	101.400
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.174	10.00	1.740
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.186	10.00	1.860
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.653	10.00	16.530
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2.823	325.00	917.475
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.016	250.00	4.000
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.126	200.00	25.200
		Total utilaje de construcții				4 237.35

Total	lei	232 333.31
Cheltuieli de transport	7.00 %	8 552.06
Total	100.00 +	240 885.37
Cheltuieli de regie	14.50 %	34 928.38
Total	100.00 +	275 813.75
Beneficiu de deviz	4.00 %	11 032.55
Total	100.00 +	286 846.30

Total deviz: **286 846.30**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.615
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.875
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 080.045 508.668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.668
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.377
		2. 2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			434.879 57.063
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.063
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	300.00	344.828
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.414
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.075
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)	m3			2 708.869 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 366.389
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.526
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92.674 69.192

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.151
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.551
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.317
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16.620 4.553
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	57.66	4.325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.228
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=8мм включительно)	kg			16.845 4.775
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0790	57.66	4.550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.225
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.148
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15.701 3.633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	57.66	3.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет 3/Д1 из сортовой стали)	kg			27.445 12.108
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.108
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.835
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.200
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7.5 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			2 563.644 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000004	Beton (B7,5)	m3	1.0250	2 135.00	2 221.198
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.220
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92.635 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.899
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.546
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.285
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			62.541 21.911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3800	57.66	21.911
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0.0310	1 100.00	34.100
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0.5000	11.00	5.500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0040	250.00	1.000
		3. 3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм1, 1Н из бетона В15)	m3			2 805.047 305.597
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 400.125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	15.00	2.325
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	325.00	91.000
15	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			105.012 74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0.0800	14.00	1.121
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.897
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.727
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	14.50	0.362
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1500	84.00	12.588
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.419
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0015	2 750.00	4.032
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.097
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	325.00	6.481
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			18.214 5.709
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.232
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.90	0.252
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	325.00	0.320
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			16.609 4.095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.806
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.90	0.252
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	325.00	0.330
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3			2 806.970 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 401.977
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	15.00	2.320
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	325.00	91.076
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			95.357 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.155
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	14.50	0.365
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	84.00	10.920
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.661
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.661
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	325.00	6.500
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			18.220 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	57.66	5.478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.230
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.90	0.252
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	325.00	0.327
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg			16.602 4.094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	57.66	3.805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.90	0.252
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	325.00	0.324
		4. 4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3			2 806.555 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 401.642
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	15.00	2.315
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	325.00	91.000
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m	m2			95.521 69.192

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Опалубка для плиты)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	14.50	0.362
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	84.00	10.919
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.746
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.746
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	325.00	6.502
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			36.572 25.947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	15.00	6.000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.375
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	325.00	3.250
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)	kg			16.499 3.980
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.90	0.252
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	325.00	0.335
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10мм, в установленная в плитах)	kg			16.027 3.517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	57.66	3.344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.90	0.252
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	325.00	0.325
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			23.600 1.730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	28731220041001	Plase sudate (Bp1)	kg	1.0100	21.00	21.210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.50	0.057
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	325.00	0.188
		5. 5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			1 309.602 214.495
	7122050013400	Zidar	h-om	3.0900	57.66	178.169
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.6300	57.66	36.326
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0.9000	860.00	774.000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3.0000	3.60	10.800
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.0700	1 100.00	77.000

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0.1000	1 100.00	110.000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	2 750.00	1.557
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.500
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	325.00	120.250
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном B7,5)	m3			2 563.335 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000004	Beton (B7,5)	m3	1.0250	2 135.00	2 220.864
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.516
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92.522 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.149
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.903
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.161
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.524
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.190
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.097
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			23.601 1.729
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0250	57.66	1.442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.50	0.057
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	325.00	0.190
32	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ. 120мм, сетка P1 - 7,2 кг)	100m2			32 933.547 9 812.038
	7122050013400	Zidar	h-om	141.2400	57.66	8 143.968
	9310060019930	Muncitor	h-om	28.9300	57.66	1 668.071
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040.0000	3.60	18 144.000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2.3000	1 100.00	2 530.000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90.0000	11.50	1 035.000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2.3000	14.00	32.200
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0160	2 750.00	40.441
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3000	15.00	4.500
	2922140007000	Macara	h-ut	4.1100	325.00	1 335.368
33	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - д=14 мм для крепления к потолку)	buc			5.327 2.076
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1200	57.66	2.076
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5000	3.50	1.654
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0.3000	15.00	1.417
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.0600	10.00	0.180
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			27.442

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)				12.106
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.106
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.834
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.372
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.199
		6. 6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ. 70мм по уклону)	m3			1 242.304 92.839
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1.6100	57.66	92.839
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1.0400	1 100.00	1 143.869
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	20.00	5.595
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2			83.941 20.181
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.3500	57.66	20.181
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	270.00	11.340
	4100126202818	Apa	m3	0.0100	15.00	0.150
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13.0000	1.45	18.850
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0.0300	1 100.00	33.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0210	20.00	0.420
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом)	m2			38.686 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0.0400	57.66	2.306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	18.00	30.600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	2.75	0.935
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	350.00	0.204
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.35	0.396
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	325.00	4.225
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2			113.311 21.911
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0.2500	57.66	14.415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	57.66	7.496
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2.3000	15.00	34.500
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0.0300	14.50	0.435
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3.0000	18.00	54.000
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0.1000	2.75	0.275
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0020	270.00	0.540
	2010232958990	Lemn de foc	kg	3.0000	0.35	1.050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из	m2			54.483 27.677

1	2	3	4	5	6	7
		модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)				
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0.3000	57.66	17.298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	57.66	10.379
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1.1500	15.00	18.113
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0.3000	7.60	2.394
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.1000	55.00	5.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0400	20.00	0.800
		7. 7. Окна				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2			1 619.092 98.903
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.7150	57.66	98.903
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1.0000	1 375.00	1 375.000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6.5000	1.50	9.750
	2513736621482	Banda izolanta	m	2.6400	18.75	49.503
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2.7400	21.40	58.639
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0.6400	22.50	14.403
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0.2070	45.00	9.315
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0288	20.00	0.573
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0.1821	10.00	1.822
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0.1182	10.00	1.185
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			107.862 20.758
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2800	57.66	16.145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1.0000	84.00	85.680
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			104.464 23.064
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	80.00	80.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	20.00	0.200
		8. 8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквад. труб (л.5 прим.4)	kg			22.548 9.226
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400	57.66	8.072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	12.50	12.500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	37.00	0.185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	28.00	0.280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	1.45	0.029
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	15.00	0.300
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.426 63.426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.426
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre	t			194.374 95.138

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.138
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	28.00	94.667
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	19.00	4.569
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			385.638 220.207
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.207
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	30.50	158.600
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	19.00	6.831
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc			200.950 144.150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	57.66	139.537
	28631463102371	Broasca Yalle(Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях))	buc	1.0000	55.00	55.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.30	1.800
		9. 9. Покрытия				
		9.1. 9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 048.370 392.676
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.676
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	300.00	1 530.556
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	15.00	7.500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.639
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			133.811 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.647
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.271
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			25.972 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.532
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0102	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.4000	1.45	6.960
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0065	270.00	3.512
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0060	300.00	3.597
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	15.00	0.099
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	45.00	0.271

1	2	3	4	5	6	7
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			71.839 40.362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	57.66	34.596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	1.45	18.850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	270.00	11.337
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	15.00	0.150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	45.00	0.540
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)	m2			24.164 13.838
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	57.66	11.532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	57.66	2.306
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	1.45	6.235
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	270.00	3.775
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	20.00	0.120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	45.00	0.135
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50х60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2			261.530 51.894
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0.8000	57.66	46.128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0.0130	2 750.00	35.775
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0.0612	2 750.00	168.310
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0.1000	14.50	1.450
	2414147327483	Lignolineum	kg	0.1000	35.00	3.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	20.00	0.600
54	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2			63.728 44.398
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.7700	57.66	44.398
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.2500	30.50	7.625
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0900	8.70	0.783
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0.0200	13.60	0.272
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	4.00	2.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0300	35.00	1.050
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0.2000	38.00	7.600
		9.2. 9.2. тип 2				
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 047.866 392.695
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.695
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	300.00	1 530.000
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	15.00	7.500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.671
56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			133.813 60.543

1	2	3	4	5	6	7
		(Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
57	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			25.971 11.532
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	11.532
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0102	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.4000	1.45	6.960
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0065	270.00	3.510
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0060	300.00	3.600
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	15.00	0.099
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	45.00	0.270
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			133.813 60.543
	7123010010200	Betonist	h-om	0.9500	57.66	54.777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.1025	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24.0000	1.45	34.800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0650	270.00	17.550
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0600	300.00	18.000
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0.0020	325.00	0.650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.1000	20.00	2.000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0060	45.00	0.270
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			90.899 40.362
	7123010010200	Betonist	h-om	0.1000	57.66	40.362
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0102	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.4000	1.45	24.360
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0065	270.00	12.285
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0060	300.00	12.600
	4100126202818	Apa	m3	0.0033	15.00	0.347
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0.0030	45.00	0.945
		10. 10. Внутренняя отделка				
		10.1. 10.1. Потолки				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3.430 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.00	1.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.200

1	2	3	4	5	6	7
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмуль. окраска)	m2			44.792 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	23.00	9.200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.65	0.099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	4.00	2.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	35.00	1.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
		10.2. 10.2. Стены				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			89.049 69.192
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	57.66	57.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0.0210	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.9000	1.45	11.455
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.6000	2.60	1.560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0240	270.00	6.480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	15.00	0.097
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0020	20.00	0.040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	45.00	0.225
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			83.926 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.65	11.781
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	15.00	0.060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	20.00	1.580
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	10.00	0.160
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			3.430 1.730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	10.00	1.500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.200
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			44.792 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	23.00	9.200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.65	0.099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	4.00	2.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	35.00	1.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
		11. 11. Наружная отделка				
66	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T)	m2			118.754 92.256
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	57.66	80.724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0230	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5.7000	1.45	8.265

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.1000	2.60	8.060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0360	270.00	9.718
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0090	15.00	0.135
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0060	45.00	0.270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0025	20.00	0.050
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			15.419 6.919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1200	57.66	6.919
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0.4150	20.00	8.300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	4.00	0.200
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			124.515 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.345
	26531021008311	Tink	kg	2.3000	23.50	54.050
	4100126202818	Apa	m3	0.0040	15.00	0.060
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0.0060	10.00	0.060
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			282.377 141.267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	57.66	129.735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	119.00	124.950
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	1.45	0.580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.05	1.000
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.00	5.940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	15.00	0.121
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.00	8.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	10.00	0.119
		12. 12. Прочие				
		12.1. 12.1. Ограждение металлическое				
70	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg			40.998 25.947
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.3500	57.66	20.181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2710703518270	Otel profilat	kg	1.0500	11.50	12.075
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	37.00	0.185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0060	3.50	0.021
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0.0080	30.00	0.240
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0.0100	28.00	0.280
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0.1500	15.00	2.250
71	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			63.419 63.419
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.1000	57.66	63.419
72	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм,	t			194.320 95.129

1	2	3	4	5	6	7
		вручную - ГФ021)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.129
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	28.00	94.634
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	19.00	4.557
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			385.693 220.260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.260
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	30.50	158.593
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	19.00	6.841
		12.2. 12.2. Отмостка шир.1,5 м				
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			476.113 66.309
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	300.00	393.297
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.481
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.411
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	200.00	4.615
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			2 629.161 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	266310210000002	Beton(B12,5)	m3	1.0250	2 205.00	2 282.925
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.516
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	325.00	81.250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 15
Volier. Canalizarea (RAC)**

Valoarea de deviz 5 985.50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC φ 100)	m	21.000	46.945 18.451	985.849 387.475
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc	1.000	62.290 16.145	62.290 16.145
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat φ100	buc	4.000	683.987 49.587	2 735.950 198.350
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110)	buc	1.000	68.126 21.911	68.126 21.911
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод Д=100 45гр.)	buc	2.000	63.991 18.451	127.982 36.902

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (Песок)	m3	1.500	408.594 51.894	612.891 77.841
		Total 1. C1 Канализация хоз- бытовая Inclusiv salariu				4 593.088 738.624

		Total	lei	4 593.09
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	166.19
		Cheltuieli de transport	7.00 %	267.17
		Total	100.00 +	5 026.45
		Cheltuieli de regie	14.50 %	728.84
		Total	100.00 +	5 755.29
		Beneficiu de deviz	4.00 %	230.21
		Total	100.00 +	5 985.50
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 985.50 738.62

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15
Volier. Canalizarea (RAC)

Valoarea de deviz 5 985.50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 15:						

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11.460	57.66	660.783
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.350	57.66	77.841
Total manopera						738.62

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.650	300.00	495.000
2.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1.040	20.00	20.800
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.435	10.00	4.350
4.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	1.248	20.00	24.960
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.595	15.00	8.925
6.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare(φ 100)	m	21.630	27.30	590.499
7.	25231567210154	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare(Отвод Д=100 45гр.)	buc	2.000	44.19	88.380
8.	25231567210371	(Curatare din polietilena d100)	buc	1.000	45.47	45.470
9.	25231567210383	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare(Тройник Д=110)	buc	1.000	44.19	44.190
10.	26221024551502	Trap emaliat φ100	buc	4.160	599.00	2 491.840
11.	4100126202818	Apa	m3	0.150	15.00	2.250
Total materiale de construcții						3 816.67

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.630	50.00	31.500
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.315	20.00	6.300
Total utilaje de construcții						37.80

Total	lei	4 593.09
-------	-----	----------

Asigurare sociala si medicala	22.50 %	166.19
Cheltuieli de transport	7.00 %	267.17
Total	100.00 +	5 026.45
Cheltuieli de regie	14.50 %	728.84
Total	100.00 +	5 755.29
Beneficiu de deviz	4.00 %	230.21
Total	100.00 +	5 985.50

Total deviz:

5 985.50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC φ 100)	m			46.945 18.451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	57.66	18.451
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare(φ 100)	m	1.0300	27.30	28.119
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	15.00	0.225
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.150
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc			62.290 16.145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	57.66	16.145
	25231567210371	(Curatare din polietilena d100)	buc	1.0000	45.47	45.470
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	15.00	0.525
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	10.00	0.150
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat φ100	buc			683.987 49.587
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8600	57.66	49.587
	26221024551502	Trap emaliat φ100	buc	1.0000	599.00	622.960
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.2500	20.00	5.200
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0.3000	20.00	6.240
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110)	buc			68.126 21.911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	57.66	21.911
	25231567210383	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare(Тройник Д=110)	buc	1.0000	44.19	44.190
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	15.00	1.575
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	10.00	0.450
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод Д=100 45гр.)	buc			63.991 18.451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	57.66	18.451
	25231567210154	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare(Отвод Д=100 45гр.)	buc	1.0000	44.19	44.190
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	15.00	1.050
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	10.00	0.300
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (Песок)	m3			408.594 51.894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	57.66	51.894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	300.00	330.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	20.00	4.200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	50.00	21.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16

Boxe auto (tip sandwich). Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 1 178 581.54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	0.820	666.250 0.000	546.325 0.000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	2.000	118.779 118.779	237.559 237.559
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0.340	354.632 0.000	120.575 0.000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0.340	1 080.109 508.594	367.237 172.922

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv (Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	8.000	17.875 17.875	142.997 142.997
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	0.420	621.369 0.000	260.975 0.000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	69.300	21.201 0.000	1 469.200 0.000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0.420	49.226 0.000	20.675 0.000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.420	152.160 20.731	63.907 8.707
		Total 1. Землянные работы Inclusiv salariu				3 229.450 562.185
		2. 2. Фундаменты				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из ПГС под фундаменты Fm1)	m3	9.220	435.081 57.085	4 011.450 526.320
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	7.000	2 709.453 253.704	18 966.168 1 775.928

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1 из бетона B15)				
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	29.200	92.824 69.192	2 710.457 2 020.407
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	28.000	16.623 4.555	465.434 127.544
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII д=8мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	63.000	16.623 4.555	1 047.226 286.973
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII д=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	35.600	15.699 3.631	558.877 129.274
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	195.500	25.128 6.054	4 912.446 1 183.587
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	7.820	80.283 63.426	627.811 495.991
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1.600	2 709.894 253.704	4 335.831 405.926

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, бетон армат класа 15 (Фундамент под балки бетона В15)				
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	8.400	92.609 69.192	777.912 581.213
20	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieri (Арматура А1 д=6 мм)	kg	18.360	15.931 3.863	292.487 70.922
21	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieri (Арматура АIII д=10мм)	kg	34.400	15.354 3.287	528.193 113.071
22	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройством монолит балок фунда из бетона В15)	m3	16.600	2 806.685 305.598	46 590.977 5 072.927
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	88.480	92.807 69.192	8 211.581 6 122.109
24	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieri (Арматура А1 д=6, 8 мм)	kg	232.100	15.931 3.863	3 697.474 896.613
25	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații	kg	569.500	15.354 3.287	8 744.194 1 871.759

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere (Арматура АIII д=12, 16мм)				
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД2 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	70.240	25.127 6.054	1 764.940 425.243
27	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	2.800	80.285 63.426	224.797 177.593
28	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Слой битумного картона, уложенный по трассе, для укладки бетона в основание водопроводов, каналов и пристроек) слой геотекстиля	m2	37.800	19.913 4.613	752.704 174.364
		Total 2. Фундаменты				109 220.959
		Inclusiv salariu				22 457.764
		3. 3. Смотровая яма				
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (стены и днище из бетона B12,5)	m3	9.000	2 636.411 253.704	23 727.696 2 283.336
30	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка)	m2	38.720	82.749 54.777	3 204.032 2 120.965
31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД3 в	kg	124.300	25.127 6.054	3 123.335 752.521

1	2	3	4	5	6	7
		монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)				
32	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0.103	28 267.981 4 900.544	2 911.602 504.756
33	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла - закл/дет и лестница)	t	0.228	114.816 114.816	26.178 26.178
34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0.228	194.355 95.088	44.313 21.680
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0.228	385.759 220.272	87.953 50.222
36	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate	m2	8.960	38.657 2.304	346.369 20.642

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - обмазка битумом dna, по горизонтальным поверхностям)				
		Total 3. Смотровая яма Inclusiv salariu				33 471.478 5 780.300
		4. 4. Металлоконструкции				
37	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	15.306	18 743.949 2 306.400	286 894.876 35 301.759
38	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)	t	15.306	114.744 114.744	1 756.266 1 756.266
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	15.306	194.338 95.139	2 974.542 1 456.203
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и	t	15.306	725.260 220.262	11 100.831 3 371.323

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) окраска огнезащитная АКБЕСТ 911				
		Total 4. Metallokonstrukции Inclusiv salariu				302 726.515 41 885.551
		5. 5. Стены				
41	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Стены наружные из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой толщ.80мм)	m2	167.500	485.035 78.994	81 243.352 13 231.528
		Total 5. Стены Inclusiv salariu				81 243.352 13 231.528
		6. 6. Кровля				
42	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.120мм)	m2	173.000	472.529 86.490	81 747.579 14 962.770
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм)	m	51.500	142.137 17.298	7 320.051 890.847
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	19.800	158.475 20.181	3 137.806 399.584
		Total 6. Кровля Inclusiv salariu				92 205.436 16 253.201
		7. 7. Полы				
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	12.000	2 556.494 259.470	30 677.925 3 113.640

1	2	3	4	5	6	7
		clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)				
46	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2	165.000	11.087 2.306	1 829.416 380.556
47	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора М100-Т толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором) плитка бетонная толщ 40 мм	m2	165.000	193.470 43.245	31 922.550 7 135.425
		Total 7. Полы Inclusiv salariu				64 429.891 10 629.621
		8. 8. Ворота и двери				
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1,1*)-2 шт	m2	3.780	1 195.839 46.692	4 520.273 176.497
49	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с	m2	28.080	3 691.753 156.259	103 664.426 4 387.753

1	2	3	4	5	6	7
		одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р 1-4 шт				
50	СК13В	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р2-2шт	m2	26.460	3 691.754 156.257	97 683.812 4 134.567
		Total 8. Ворота и двери Inclusiv salariu				205 868.511 8 698.817
		9. 9. Отмостка шир.1.0м				
51	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	7.000	476.104 66.309	3 332.728 464.163
52	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3	4.850	2 628.933 259.458	12 750.327 1 258.372
		Total 9. Отмостка шир.1.0м Inclusiv salariu				16 083.055 1 722.535

		Total	lei	908 478.68
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	27 274.84
		Cheltuieli de transport	7.00 %	53 985.76
		Total	100.00 +	989 739.28
		Cheltuieli de regie	14.50 %	143 512.20
		Total	100.00 +	1 133 251.48

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4.00 %			45 330.06
		Total	100.00 +			1 178 581.54
						1 178 581.54
		Total deviz: Inclusiv salariu				121 221.51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 16
Boxe auto (tip sandwich). Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 1 178 581.54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 16:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	215.782	57.66	12 441.991
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	57.565	57.66	3 319.198
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	29.040	57.66	1 674.446
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	132.384	57.66	7 633.262
5.	7129020012800	Pavator	h-om	115.300	57.66	6 648.198
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2.759	57.66	159.084
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9.982	57.66	575.562
8.	7136080025001	Montator	h-om	40.953	57.66	2 361.351
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18.227	57.66	1 050.968
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	115.884	57.66	6 681.872
11.	7212030022700	Sudor	h-om	13.426	57.66	774.143
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22.380	57.66	1 290.431
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.875	57.66	50.453
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	844.768	57.66	48 709.323
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	209.375	57.66	12 072.562
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18.878	57.66	1 088.505
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	234.672	57.66	13 531.187
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20.100	57.66	1 158.966
Total manopera						121 221.51

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.007	300.00	2.100
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10.603	300.00	3 180.900
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.218	270.00	58.860
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8.250	270.00	2 227.500
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	9.177	300.00	2 753.100
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.531	11.60	6.160
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.121	2 750.00	332.750
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.480	2 750.00	1 320.000
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.039	2 750.00	107.250
10.	2010237318750	Distantieri	buc	147.144	0.90	132.429
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16.480	84.00	1 384.320
12.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3.780	1 105.00	4 176.900
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in	kg	26.625	0.35	9.319

		dep S 2340				
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.013	350.00	4.550
15.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	49.500	19.00	940.500
16.	2320166200676	White spirit	kg	10.382	19.00	197.258
17.	2320187315789	Decofrol	kg	19.776	9.15	180.951
18.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39.982	18.00	719.676
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.593	16.00	25.488
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7.879	41.25	325.009
21.	2413217300010	Cleme	buc	10.098	0.60	6.059
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1.036	18.00	18.648
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	64.021	60.00	3 841.260
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1.186	30.50	36.173
25.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare(окраска огнезащитная АКБЕСТ 911)	kg	79.591	95.80	7 624.818
26.	2430116104160	Email alchidic	kg	1.805	28.00	50.540
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	52.505	28.00	1 470.140
28.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	32.724	23.00	752.652
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.104	20.00	22.080
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.661	38.00	25.118
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.531	38.00	20.178
32.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.168	44.00	51.392
33.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	552.080	14.50	8 005.160
34.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	455.267	14.50	6 601.372
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2 227.500	1.45	3 229.875
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70.902	1.45	102.808
37.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3.046	2.75	8.377
38.	2661112800600	Placi din beton	m2	173.250	110.00	19 057.500
39.	26631021000000 2	Beton(B12,5)	m3	14.384	2 205.00	31 716.720
40.	26631021000000 3	Beton(B15)	m3	26.473	2 275.00	60 226.075
41.	26631021000000 5	Beton(B 7,5)	m3	12.423	2 135.00	26 523.105
42.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5.280	0.00	0.000
43.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10.609	24.75	262.573
44.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4.392	4.00	17.568
45.	2682122601626	Carton bitumat CI-400	m2	38.556	15.00	578.340
46.	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass(Водосточные трубы д=120мм)	m	21.206	71.00	1 505.626
47.	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass anticoroziv (Желоб д=120мм)	m	55.697	63.00	3 508.911
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	349.996	11.50	4 024.954
49.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	655.487	11.50	7 538.100
50.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8.240	14.50	119.480
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9.810	14.50	142.246
52.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30.612	20.00	612.240
53.	2811106301200	Elemente metalice	kg	15 612.120	16.00	249 793.920
54.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	103.000	20.00	2 060.000
55.	28112363049031	Panouri "Sandwich" *(tipa "Сэндвич" с минватой толщ.80мм)	m2	175.976	298.00	52 440.848
56.	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(tipa "Сэндвич" с минватой толщ.120мм)	m2	179.989	321.00	57 776.469
57.	2811236309900	Confectii metalice	kg	409.698	16.00	6 555.168
58.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	54.540	3 500.00	190 890.000
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11.054	14.50	160.283
60.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3.939	37.00	145.743
61.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	7.090	37.00	262.330
62.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	7.455	37.00	275.835

63.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	100.004	0.60	60.002
64.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	49.440	0.30	14.832
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	15.120	0.30	4.536
66.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5.049	24.50	123.701
67.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	517.575	0.30	155.273
68.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	1 046.955	0.30	314.087
69.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	529.380	0.30	158.814
70.	2874115837745	Suruburi	buc	530.450	0.30	159.135
71.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	49.440	0.30	14.832
72.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	100.004	0.30	30.001
73.	2874115883700	Saiba M 20	buc	100.004	0.30	30.001
74.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.824	30.00	24.720
75.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10.353	24.75	256.237
76.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10.609	39.20	415.873
77.	2875274000502	Cot burlan	buc	10.098	51.00	514.998
78.	2875274000503	Cot de capat	buc	5.049	55.50	280.220
79.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5.049	35.00	176.715
80.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10.609	35.00	371.315
81.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	74.263	21.00	1 559.523
82.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4.944	30.00	148.320
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	24.849	3.50	86.971
84.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.624	15.00	24.360
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9.407	15.00	141.105
86.	4100126202818	Apa	m3	0.922	15.00	13.830
		Total materiale de construcții				771 225.11

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2.181	325.00	708.825
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3.872	55.00	212.960
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1.936	40.00	77.440
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5.071	20.00	101.420
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.042	20.00	0.840
6.	2922140007000	Macara	h-ut	8.860	325.00	2 879.500
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10.053	20.00	201.060
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.071	55.00	58.905
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.484	325.00	807.300
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.371	325.00	120.575
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.227	325.00	73.775
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6.740	10.00	67.400
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20.520	10.00	205.200
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4.950	45.00	222.750
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3.533	55.00	194.315
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.281	325.00	91.325
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31.203	10.00	312.030
18.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.567	10.00	5.670
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16.750	325.00	5 443.750
20.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3.274	325.00	1 064.050
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5.174	325.00	1 681.550
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7.346	200.00	1 469.200
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.161	200.00	32.200
		Total utilaje de construcții				16 032.06

Total	lei	908 478.68
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	27 274.84

Cheltuieli de transport	7.00 %	53 985.76
Total	100.00 +	989 739.28
Cheltuieli de regie	14.50 %	143 512.20
Total	100.00 +	1 133 251.48
Beneficiu de deviz	4.00 %	45 330.06
Total	100.00 +	1 178 581.54

Total deviz: **1 178 581.54**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			666.250 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	325.00	666.250
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118.779 118.779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.779
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			354.632 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	325.00	354.632
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 080.109 508.594
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.594
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.515
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.875
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			621.369 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	325.00	621.369
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21.201 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	200.00	21.201
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			49.226 0.000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	300.00	3.571
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	325.00	45.655

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152.160 20.731
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.731
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	300.00	1.429
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	325.00	130.000
		2. 2. Фундаменты				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из ПГС под фундаменты Fm1)	m3			435.081 57.085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.085
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	300.00	345.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.399
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.098
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1 из бетона B15)	m3			2 709.453 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 366.975
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.524
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92.824 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.606
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.413
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16.623 4.555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	57.66	4.324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII d=8мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16.623 4.555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	57.66	4.324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
15	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII d=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15.699 3.631

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	57.66	3.401
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.230
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
16	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет 3Д1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25.128 6.054
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	16.00	16.806
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.833
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	20.00	0.260
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			80.283 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	20.00	2.079
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	44.00	4.839
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	38.00	1.900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	28.00	4.759
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	4.00	0.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	19.00	1.900
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент под балки бетона B15)	m3			2 709.894 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 367.422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.519
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92.609 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.494
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.310
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 d=6 мм)	kg			15.931 3.863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура AIII d=10мм)	kg			15.354 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит балок фундамент из бетона В15)	m3			2 806.685 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 401.770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	15.00	2.318
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	325.00	91.000
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92.807 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.635
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.368
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6, 8 мм)	kg			15.931 3.863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=12, 16мм)	kg			15.354 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
26	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗД2 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25.127 6.054
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	16.00	16.806
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.833
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.373
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	20.00	0.260
27	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			80.285 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	20.00	2.079
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	44.00	4.840
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	38.00	1.900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	28.00	4.760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	4.00	0.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	19.00	1.900
28	AcF08A	Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri	m2			19.913

1	2	3	4	5	6	7
		in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Слой битумного картона, уложенный по трассе, для укладки бетона в основание водопроводов, каналов и пристроек) слой геотекстиля				4.613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2682122601626	Carton bitumat CI-400	m2	1.0200	15.00	15.300
		3. 3. Смотровая яма				
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (стены и днище из бетона B12,5)	m3			2 636.411 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000002	Beton(B12,5)	m3	1.0250	2 205.00	2 293.935
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
30	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка)	m2			82.749 54.777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	57.66	43.245
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	14.50	0.362
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.770
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.770
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0015	2 750.00	4.119
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	325.00	6.497
31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет ЗДЗ в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			25.127 6.054
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	57.66	6.054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	16.00	16.806
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.833
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0130	20.00	0.260
32	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t			28 267.981 4 900.544
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42.5000	57.66	2 450.272
	7212030022700	Sudor	h-om	29.7500	57.66	1 715.243
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8.5000	57.66	489.835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.2500	57.66	245.194
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000.0000	20.00	20 000.000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5.5000	37.00	203.680
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5.0000	0.30	1.495
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5.0000	0.60	3.000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5.0000	0.30	1.495
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	18.00	7.165
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.6000	16.00	9.631
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5.5000	10.00	55.049

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9.5000	325.00	3 085.922
33	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла - закл/дет и лестница)	t			114.816 114.816
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.9900	57.66	114.816
34	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			194.355 95.088
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.088
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	28.00	94.684
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	19.00	4.583
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			385.759 220.272
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.272
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	30.50	158.654
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	19.00	6.833
36	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - обмазка битумом dna, по горизонтальным поверхностям)	m2			38.657 2.304
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.304
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	18.00	30.600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	2.75	0.935
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	350.00	0.195
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.35	0.396
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	325.00	4.208
		4. 4. Металлоконструкции				
37	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			18 743.949 2 306.400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35.0000	57.66	2 018.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.0000	57.66	288.300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020.0000	16.00	16 320.000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0.4500	37.00	16.651
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6.5000	0.30	1.950
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6.5000	0.60	3.900
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6.5000	0.30	1.950
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0650	18.00	1.170
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1000	16.00	1.600
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2.0000	20.00	40.000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4500	3.50	1.575
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.1500	325.00	48.752
38	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi	t			114.744

1	2	3	4	5	6	7
		cu zabrele, ferme, contravinturi (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла)				114.744
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.9900	57.66	114.744
39	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			194.338 95.139
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.139
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	28.00	94.639
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	19.00	4.559
40	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) окраска огнезащитная АКБЕСТ 911	t			725.260 220.262
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.262
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare(окраска огнезащитная АКБЕСТ 911)	kg	5.2000	95.80	498.159
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	19.00	6.840
		5. 5. Стены				
41	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Стены наружные из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой толщ.80мм)	m2			485.035 78.994
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.2500	57.66	72.075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	57.66	6.919
	28112363049031	Panouri "Sandwich" *(типа "Сэндвич" с минватой толщ.80мм)	m2	1.0200	298.00	313.080
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3.2000	14.50	47.792
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3.0000	0.30	0.927
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3.0000	0.30	0.927
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1750	60.00	10.815
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1000	325.00	32.500
		6. 6. Кровля				
42	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.120мм)	m2			472.529 86.490
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2000	57.66	69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	28112363049032	Panouri "Sandwich" *(типа "Сэндвич" с минватой толщ.120мм)	m2	1.0200	321.00	333.968
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2.5800	14.50	38.158
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3.0000	0.30	0.918
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3.0000	0.30	0.918
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1810	60.00	11.077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	20.00	1.000
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=120мм)	m			142.137 17.298
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	57.66	17.298
	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass anticoroziv (Желоб d=120мм)	m	1.0500	63.00	68.134
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	21.00	30.282

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	24.75	5.099
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	24.75	2.549
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	35.00	7.210
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	39.20	8.075
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.30	3.090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.400
44	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			158.475 20.181
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	57.66	20.181
	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass(Водосточные трубы д=120мм)	m	1.0500	71.00	76.042
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	51.00	26.010
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	35.00	8.925
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	0.60	0.306
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	24.50	6.248
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	55.50	14.153
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	24.75	6.311
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	20.00	0.300
		7. 7. Полы				
45	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)	m3			2 556.494 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	266310210000005	Beton(B 7,5)	m3	1.0250	2 135.00	2 210.259
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.515
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	325.00	81.250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.000
46	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя)	m2			11.087 2.306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	57.66	2.306
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0.1500	18.00	2.700
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00005	350.00	0.017
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0.1000	0.35	0.035
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0.3000	19.00	5.700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0002	20.00	0.004
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0010	325.00	0.325
47	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора М100-Т толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором) плитка бетонная толщ 40 мм	m2			193.470 43.245
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6500	57.66	37.479
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2661112800600	Placi din beton	m2	1.0500	110.00	115.500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0500	270.00	13.500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13.5000	1.45	19.575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	15.00	0.300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0320	0.00	0.000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0300	45.00	1.350
		8. 8. Ворота и двери				
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 195.839

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U1,1*)-2 шт				46.692
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	57.66	42.086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.607
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	1 105.00	1 105.000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.30	1.200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	60.00	30.000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	38.00	6.645
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	4.00	2.400
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	3.50	3.500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	20.00	0.402
49	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р 1-4 ш т	m2			3 691.753 156.259
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	57.66	10.955
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.7800	57.66	102.634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6200	57.66	35.750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1200	57.66	6.920
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1.0000	3 500.00	3 500.000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	270.00	1.077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.3000	1.45	1.885
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2600	3.50	0.910
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.1300	37.00	4.809
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.6000	23.00	13.800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	15.00	0.015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0400	325.00	12.998
50	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота раздвижные тип Р2-2шт	m2			3 691.754 156.257
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	57.66	10.955
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.7800	57.66	102.635
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6200	57.66	35.749
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1200	57.66	6.919
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1.0000	3 500.00	3 500.000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	270.00	1.082
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.3000	1.45	1.885
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2600	3.50	0.910
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.1300	37.00	4.810
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.6000	23.00	13.800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	15.00	0.015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0400	325.00	12.995
		9. 9. Отмостка шир.1.0м				
51	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			476.104 66.309
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.309
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	300.00	393.300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	55.00	8.415

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	200.00	4.600
52	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			2 628.933 259.458
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.985
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.473
	266310210000002	Beton(B12,5)	m3	1.0250	2 205.00	2 282.743
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.1000	15.00	1.515
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	325.00	81.216
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0.4000	10.00	4.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17

Boxe auto. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 24 154.37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЩРН-12з-074 IP54 - РП-1)	buc	1.00	380.031 133.771	380.031 133.771
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП-1)	buc	7.00	66.179 64.579	463.254 452.054
		Total Щиты Inclusiv salariu				843.285 585.825
		1.2. Осветительное оборудование				
3	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc	0.18	14 318.617 6 688.561	2 577.351 1 203.941
4	Цена пост	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc	14.00	199.200 0.000	2 788.800 0.000
5	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	4.00	217.000 0.000	868.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
6	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	28.00	30.000 0.000	840.000 0.000
7	Pret de piata	Лампа люминесцентная компакт. 18Вт	buc	8.00	67.000 0.000	536.000 0.000
8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc	3.00	97.254 82.454	291.761 247.361
		Total Осветительное оборудование Inclusiv salariu				7 901.912 1 451.302
		1.3. Электроустановочные изделия				
9	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc	0.11	7 017.409 2 277.573	771.915 250.533
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. установки)	100 buc	0.06	6 814.317 2 490.917	408.859 149.455
		Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				1 180.774 399.988
		1.4. Кабельные изделия				
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в канале)	100 m	1.00	1 071.608 714.984	1 071.608 714.984
12	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1.25	2 283.927 847.602	2 854.909 1 059.503
13	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	50.00	4.700 0.000	235.000 0.000
14	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	120.00	7.700 0.000	924.000 0.000
15	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	55.00	9.200 0.000	506.000 0.000
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	100 m	1.00	1 215.881 939.281	1 215.881 939.281
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				6 807.398 2 713.768

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			16 733.369
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			1 158.949
		Cheltuieli de transport	7.00 %			709.017
		Total	100.00 +			18 601.335
		Cheltuieli de regie	76.00 %			3 914.671
		Total	100.00 +			22 516.006
		Beneficiu de deviz	4.00 %			900.640
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				23 416.646 5 150.883
		2. Valoare utilajului				
17	Цена пост	ЩИТ ЩРН-12з-074 IP54 разм.265х310х120мм	buc	1.00	282.000 0.000	282.000 0.000
18	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1.00	76.000 0.000	76.000 0.000
19	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	5.00	26.000 0.000	130.000 0.000
20	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2- хпол. АВДТ 32/16А/30мА	buc	1.00	241.000 0.000	241.000 0.000
		Total	lei			729.000
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			8.748
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				737.748

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17

Boxe auto. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 24 154.37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	89.332	57.66	5 150.883
		Total manopera				5 150.87

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1.000	25.00	25.000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.000	0.65	130.000
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.001	1 460.00	1.460
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.000	12 000.00	0.000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.003	4 830.00	14.490
6.	1011477	Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm	t	0.000	25 000.00	0.000
7.	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0.000	25 000.00	0.000
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.004	46 000.00	184.000
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.150	38.00	5.700
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.310	25.00	7.750
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	31.000	5.00	155.000
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.293	30.00	8.790
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	31.000	30.00	930.000
14.	1019852	Vopsea	kg	0.030	37.00	1.110
15.	110-033316	Canale din masa plastica (complet) (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	m	0.000	2.70	0.000
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.015	11 500.00	172.500
17.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	12.750	3.00	38.250
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.034	93.00	3.162
19.	5009113	Prezoane	buc	36.720	25.00	918.000
20.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.175	28.00	4.900
21.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.367	30.00	11.010
22.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.504	50.00	25.200
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.005	55.00	0.275
24.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.041	33.00	1.353
25.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1.125	32.00	36.000
26.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.019	14.00	0.266
27.	68121440	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc	14.000	199.20	2 788.800
28.	68121441	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	4.000	217.00	868.000
29.	68121442	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	28.000	30.00	840.000
30.	68121443	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	8.000	67.00	536.000
31.	68121444	Выключатель для откр. установки	buc	11.000	46.00	506.000

		однополюсный				
32.	68121445	Розетка для откр. установки	buc	6.000	41.80	250.800
33.	68121446	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	50.000	4.70	235.000
34.	68121447	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	120.000	7.70	924.000
35.	68121448	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	55.000	9.20	506.000
36.	68121449	Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc	1.000	282.00	282.000
37.	68121450	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20А	buc	1.000	76.00	76.000
38.	68121451	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	5.000	26.00	130.000
39.	68121452	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА	buc	1.000	241.00	241.000
		Total materiale de construcții				10 857.81

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.869	350.00	304.150
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7.350	20.00	147.000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7.350	20.00	147.000
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5.800	20.00	116.000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.770	10.00	7.700
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.080	10.00	60.800
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0.482	350.00	168.700
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7.632	20.00	152.640
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1.868	10.00	18.680
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.080	10.00	60.800
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.351	200.00	270.200
		Total utilaje de construcții				1 453.67

Total deviz:

24 154.37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Щиты				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распределительный навесной ЦРН-123-074 IP54 - РП-1)	buc			380.031 133.771
	1	Muncitor	h-om	2.3200	57.66	133.771
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1500	38.00	5.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	25.00	4.250
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	37.00	1.110
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0150	11 500.00	172.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	350.00	35.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7700	10.00	7.700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	200.00	20.000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП-1)	buc			66.179 64.579
	1	Muncitor	h-om	1.1200	57.66	64.579
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	25.00	0.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	350.00	0.700
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
		1.2. Осветительное оборудование				
3	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой)	100 buc			14 318.617 6 688.561
	1	Muncitor	h-om	116.0000	57.66	6 688.561
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0.00315	1 460.00	8.111
	5009113	Prezoane	buc	204.0000	25.00	5 100.000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2.0400	30.00	61.167
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2.8000	50.00	140.000
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2.6800	350.00	937.222
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	20.00	848.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.6800	200.00	535.556
4	Цена пост	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc			199.200 0.000
	68121440	Светильник ARTIC SMS/SAN 236	buc	1.0000	199.20	199.200
5	Pret firmei	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc			217.000 0.000
	68121441	Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218	buc	1.0000	217.00	217.000
6	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc			30.000 0.000
	68121442	Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт	buc	1.0000	30.00	30.000

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de piata	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc			67.000 0.000
	68121443	Лампа люминесцентная компакт.18Вт	buc	1.0000	67.00	67.000
8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36)	buc			97.254 82.454
	1	Muncitor	h-om	1.4300	57.66	82.454
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0400	30.00	1.200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	350.00	7.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.2600	10.00	2.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	200.00	4.000
		1.3. Электроустановочные изделия				
9	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный)	100 buc			7 017.409 2 277.573
	1	Muncitor	h-om	39.5000	57.66	2 277.573
	68121444	Выключатель для откр. установки однополюсный	buc	100.0000	46.00	4 600.000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	25 000.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	25 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	30.00	30.545
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	28.00	28.764
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	14.00	1.527
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0300	350.00	9.545
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	10.00	64.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0300	200.00	5.455
10	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. установки)	100 buc			6 814.317 2 490.917
	1	Muncitor	h-om	43.2000	57.66	2 490.917
	68121445	Розетка для откр. установки	buc	100.0000	41.80	4 180.000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	25 000.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	25 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	30.00	30.500
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	28.00	28.933
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1100	14.00	1.633
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	350.00	11.667
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	10.00	64.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	200.00	6.667
		1.4. Кабельные изделия				
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в канале)	100 m			1 071.608 714.984
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.984
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	12 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	4 830.00	4.830
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	46 000.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	93.00	0.744
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	55.00	0.220
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	33.00	0.330
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0.5000	32.00	16.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	350.00	136.500
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	20.00	60.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	20.00	60.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	78.000
12	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 283.927 847.602

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	14.7000	57.66	847.602
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0001	12 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0016	4 830.00	7.728
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00288	46 000.00	147.200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24.8000	5.00	124.000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24.8000	30.00	744.000
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10.2000	3.00	30.600
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0208	93.00	1.934
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0010	55.00	0.044
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0245	33.00	0.818
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0.5000	32.00	16.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2400	350.00	84.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.4800	20.00	69.600
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.4800	20.00	69.600
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4.6400	20.00	92.800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2400	200.00	48.000
13	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m			4.700 0.000
	68121446	Кабель ВВГнг-LS-660 2x1,5мм2	m	1.0000	4.70	4.700
14	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m			7.700 0.000
	68121447	Кабель ВВГнг-LS-660 3x1,5мм2	m	1.0000	7.70	7.700
15	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m			9.200 0.000
	68121448	Кабель ВВГнг-LS-660 3x2,5мм2	m	1.0000	9.20	9.200
16	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	100 m			1 215.881 939.281
	1	Muncitor	h-om	16.2900	57.66	939.281
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1.0000	25.00	25.000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200.0000	0.65	130.000
	110-033316	Canale din masa plastica (complet) (Пластиковый кабель канал 10x7мм)	m	0.0000	2.70	0.000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.0800	10.00	60.800
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0800	10.00	60.800
		2. Valoare utilajului				
17	Цена пост	Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc			282.000 0.000
	68121449	Щит ЩРН-12з-074 IP54 разм.265x310x120мм	buc	1.0000	282.00	282.000
18	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc			76.000 0.000
	68121450	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1.0000	76.00	76.000
19	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc			26.000 0.000
	68121451	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1.0000	26.00	26.000
20	Цена пост	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА	buc			241.000 0.000
	68121452	Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА	buc	1.0000	241,00	241.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 18
Boxe auto. Ventilare (IV)**

Valoarea de deviz 11 920.75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
1	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000 , ф315, по серии 5.904-51	buc	4.000	620.468 334.428	2 481.871 1 337.712
2	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc	4.000	548.417 342.500	2 193.667 1 370.002
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc	4.000	503.305 28.830	2 013.220 115.320
4	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ф315	m2	3.960	535.995 239.289	2 122.539 947.584
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 811.297 3 770.618
		Total	lei			8 811.29

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			848.39
		Cheltuieli de transport	7.00 %			351.03
		Total	100.00 +			10 010.71
		Cheltuieli de regie	14.50 %			1 451.55
		Total	100.00 +			11 462.26
		Beneficiu de deviz	4.00 %			458.49
		Total	100.00 +			11 920.75
						11 920.75
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 770.61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 18
Boxe auto. Ventilare (IV)**

Valoarea de deviz 11 920.75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 18:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1.880	57.66	108.401
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	63.394	57.66	3 655.298
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.120	57.66	6.919
Total manopera						3 770.61

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.024	300.00	7.200
2.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.229	10.00	2.290
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.012	16.00	0.192
4.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.301	20.00	6.020
5.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.911	37.00	33.707
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.723	20.00	14.460
7.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.048	37.00	1.776
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10.447	1.45	15.148
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.000	1.45	2.900
10.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	19.198	12.50	239.975
11.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	30.397	12.50	379.962
12.	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	37.716	12.50	471.450
13.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	62.189	12.50	777.362
14.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0.080	12.50	1.000
15.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	2.291	12.50	28.637
16.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0.297	11.50	3.415
17.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0.965	11.50	11.098
18.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	1.246	11.50	14.329
19.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0.643	11.50	7.394
20.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	9.688	12.50	121.100
21.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3.763	12.50	47.037
22.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1.526	38.00	57.988
23.	28112363062001	Grila ventilatie (Жалюзийная решетка 150x490)	buc	4.000	470.00	1 880.000
24.	28112363100301	Preaplin si piesa de trecere etansa(Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45)	buc	4.012	170.70	684.848
25.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	32.160	0.25	8.040
26.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28.018	0.25	7.005

27.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	48.240	0.60	28.944
28.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	32.160	0.50	16.080
29.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32.160	0.20	6.432
30.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23.998	0.20	4.800
31.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.032	25.00	0.800
32.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23.998	0.25	6.000
33.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.600	25.00	15.000
34.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.400	10.00	4.000
35.	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	7.222	15.00	108.330
Total materiale de construcții						5 014.72

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.558	20.00	11.160
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.480	10.00	14.800
Total utilaje de construcții						25.96

Total	lei	8 811.29
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	848.39
Cheltuieli de transport	7.00 %	351.03
Total	100.00 +	10 010.71
Cheltuieli de regie	14.50 %	1 451.55
Total	100.00 +	11 462.26
Beneficiu de deviz	4.00 %	458.49
Total	100.00 +	11 920.75

Total deviz:

11 920.75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrări de construcție				
1	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000 , ф315, по серии 5.904-51	buc			620.468 334.428
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5.8000	57.66	334.428
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0.1400	12.50	1.759
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0.5700	12.50	7.159
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1700	20.00	3.415
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.0000	1.45	2.914
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2.4100	12.50	30.275
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.1070	37.00	3.978
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0400	10.00	0.403
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	300.00	1.800
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0.3100	11.50	3.582
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0.1600	11.50	1.849
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0.0740	11.50	0.854
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0.2400	11.50	2.775
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0450	20.00	0.905
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8.0000	0.50	4.020
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.3000	38.00	11.457
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0.0200	12.50	0.250
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15.4700	12.50	194.340
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8.0000	0.20	1.608
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1.0000	0.25	0.251
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8.0000	0.25	2.010
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12.0000	0.60	7.236
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.2200	10.00	2.200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	20.00	1.000
2	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45	buc			548.417 342.500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5.9400	57.66	342.500
	3720107307067	Calafat din cilti de cinepa gudronat	kg	1.8000	15.00	27.082
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.6000	1.45	0.873
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.1200	37.00	4.449
	28112363100301	Preaplin si piesa de trecere etansa(Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45)	buc	1.0000	170.70	171.212
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	10.00	1.500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0400	20.00	0.800
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc			503.305 28.830
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	57.66	27.100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	57.66	1.730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	25.00	3.750
	28112363062001	Grila ventilatie (Жалюзийная решетка 150x490)	buc	1.0000	470.00	470.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	1.45	0.725
4	VA01E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ф315	m2			535.995 239.289
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4.1500	57.66	239.289
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0.8000	12.50	10.101

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0100	20.00	0.202
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0.0120	37.00	0.448
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0.1000	10.00	1.010
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0.0170	10.00	0.172
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0.0080	25.00	0.202
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0300	20.00	0.606
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0030	16.00	0.048
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6.0000	0.25	1.515
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0.0800	38.00	3.071
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4.8000	12.50	60.600
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	7.6000	12.50	95.950
	2710403600502	Tabla neagra 1x1000x2000 mm	kg	9.4300	12.50	119.053
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6.0000	0.20	1.212
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6.0000	0.25	1.515
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	20.00	1.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 19
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)

Valoarea de deviz 257 591.24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie 1.1. 1.1. Сети 0,4кВ				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3	62.000	181.629 181.629	11 260.998 11 260.998
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	48.000	94.333 92.833	4 527.965 4 455.965
3	Цена пост	Nisip	m3	14.000	270.000 0.000	3 780.000 0.000
4	Цена пост	Caramida	m3	1 580.000	3.500 0.000	5 530.000 0.000
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ d=110мм)	1 km	0.078	89 007.244 7 668.782	6 942.565 598.165
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor	1000 m	0.013	6 670.462	86.716

1	2	3	4	5	6	7
		electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)			3 761.231	48.896
7	Pret de piata	Кабель СИП-2 3x35+1x50мм2	m	13.000	38.300 0.000	497.900 0.000
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	5.000	68.615 68.615	343.077 343.077
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	5.000	17.875 17.875	89.373 89.373
10	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	30.000	10.955 10.955	328.662 328.662
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)	100m2	0.300	559.080 277.920	167.724 83.376
		Total 1.1. Сети 0,4кВ Inclusiv salariu				33 554.980 17 208.512
		1.2. 1.2. Сети наружного освещения				
12	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in	m3	56.000	181.629	10 171.224

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)			181.629	10 171.224
13	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	43.000	94.333 92.833	4 056.302 3 991.802
14	Цена пост	Nisip	m3	13.000	270.000 0.000	3 510.000 0.000
15	Цена пост	Caramida	m3	1 440.000	3.500 0.000	5 040.000 0.000
16	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	1 km	0.036	89 027.111 7 668.778	3 204.976 276.076
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры)	m3	9.000	68.615 68.615	617.539 617.539
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3	9.000	17.875 17.875	160.871 160.871
19	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 9 шт.)	t	0.218	209 786.404 1 679.018	45 733.436 366.026
20	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea	m2	40.000	10.955 10.955	438.216 438.216

1	2	3	4	5	6	7
		solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)				
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2	0.400	559.080 277.920	223.632 111.168
		Total 1.2. Сети наружного освещения Inclusiv salariu				73 156.196 16 132.922
		<i>Total</i>	lei			106 711.176
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			7 501.823
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			5 104.996
		<i>Total</i>	100.00 +			119 317.995
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			17 301.109
		<i>Total</i>	100.00 +			136 619.104
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			5 464.764
		<i>Total</i>	100.00 +			142 083.868
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				142 083.868 33 341.434
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Сети 0,4 кВ				
22	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-51)	buc	1.000	731.693 201.233	731.693 201.233
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2.000	66.179 64.579	132.358 129.158
24	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1.000	244.380 172.980	244.380 172.980
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1.000	55.164 50.164	55.164 50.164
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в	100 m	5.710	1 221.012 789.942	6 971.980 4 510.569

1	2	3	4	5	6	7
		траншее)				
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m	0.780	1 041.341 714.985	812.246 557.688
28	Pret de piata	Кабель АВБбШВ-1 5x10,0мм2	m	205.000	26.500 0.000	5 432.500 0.000
29	Pret de piata	Кабель АВБбШВ-1 5x16,0мм2	m	275.000	46.700 0.000	12 842.500 0.000
30	Pret de piata	Кабель АВБбШВ-1 3x10,0мм2	m	115.000	26.500 0.000	3 047.500 0.000
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	2.000	2 877.286 382.286	5 754.572 764.572
32	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	3.950	858.644 143.581	3 391.644 567.144
33	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1.620	2 495.421 375.359	4 042.582 608.082
34	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	3.550	1 466.044 196.044	5 204.456 695.956
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)	100 m	0.150	1 014.580 714.987	152.187 107.248
36	Pret de piata	Кабель АВВГ-1 5x50мм2	m	15.000	51.700 0.000	775.500 0.000
37	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4x50мм2)	buc	2.000	202.706 175.863	405.412 351.726
38	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x50мм2)	buc	2.000	202.706 175.863	405.412 351.726
39	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la:	buc	8.000	198.078 175.863	1 584.626 1 406.904

1	2	3	4	5	6	7
		70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5x10-16мм2)				
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A (в ГРЩ-1)	buc	4.000	155.832 89.950	623.326 359.798
41	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0.200	2 852.450 1 026.350	570.490 205.270
		Total 2.1. Сети 0,4 кВ Inclusiv salariu				53 180.528 11 040.218
		2.2. 2.2. Сети наружного освещения				
42	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник венчающий NTV 110M125)	buc	9.000	182.759 105.518	1 644.830 949.660
43	Цена пост	Светильник венчающий NTV 110M125	buc	9.000	250.000 0.000	2 250.000 0.000
44	Pret de piata	Лампа ДРЛ-125	buc	9.000	99.200 0.000	892.800 0.000
45	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	1.640	1 215.075 789.942	1 992.723 1 295.505
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m	0.360	1 015.083 714.983	365.430 257.394
47	Pret de piata	Кабель АВБбШв-1 3x10,0мм2	m	200.000	26.500 0.000	5 300.000 0.000
48	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	1.700	2 877.286 382.286	4 891.386 649.886
49	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0.300	858.573 143.573	257.572 43.072
50	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1.340	2 495.499 375.349	3 343.968 502.968
51	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui	100 m	0.300	1 466.043 196.043	439.813 58.813

1	2	3	4	5	6	7
		cablu urmator				
52	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3х10мм2)	buc	18.000	198.593 175.863	3 574.665 3 165.534
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A	buc	10.000	155.832 89.950	1 558.316 899.496
54	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотодатчик)	buc	1.000	115.320 115.320	115.320 115.320
		Total 2.2. Сети наружного освещения Inclusiv salariu				26 626.823 7 937.648
		<i>Total</i>	lei			79 807.351
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			4 270.020
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			2 374.956
		<i>Total</i>	100.00 +			86 452.327
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			14 423.178
		<i>Total</i>	100.00 +			100 875.505
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			4 035.020
		<i>Total</i>	100.00 +			104 910.525
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				104 910.525 18 977.866
		3. 3. Valoare utilajului				
		3.1. 3.1. Сети 0,4кВ				
55	Цена пост	Шкаф учета BZUM-TF-01-100-51	buc	1.000	2 966.700 0.000	2 966.700 0.000
56	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1.000	75.840 0.000	75.840 0.000
57	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1.000	700.000 0.000	700.000 0.000
58	Цена пост	Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	3.000	400.000 0.000	1 200.000 0.000
59	Цена пост	Счетчик акт. энергии 380В, 5-	buc	1.000	4 916.700	4 916.700

1	2	3	4	5	6	7
		100A ZMD 310 CT			0.000	0.000
60	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. BA47-29, 20A(C)	buc	1.000	75.850 0.000	75.850 0.000
61	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. BA47-29, 13A(C)	buc	2.000	75.850 0.000	151.700 0.000
62	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 10A(B)	buc	1.000	25.850 0.000	25.850 0.000
		Total 3.1. Сети 0,4кВ Inclusiv salariu				10 112.640
		3.2. 3.2. Сети наружного освещения				
63	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 10A(B)	buc	1.000	25.850 0.000	25.850 0.000
64	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 1A(B)	buc	9.000	25.850 0.000	232.650 0.000
65	Цена пост	Фотодатчик	buc	1.000	100.000 0.000	100.000 0.000
		Total 3.2. Сети наружного освещения Inclusiv salariu				358.500
		<i>Total</i>	lei			10 471.140
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			125.654
		Total 3. Valoare utilajului Inclusiv salariu				10 596.794

						257 591.24
		Total deviz: Inclusiv salariu				52 319.32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 19
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)

Valoarea de deviz 257 591.24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 19:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	351.492	57.66	20 267.029
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12.474	57.66	719.250
3.	7137010011500	Electrician	h-om	180.730	57.66	10 420.892
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	362.680	57.66	20 912.129
		Total manopera				52 319.32

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2.772	71.00	196.812
2.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0.000	18 880.00	0.000
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0.000	18 000.00	0.000
4.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.024	18 500.00	444.000
5.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.000	12 000.00	0.000
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0.000	50 000.00	0.000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.000	50 000.00	0.000
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.007	20 000.00	140.000
9.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0.018	12 500.00	225.000
10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.073	12 500.00	912.500
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.008	12 500.00	100.000
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.000	500.00	0.000
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.590	37.00	58.830
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.014	20.00	0.280
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.276	30.00	38.280
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17.080	5.50	93.940
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.196	45.00	8.820
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17.080	5.50	93.940
19.	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0.108	15.00	1.620
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.084	20.00	1.680
21.	1019852	Vopsea	kg	2.371	37.00	87.727

22.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0.009	3 100.00	27.900
23.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0.000	10.00	0.000
24.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0.000	4.00	0.000
25.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0.000	300.00	0.000
26.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0.000	300.00	0.000
27.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0.000	8.95	0.000
28.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0.000	2.50	0.000
29.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0.000	4.00	0.000
30.	110-9126	Placi metalice	buc	0.000	30.00	0.000
31.	201-90241	Stilpi din otel(Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 9 шт.)	t	0.225	199 840.00	44 964.000
32.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.039	12 500.00	487.500
33.	28	Кабель АВБбШв-1 5x10,0мм2	m	205.000	26.50	5 432.500
34.	29	абель АВБбШв-1 5x16,0мм2	m	275.000	46.70	12 842.500
35.	3	Nisip	m3	27.000	270.00	7 290.000
36.	30	Кабель АВБбШв-1 3x10,0мм2	m	315.000	26.50	8 347.500
37.	36	Кабель АВВГ-1 5x50мм2	m	15.000	51.70	775.500
38.	4	Caramida	buc	3 020.000	3.50	10 570.000
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9.100	15.00	136.500
40.	43	Светильник венчающий NTV 110M125	buc	9.000	250.00	2 250.000
41.	44	Лампа ДРЛ-125	buc	9.000	99.20	892.800
42.	5009062	Papuci de cablu	buc	85.400	2.50	213.500
43.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	15.000	5.00	75.000
44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.133	1.50	0.200
45.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.090	30.00	2.700
46.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.886	165.00	146.190
47.	5009619	Ate de cusut	kg	0.014	20.00	0.280
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.154	22.00	3.388
49.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.005	20 000.00	100.000
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0.645	90.00	58.050
51.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	36.000	81.10	2 919.600
52.	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm((Труба ПЭ д=110мм))	m	78.000	81.10	6 325.800
53.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4.500	10.90	49.050
54.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.084	25.00	2.100
55.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.258	165.00	42.570
56.	55	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01-100-51	buc	1.000	2 966.70	2 966.700
57.	56	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1.000	75.84	75.840
58.	57	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1.000	700.00	700.000
59.	58	Ограничитель имп. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	3.000	400.00	1 200.000
60.	59	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ	buc	1.000	4 916.70	4 916.700
61.	60	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc	1.000	75.85	75.850

62.	61	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)	buc	2.000	75.85	151.700
63.	62	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1.000	25.85	25.850
64.	63	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1.000	25.85	25.850
65.	64	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В)	buc	9.000	25.85	232.650
66.	65	Фотодатчик	buc	1.000	100.00	100.000
67.	7	Кабель СИП-2 3х35+1х50мм2	m	13.000	38.30	497.900
Total materiale de construcții						117 327.61

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	51.272	300.00	15 381.600
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0.671	10.00	6.710
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	27.537	10.00	275.370
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0.127	10.00	1.270
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	27.537	10.00	275.370
6.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0.155	10.00	1.550
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	0.317	100.00	31.700
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3.240	150.00	486.000
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.408	50.00	220.400
10.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0.669	300.00	200.700
11.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0.946	50.00	47.300
12.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0.227	300.00	68.100
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.560	15.00	8.400
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0.011	300.00	3.300
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	51.272	200.00	10 254.400
16.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0.403	200.00	80.600
Total utilaje de construcții						27 342.77

Total deviz:

**257 591.2
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Сети 0,4кВ				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3			181.629
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.8600	57.66	164.908
	7137010011500	Electrician	h-om	0.2900	57.66	16.721
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			94.333
	7137010011500	Electrician	h-om	1.6100	57.66	92.833
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	15.00	1.500
3	Цена пост	Nisip	m3			270.000
	3	Nisip	m3	1.0000	270.00	270.000
4	Цена пост	Caramida	m3			3.500
	4	Caramida	buc	1.0000	3.50	3.500
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	1 km			89 007.244
	1	Muncitor	h-om	133.0000	57.66	7 668.782
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0.0008	18 880.00	0.000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0.0800	3 100.00	238.462
	530-01821	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm((Труба ПЭ д=110мм)	m	1 000.0000	81.10	81 100.000
6	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			6 670.462
	1	Muncitor	h-om	65.2400	57.66	3 761.231
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0.0000	4.00	0.000
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu cleva de ancorare	set	0.0000	300.00	0.000

1	2	3	4	5	6	7
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0.0000	300.00	0.000
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0.0000	8.95	0.000
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0.0000	2.50	0.000
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0.0000	4.00	0.000
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0.0000	10.00	0.000
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0.8200	300.00	253.846
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9.7600	10.00	97.692
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11.9500	10.00	119.231
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24.4100	100.00	2 438.462
7	Pret de piata	Кабель СИП-2 3x35+1x50мм2	m			38.300
						0.000
	7	Кабель СИП-2 3x35+1x50мм2	m	1.0000	38.30	38.300
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			68.615
						68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.615
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			17.875
						17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.875
10	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2			10.955
						10.955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0600	57.66	3.460
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.1300	57.66	7.496
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)	100m2			559.080
						277.920
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4.8200	57.66	277.920
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.9600	71.00	281.160
		1.2. 1.2. Сети наружного освещения				
12	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3			181.629
						181.629
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.8600	57.66	164.908
	7137010011500	Electrician	h-om	0.2900	57.66	16.721
13	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			94.333
						92.833
	7137010011500	Electrician	h-om	1.6100	57.66	92.833
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	15.00	1.500
14	Цена пост	Nisip	m3			270.000
						0.000
	3	Nisip	m3	1.0000	270.00	270.000
15	Цена пост	Caramida	m3			3.500
						0.000
	4	Caramida	buc	1.0000	3.50	3.500

1	2	3	4	5	6	7
16	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	1 km			89 027.111 7 668.778
	1	Muncitor	h-om	133.0000	57.66	7 668.778
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0.0008	18 880.00	0.000
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0.0800	3 100.00	258.333
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000.0000	81.10	81 100.000
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.615
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.875
19	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 9 шт.)	t			209 786.404 1 679.018
	1	Muncitor	h-om	29.1200	57.66	1 679.018
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0.0000	18 000.00	0.000
	110-9126	Placi metalice	buc	0.0000	30.00	0.000
	201-90241	Stilpi din otel(Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 9 шт.)	t	1.0300	199 840.00	206 256.881
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3.0800	10.00	30.780
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3.0700	300.00	920.642
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4.3400	50.00	216.972
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1.0400	300.00	312.385
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1.8500	200.00	369.725
20	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2			10.955 10.955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0600	57.66	3.460
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.1300	57.66	7.496
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)	100m2			559.080 277.920
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4.8200	57.66	277.920
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.9600	71.00	281.160
		2. 2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Сети 0,4 кВ				
22	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-TF-01-100-51)	buc			731.693 201.233
	1	Muncitor	h-om	3.4900	57.66	201.233
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.2500	37.00	9.250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	30.00	5.100
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	37.00	1.110
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0250	12 500.00	312.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2900	300.00	87.000

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.1500	50.00	57.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2900	200.00	58.000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ИЦУ)	buc			66.179
						64.579
	1	Muncitor	h-om	1.1200	57.66	64.579
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	30.00	0.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	300.00	0.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
24	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			244.380
						172.980
	1	Muncitor	h-om	3.0000	57.66	172.980
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.3800	30.00	11.400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	300.00	33.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	200.00	22.000
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			55.164
						50.164
	1	Muncitor	h-om	0.8700	57.66	50.164
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00003	12 000.00	0.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	300.00	3.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			1 221.012
						789.942
	1	Muncitor	h-om	13.7000	57.66	789.942
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	50 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	17.513
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0100	12 500.00	124.781
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010	12 500.00	13.135
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	1019852	Vopsea	kg	0.2500	37.00	9.247
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	1.50	0.013
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0410	165.00	6.762
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	22.00	0.212
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	117.005
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.2200	10.00	32.200
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.2200	10.00	32.200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	78.004
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m			1 041.341
						714.985
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.985
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	50 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	25.641
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	1.50	0.012
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	165.00	0.635
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	22.00	0.197
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	116.923
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	77.949
28	Pret de piata	Кабель АВБШв-1 5x10,0мм2	m			26.500

1	2	3	4	5	6	7
						0.000
	28	Кабель АВБ6ШВ-1 5x10,0мм2	m	1.0000	26.50	26.500
29	Pret de piata	Кабель АВБ6ШВ-1 5x16,0мм2	m			46.700
						0.000
	29	Кабель АВБ6ШВ-1 5x16,0мм2	m	1.0000	46.70	46.700
30	Pret de piata	Кабель АВБ6ШВ-1 3x10,0мм2	m			26.500
						0.000
	30	Кабель АВБ6ШВ-1 3x10,0мм2	m	1.0000	26.50	26.500
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			2 877.286
						382.286
	1	Muncitor	h-om	6.6300	57.66	382.286
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.9900	300.00	1 497.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.9900	200.00	998.000
32	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmat de se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			858.644
						143.581
	1	Muncitor	h-om	2.4900	57.66	143.581
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.4300	300.00	429.038
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.4300	200.00	286.025
33	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 495.421
						375.359
	1	Muncitor	h-om	6.5100	57.66	375.359
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.2400	300.00	1 272.037
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.2400	200.00	848.025
34	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmat	100 m			1 466.044
						196.044
	1	Muncitor	h-om	3.4000	57.66	196.044
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2.5400	300.00	762.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.5400	200.00	508.000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе)	100 m			1 014.580
						714.987
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.987
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	50 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	1.50	0.013
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	165.00	1.100
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	22.00	0.147
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	116.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	77.333
36	Pret de piata	Кабель АВВГ-1 5x50мм2	m			51.700
						0.000
	36	Кабель АВВГ-1 5x50мм2	m	1.0000	51.70	51.700
37	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка РAYНЕМ 1кВ сеч.4x50мм2)	buc			202.706
						175.863
	1	Muncitor	h-om	3.0500	57.66	175.863

1	2	3	4	5	6	7
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008	18 500.00	18.500
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0.00001	50 000.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	1.50	0.003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	165.00	1.650
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024	22.00	0.055
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500	10.90	1.635
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	300.00	3.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
38	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка РАУНЕМ 1кВ сеч.5x50мм2)	buc			202.706 175.863
	1	Muncitor	h-om	3.0500	57.66	175.863
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008	18 500.00	18.500
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0.00001	50 000.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	1.50	0.003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	165.00	1.650
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024	22.00	0.055
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500	10.90	1.635
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	300.00	3.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
39	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка РАУНЕМ 1кВ сеч.5x10-16мм2)	buc			198.078 175.863
	1	Muncitor	h-om	3.0500	57.66	175.863
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008	18 500.00	13.875
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0.00001	50 000.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	1.50	0.003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	165.00	1.650
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024	22.00	0.052
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500	10.90	1.635
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	300.00	3.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A (в ГПИЦ-1)	buc			155.832 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	30.00	1.470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.50	6.710
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	45.00	0.630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.50	6.710
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	20.00	0.120
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	37.00	1.332
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0010	12 500.00	12.500
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.50	15.250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	165.00	3.300
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	25.00	0.150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	165.00	1.980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	300.00	0.600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
41	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m			2 852.450 1 026.350
	1	Muncitor	h-om	17.8000	57.66	1 026.350

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0005	50 000.00	0.000
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCp3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0.0920	12 500.00	1 125.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0024	500.00	0.000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1.8000	37.00	66.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.5500	300.00	165.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7.1900	50.00	359.500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.5500	200.00	110.000
		2.2. 2.2. Сети наружного освещения				
42	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник венчающий NTV 110M125)	buc			182.759 105.518
	1	Muncitor	h-om	1.8300	57.66	105.518
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0.0120	15.00	0.180
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0.0100	30.00	0.300
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0.0005	20 000.00	11.111
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0100	165.00	1.650
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	300.00	6.000
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.3600	150.00	54.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	200.00	4.000
43	Цена пост	Светильник венчающий NTV 110M125	buc			250.000 0.000
	43	Светильник венчающий NTV 110M125	buc	1.0000	250.00	250.000
44	Pret de piata	Лампа ДРЛ-125	buc			99.200 0.000
	44	Лампа ДРЛ-125	buc	1.0000	99.20	99.200
45	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			1 215.075 789.942
	1	Muncitor	h-om	13.7000	57.66	789.942
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	50 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	12.195
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCp3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0100	12 500.00	121.951
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cp3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0010	12 500.00	15.244
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	1019852	Vopsea	kg	0.2500	37.00	9.250
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	1.50	0.013
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0410	165.00	6.741
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	22.00	0.215
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	117.073
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.2200	10.00	32.201
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.2200	10.00	32.201
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	78.049
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ)	100 m			1 015.083 714.983
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.983
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	50 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	1.50	0.014
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	165.00	0.458

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	22.00	0.183
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	116.667
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	77.778
47	Pret de piata	Кабель АВБ6ШВ-1 3x10,0мм2	m			26.500 0.000
	30	Кабель АВБ6ШВ-1 3x10,0мм2	m	1.0000	26.50	26.500
48	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			2 877.286 382.286
	1	Muncitor	h-om	6.6300	57.66	382.286
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.9900	300.00	1 497.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.9900	200.00	998.000
49	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			858.573 143.573
	1	Muncitor	h-om	2.4900	57.66	143.573
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.4300	300.00	429.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.4300	200.00	286.000
50	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 495.499 375.349
	1	Muncitor	h-om	6.5100	57.66	375.349
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4.2400	300.00	1 272.090
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4.2400	200.00	848.060
51	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			1 466.043 196.043
	1	Muncitor	h-om	3.4000	57.66	196.043
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2.5400	300.00	762.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.5400	200.00	508.000
52	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3x10мм2)	buc			198.593 175.863
	1	Muncitor	h-om	3.0500	57.66	175.863
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0.0008	18 500.00	14.389
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0.00001	50 000.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	1.50	0.003
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0100	165.00	1.650
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0024	22.00	0.053
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0.1500	10.90	1.635
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0100	300.00	3.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0100	200.00	2.000
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A	buc			155.832 89.950
	1	Muncitor	h-om	1.5600	57.66	89.950
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.0700	37.00	2.590
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0010	20.00	0.020
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	30.00	1.470
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	5.50	6.710
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	45.00	0.630
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	5.50	6.710
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	20.00	0.120
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	37.00	1.332
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0.0010	12 500.00	12.500

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	2.50	15.250
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1.0000	5.00	5.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	165.00	3.300
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	20.00	0.020
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	25.00	0.150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0120	165.00	1.980
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	300.00	0.600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.1300	50.00	6.500
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	15.00	0.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
54	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотодатчик)	buc			115.320 115.320
	1	Muncitor	h-om	2.0000	57.66	115.320
		3. 3. Valoare utilajului				
		3.1. 3.1. Сети 0,4кВ				
55	Цена пост	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01-100-51	buc			2 966.700 0.000
	55	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01-100-51	buc	1.0000	2 966.70	2 966.700
56	Цена пост	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc			75.840 0.000
	56	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1.0000	75.84	75.840
57	Цена пост	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc			700.000 0.000
	57	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1.0000	700.00	700.000
58	Цена пост	Ограничитель имп. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc			400.000 0.000
	58	Ограничитель имп. перенапряжений ОПС1-В/3Р	buc	1.0000	400.00	400.000
59	Цена пост	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ	buc			4 916.700 0.000
	59	Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMD 310 СТ	buc	1.0000	4 916.70	4 916.700
60	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc			75.850 0.000
	60	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С)	buc	1.0000	75.85	75.850
61	Цена пост	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)	buc			75.850 0.000
	61	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С)	buc	1.0000	75.85	75.850
62	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc			25.850 0.000
	62	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1.0000	25.85	25.850
		3.2. 3.2. Сети наружного освещения				
63	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc			25.850 0.000
	63	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,	buc	1.0000	25.85	25.850

1	2	3	4	5	6	7
		10A(B)				
64	Цена пост	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1A(B)	buc			25.850 0.000
	64	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1A(B)	buc	1.0000	25.85	25.850
65	Цена пост	Фотодатчик	buc			100.000 0.000
	65	Фотодатчик	buc	1.0000	100.00	100.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 20
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 2 023 682.59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. тип 1 - 2860 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 150 мм	m3	429.000	302.685 21.334	129 851.951 9 152.372
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,18м)	m3	514.800	629.124 21.334	323 872.829 10 982.846
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t	1.859	6 496.626 0.000	12 077.228 0.000
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 860.000	166.895 3.460	477 318.882 9 894.456
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	2 860.000	125.393 2.883	358 624.832 8 245.380

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15	m	540.000	131.319 39.209	70 912.152 21 172.752
		Total 1. тип 1 - 2860 м2 Inclusiv salariu				1 372 657.87 4 59 447.806
		2. тип 2 - 700м2				
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,10м)	m3	70.000	629.124 21.334	44 038.694 1 493.394
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t	0.455	6 500.971 0.000	2 957.942 0.000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700.000	125.393 2.883	87 775.309 2 018.100
		Total тип 2 - 700м2 Inclusiv salariu				134 771.945 3 511.494
		3. тип 3 - 560м2				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 мм	m3	56.000	302.685 21.334	16 950.371 1 194.715
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 160 мм	m3	89.600	718.142 34.596	64 345.520 3 099.802
		Total тип 3 - 560м2				81 295.891

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 294.517
		Total	lei			1 588 725.70
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			15 132.11
		Cheltuieli de transport	7.00 %			95 573.32
		Total	100.00 +			1 699 431.13
		Cheltuieli de regie	14.50 %			246 417.51
		Total	100.00 +			1 945 848.64
		Beneficiu de deviz	4.00 %			77 833.95
		Total deviz:				2 023 682.59
		Inclusiv salariu				67 253.81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 20
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)**

Valoarea de deviz 2 023 682.59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 20:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	724.986	57.66	41 802.693
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	349.600	57.66	20 157.936
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91.800	57.66	5 293.188
Total manopera						67 253.81

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	403.260	1 071.00	431 891.460
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	334.640	1 213.00	405 918.320
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18.189	401.00	7 293.789
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	109.222	401.00	43 798.022
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	19.260	152.00	2 927.520
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5.400	152.00	820.800
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	635.835	152.00	96 646.920
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	766.673	401.00	307 435.873
9.	23203226000401	Bitum	t	2.384	6 200.00	14 780.800
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 890.000	1.45	2 740.500
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28.620	0.00	0.000
12.	26661228002846	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15	m	542.700	85.00	46 129.500
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	84.920	11.50	976.580
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	261.634	15.00	3 924.510
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3.240	15.00	48.600
Total materiale de construcții						1 365 333.19

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.695	366.00	254.370
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	55.113	415.00	22 871.895
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	41.462	350.00	14 511.700
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	228.258	350.00	79 890.300

5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	41.462	791.66	32 823.807
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25.949	223.00	5 786.627
		Total utilaje de construcții				156 138.70

Total	lei	1 588 725.70
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	15 132.11
Cheltuieli de transport	7.00 %	95 573.32
Total	100.00 +	1 699 431.13
Cheltuieli de regie	14.50 %	246 417.51
Total	100.00 +	1 945 848.64
Beneficiu de deviz	4.00 %	77 833.95

Total deviz:

**2 023 682.
59**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. тип 1 - 2860 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 150 мм	m3			302.685 21.334
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	57.66	21.334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	152.00	199.272
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	350.00	53.550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	223.00	5.129
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	415.00	19.920
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,18м)	m3			629.124 21.334
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	57.66	21.334
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	401.00	525.711
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	350.00	53.550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	223.00	5.129
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	415.00	19.920
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t			6 496.626 0.000
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	6 200.00	6 386.767
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	366.00	109.859
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166.895 3.460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0600	57.66	3.460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0.1410	1 071.00	151.011
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	152.00	0.456
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0160	11.50	0.184
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0079	350.00	2.765
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0079	350.00	2.765
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0079	791.66	6.254
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125.393 2.883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	57.66	2.883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 213.00	114.022
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	152.00	0.456
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	11.50	0.127
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	350.00	1.855
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	350.00	1.855

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	791.66	4.196
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15	m			131.319 39.209
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1700	57.66	9.802
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5100	57.66	29.407
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0530	0.00	0.000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.5000	1.45	5.075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0100	152.00	1.520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	15.00	0.090
	26661228002846	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1 Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) БР 300.30.15	m	1.0050	85.00	85.425
		2. тип 2 - 700м2				
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,10м)	m3			629.124 21.334
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	57.66	21.334
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	401.00	525.711
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	350.00	53.550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	223.00	5.129
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	415.00	19.920
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2	t			6 500.971 0.000
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	6 200.00	6 390.769
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	366.00	110.202
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			125.393 2.883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	57.66	2.883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 213.00	114.022
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	152.00	0.456
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	11.50	0.127
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	350.00	1.855
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	350.00	1.855
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	791.66	4.196
		3. тип 3 - 560м2				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 мм	m3			302.685 21.334
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	57.66	21.334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	152.00	199.272
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	350.00	53.550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	223.00	5.129
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	415.00	19.920
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 160 мм	m3			718.142 34.596
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	57.66	34.596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	401.00	81.404

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	401.00	488.817
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0.1500	15.00	2.250
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0.0420	415.00	17.429
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	350.00	90.301
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	223.00	3.345

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21

Rețelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)

Valoarea de deviz 946 124.34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация К1, Канализация К3 1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	2.760	410.000 0.000	1 131.600 0.000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3	7.960	118.783 118.783	945.509 945.509
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	2.140	218.037 0.000	466.600 0.000
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	2.140	697.164 508.566	1 491.932 1 088.332

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	53.480	17.875 17.875	955.945 955.945
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3	0.350	449.714 0.000	157.400 0.000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t	44.850	15.202 0.000	681.800 0.000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)	100 m3	0.350	65.149 0.000	22.802 0.000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0.350	101.900 20.757	35.665 7.265
		Total Земляные работы под трубопроводы и колодцы Inclusiv salariu				5 889.253 2 997.051
		1.2. Арматура и трубопроводы				
10	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	компл.	1.000	3 728.270 893.730	3 728.270 893.730
11	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc	1.000	172.535 36.326	172.535 36.326
12	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din	buc	1.000	271.525	271.525

1	2	3	4	5	6	7
		otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d32)			36.326	36.326
13	SA32A	Compensator de dilatare format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25х32)	buc	1.000	97.651 20.181	97.651 20.181
14	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25х32	buc	1.000	210.870 0.000	210.870 0.000
15	SA32C	Compensator de dilatare format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40)	buc	1.000	119.637 27.677	119.637 27.677
16	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40	buc	1.000	23.600 0.000	23.600 0.000
17	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32х3,0)	m	35.000	25.131 9.226	879.592 322.896
18	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 40х3,7)	m	24.000	31.427 10.379	754.251 249.091
19	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 50х4,6)	m	70.000	42.152 11.532	2 950.612 807.240
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind	m	129.000	9.226 9.226	1 190.102 1 190.102

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость)				
21	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование)	10 m	12.900	<u>6.343</u> 6.343	<u>81.820</u> 81.820
22	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка)	m	129.000	<u>2.883</u> 2.883	<u>371.907</u> 371.907
23	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi φ32)	m	35.000	<u>12.538</u> 9.226	<u>438.816</u> 322.896
24	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi φ40)	m	24.000	<u>12.538</u> 9.226	<u>300.902</u> 221.414
25	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi φ50)	m	70.000	<u>12.538</u> 9.226	<u>877.632</u> 645.792
26	SA32D	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ50x40	buc	4.000	<u>134.052</u> 32.289	<u>536.208</u> 129.158
27	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ50x40	buc	1.000	<u>146.930</u> 0.000	<u>146.930</u> 0.000
28	SA32C	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь- полипропилен PPRC-3 (PN10) φ32x40)	buc	1.000	<u>119.637</u> 27.677	<u>119.637</u> 27.677
29	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) φ50x40	buc	1.000	<u>146.930</u> 0.000	<u>146.930</u> 0.000
30	SA32C	Compensator de dilatație format U, din teava din material plastic,	buc	1.000	<u>119.637</u> 27.677	<u>119.637</u> 27.677

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф40x32)				
31	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1.000	37.540 0.000	37.540 0.000
32	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Tub de protectie din polietilena ф125)	m	12.000	158.683 17.298	1 904.201 207.576
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				15 480.805 5 619.486
		1.3. Robinet pentru udare				
33	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Teava , диаметр 720x8 мм)	m	1.300	1 745.306 305.598	2 268.898 397.277
34	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная ф100мм	buc	1.000	333.146 63.426	333.146 63.426
35	SA32C	Compensator de dilatatie format U, din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm (Teu din polietilena (PN10) ф40x32)	buc	1.000	119.637 27.677	119.637 27.677
36	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1.000	54.780 0.000	54.780 0.000
37	SA15B	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф25	buc	1.000	16.270 0.000	16.270 0.000
38	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc	1.000	172.535 36.326	172.535 36.326
39	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d15)	buc	1.000	113.874 36.326	113.874 36.326
40	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc	1.000	12.690 0.000	12.690 0.000

1	2	3	4	5	6	7
41	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc	1.000	23.600 0.000	23.600 0.000
42	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1.000	16.270 0.000	16.270 0.000
43	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 150 (Beton pentru astopare tevi)	m3	0.040	1 180.100 265.225	47.204 10.609
44	0	.Furtun pt. hidrant de incendiu φ25, L=60)	buc	1.000	1 000.000 0.000	1 000.000 0.000
		Total Robinet pentru udare Inclusiv salariu				4 178.904 571.641
		1.4. Канализация K1				
45	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	41.000	94.491 17.298	3 874.145 709.218
46	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	10.000	54.534 17.298	545.339 172.980
		Total Канализация K1 Inclusiv salariu				4 419.484 882.198
		1.5. Канализация K3				
47	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	4.000	94.495 17.298	377.978 69.192
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	6.000	54.532 17.298	327.190 103.788
		Total Канализация K3 Inclusiv salariu				705.168 172.980
		1.6. Сборные железобетонные				

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции колодцев				
		Total Сборные железобетонные конструкции колодцев Inclusiv salariu				0.000
		1.7. B1				
49	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1.380	1 805.802 555.834	2 492.007 767.051
50	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1.000	935.000 0.000	935.000 0.000
51	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1.000	780.000 0.000	780.000 0.000
52	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1.000	710.000 0.000	710.000 0.000
53	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1.000	585.000 0.000	585.000 0.000
54	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1.000	585.000 0.000	585.000 0.000
55	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1.000	70.000 0.000	70.000 0.000
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2	0.920	83.017 63.426	76.376 58.352
57	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3	0.050	604.820 65.740	30.241 3.287
58	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	5.340	77.558 4.611	414.160 24.621

1	2	3	4	5	6	7
		Total B1 Inclusiv salariu				6 677.784 853.311
		1.8. C1				
59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 4шт.)	m3	3.890	2 524.624 799.740	9 820.786 3 110.988
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10	buc	4.000	325.000 0.000	1 300.000 0.000
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3	buc	1.000	185.000 0.000	185.000 0.000
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc	4.000	255.000 0.000	1 020.000 0.000
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции	buc	4.000	70.000 0.000	280.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		колодцев ф1,0м) -КЦО-1				
64	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	2.140	602.182 66.309	1 288.670 141.901
65	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2	21.360	77.564 4.613	1 656.760 98.541
66	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1.280	1 804.855 555.833	2 310.215 711.466
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	1.000	935.000 0.000	935.000 0.000
68	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1.000	780.000 0.000	780.000 0.000
69	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1.000	710.000 0.000	710.000 0.000
70	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1.000	585.000 0.000	585.000 0.000
71	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1.000	585.000 0.000	585.000 0.000
72	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1.000	70.000 0.000	70.000 0.000
73	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2	0.920	83.017 63.426	76.376 58.352
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu	m3	0.050	604.820 65.740	30.241 3.287

1	2	3	4	5	6	7
		balast(щебень толщ.10см)				
75	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	5.340	77.558 4.611	414.160 24.621
		Total C1 Inclusiv salariu				22 047.208 4 149.156
		1.9. C3				
76	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 4шт.)	m3	1.690	2 524.804 799.734	4 266.918 1 351.551
77	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10	buc	2.000	325.000 0.000	650.000 0.000
78	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3	buc	2.000	185.000 0.000	370.000 0.000
79	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc	2.000	255.000 0.000	510.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
80	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc	2.000	70.000 0.000	140.000 0.000
81	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	2.000	800.000 0.000	1 600.000 0.000
82	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	1 068.000	602.124 66.309	643 068.763 70 818.012
83	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2	10.680	77.561 4.611	828.351 49.242
84	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2.760	1 803.737 555.834	4 978.314 1 534.102
85	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	2.000	935.000 0.000	1 870.000 0.000
86	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2.000	780.000 0.000	1 560.000 0.000
87	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1.000	710.000 0.000	710.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
88	0	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1.000	585.000 0.000	585.000 0.000
89	0	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1.000	585.000 0.000	585.000 0.000
90	0	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1.000	70.000 0.000	70.000 0.000
91	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2	0.920	83.017 63.426	76.376 58.352
92	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	9.000	800.000 0.000	7 200.000 0.000
93	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1.000	891.498 47.281	891.498 47.281
94	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3	1.070	602.259 66.282	644.417 70.922
95	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	10.680	77.561 4.611	828.351 49.242
		Total C3 Inclusiv salariu				671 432.988 73 978.704
		Total A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация K1, Канализация K3 Inclusiv salariu				730 831.594 89 224.527

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			730 831.65
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			20 075.53
		Cheltuieli de transport	7.00 %			43 621.15
		Total	100.00 +			794 528.33
		Cheltuieli de regie	14.50 %			115 206.61
		Total	100.00 +			909 734.94
		Beneficiu de deviz	4.00 %			36 389.40
						946 124.34
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				89 224.56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 21
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare (REAC)

Valoarea de deviz 946 124.34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 21:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0.158	57.66	9.110
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 232.005	57.66	71 037.409
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4.271	57.66	246.267
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0.820	57.66	47.281
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	10.320	57.66	595.051
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	72.959	57.66	4 206.817
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	119.557	57.66	6 893.657
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.036	57.66	175.056
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62.298	57.66	3 592.102
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.026	57.66	1.499
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41.975	57.66	2 420.278
Total manopera						89 224.56

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3.150	1 212.50	3 819.376
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.473	400.21	589.509
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.160	401.00	64.160
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.027	400.21	10.806
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.983	152.00	149.416
6.	14214022003935 7	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (щебень толщ.10см)	m3	1 404.489	400.21	562 090.543
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.138	10.00	1.380
8.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0.083	10.00	0.830
9.	1752117307055	Calafat alb	kg	0.057	10.00	0.570
10.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.022	3 100.00	68.200
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1.390	100.00	139.000
12.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.504	10.00	5.040
13.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2.800	10.00	28.000
14.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1.538	16.00	24.608
15.	2320166200676	White spirit	kg	0.276	16.00	4.416
16.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	15.912	20.00	318.240
17.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0.416	20.00	8.320
18.	2320322600374	Citom	kg	0.199	20.00	3.980
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.313	20.00	26.260
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3.951	15.00	59.265
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.031	37.00	1.147

22.	2430116104160	Email alchidic	kg	0.468	37.00	17.316
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.288	37.00	10.656
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.138	72.00	9.936
25.	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	5.934	72.00	427.248
26.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.303	16.00	4.848
27.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	8.437	10.00	84.370
28.	252121670050032	Teava din PVC mufata de 9 m lungime (Tub de protectie din polietilena ϕ 125)	m	12.542	134.16	1 682.635
29.	252121670050045	Teava din PVC mufata de 9 m lungime de 160 mm SN4 SDR41	m	47.034	72.74	3 421.253
30.	252121670050046	Teava din PVC mufata de 9 m lungime de 110 mm SN4 SDR41	m	16.723	34.51	577.111
31.	252121670100033	Teava din otel (Teava , диаметр 720x8 мм)	m	1.339	950.00	1 272.050
32.	2521216717050	Teava din material plastic	m	12.450	32.00	398.400
33.	252121671705017	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0)	m	35.700	10.30	367.710
34.	252121671705018	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 40x3,7)	m	24.480	15.28	374.054
35.	252121671705019	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 50x4,6)	m	71.400	24.65	1 760.010
36.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	16.610	37.54	623.539
37.	252315671940026	Mufa din material plastic Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ϕ 50x40	buc	4.000	37.54	150.160
38.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	43.740	3.00	131.220
39.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	19.350	4.00	77.400
40.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	6.450	12.70	81.915
41.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	11.474	1.45	16.637
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.770	1.45	19.966
43.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4.495	1.45	6.517
44.	2661126433001261	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3	buc	3.000	185.00	555.000
45.	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	6.000	70.00	420.000
46.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	4.000	135.00	540.000
47.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	6.000	325.00	1 950.000
48.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc	6.000	255.00	1 530.000
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.041	0.00	0.000
50.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1.095	2 200.00	2 409.000
51.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2.304	2 275.00	5 241.600
52.	2664102101126	Var	kg	0.605	100.00	60.500
53.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.488	1 100.00	536.800
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.552	10.00	5.520
55.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.374	11.50	4.299
56.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	4.040	22.00	88.880
57.	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0.610	55.20	33.672
58.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0.814	55.20	44.933
59.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0.203	27.00	5.481
60.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4.271	38.00	162.298
61.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0.000	11.50	0.000
62.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2.506	38.00	95.228
63.	28741114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4.068	32.00	130.176
64.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8.644	25.00	216.100
65.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.440	19.00	8.360
66.	287511420387034	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase Воронка водосточная ϕ 100мм	buc	1.040	250.00	260.000
67.	2875274200000	Сарас cu rama	buc	1.020	800.00	816.000

68.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	4.000	800.00	3 200.000
69.	28752742000018 1	Capacul cu rama din fonta* (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	11.000	800.00	8 800.000
70.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10.170	11.50	116.955
71.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8.136	25.00	203.400
72.	29131242017001 1	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Ventili cu mufa d25)	buc	1.010	112.86	113.989
73.	29131242017001 2	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Ventili cu mufa d32)	buc	1.010	210.87	212.979
74.	29131242017003 8	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Ventili cu mufa d25)	buc	1.010	112.86	113.989
75.	29131242017003 9	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Ventili cu mufa d15)	buc	1.010	54.78	55.328
76.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1.017	54.78	55.711
77.	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2.034	452.00	919.368
78.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1.017	452.00	459.684
79.	3220137315778	Decapant	kg	0.926	50.00	46.300
80.	3320527328000	Manometru	buc	1.017	127.40	129.566
81.	3320634625565	Contor de apa diam. 50 mm	buc	1.017	297.00	302.049
82.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	248.544	15.00	3 728.160
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.025	15.00	0.375
84.	68121440	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32	buc	1.000	210.87	210.870
85.	68121441	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40	buc	1.000	23.60	23.600
86.	68121442	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	1.000	146.93	146.930
87.	68121443	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50x40	buc	1.000	146.93	146.930
88.	68121444	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1.000	37.54	37.540
89.	68121445	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40x32	buc	1.000	54.78	54.780
90.	68121446	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф25	buc	1.000	16.27	16.270
91.	68121447	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc	1.000	12.69	12.690
92.	68121448	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc	1.000	23.60	23.600
93.	68121449	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1.000	16.27	16.270
94.	68121450	.Furtun pt. hidrant de incendiu ф25, L=60)	buc	1.000	1 000.00	1 000.000
95.	68121451	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	4.000	780.00	3 120.000
96.	68121452	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	3.000	710.00	2 130.000
97.	68121453	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	3.000	585.00	1 755.000
98.	68121454	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	3.000	585.00	1 755.000
99.	68121455	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	3.000	70.00	210.000
Total materiale de construcții						623 159.22

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0.010	350.00	3.500
2.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	0.156	350.00	54.600
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4.488	10.00	44.880
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	164.295	20.00	3 285.900
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6.445	200.00	1 289.000
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.001	200.00	0.200
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2.333	200.00	466.600
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.238	200.00	47.600
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.016	10.00	0.160

10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.099	10.00	0.990
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.002	200.00	0.400
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20.180	20.00	403.600
13.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.377	20.00	7.540
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	20.666	350.00	7 233.100
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3.409	200.00	681.800
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	24.640	200.00	4 928.000
		Total utilaje de construcții				18 447.87

Total	lei	730 831.65
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	20 075.53
Cheltuieli de transport	7.00 %	43 621.15
Total	100.00 +	794 528.33
Cheltuieli de regie	14.50 %	115 206.61
Total	100.00 +	909 734.94
Beneficiu de deviz	4.00 %	36 389.40

Total deviz: **946 124.34**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация К1, Канализация К3				
		1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			410.000 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	200.00	410.000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3			118.783 118.783
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.783
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			218.037 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	200.00	218.037
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.)	100 m3			697.164 508.566
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.566
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	20.00	188.598
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.875
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			449.714 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	200.00	449.714
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t			15.202 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	200.00	15.202
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2)	100 m3			65.149 0.000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	400.21	9.149

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	200.00	56.000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			101.900 20.757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.757
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	400.21	1.143
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	200.00	80.000
		1.2. Арматура и трубопроводы				
10	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм)	компл.			3 728.270 893.730
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12.4000	57.66	714.984
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.1000	57.66	178.746
	3320634625565	Contor de apa diam. 50 mm	buc	1.0000	297.00	302.049
	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2.0000	452.00	919.368
	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1.0000	452.00	459.684
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1.0000	54.78	55.711
	3320527328000	Manometru	buc	1.0000	127.40	129.566
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8.0000	25.00	203.400
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0.2000	27.00	5.481
	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0.6000	55.20	33.672
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0.8000	55.20	44.933
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4.0000	32.00	130.176
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8.5000	25.00	216.100
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10.0000	11.50	116.955
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4.2000	38.00	162.298
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0.0300	37.00	1.147
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2.6000	10.00	26.000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.0800	350.00	28.000
11	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc			172.535 36.326
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.326
	291312420170011	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Ventili cu mufa d25)	buc	1.0000	112.86	113.989
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1.0000	22.00	22.220
12	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d32)	buc			271.525 36.326
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.326
	291312420170012	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Ventili cu mufa d32)	buc	1.0000	210.87	212.979
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1.0000	22.00	22.220
13	SA32A	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32)	buc			97.651 20.181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	57.66	20.181
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.8500	32.00	27.200
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1.0000	37.54	37.540
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4.0000	3.00	12.000
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	50.00	0.300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.200
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0233	10.00	0.230
14	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32	buc			210.870 0.000
	68121440	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32	buc	1.0000	210.87	210.870
15	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40)	buc			119.637 27.677
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4800	57.66	27.677
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.3000	32.00	41.600
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1.0000	37.54	37.540
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4.0000	3.00	12.000
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	50.00	0.300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.200

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0319	10.00	0.320
16	0	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40	buc			23.600 0.000
	68121441	Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32x40	buc	1.0000	23.60	23.600
17	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0)	m			25.131 9.226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	57.66	9.226
	252121671705017	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 32x3,0)	m	1.0200	10.30	10.506
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.0600	3.00	0.180
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.1500	4.00	0.600
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.0500	12.70	0.635
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0900	37.54	3.379
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.200
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	50.00	0.300
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0106	10.00	0.106
18	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 40x3,7)	m			31.427 10.379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	57.66	10.379
	252121671705018	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 40x3,7)	m	1.0200	15.28	15.586
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.0600	3.00	0.180
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.1500	4.00	0.600
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.0500	12.70	0.635
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0900	37.54	3.379
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.200
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	50.00	0.350
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0119	10.00	0.119
19	SA17D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 50x4,6)	m			42.152 11.532
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2000	57.66	11.532
	252121671705019	Teava din material plastic (Трубопровод из полипропиленовых труб 50x4,6)	m	1.0200	24.65	25.143
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0.0600	3.00	0.180
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0.1500	4.00	0.600
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0.0500	12.70	0.635
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0.0900	37.54	3.379
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.200
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	50.00	0.350
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0133	10.00	0.133
20	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость)	m			9.226 9.226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	57.66	9.226
21	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование)	10 m			6.343 6.343
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	57.66	6.343
22	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка)	m			2.883 2.883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	57.66	2.883
23	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф32)	m			12.538

1	2	3	4	5	6	7
						9.226
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0800	57.66	4.613
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0.0460	72.00	3.312
24	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi 40$)	m			12.538
						9.226
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0800	57.66	4.613
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0.0460	72.00	3.312
25	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi $\phi 50$)	m			12.538
						9.226
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0.0800	57.66	4.613
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0800	57.66	4.613
	2430226102885	Chit Romtix 1502 - Snur-	kg	0.0460	72.00	3.312
26	SA32D	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc			134.052
						32.289
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5600	57.66	32.289
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.6000	32.00	51.200
	252315671940026	Mufa din material plastic Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc	1.0000	37.54	37.540
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4.0000	3.00	12.000
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	50.00	0.350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	10.00	0.300
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0372	10.00	0.372
27	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc			146.930
						0.000
	68121442	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc	1.0000	146.93	146.930
28	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) $\phi 32 \times 40$)	buc			119.637
						27.677
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4800	57.66	27.677
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.3000	32.00	41.600
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1.0000	37.54	37.540
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4.0000	3.00	12.000
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	50.00	0.300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.200
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0319	10.00	0.320
29	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc			146.930
						0.000
	68121443	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) $\phi 50 \times 40$	buc	1.0000	146.93	146.930
30	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Муфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) $\phi 40 \times 32$)	buc			119.637
						27.677
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4800	57.66	27.677
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.3000	32.00	41.600
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1.0000	37.54	37.540
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4.0000	3.00	12.000
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	50.00	0.300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.200
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0319	10.00	0.320
31	SA15B	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) $\phi 40 \times 32$	buc			37.540
						0.000
	68121444	Муфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) $\phi 40 \times 32$	buc	1.0000	37.54	37.540
32	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Tub de protectie din polietilena $\phi 125$)	m			158.683
						17.298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3000	57.66	17.298
	252121670050032	Teava din PVC mufata de 9 m lungime (Tub de	m	1.0400	134.16	140.220

1	2	3	4	5	6	7
		protectie din polietilena φ125)				
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0.1150	10.00	1.156
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	10.00	0.010
		1.3. Robinet pentru udare				
33	AcA04F	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Teava , диаметр 720x8 мм)	m			1 745.306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5.3000	57.66	305.598
	252121670100033	Teava din otel (Teava , диаметр 720x8 мм)	m	1.0100	950.00	978.500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.9900	20.00	20.200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2.9800	15.00	45.588
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1.8900	38.00	73.252
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	12.0000	20.00	244.800
	2320322600374	Citom	kg	0.1500	20.00	3.062
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0.3800	10.00	3.877
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1.1600	16.00	18.929
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0.2900	20.00	5.800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.0100	350.00	3.500
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pina 15 tf	h-ut	0.1200	350.00	42.000
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0200	10.00	0.200
34	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная φ100мм	buc			333.146
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	57.66	63.426
	287511420387034	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase Воронка водосточная φ100мм	buc	1.0000	250.00	260.000
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0.0800	10.00	0.830
	1752117307055	Calafat alb	kg	0.0550	10.00	0.570
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0.4000	20.00	8.320
35	SA32C	Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm (Teu din polietilena (PN10) φ40x32)	buc			119.637
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4800	57.66	27.677
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1.3000	32.00	41.600
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1.0000	37.54	37.540
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4.0000	3.00	12.000
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	50.00	0.300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	10.00	0.200
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0319	10.00	0.320
36	SA17C	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ40x32	buc			54.780
	68121445	Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ40x32	buc	1.0000	54.78	54.780
37	SA15B	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ25	buc			16.270
	68121446	Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) φ25	buc	1.0000	16.27	16.270
38	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25)	buc			172.535
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.326
	291312420170038	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Ventili cu mufa d25)	buc	1.0000	112.86	113.989
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1.0000	22.00	22.220
39	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d15)	buc			113.874
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	57.66	36.326
	291312420170039	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Ventili cu mufa d15)	buc	1.0000	54.78	55.328
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1.0000	22.00	22.220
40	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc			12.690
						0.000

1	2	3	4	5	6	7
	68121447	Mufa de trecere din polipropilena d32x25	buc	1.0000	12.69	12.690
41	Pret firmei	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc			23.600 0.000
	68121448	Mufa de trecere din polipropilena d40x20	buc	1.0000	23.60	23.600
42	Pret firmei	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc			16.270 0.000
	68121449	Reductie otel-polipropilena d15x20	buc	1.0000	16.27	16.270
43	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M 150 (Beton pentru astopare tevi)	m3			1 180.100 265.225
	7123010010200	Betonist	h-om	3.9500	57.66	227.750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.475
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	0.00	0.000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284.0000	1.45	415.925
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7600	152.00	117.800
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6800	400.21	270.150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	15.00	4.500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	200.00	10.000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	200.00	5.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	350.00	87.500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.000
44	0	.Furtun pt. hidrant de incendiu φ25, L=60)	buc			1 000.000 0.000
	68121450	.Furtun pt. hidrant de incendiu φ25, L=60)	buc	1.0000	1 000.00	1 000.000
		1.4. Канализация K1				
45	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			94.491 17.298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3000	57.66	17.298
	252121670050045	Teava din PVC mufata de 9 m lungime de 160 mm SN4 SDR41	m	1.0400	72.74	76.027
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0.1150	10.00	1.156
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	10.00	0.010
46	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			54.534 17.298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3000	57.66	17.298
	252121670050046	Teava din PVC mufata de 9 m lungime de 110 mm SN4 SDR41	m	1.0400	34.51	36.070
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0.1150	10.00	1.156
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	10.00	0.010
		1.5. Канализация K3				
47	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			94.495 17.298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3000	57.66	17.298
	252121670050045	Teava din PVC mufata de 9 m lungime de 160 mm SN4 SDR41	m	1.0400	72.74	76.031
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0.1150	10.00	1.155
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	10.00	0.010
48	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			54.532 17.298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.3000	57.66	17.298
	252121670050046	Teava din PVC mufata de 9 m lungime de 110 mm SN4 SDR41	m	1.0400	34.51	36.069
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0.1150	10.00	1.155
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0.0010	10.00	0.010
		1.6. Сборные железобетонные конструкции колодцев				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. B1				
49	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 805.802 555.834
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6.7500	57.66	389.205
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.8900	57.66	166.629
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0.1990	2 200.00	444.783
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1200	100.00	12.174
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0100	1 100.00	11.159
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.2660	400.21	108.172
	2664102101126	Var	kg	0.1100	100.00	11.159
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.0800	19.00	1.542
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.0040	3 100.00	13.478
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.8500	350.00	647.500
50	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			935.000 0.000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1.0000	135.00	135.000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1.0000	800.00	800.000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0.0000	11.50	0.000
51	0	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc			780.000 0.000
	68121451	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1.0000	780.00	780.000
52	0	Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-1(0,27 m3)	buc			710.000 0.000
	68121452	Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1.0000	710.00	710.000
53	0	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc			585.000 0.000
	68121453	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1.0000	585.00	585.000
54	0	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9a (0,31 m3)	buc			585.000 0.000
	68121454	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1.0000	585.00	585.000
55	0	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc			70.000 0.000
	68121455	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1.0000	70.00	70.000
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стрелянки)	m2			83.017 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	37.00	3.861
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	16.00	1.757
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	72.00	3.600
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	37.00	6.274
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	10.00	2.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.500
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.600
57	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3			604.820 65.740
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	65.740
	142140220039357	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (щебень толщ.10см)	m3	1.3110	400.21	528.280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	20.00	3.200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	200.00	4.000
58	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5	m2			77.558

1	2	3	4	5	6	7
		cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)				4.611
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0800	57.66	4.611
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0590	1 212.50	71.524
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.201
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0070	11.50	0.080
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0072	20.00	0.142
		1.8. C1				
59	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 4шт.)	m3			2 524.624 799.740
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9.7100	57.66	559.880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.1600	57.66	239.860
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.4100	2 275.00	939.242
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1300	100.00	13.085
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0770	1 100.00	85.398
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.1600	152.00	24.500
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0.8000	1.45	1.168
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.8900	350.00	661.491
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10	buc			325.000 0.000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1.0000	325.00	325.000
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3	buc			185.000 0.000
	2661126433001261	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	1.0000	185.00	185.000
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc			255.000 0.000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1.0000	255.00	255.000
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc			70.000 0.000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1.0000	70.00	70.000
64	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3			602.182 66.309
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.309
	142140220039357	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (щебень толщ.10см)	m3	1.3110	400.21	524.761
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.477
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	20.00	3.056
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	200.00	4.579
65	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5	m2			77.564

1	2	3	4	5	6	7
		cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)				4.613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0800	57.66	4.613
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0590	1 212.50	71.524
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.201
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0070	11.50	0.081
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0072	20.00	0.144
66	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 804.855 555.833
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6.7500	57.66	389.205
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.8900	57.66	166.628
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0.1990	2 200.00	445.156
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1200	100.00	12.188
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0100	1 100.00	11.172
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.2660	400.21	108.182
	2664102101126	Var	kg	0.1100	100.00	11.172
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.0800	19.00	1.544
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.0040	3 100.00	12.109
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.8500	350.00	647.500
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			935.000 0.000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1.0000	135.00	135.000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1.0000	800.00	800.000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0.0000	11.50	0.000
68	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			780.000 0.000
	68121451	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1.0000	780.00	780.000
69	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			710.000 0.000
	68121452	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1.0000	710.00	710.000
70	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			585.000 0.000
	68121453	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1.0000	585.00	585.000
71	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			585.000 0.000
	68121454	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1.0000	585.00	585.000
72	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			70.000 0.000
	68121455	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1.0000	70.00	70.000
73	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремьянки)	m2			83.017 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	37.00	3.861
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	16.00	1.757
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	72.00	3.600
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	37.00	6.274
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	10.00	2.000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.500
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.600
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3			604.820 65.740
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	65.740
	142140220039357	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (щебень толщ.10см)	m3	1.3110	400.21	528.280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	15.00	3.600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0.1530	20.00	3.200

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	200.00	4.000
75	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			77.558 4.611
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0800	57.66	4.611
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0590	1 212.50	71.524
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.201
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0070	11.50	0.080
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0072	20.00	0.142
		1.9. C3				
76	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 4шт.)	m3			2 524.804 799.734
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9.7100	57.66	559.882
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4.1600	57.66	239.852
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0.4100	2 275.00	939.615
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1300	100.00	13.077
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0770	1 100.00	85.266
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.1600	152.00	24.464
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0.8000	1.45	1.167
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.8900	350.00	661.479
77	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10	buc			325.000 0.000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1.0000	325.00	325.000
78	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10-3	buc			185.000 0.000
	2661126433001261	Inel prefabricat pt. camine КЦД-10-3	buc	1.0000	185.00	185.000
79	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc			255.000 0.000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1.0000	255.00	255.000
80	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc			70.000 0.000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1.0000	70.00	70.000
81	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc			800.000 0.000
	287527420000181	Saracul cu gama din fonta* (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	1.0000	800.00	800.000
82	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			602.124

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебенъ толщ.10см)				66.309
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.309
	142140220039357	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (щебенъ толщ.10см)	m3	1.3110	400.21	524.675
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0.2320	15.00	3.480
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	20.00	3.060
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	200.00	4.600
83	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2			77.561 4.611
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0800	57.66	4.611
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0590	1 212.50	71.524
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.201
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0070	11.50	0.081
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0072	20.00	0.144
84	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 803.737 555.834
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6.7500	57.66	389.205
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.8900	57.66	166.629
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0.1990	2 200.00	443.986
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1200	100.00	12.174
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0100	1 100.00	11.159
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.2660	400.21	108.028
	2664102101126	Var	kg	0.1100	100.00	11.159
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.0800	19.00	1.542
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.0040	3 100.00	12.355
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.8500	350.00	647.500
85	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			935.000 0.000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1.0000	135.00	135.000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1.0000	800.00	800.000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0.0000	11.50	0.000
86	0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			780.000 0.000
	68121451	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1.0000	780.00	780.000
87	0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15- 1(0,27 m3)	buc			710.000 0.000
	68121452	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1.0000	710.00	710.000
88	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			585.000 0.000
	68121453	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1.0000	585.00	585.000
89	0	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			585.000 0.000
	68121454	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1.0000	585.00	585.000
90	0	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			70.000 0.000
	68121455	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1.0000	70.00	70.000
91	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремьянки)	m2			83.017 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	37.00	3.861
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	16.00	1.757
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	72.00	3.600
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	37.00	6.274
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	10.00	2.000

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.500
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	16.00	1.600
92	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc			800.000 0.000
	287527420000181	Capacul cu rama din fonta* (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	1.0000	800.00	800.000
93	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc			891.498 47.281
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0.8200	57.66	47.281
	28752742000000	Capac cu rama	buc	1.0000	800.00	816.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.5000	1.45	19.966
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0520	152.00	8.056
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0130	15.00	0.195
94	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3			602.259 66.282
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	57.66	66.282
	142140220039357	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (щебень толщ.10см)	m3	1.3110	400.21	524.762
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0.2320	15.00	3.477
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	20.00	3.065
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	200.00	4.673
95	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			77.561 4.611
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0800	57.66	4.611
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0590	1 212.50	71.524
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	401.00	1.201
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0070	11.50	0.081
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0072	20.00	0.144

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22

Rezervoare antiincendiare (2x50 m3). Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 400 315.92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3.870	666.208 0.000	2 578.225 0.000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7.910	118.783 118.783	939.570 939.570
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Обвалование)	100 m3	23.550	500.500 0.000	11 786.775 0.000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1.900	354.250 0.000	673.075 0.000
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	1.960	1 079.994 508.555	2 116.788 996.768

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	49.100	17.875 17.875	877.643 877.643
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	49.100	44.168 42.668	2 168.668 2 095.018
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Перемещение грунта до 10 м, грунт I категории для обратной засыпки)	100 m3	2.445	682.566 0.000	1 668.875 0.000
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	56.000	10.000 0.000	560.000 0.000
		Total 1. Lucrari terasamente Inclusiv salariu				23 369.619 4 908.999
		2. 2. Placa radierului				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3	5.600	2 556.342 259.470	14 315.517 1 453.032
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15	m3	22.000	2 709.304 253.704	59 604.683 5 581.488
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	35.080	92.858 69.192	3 257.443 2 427.255

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка днища)				
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d4Bp-I	kg	8.200	24.475 2.595	200.698 21.276
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	53.400	16.623 4.556	887.671 243.267
15	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 503.400	15.469 3.402	23 256.778 5 114.499
16	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (каркас Кр)	kg	53.280	16.853 4.786	897.933 254.973
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (каркас Кр)	kg	81.600	15.700 3.632	1 281.080 296.372
		Total 2. Placa radierului Inclusiv salariu				103 701.803 15 392.162
		3. 3. Perete monolit				
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	36.000	2 677.585 221.991	96 393.061 7 991.676
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	231.200	92.807 69.192	21 457.067 15 997.191

1	2	3	4	5	6	7
		(Опалубка стен)				
20	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	780.000	17.911 5.708	13 970.455 4 452.505
21	CC02J	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 456.400	16.102 3.575	23 451.446 5 206.525
		Total 3. Perete monolit Inclusiv salariu				155 272.029 33 647.897
		4. 4. Placa de acoperisi PM1				
22	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	7.000	2 732.764 305.598	19 129.351 2 139.186
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2	49.720	95.557 69.192	4 751.092 3 440.226
24	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	140.000	36.572 25.947	5 120.080 3 632.580
25	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp d5Bp-I	kg	28.600	24.470 2.595	699.852 74.208
26	CC02M	Armături din oțel beton OB 37	kg	35.600	16.491	587.081

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (опалубке)			3.978	141.613
27	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	854.400	15.796 3.287	13 496.087 2 808.100
		Total 4. Placa de acoperisi PM1 Inklusiv salariu				43 783.543 12 235.913
		5. 5. Constructii				
28	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	2.000	500.887 126.852	1 001.774 253.704
29		KIИ-15-9	buc	2.000	702.000 0.000	1 404.000 0.000
30		KIИИ1-15-1	buc	2.000	852.000 0.000	1 704.000 0.000
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) beton	kg	126.040	32.691 12.108	4 120.419 1 526.146
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice pp 4,5,6)	kg	26.120	32.692 12.108	853.907 316.265
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Plansa 11, p8)	kg	37.200	32.692 12.109	1 216.130 450.441

1	2	3	4	5	6	7
34	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Capac p.11)	kg	89.400	32.692 12.109	2 922.628 1 082.509
35	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Maner p.12)	kg	13.160	32.694 12.110	430.250 159.372
36	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Flansa p.10)	kg	26.200	32.692 12.109	856.521 317.245
37	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.318	194.387 95.192	61.815 30.271
38	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0.318	385.755 220.305	122.670 70.057
39	AcF01A	Piesa de trecere etansă prin pereți a conductelor, având greutatea de până la 50 kg (Garnitură de etansare Dy=630x8, L=470 ГОСТ103-7, 1 buc.)	kg	115.400	24.844 6.919	2 866.975 798.476
40	RCsB30S	Forarea gaurilor străpunse în construcții din beton marca până la 500, utilizând mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 200 mm	buc	8.000	132.374 62.273	1 058.993 498.183
41	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	8.000	26.383 24.794	211.061 198.350
42	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor	m2	20.000	23.567 11.532	471.330 230.640

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa din fibre de sticla CC-1 latimea 500 mm)				
43	IzF04F k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastic asfaltic, in 3 grunduri) K=3	m2	20.000	119.535 10.379	2 390.706 207.576
44	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3	1.000	1 192.674 265.236	1 192.674 265.236
		Total 5. Constructii				22 885.853
		Inclusiv salariu				6 404.471

		Total	lei	349 012.88
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	16 332.63
		Cheltuieli de transport	7.00 %	17 438.88
		Total	100.00 +	382 784.39
		Cheltuieli de regie	14.50 %	55 503.74
		Total	100.00 +	438 288.13
		Beneficiu de deviz	4.00 %	17 531.53
		Total	100.00 +	455 819.66
		400 315.92		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		72 589.47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22

Rezervoare antiincendiare (2x50 m3). Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 400 315.92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 22:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6.640	57.66	382.862
2.	7123010010200	Betonist	h-om	271.660	57.66	15 663.916
3.	7123011000200	Betonist	h-om	6.048	57.66	348.728
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	306.447	57.66	17 669.732
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4.000	57.66	230.640
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	49.720	57.66	2 866.855
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	321.594	57.66	18 543.110
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3.600	57.66	207.576
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13.848	57.66	798.476
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.740	57.66	100.328
11.	7212030022700	Sudor	h-om	3.181	57.66	183.417
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60.443	57.66	3 485.144
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85.137	57.66	4 908.999
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122.272	57.66	7 050.204
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2.592	57.66	149.455
Total manopera						72 589.47

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4.772	15.00	71.580
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.687	300.00	206.100
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.024	270.00	6.480
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.768	270.00	207.360
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0.485	11.60	5.626
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.134	2 750.00	368.500
7.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0.121	2 750.00	332.750
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.982	2 750.00	2 700.500
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.120	2 750.00	330.000
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.001	2 750.00	2.750
11.	2010237318750	Distantieri	buc	1 184.912	0.90	1 066.421
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	33.092	84.00	2 779.728
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	67.800	0.35	23.730
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.036	350.00	12.600
15.	2320166200676	White spirit	kg	0.190	19.00	3.610
16.	2320187315789	Decofrol	kg	37.920	9.15	346.969

17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	102.000	18.00	1 836.000
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1.654	30.50	50.447
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.075	28.00	30.100
20.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0.485	38.00	18.430
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3.000	23.00	69.000
22.	25137300000001	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.(Garnitura de etansare Dy=630x8, L=470 ГОCT103-7, 1 buc.)	kg	121.170	12.50	1 514.625
23.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4.847	22.00	106.634
24.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2((Plasa din fibre de sticla CC-1 latimea 500 mm)	m2	22.000	7.80	171.600
25.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	286.840	1.45	415.918
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7.240	1.45	10.498
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0.001	2.60	0.003
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.600	1.65	0.990
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	20.400	2.75	56.100
30.	2663102100000	Beton	m3	7.390	2 205.00	16 294.950
31.	26631021000000 1	Beton(B3,5)	m3	5.797	2 135.00	12 376.595
32.	26631021000000 3	Beton(B15)	m3	60.341	2 275.00	137 275.775
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.035	0.00	0.000
34.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.012	0.00	0.000
35.	2666122800600	Element prefabricat	buc	2.020	186.00	375.720
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	890.909	11.50	10 245.453
37.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	83.640	11.50	961.860
38.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	3 909.555	11.50	44 959.882
39.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	54.612	11.50	628.038
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3.181	14.50	46.124
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15.800	14.50	229.100
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	48.549	14.50	703.961
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	318.120	20.00	6 362.400
44.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	56.000	15.00	840.000
45.	2873122004100	Plase sudate	kg	8.282	21.00	173.922
46.	28731220041001	Plase sudate (3 kg/mp d5Bp-I)	kg	28.886	21.00	606.606
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22.545	14.50	326.903
48.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	1.212	30.00	36.360
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.591	37.00	58.867
50.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1.212	37.00	44.844
51.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	94.800	0.30	28.440
52.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	94.800	0.30	28.440
53.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1.580	30.00	47.400
54.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9.480	30.00	284.400
55.	29	KII-15-9	buc	2.000	702.00	1 404.000
56.	30	KIIII1-15-1	buc	2.000	852.00	1 704.000
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	2.545	3.50	8.906
58.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4.910	15.00	73.650
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7.889	15.00	118.335
60.	4100126202818	Apa	m3	0.994	15.00	14.910
61.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.106	1 150.00	121.900
		Total materiale de constructii				249 126.79

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	1.100	325.00	357.500
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.180	20.00	3.600
3.	2922140007000	Macara	h-ut	7.378	325.00	2 397.850
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7.933	325.00	2 578.225
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.018	325.00	5.850

6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7.206	325.00	2 341.950
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	36.267	325.00	11 786.775
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4.240	100.00	424.000
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2.640	10.00	26.400
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	39.000	10.00	390.000
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.057	45.00	2.565
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.080	45.00	3.600
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20.364	55.00	1 120.020
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.780	325.00	253.500
15.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.923	10.00	9.230
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	15.494	325.00	5 035.550
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.800	200.00	560.000
		Total utilaje de construcții				27 296.62

Total	lei	349 012.88
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	16 332.63
Cheltuieli de transport	7.00 %	17 438.88
Total	100.00 +	382 784.39
Cheltuieli de regie	14.50 %	55 503.74
Total	100.00 +	438 288.13
Beneficiu de deviz	4.00 %	17 531.53
Total	100.00 +	455 819.66

Total deviz:

**400 315.9
2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrări terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			666.208 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	325.00	666.208
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118.783 118.783
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.783
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Обвалование)	100 m3			500.500 0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.5400	325.00	500.500
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			354.250 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	325.00	354.250
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 079.994 508.555
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.555
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.439
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.875
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			44.168 42.668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7400	57.66	42.668
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	15.00	1.500
8	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Перемещение грунта до 10 м, грунт I категории для обратной засыпки)	100 m3			682.566 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2.1000	325.00	682.566
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			10.000 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0500	200.00	10.000

1	2	3	4	5	6	7
		2. 2. Placa radierului				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5	m3			2 556.342 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	266310210000001	Beton(B3,5)	m3	1.0250	2 135.00	2 210.106
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.516
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	325.00	81.250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.000
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15	m3			2 709.304 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 366.827
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка днища)	m2			92.858 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.642
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.411
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d4Bp-I	kg			24.475 2.595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	57.66	2.306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	21.00	21.210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.50	0.058
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	325.00	0.198
14	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			16.623 4.556
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0750	57.66	4.324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
15	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15.469 3.402
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0550	57.66	3.171
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
16	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (каркас Кр)	kg			16.853 4.786
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0790	57.66	4.555

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.231
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (каркас Кр)	kg			15.700 3.632
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	57.66	3.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.230
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.788
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
		3. 3. Perete monolit				
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 677.585 221.991
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	57.66	198.927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 366.822
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка стен)	m2			92.807 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.623
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.380
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
20	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17.911 5.708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0960	57.66	5.535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
21	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16.102 3.575
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0590	57.66	3.402
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	325.00	0.325
		4. 4. Placa de acoperisi PM1				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			2 732.764 305.598
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	57.66	25.947

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1.0250	2 205.00	2 327.850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	15.00	2.316
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	325.00	91.000
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2			95.557 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	57.66	57.660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	14.50	0.363
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	84.00	10.921
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.765
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.765
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	325.00	6.497
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			36.572 25.947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.3000	57.66	17.298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	15.00	6.000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.375
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	325.00	3.250
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5Bp-I	kg			24.470 2.595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	57.66	2.306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	57.66	0.288
	28731220041001	Plase sudate (3 kg/mp d5Bp-I)	kg	1.0100	21.00	21.210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	11.50	0.057
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.90	0.270
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	325.00	0.193
26	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante опалубке)	kg			16.491 3.978
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0650	57.66	3.748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	57.66	0.230
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.90	0.252
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	325.00	0.329
27	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15.796 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.90	0.252
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	325.00	0.325
		5. 5. Constructii				
28	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc			500.887 126.852

1	2	3	4	5	6	7
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2.0000	57.66	115.320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.000
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1.0100	186.00	187.860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	15.00	0.060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.3000	1.65	0.495
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0.0005	2 750.00	1.375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0080	270.00	2.160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.3000	1.45	3.335
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0.5500	325.00	178.750
29		KIQ-15-9	buc			702.000
						0.000
	29	KIQ-15-9	buc	1.0000	702.00	702.000
30		KIQPII-15-1	buc			852.000
						0.000
	30	KIQPII-15-1	buc	1.0000	852.00	852.000
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) beton	kg			32.691
						12.108
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.576
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.576
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	20.00	20.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	37.00	0.185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	15.00	0.225
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice pp 4,5,6)	kg			32.692
						12.108
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.956
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.576
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.576
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	20.00	20.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	37.00	0.186
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	15.00	0.225
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Plansa 11, p8)	kg			32.692
						12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	20.00	20.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	37.00	0.185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	15.00	0.225
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Capac p.11)	kg			32.692
						12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	20.00	20.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	37.00	0.185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	15.00	0.225
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Maner p.12)	kg			32.694
						12.110
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.954

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.578
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.578
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	20.00	20.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	37.00	0.186
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	15.00	0.225
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Flansa p.10)	kg			32.692 12.109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	57.66	10.955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	57.66	0.577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	20.00	20.000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	37.00	0.185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	3.50	0.028
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	15.00	0.225
37	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			194.387 95.192
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.6500	57.66	95.192
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3.3800	28.00	94.654
	2320166200676	White spirit	kg	0.2400	19.00	4.541
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			385.755 220.305
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3.8200	57.66	220.305
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5.2000	30.50	158.638
	2320166200676	White spirit	kg	0.3600	19.00	6.811
39	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Garnitura de etansare Dy=630x8, L=470 GOCT103-7, 1 buc.)	kg			24.844 6.919
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.1200	57.66	6.919
	25137300000001	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.(Garnitura de etansare Dy=630x8, L=470 GOCT103-7, 1 buc.)	kg	1.0000	12.50	13.125
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0.0100	37.00	0.389
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0.0400	22.00	0.924
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0.0040	11.60	0.049
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0.0040	38.00	0.160
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0.0010	2 750.00	2.883
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0.0100	30.00	0.315
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0.0080	10.00	0.080
40	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm	buc			132.374 62.273
	7123011000200	Betonist	h-om	0.7560	57.66	43.591
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.3240	57.66	18.682
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0132	1 150.00	15.238
	4100126202818	Apa	m3	0.1243	15.00	1.864
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.5300	100.00	53.000
41	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26.383 24.794
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3300	57.66	19.028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.3300	1.45	0.478
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	270.00	0.270
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	2.60	0.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	15.00	0.090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	45.00	0.450
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	20.00	0.300
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa din fibre de sticla	m2			23.567 11.532

1	2	3	4	5	6	7
		CC-1 latimea 500 mm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	57.66	11.532
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2((Plasa din fibre de sticla CC-1 latimea 500 mm)	m2	1.1000	7.80	8.580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.00	3.450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	15.00	0.004
43	IzF04F k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastic asfaltic, in 3 grunduri) K=3	m2			119.535 10.379
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0600	57.66	10.379
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	18.00	91.800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	2.75	2.805
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	350.00	0.630
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.35	1.187
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	325.00	12.675
44	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100	m3			1 192.674 265.236
	7123010010200	Betonist	h-om	3.9500	57.66	227.757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	0.00	0.000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284.0000	1.45	415.918
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7600	270.00	207.360
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.6800	300.00	206.100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2900	15.00	4.395
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	45.00	2.565
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	325.00	5.850
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	325.00	81.250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
extravilanul s. Brinza, r-n
Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 23
Statie de epurare circulatie. Utilaj

Valoarea de deviz 48 826.18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc	1.000	3 803.884 498.759	3 803.884 498.759
2	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1.000	519.914 136.078	519.914 136.078
		<i>Total</i>	lei			4 323.798
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			142.838
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			254.132
		<i>Total</i>	100.00 +			4 720.768
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			482.476
		<i>Total</i>	100.00 +			5 203.244
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			208.130
		<i>Total</i>	100.00 +			5 411.374
		Total 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 411.374 634.837
		2. 2. Valoarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. 2.1. K3				
3	Цена пост-ка	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc	1.000	32 300.000 0.000	32 300.000 0.000
4	Цена пост-ка	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1.000	10 600.000 0.000	10 600.000 0.000
		Total 2.1. K3 Inclusiv salariu				42 900.000
		<i>Total</i>	lei			42 900.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			514.800
		Total 2. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				43 414.800
		Total deviz: Inclusiv salariu				48 826.18 634.84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
extravilanul s. Brinza, r-n
Cahul.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 23
Statie de epurare circulatie. Utilaj**

Valoarea de deviz 48 826.18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23:				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11.010	57.66	634.837
		Total manopera				634.84

Materiale:

1.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3.030	125.00	378.750
2.	2320186202624	Unsoi lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1.717	125.00	214.625
3.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1.571	200.00	314.200
4.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0.323	200.00	64.600
5.	2874115801760	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60	buc	4.080	3.00	12.240
6.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4.080	1.20	4.896
7.	2913127334900	Pompa centrifuga cu ax orizontal(pret indicat in capitolul utilaj)	buc	1.020	0.00	0.000
8.	3	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)(sau analog)	buc	1.000	32 300.00	32 300.000
9.	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1.010	2 615.00	2 641.150
10.	4	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1.000	10 600.00	10 600.000
		Total materiale de construcții				46 530.46

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.300	20.00	6.000
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.150	350.00	52.500
		Total utilaje de construcții				58.50

Total deviz:

48 826.18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in extravilanul s. Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc			3 803.884
						498.759
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8.6500	57.66	498.759
	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1.0000	2 615.00	2 641.150
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0.3200	200.00	64.600
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3.0000	125.00	378.750
	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1.7000	125.00	214.625
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3000	20.00	6.000
2	AcC07B	Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc			519.914
						136.078
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2.3600	57.66	136.078
	2913127334900	Pompa centrifuga cu ax orizontal(pret indicat in capitolul utilaj)	buc	1.0000	0.00	0.000
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	1.5400	200.00	314.200
	2874115801760	Suruburi cap hexagonal OL-37 M16x60	buc	4.0000	3.00	12.240
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4.0000	1.20	4.896
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500	350.00	52.500
		2. 2. Valoarea utilajului				
		2.1. 2.1. K3				
3	Цена пост-ка	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)	buc			32 300.000
						0.000
	3	Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330)(sau analog)	buc	1.0000	32 300.00	32 300.000
4	Цена пост-ка	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc			10 600.000
						0.000
	4	Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt	buc	1.0000	10 600.00	10 600.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 24
Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj

Valoarea de deviz 52 949.45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc	1.000	6 111.734 498.759	6 111.734 498.759
		<i>Total</i>	lei			6 111.734
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			112.221
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			34.913
		<i>Total</i>	100.00 +			6 258.868
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			379.057
		<i>Total</i>	100.00 +			6 637.925
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4.00 %			265.517
		Total 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 903.442 498.759
		2. 2. Valoarea utilajului				
		2.1. 2.1. K1				
2	Цена поста- ка	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi	buc	1.000	45 500.000 0.000	45 500.000 0.000
		Total 2.1. K1 Inclusiv salariu				45 500.000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			45 500.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			546.000
		Total 2. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				46 046.000

						52 949.45
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				498.76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in
intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 24
Statie de epurare a apelor uzate. Utilaj**

Valoarea de deviz 52 949.45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 24:						

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8.650	57.66	498.759
Total manopera						498.76

Materiale:

1.	02	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000l/zi	buc	1.000	45 500.00	45 500.000
2.	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3.030	125.00	378.750
3.	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1.717	125.00	214.625
4.	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0.323	200.00	64.600
5.	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1.010	4 900.00	4 949.000
Total materiale de construcții						51 106.98

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.300	20.00	6.000
Total utilaje de construcții						6.00

Total deviz:

52 949.45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" Investitor
amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1	AcC09A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat	buc			6 111.734
						498.759
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8.6500	57.66	498.759
	3320537730300	Aparat pentru dozarea coagulantilor	buc	1.0000	4 900.00	4 949.000
	2513736621820	Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm	kg	0.3200	200.00	64.600
	2320186201527	Uleiuri pentru motoare M-50	kg	3.0000	125.00	378.750
	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	1.7000	125.00	214.625
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.3000	20.00	6.000
		2. 2. Valoarea utilajului				
		2.1. 2.1. K1				
2	Цена пост-ка	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi	buc			45 500.000
						0.000
	02	Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi	buc	1.0000	45 500.00	45 500.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 25
Amenajare teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 561 223.68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. тип 4 - 210м2				
1	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	210.000	230.957 60.197	48 500.979 12 641.379
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) БР 500.210.60	m	760.000	103.399 17.298	78 583.050 13 146.480

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1. тип 4 - 210м2 Inclusiv salariu				127 084.029 25 787.859
		2. 2. Rigola de scurgere - tip1, 2 L=147m				
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	70.400	68.615 68.615	4 830.524 4 830.524
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)	m3	32.340	435.084 57.084	14 070.615 1 846.100
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном B10 толщ.80мм стенок и дна)	m3	18.810	2 563.617 253.704	48 221.632 4 772.172
		Total 2. Rigola de scurgere - tip1, 2 L=147m Inclusiv salariu				67 122.771 11 448.796
		3. 3. Rigola de scurgere - tip 3 L=56m				
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	33.600	68.615 68.615	2 305.477 2 305.477
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)	m3	22.400	435.083 57.083	9 745.868 1 278.668
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное	m2	112.000	152.839 8.649	17 117.912 968.688

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 5,0 см вручную, κ=1,25)				
		Total 3. Rigola de scurgere - tip 3 L=56m Inclusiv salariu				29 169.257 4 552.833
		4. 4. Rigola de scurgere - tip 4, 7 L=85m				
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau este 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	40.800	68.615 68.615	2 799.508 2 799.508
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)	m3	6.800	435.083 57.083	2 958.567 388.167
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном B10 толщ.100мм стенок и дна)	m3	10.200	2 563.713 253.704	26 149.876 2 587.781
		Total 4. Rigola de scurgere - tip 4, 7 L=85m Inclusiv salariu				31 907.951 5 775.456
		5. 5. Rigola de scurgere - tip 5, 6 L=73m				
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	40.880	68.615 68.615	2 804.986 2 804.986
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)	m3	14.600	435.083 57.083	6 352.218 833.418
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	8.180	2 563.607 253.704	20 970.304 2 075.299

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном B10 толщ.80мм стенок и дна)				
		Total 5. Rigola de scurgere - tip 5, 6 L=73m Inclusiv salariu				30 127.508 5 713.703
		6. 6. Rigola de scurgere - tip 8, 9 L=98m				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	70.560	68.615 68.615	4 841.480 4 841.480
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм	m3	27.440	435.084 57.084	11 938.707 1 566.392
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном B10 толщ.80мм стенок и дна)	m3	15.680	2 563.667 253.704	40 198.294 3 978.079
		Total 6. Rigola de scurgere - tip 8, 9 L=98m Inclusiv salariu				56 978.481 10 385.951
		7. 7. Водопронусная труба под съезд - 6м				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	7.250	68.611 68.611	497.433 497.433

1	2	3	4	5	6	7
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	1.450	17.894 17.894	25.947 25.947
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание из бетона B5)	m3	1.400	2 483.506 259.470	3 476.908 363.258
21	CP16A	Montarea elementelor de tip U prefabricate din beton armat pentru canale (Лоток Л5-15)	buc	1.000	920.434 121.086	920.434 121.086
22	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte (Плита П6-15)	buc	2.000	738.542 83.607	1 477.084 167.214
		Total 7. Водопронуская труба под съезд - 6м Inclusiv salariu				6 397.806 1 174.938
		8. 8. Бетонные ступени - 14 шт. (0,15x0,3x1,5м)				
23	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0.063	2 046.683 392.635	128.941 24.736
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3	1.800	2 555.962 259.470	4 600.731 467.046
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Ступени из бетона B12,5)	m3	5.650	2 636.485 253.704	14 896.138 1 433.428
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	25.740	92.809	2 388.914

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)			69.192	1 781.002
27	RCsP12A	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Ограждения из труб д=50, 20мм)	kg	48.500	65.922 49.011	3 197.236 2 377.034
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения)	m2	1.940	81.452 63.426	158.017 123.046
		Total 8. Бетонные ступени - 14 шт. (0,15x0,3x1,5м) Inclusiv salariu				25 369.977 6 206.292
		9. 9. Ремонт подпорной стенки				
29	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	40.000	119.734 98.022	4 789.340 3 920.880
30	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом(метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором - "шуба")	m2	40.000	133.023 103.788	5 320.920 4 151.520
		Total 9. Ремонт подпорной стенки Inclusiv salariu				10 110.260 8 072.400

1	2	3	4	5	6	7
		10. 10. Демонтажные работы				
31	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)	m	325.000	91.732 65.732	29 813.030 21 363.030
32	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка подпорной стенки)	m3	9.000	231.157 227.757	2 080.413 2 049.813
33	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетона лестниц механизированными средствами)	m3	2.000	215.447 197.197	430.894 394.394
		Total 10. Демонтажные работы Inclusiv salariu				32 324.337 23 807.237
		11. 11. Откосы				
34	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов выемки, насыпи неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	8.000	483.191 483.191	3 865.526 3 865.526
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	8.000	366.532 299.832	2 932.256 2 398.656
36	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	5.000	463.295 160.295	2 316.474 801.474
		Total 11. Откосы Inclusiv salariu				9 114.256 7 065.656

		Total	lei	425 706.66
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	24 748.01
		Cheltuieli de transport	7.00 %	20 845.02
		Total	100.00 +	471 299.69
		Cheltuieli de regie	14.50 %	68 338.46
		Total	100.00 +	539 638.15

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4.00 %			21 585.53
		Total	100.00 +			561 223.68
		Total deviz:				561 223.68
		Inclusiv salariu				109 991.14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 25
Amenajare teritoriului (marca PG)**

Valoarea de deviz 561 223.68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 25:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	68.050	57.66	3 923.763
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	53.200	57.66	3 067.512
3.	7123010010200	Betonist	h-om	250.600	57.66	14 449.595
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	189.750	57.66	10 940.985
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	27.027	57.66	1 558.377
6.	7129020012800	Pavator	h-om	349.404	57.66	20 146.635
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	41.600	57.66	2 398.656
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	16.800	57.66	968.688
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2.134	57.66	123.046
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	36.375	57.66	2 097.383
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	575.216	57.66	33 166.954
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	91.639	57.66	5 283.906
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	191.886	57.66	11 064.147
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	13.900	57.66	801.474
Total manopera						109 991.14

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	8.000	66.70	533.600
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	13.160	1 212.50	15 956.500
3.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	5.050	300.00	1 515.000
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.420	207.70	87.234
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.321	300.00	96.300
6.	14211022000681	Pietris (Щебень фр.20-40)	m3	119.117	300.00	35 735.100
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.920	270.00	1 328.400
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.018	270.00	4.860
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1.050	270.00	283.500
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	15.960	270.00	4 309.200
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.097	35.00	3.395
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.013	2 750.00	35.750
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.090	2 750.00	247.500
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2.574	84.00	216.216
15.	2320166200676	White spirit	kg	0.194	19.00	3.686
16.	2320187315789	Decofrol	kg	3.089	9.15	28.264
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.495	28.00	13.860
18.	2430116104160	Email alchidic	kg	0.330	28.00	9.240

19.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.202	20.00	4.040
20.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.097	38.00	3.686
21.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.213	44.00	9.372
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	776.288	1.45	1 125.618
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	336.000	1.45	487.200
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	636.350	1.45	922.708
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 544.000	1.45	8 038.800
26.	2652102100737	Var hidratat	kg	140.000	2.60	364.000
27.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	213.150	106.00	22 593.900
28.	26631021000000 2	Beton(B12,5)	m3	5.878	2 205.00	12 960.990
29.	26631021000000 4	Beton(B7,5)	m3	1.863	2 135.00	3 977.505
30.	26631021000001 0	Beton (B10)	m3	55.004	2 135.00	117 433.540
31.	26631021000005	Beton (B5)	m3	1.449	2 065.00	2 992.185
32.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36.480	0.00	0.000
33.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.014	0.00	0.000
34.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1.040	0.00	0.000
35.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.240	0.00	0.000
36.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.960	0.00	0.000
37.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare cu sectiunea de 10x15 cm	m	763.800	83.35	63 662.730
38.	26661228006001	Element prefabricat(Лоток Л5-15)	buc	1.010	625.00	631.250
39.	26661228006002	Element prefabricat(Плита П6-15)	buc	2.020	500.00	1 010.000
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.388	4.00	1.552
41.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1.540	11.50	17.710
42.	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	50.459	11.50	580.279
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.287	14.50	18.662
44.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2.059	14.50	29.856
45.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0.247	37.00	9.139
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7.722	0.30	2.317
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7.722	0.30	2.317
48.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.129	30.00	3.870
49.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0.396	30.00	11.880
50.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.772	30.00	23.160
51.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4.200	35.00	147.000
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	0.346	3.50	1.211
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9.326	15.00	139.890
54.	4100126202818	Apa	m3	11.470	15.00	172.050
		Total materiale de constructii				297 786.03

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	26.000	325.00	8 450.000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43.504	55.00	2 392.720
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21.751	40.00	870.040
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.580	40.00	23.200
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1.400	325.00	455.000
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.229	20.00	24.580
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0.800	325.00	260.000
8.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2.425	55.00	133.375
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.120	20.00	2.400
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1.596	55.00	87.780
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1.280	10.00	12.800
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	35.112	10.00	351.120
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.580	10.00	5.800
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0.360	45.00	16.200

		electric				
15.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.320	45.00	14.400
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0.135	55.00	7.425
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2.425	10.00	24.250
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4.365	10.00	43.650
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14.630	325.00	4 754.750
		Total utilaje de constructii				17 929.49

Total	lei	425 706.66
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	24 748.01
Cheltuieli de transport	7.00 %	20 845.02
Total	100.00 +	471 299.69
Cheltuieli de regie	14.50 %	68 338.46
Total	100.00 +	539 638.15
Beneficiu de deviz	4.00 %	21 585.53
Total	100.00 +	561 223.68

Total deviz: **561 223.68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n
Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. тип 4 - 210m2				
1	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			230.957 60.197
	7129020012800	Pavator	h-om	1.0124	57.66	58.375
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0.0316	57.66	1.822
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	1.45	2.320
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26.4000	1.45	38.280
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1.0150	106.00	107.590
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	270.00	1.350
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0760	270.00	20.520
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	35.00	0.700
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) БР 500.210.60	m			103.399 17.298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	57.66	6.919
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	57.66	10.379
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0480	0.00	0.000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	1.45	1.479
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	270.00	0.810
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare cu sectiunea de 10x15 cm	m	1.0050	83.35	83.767
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	15.00	0.045
		2. 2. Rigola de scurgere - tip1, 2 L=147m				
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.615
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)	m3			435.084 57.084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.084
	14211022000681	Pietris (Щебень фр.20-40)	m3	1.1500	300.00	345.000

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.80мм стенок и дна)	m3			2 563.617 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000010	Beton (B10)	m3	1.0250	2 135.00	2 221.149
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.241
		3. 3. Rigola de scurgere - tip 3 L=56m				
6	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.615
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)	m3			435.083 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.083
	14211022000681	Pietris (Щебень фр.20-40)	m3	1.1500	300.00	345.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см вручную, к=1,25)	m2			152.839 8.649
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.1200	57.66	8.649
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0.0940	1 212.50	142.469
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0.0030	207.70	0.779
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0.0110	11.50	0.158
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0114	55.00	0.784
		4. 4. Rigola de scurgere - tip 4, 7 L=85m				
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau este 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.615
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)	m3			435.083 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.083
	14211022000681	Pietris (Щебень фр.20-40)	m3	1.1500	300.00	345.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in	m3			2 563.713

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.100мм стенок и дна)				253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000010	Beton (B10)	m3	1.0250	2 135.00	2 221.237
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
		5. 5. Rigola de scurgere - tip 5, 6 L=73m				
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.615
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)	m3			435.083 57.083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.083
	14211022000681	Pietris (Щебень фр.20-40)	m3	1.1500	300.00	345.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.80мм стенок и дна)	m3			2 563.607 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000010	Beton (B10)	m3	1.0250	2 135.00	2 221.131
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
		6. 6. Rigola de scurgere - tip 8, 9 L=98m				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.615 68.615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.615
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)	m3			435.084 57.084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	57.66	57.084
	14211022000681	Pietris (Щебень фр.20-40)	m3	1.1500	300.00	345.000
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	15.00	1.500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	40.00	8.399
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	55.00	23.100
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.80мм стенок и дна)	m3			2 563.667 253.704

1	2	3	4	5	6	7
		стенок и дна)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000010	Beton (B10)	m3	1.0250	2 135.00	2 221.190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.523
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
		7. 7. Водопронускная труба под съезд - 6м				
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			68.611 68.611
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	57.66	68.611
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			17.894 17.894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.894
20	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание из бетона B5)	m3			2 483.506 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	26631021000005	Beton (B5)	m3	1.0250	2 065.00	2 137.275
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.511
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	325.00	81.250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.000
21	CP16A	Montarea elementelor de tip U prefabricate din beton armat pentru canale (Лоток Л15-15)	buc			920.434 121.086
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.9000	57.66	109.554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.000
	26661228006001	Element prefabricat(Лоток Л15-15)	buc	1.0100	625.00	631.250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	15.00	0.030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.3500	1.45	3.408
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0080	270.00	2.160
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.5000	325.00	162.500
22	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte (Плита П6-15)	buc			738.542 83.607
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1.3000	57.66	74.958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0.0040	0.00	0.000
	26661228006002	Element prefabricat(Плита П6-15)	buc	1.0100	500.00	505.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0012	15.00	0.015
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.6000	1.45	2.320
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0050	270.00	1.350
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.4500	325.00	146.250
		8. 8. Бетонные ступени - 14 шт. (0,15x0,3x1,5м)				
23	TsC53A	Compastarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 046.683 392.635
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	57.66	392.635
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	300.00	1 528.571
	4100126202818	Apa	m3	0.5000	15.00	7.619
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2.1400	55.00	117.857
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			2 555.962

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5)				259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.479
	266310210000004	Beton(B7,5)	m3	1.0250	2 135.00	2 209.725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.517
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	325.00	81.250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.000
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Ступени из бетона В12,5)	m3			2 636.485 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000002	Beton(B12,5)	m3	1.0250	2 205.00	2 293.981
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.521
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.279
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			92.809 69.192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	57.66	8.649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	57.66	60.543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	14.50	1.160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	2 750.00	9.615
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	2 750.00	1.389
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
27	RCsP12A	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Ограждения из труб д=50, 20мм)	kg			65.922 49.011
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.7500	57.66	43.245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	57.66	5.766
	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	1.0200	11.50	11.965
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0.0050	37.00	0.188
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0070	3.50	0.025
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0.0080	30.00	0.245
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0100	28.00	0.286
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0.0220	1.45	0.033
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0900	10.00	0.900
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0.0500	55.00	2.750
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.0500	10.00	0.500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0010	20.00	0.020
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения)	m2			81.452 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	20.00	2.082
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	44.00	4.831
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	38.00	1.900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	28.00	4.763
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	4.00	0.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	35.00	1.750
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	19.00	1.900
		9. 9. Ремонт подпорной стенки				
29	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,	m2			119.734 98.022

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.3300	57.66	76.688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3700	57.66	21.334
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.5700	1.45	13.877
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0270	270.00	7.290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	15.00	0.105
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0080	45.00	0.360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0040	20.00	0.080
30	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом(метелкой или машиной) толщиной 3 см, вручную, цементно-известковым раствором - "шуба")	m2			133.023 103.788
	7122050013400	Zidar	h-om	1.6000	57.66	92.256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0260	0.00	0.000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6.2000	1.45	8.990
	2652102100737	Var hidratat	kg	3.5000	2.60	9.100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0390	270.00	10.530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	15.00	0.150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0090	45.00	0.405
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	20.00	0.060
		10. 10. Демонтажные работы				
31	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м)	m			91.732 65.732
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.5700	57.66	32.866
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.5700	57.66	32.866
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0.0800	325.00	26.000
32	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка подпорной стенки)	m3			231.157 227.757
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	57.66	25.947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	57.66	201.810
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	15.00	1.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	20.00	1.600
33	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетона лестниц механизированными средствами)	m3			215.447 197.197
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	57.66	121.086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	57.66	76.111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	15.00	0.750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	40.00	11.600
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	10.00	2.900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	20.00	3.000
		11. 11. Откосы				
34	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов выемки, насыпи неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			483.191 483.191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.3800	57.66	483.191
35	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			366.532 299.832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5.2000	57.66	299.832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1.0000	66.70	66.700

1	2	3	4	5	6	7
36	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			463.295 160.295
	9310060019930	Muncitor	h-om	2.7800	57.66	160.295
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1.0100	300.00	303.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF "Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 26 Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 513 126.10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей d 5, со столбами Н *L -2.2 m*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию	m	950.000	397.606 77.841	377 725.643 73 948.950
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	27.500	24.794 24.794	681.829 681.829
3	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din	m2	2.850	654.338 98.589	1 864.863 280.978

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat калитка заводская из европанелей . оцинкованная 1,5x0,95 в обрамлении из уголка вес м/к-37,376 кг, 2 шт				
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4.000	121.662 121.662	486.650 486.650
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	4.000	24.794 24.794	99.175 99.175
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	0.144	1 072.299 265.479	154.411 38.229
7	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ворота калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235, в обрамлении из уголка вес м/к-226,94 кг, 3шт	m2	16.670	654.379 98.600	10 908.500 1 643.656

	Total	lei	391 921.06
	Asigurare sociala si medicala	22.50 %	17 365.38
	Cheltuieli de transport	7.00 %	21 622.28
	Total	100.00 +	430 908.72
	Cheltuieli de regie	14.50 %	62 481.76
	Total	100.00 +	493 390.48
	Beneficiu de deviz	4.00 %	19 735.62

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100.00 +			513 126.10
		Total deviz:				513 126.10
		Inclusiv salariu				77 179.47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 26
Ingraditura (marca PG)**

Valoarea de deviz 513 126.10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 26:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	238.069	57.66	13 727.059
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	874.000	57.66	50 394.840
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.514	57.66	202.618
4.	7212030022700	Sudor	h-om	3.708	57.66	213.803
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	18.739	57.66	1 080.491
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21.985	57.66	1 267.654
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178.512	57.66	10 293.002
Total manopera						77 179.47

Materiale:

1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	39.026	300.00	11 707.800
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.105	300.00	31.500
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.078	270.00	21.060
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.113	270.00	30.510
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	41.953	270.00	11 327.310
6.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235)	m2	19.520	525.00	10 248.000
7.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1.952	37.00	72.224
8.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	26.906	1.42	38.207
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 663.822	1.45	14 012.542
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	195.279	0.00	0.000
11.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	468.312	12.50	5 853.900
12.	27321036462501	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma d5 mm	m2	1 853.735	98.20	182 036.777
13.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6 097.812	12.00	73 173.744
14.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2.245	38.00	85.310
15.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	78.080	1.50	117.120
16.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	78.080	1.00	78.080
17.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	78.080	0.50	39.040
18.	4011106202741	Energie electrica	kw	4.490	3.50	15.715
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.059	15.00	0.885
Total materiale de constructii						308 889.71

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.390	350.00	136.500
----	---------------	------------	------	-------	--------	---------

2.	2922140007000	Macara	h-ut	0.036	350.00	12.600
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.003	200.00	0.600
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.058	10.00	0.580
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	28.508	200.00	5 701.600
		Total utilaje de construcții				5 851.88

Total	lei	391 921.06
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	17 365.38
Cheltuieli de transport	7.00 %	21 622.28
Total	100.00 +	430 908.72
Cheltuieli de regie	14.50 %	62 481.76
Total	100.00 +	493 390.48
Beneficiu de deviz	4.00 %	19 735.62
Total	100.00 +	513 126.10

Total deviz: **513 126.10**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n
Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей d 5, со столбами Н *L -2.2 м*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию	m			397.606 77.841
	7123010010200	Betonist	h-om	0.2500	57.66	14.415
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.9200	57.66	53.047
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	57.66	10.379
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.2000	0.00	0.000
	27321036462501	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma d5 mm	m2	1.9000	98.20	191.618
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0.4800	12.50	6.162
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0.0400	300.00	12.324
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6.2500	12.00	77.025
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.0430	270.00	11.923
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.8800	1.45	14.713
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0300	200.00	6.000
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24.794 24.794
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4300	57.66	24.794
3	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat калитка заводская из европанелей . оцинкованная 1,5x0,95 в обрамлении из уголка вес м/к-37,376 кг, 2 шт	m2			654.338 98.589
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	57.66	10.945
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9600	57.66	55.354
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1800	57.66	10.379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800	57.66	21.911
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235)	m2	1.0000	525.00	525.000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.0000	1.50	6.000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4.0000	1.00	4.000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.0000	0.50	2.000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	37.00	3.700
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.1150	38.00	4.373
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2300	3.50	0.806
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2500	1.45	1.812
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	270.00	1.042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	15.00	0.016
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	350.00	7.000
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3			121.662

1	2	3	4	5	6	7
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare				121.662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1100	57.66	121.662
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24.794 24.794
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4300	57.66	24.794
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 072.299 265.479
	7123010010200	Betonist	h-om	3.9500	57.66	227.840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.639
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1.0250	0.00	0.000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185.0000	1.42	265.326
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7800	270.00	211.875
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0.7200	300.00	218.750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.2700	15.00	4.063
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0.0570	200.00	11.111
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0.0180	200.00	4.167
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	350.00	87.500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.028
7	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ворота калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235, в обрамлении из уголка вес м/к-226,94 кг, 3шт	m2			654.379 98.600
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	57.66	10.954
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9600	57.66	55.353
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1800	57.66	10.380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800	57.66	21.912
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5x1,235)	m2	1.0000	525.00	525.000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.0000	1.50	6.000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4.0000	1.00	4.000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.0000	0.50	2.000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	37.00	3.700
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.1150	38.00	4.370
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2300	3.50	0.805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2500	1.45	1.813
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0040	270.00	1.085
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	15.00	0.015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	350.00	6.992

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 27
Spatii verzi

Valoarea de deviz 58 205.97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	5.000	0.682 0.000	3.410 0.000
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	5.000	0.842 0.842	4.209 4.209
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc	5.000	48.253 45.551	241.267 227.757
4		Artar- 8 ani	buc	5.000	250.000 0.000	1 250.000 0.000
5	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0.050	576.240 122.240	28.812 6.112
6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	50.000	0.507 0.507	25.370 25.370
7	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	50.000	0.688 0.000	34.375 0.000
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	50.000	21.514 20.758	1 075.680 1 037.880
9		Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani	buc	50.000	133.500 0.000	6 675.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0.500	578.816 122.816	289.408 61.408
11	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	100.000	0.507 0.507	50.741 50.741
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	100.000	0.688 0.000	68.750 0.000
13	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) 7 buc/m	m	15.000	16.595 16.145	248.922 242.172
14		Tifari decorativ - Buxus-5 ani	buc	100.000	120.000 0.000	12 000.000 0.000
15	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	1.000	578.816 122.816	578.816 122.816
16	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	12.000	407.656 407.656	4 891.874 4 891.874
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	12.000	542.053 277.921	6 504.638 3 335.054
18	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2	12.000	298.196 61.696	3 578.354 740.354
19	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale (Нанесение рисунка на участке для посадки однолетних растений)4 buc/m2	m2	50.000	2.883 2.883	144.150 144.150
20	TsH134A	Plantarea rasadului din lazi in brazde pe teren deschis (Посадка рассады из ящиков в готовые борозды открытого грунта)	100 buc	2.000	2 098.601 18.451	4 197.202 36.902
21	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2	0.500	298.196 61.696	149.098 30.848
22	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до	buc	40.000	0.507 0.507	20.296 20.296

1	2	3	4	5	6	7
		100 m)				
23	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	40.000	0.688 0.000	27.500 0.000
24	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли)	buc	40.000	30.739 29.983	1 229.568 1 199.328
25		Roza Rugoza	buc	40.000	15.000 0.000	600.000 0.000
26	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0.400	578.815 122.815	231.526 49.126

		Total	lei	44 148.97
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	2 750.94
		Cheltuieli de transport	7.00 %	1 979.81
		Total	100.00 +	48 879.72
		Cheltuieli de regie	14.50 %	7 087.56
		Total	100.00 +	55 967.28
		Beneficiu de deviz	4.00 %	2 238.69
		58 205.97		
		Total deviz: Inclusiv salariu		12 226.40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 27
Spatii verzi

Valoarea de deviz 58 205.97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 27:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	4.200	57.66	242.172
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	98.590	57.66	5 684.699
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106.553	57.66	6 143.844
4.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2.700	57.66	155.682
Total manopera						12 226.40

Materiale:

1.	00000018	Rasad	buc	208.000	20.00	4 160.000
2.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	12.800	2.90	37.120
3.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	47.520	66.70	3 169.584
4.	11110001000013	Puieti arbori foioase fara balot (Pretul este indicat in poz.4)	buc	5.200	0.00	0.000
5.	11110001000028	Puieti arbusti foioase fara balot (Pret indicat la poz 9)	buc	52.000	0.00	0.000
6.	11110001000032 4	Plante florare anuale si bienale (Pret indicat in poz.25)	buc	41.600	0.00	0.000
7.	11110001000121 3	Puieti arbusti rasinoase balot pamint (Pret indicat in poz.14)	buc	106.920	0.00	0.000
8.	1212121212121	apa	m3	22.670	15.00	340.050
9.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1.100	35.00	38.500
10.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1.100	2.80	3.080
11.	28301273030012	Arbori (Pret indicat in poz.4)	buc	5.250	0.00	0.000
12.	28301273030026	Arbusti (Pret indicat in poz.14)	buc	199.500	0.00	0.000
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.640	15.00	9.600
14.	68121440	Artar- 8 ani	buc	5.000	250.00	1 250.000
15.	68121441	Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani	buc	50.000	133.50	6 675.000
16.	68121442	Tifari decorativ - Buxus-5 ani	buc	100.000	120.00	12 000.000
17.	68121443	Roza Rugoza	buc	40.000	15.00	600.000
Total materiale de construcții						28 282.93

Utilaje de construcții:

1.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	2.437	55.00	134.035
2.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	17.528	200.00	3 505.600
Total utilaje de construcții						3 639.64

Total	lei	44 148.97
-------	-----	-----------

Asigurare sociala si medicala	22.50 %	2 750.94
Cheltuieli de transport	7.00 %	1 979.81
Total	100.00 +	48 879.72
Cheltuieli de regie	14.50 %	7 087.56
Total	100.00 +	55 967.28
Beneficiu de deviz	4.00 %	2 238.69

Total deviz: **58 205.97**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n
Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0.682
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0.0125	55.00	0.682
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			0.842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0145	57.66	0.842
	28301273030012	Arbori (Pret indicat in poz.4)	buc	1.0500	0.00	0.000
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли)	buc			48.253
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0400	57.66	2.306
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.7500	57.66	43.245
	11110001000013	Puieti arbori foioase fara balot (Pretul este indicat in poz.4)	buc	1.0400	0.00	0.000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0020	15.00	0.030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0.4000	2.90	1.160
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0.0400	35.00	1.400
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0.0400	2.80	0.112
4		Artar- 8 ani	buc			250.000
	68121440	Artar- 8 ani	buc	1.0000	250.00	250.000
5	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			576.240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1300	57.66	122.240
	1212121212121	apa	m3	2.0000	15.00	30.000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2.1300	200.00	424.000
6	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			0.507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0088	57.66	0.507
	28301273030026	Arbusti (Pret indicat in poz.14)	buc	1.0500	0.00	0.000
7	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0.688
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0.0125	55.00	0.688
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc			21.514
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0200	57.66	1.153
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.3400	57.66	19.604
	11110001000028	Puieti arbusti foioase fara balot (Pret indicat la poz 9)	buc	1.0400	0.00	0.000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0020	15.00	0.030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0.1200	2.90	0.348
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0.0100	35.00	0.350
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0.0100	2.80	0.028

1	2	3	4	5	6	7
9		Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani	buc			133.500 0.000
	68121441	Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani	buc	1.0000	133.50	133.500
10	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			578.816 122.816
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1300	57.66	122.816
	1212121212121	apa	m3	2.0000	15.00	30.000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2.1300	200.00	426.000
11	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			0.507 0.507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0088	57.66	0.507
	28301273030026	Arbusti (Pret indicat in poz.14)	buc	1.0500	0.00	0.000
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0.688 0.000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0.0125	55.00	0.688
13	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) 7 buc/m	m			16.595 16.145
	7129020012800	Pavator	h-om	0.2800	57.66	16.145
	111100010001213	Puieti arbusti rasinoase balot pamint (Pret indicat in poz.14)	buc	7.1280	0.00	0.000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0300	15.00	0.450
14		Tifari decorativ - Buxus-5 ani	buc			120.000 0.000
	68121442	Tifari decorativ - Buxus-5 ani	buc	1.0000	120.00	120.000
15	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			578.816 122.816
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1300	57.66	122.816
	1212121212121	apa	m3	2.0000	15.00	30.000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2.1300	200.00	426.000
16	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			407.656 407.656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7.0700	57.66	407.656
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			542.053 277.921
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4.8200	57.66	277.921
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3.9600	66.70	264.132
18	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2			298.196 61.696
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.0700	57.66	61.696
	1212121212121	apa	m3	1.5000	15.00	22.500
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1.0700	200.00	214.000
19	TsH50B	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor anuale (Нанесение рисунка на участке для посадки однолетних растений)4 buc/m2	m2			2.883 2.883
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0.0500	57.66	2.883
20	TsH134A	Plantarea rasadului din lazi in brazde pe teren deschis (Посадка рассады из ящиков в готовые борозды открытого грунта)	100 buc			2 098.601 18.451
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0.1000	57.66	5.766
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	57.66	12.685
	1212121212121	apa	m3	0.0100	15.00	0.150
	00000018	Rasad	buc	104.0000	20.00	2 080.000
21	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2			298.196 61.696
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.0700	57.66	61.696
	1212121212121	apa	m3	1.5000	15.00	22.500

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1.0700	200.00	214.000
22	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноско кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			0.507 0.507
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0088	57.66	0.507
	28301273030026	Arbusti (Pret indicat in poz.14)	buc	1.0500	0.00	0.000
23	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0.688 0.000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0.0125	55.00	0.688
24	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли)	buc			30.739 29.983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0200	57.66	1.153
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0.5000	57.66	28.830
	111100010000324	Plante florare anuale si bienale (Pret indicat in poz.25)	buc	1.0400	0.00	0.000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0020	15.00	0.030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0.1200	2.90	0.348
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0.0100	35.00	0.350
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0.0100	2.80	0.028
25		Roza Rugoza	buc			15.000 0.000
	68121443	Roza Rugoza	buc	1.0000	15.00	15.000
26	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			578.815 122.815
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.1300	57.66	122.815
	1212121212121	apa	m3	2.0000	15.00	30.000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2.1300	200.00	426.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28
Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 53 235.36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Малые архитектурные формы				
1	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) скамья деревянная на 2 -х жб ножках 2102	buc	12.000	1 996.602 415.152	23 959.224 4 981.824
2		Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc	6.000	600.000 0.000	3 600.000 0.000
3		Flagstok din inox h=6m	buc	3.000	4 500.000 0.000	13 500.000 0.000
		Total 1. Малые архитектурные формы				41 059.224
		Inclusiv salariu				4 981.824

	Total	lei	41 059.22
	Asigurare sociala si medicala	22.50 %	1 120.91
	Cheltuieli de transport	7.00 %	2 525.42
	Total	100.00 +	44 705.55
	Cheltuieli de regie	14.50 %	6 482.30
	Total	100.00 +	51 187.85
	Beneficiu de deviz	4.00 %	2 047.51
	Total	100.00 +	53 235.36
	Total deviz:		53 235.36
	Inclusiv salariu		4 981.82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 28
Forme arhitecturale mici

Valoarea de deviz 53 235.36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 28:						

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	58.200	57.66	3 355.812
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22.800	57.66	1 314.648
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5.400	57.66	311.364
Total manopera						4 981.82

Materiale:

1.	02	Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc	6.000	600.00	3 600.000
2.	03	Flagstok din inox h=6m	buc	3.000	4 500.00	13 500.000
3.	1212121212121	apa	m3	1.800	15.00	27.000
4.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	12.000	1 500.00	18 000.000
5.	2663102100000	Beton	m3	0.432	2 200.00	950.400
Total materiale de construcții						36 077.40
Total utilaje de construcții						0.00

Total	lei	41 059.22
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	1 120.91
Cheltuieli de transport	7.00 %	2 525.42
Total	100.00 +	44 705.55
Cheltuieli de regie	14.50 %	6 482.30
Total	100.00 +	51 187.85
Beneficiua de deviz	4.00 %	2 047.51
Total	100.00 +	53 235.36

Total deviz:

53 235.36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n
Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Малые архитектурные формы				
1	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках) скамья деревянная на 2 -х жб ножках 2102	buc			1 996.602 415.152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	57.66	109.554
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	57.66	25.947
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	57.66	279.651
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1.0000	1 500.00	1 500.000
	2663102100000	Beton	m3	0.0360	2 200.00	79.200
	1212121212121	apa	m3	0.1500	15.00	2.250
2		Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc			600.000 0.000
	02	Урна для мусора деревянная на жб основании 1311	buc	1.0000	600.00	600.000
3		Flagstok din inox h=6m	buc			4 500.000 0.000
	03	Flagstok din inox h=6m	buc	1.0000	4 500.00	4 500.000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 29
Sistematizarea verticala (marca PG)

Valoarea de deviz 280 451.25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	0.500	393.250 0.000	196.625 0.000
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Сдвигка в насыпь еще на 20м, κ=2, грунт I категории)	100 m3	0.500	435.500 0.000	217.750 0.000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой растит.грунта экскаватором 0,40-0,70 м3, в автомобили, грунт естественной влажности I категории - для завоза)	100 m3	2.270	633.678 0.000	1 438.450 0.000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3	t	272.400	15.200 0.000	4 140.400 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		km (Завоз растит. грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)				
5	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, к=2)	100 m3	2.270	90.419 0.000	205.250 0.000
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	62.800	500.500 0.000	31 431.400 0.000
7	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 40м грунта, оставл. на площадке, к=4)	100 m3	9.750	1 040.000 0.000	10 140.000 0.000
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85)	100 m3	53.050	621.562 0.000	32 973.850 0.000
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	8 753.250	15.200 0.000	133 049.400 0.000
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые	100 m3	53.050	98.199 0.000	5 209.450 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 км, грунт II категории, κ=2)				
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	53.050	151.956 20.758	8 061.291 1 101.191
12	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3	9.750	818.096 88.796	7 976.440 865.765

		Total	lei	235 040.30
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	442.56
		Cheltuieli de transport	7.00 %	32.13
		Total	100.00 +	235 514.99
		Cheltuieli de regie	14.50 %	34 149.67
		Total	100.00 +	269 664.66
		Beneficiu de deviz	4.00 %	10 786.59
		Total	100.00 +	280 451.25
		280 451.25		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		1 966.95		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 29
Sistematizarea verticala (marca PG)

Valoarea de deviz 280 451.25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 29:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34.113	57.66	1 966.956
Total manopera						1 966.95

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1.530	300.00	459.000
Total materiale de construcții						459.00

Utilaje de construcții:

1.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	21.879	325.00	7 110.675
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	105.884	325.00	34 412.300
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	165.851	325.00	53 901.575
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	685.949	200.00	137 189.800
Total utilaje de construcții						232 614.35

Total	lei	235 040.30
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	442.56
Cheltuieli de transport	7.00 %	32.13
Total	100.00 +	235 514.99
Cheltuieli de regie	14.50 %	34 149.67
Total	100.00 +	269 664.66
Beneficiu de deviz	4.00 %	10 786.59
Total	100.00 +	280 451.25

Total deviz:

280 451.2
5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n
Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3			393.250 0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.2100	325.00	393.250
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Сдвижка в насыпь еще на 20м, к=2, грунт I категории)	100 m3			435.500 0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.6700	325.00	435.500
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой растит.грунта экскаватором 0,40-0,70 м3, в автомобиле, грунт естественной влажности I категории - для завоза)	100 m3			633.678 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.9500	325.00	633.678
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Завоз растит. грунта автосамосвалом с расстояния 3 км)	t			15.200 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.0760	200.00	15.200
5	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, к=2)	100 m3			90.419 0.000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0100	300.00	5.947
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1300	325.00	84.471
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			500.500 0.000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.5400	325.00	500.500
7	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на	100 m3			1 040.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		40м грунта, оставл. на площадке, κ=4)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.8000	325.00	1 040.000
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			621.562 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	325.00	621.562
9	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km (Вывоз грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			15.200 0.000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0.0760	200.00	15.200
10	TsC50B	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, κ=2)	100 m3			98.199 0.000
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0.0120	300.00	7.199
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	325.00	91.000
11	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			151.956 20.758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.758
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0.0040	300.00	1.199
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	325.00	130.000
12	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3			818.096 88.796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.5400	57.66	88.796
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	2.2440	325.00	729.300

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30

Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 211 228.65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1.700	666.250 0.000	1 132.625 0.000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3.300	118.780 118.780	391.973 391.973
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	1.260	354.147 0.000	446.225 0.000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	1.260	1 079.985 508.552	1 360.781 640.776

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	31.300	17.875 17.875	559.475 559.475
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	0.160	621.562 0.000	99.450 0.000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	27.300	21.201 0.000	578.800 0.000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0.160	48.438 0.000	7.750 0.000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.160	152.775 20.900	24.444 3.344
		Total 1. Земляные работы Inclusiv salariu				4 601.523 1 595.568
		2. 2. Бетонные работы				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка для подпорной стенки B7,5)	m3	0.600	2 555.970 259.470	1 533.582 155.682
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	38.000	2 709.315 253.704	102 953.957 9 640.752

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Подпорная стена из B15)				
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка для подпорной стенки и бетонной подготовки под стенку)	m2	156.800	82.721 54.777	12 970.654 8 589.034
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм)	kg	286.410	15.931 3.863	4 562.687 1 106.438
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=10мм)	kg	128.000	15.354 3.287	1 965.327 420.687
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура AIII д=10, 12, 14мм)	kg	1 243.100	15.354 3.287	19 086.660 4 085.557
16	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Вертикальная гидроизоляция)	m2	78.400	39.844 3.460	3 123.769 271.233
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	50.400	121.892 98.022	6 143.359 4 940.309

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
		Total 2. Бетонные работы Inclusiv salariu				152 339.995 29 209.692
		3. 3. Дренаж				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дрен трубки д 57*3	kg	20.000	27.446 12.109	548.911 242.172
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	0.800	80.281 63.426	64.225 50.741
20	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Пристенный щебеночный дренаж)	m3	7.940	374.982 67.464	2 977.361 535.661
21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Пристенный песчаный дренаж)	m3	3.700	311.886 35.173	1 153.979 130.139
		Total 3. Дренаж Inclusiv salariu				4 744.476 958.713

		Total	lei	161 686.00
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	7 146.89
		Cheltuieli de transport	7.00 %	8 550.93

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100.00 +			177 383.82
		Cheltuieli de regie	14.50 %			25 720.65
		Total	100.00 +			203 104.47
		Beneficiu de deviz	4.00 %			8 124.18
		Total	100.00 +			211 228.65
		Total deviz:				211 228.65
		Inclusiv salariu				31 763.97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul
s.Brinza, r-n Cahul

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 30

Perete de sprijin. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 211 228.65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 30:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	70.560	57.66	4 068.490
2.	7123010010200	Betonist	h-om	154.310	57.66	8 897.515
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	92.369	57.66	5 325.997
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	117.600	57.66	6 780.816
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4.704	57.66	271.233
6.	7136080025001	Montator	h-om	4.200	57.66	242.172
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.880	57.66	50.741
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27.672	57.66	1 595.568
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67.042	57.66	3 865.641
10.	9312040019600	Sapator	h-om	11.547	57.66	665.800
		Total manopera				31 763.97

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.003	300.00	0.900
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1.512	270.00	408.240
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3.792	270.00	1 023.840
4.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	8.139	300.00	2 441.700
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.040	11.60	0.464
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.235	2 750.00	646.250
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.157	2 750.00	431.750
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.157	2 750.00	431.750
9.	2010237318750	Distantieri	buc	248.627	0.90	223.765
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	15.680	84.00	1 317.120
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	88.592	0.35	31.007
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.047	350.00	16.450
13.	2320166200676	White spirit	kg	0.080	19.00	1.520
14.	2320187315789	Decofrol	kg	18.816	9.15	172.166
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	133.280	18.00	2 399.040
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.404	41.25	16.665
17.	2430116104160	Email alchidic	kg	0.136	28.00	3.808
18.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.083	20.00	1.660
19.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.040	38.00	1.520
20.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.088	44.00	3.872
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	529.200	1.45	767.340
22.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	26.656	2.75	73.304
23.	266310210000003	Beton(B15)	m3	39.534	2 275.00	89 939.850
24.	266310210000004	Beton(B7,5)	m3	0.621	2 135.00	1 325.835
25.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1.210	0.00	0.000

26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.160	4.00	0.640
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	293.570	11.50	3 376.055
28.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 405.377	11.50	16 161.835
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7.840	14.50	113.680
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16.575	14.50	240.337
31.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21.008	12.50	262.600
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3.920	14.50	56.840
33.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.202	37.00	7.474
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	47.040	0.30	14.112
35.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	47.040	0.30	14.112
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.784	30.00	23.520
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4.704	30.00	141.120
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4.271	15.00	64.065
Total materiale de constructii						122 156.21

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.200	20.00	4.000
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.078	20.00	1.560
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0.150	325.00	48.750
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.202	20.00	4.040
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3.791	325.00	1 232.075
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.373	325.00	446.225
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.086	325.00	27.950
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.240	10.00	2.400
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22.800	10.00	228.000
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.403	45.00	18.135
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13.091	55.00	720.005
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1.019	325.00	331.175
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1.600	10.00	16.000
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12.636	325.00	4 106.700
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.894	200.00	578.800
Total utilaje de constructii						7 765.82

Total	lei	161 686.00
Asigurare sociala si medicala	22.50 %	7 146.89
Cheltuieli de transport	7.00 %	8 550.93
Total	100.00 +	177 383.82
Cheltuieli de regie	14.50 %	25 720.65
Total	100.00 +	203 104.47
Beneficiu de deviz	4.00 %	8 124.18
Total	100.00 +	211 228.65

Total deviz:

211 228.65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reabilitarea si extinderea SPF
"Brinza" amplasat in intravilanul s.Brinza, r-n
Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			666.250 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	325.00	666.250
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118.780 118.780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.780
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			354.147 0.000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	325.00	354.147
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 079.985 508.552
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	508.552
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	55.00	571.433
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17.875 17.875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.875
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			621.562 0.000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	325.00	621.563
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21.201 0.000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	200.00	21.201

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			48.438 0.000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0120	300.00	3.750
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.1400	325.00	44.688
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152.775 20.900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	57.66	20.900
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	300.00	1.875
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	325.00	130.000
		2. 2. Бетонные работы				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка для подпорной стенки B7,5)	m3			2 555.970 259.470
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	57.66	221.992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	57.66	37.478
	266310210000004	Beton(B7,5)	m3	1.0250	2 135.00	2 209.725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.525
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	325.00	81.250
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	10.00	4.000
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Подпорная стена из B15)	m3			2 709.315 253.704
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	57.66	230.640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	57.66	23.064
	266310210000003	Beton(B15)	m3	1.0250	2 275.00	2 366.838
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	15.00	1.522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	10.00	6.000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	325.00	81.250
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка для подпорной стенки и бетонной подготовки под стенку)	m2			82.721 54.777
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	57.66	11.532
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	57.66	43.245
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	30.00	0.150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.30	0.090
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	30.00	0.900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	14.50	0.725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	14.50	0.362
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	84.00	8.400
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.754
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	2 750.00	2.754
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0015	2 750.00	4.121
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	9.15	1.098
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	325.00	6.500
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 d=6 мм)	kg			15.931 3.863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	57.66	3.690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			15.354

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=10mm)				3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=10, 12, 14mm)	kg			15.354 3.287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	57.66	3.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	57.66	0.173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	11.50	11.787
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.90	0.135
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	14.50	0.145
16	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (Вертикальная гидроизоляция)	m2			39.844 3.460
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0600	57.66	3.460
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1.7000	18.00	30.600
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.3400	2.75	0.935
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.0006	350.00	0.210
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1.1300	0.35	0.395
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	20.00	0.020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0130	325.00	4.224
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			121.892 98.022
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	57.66	80.724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	57.66	17.298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	1.45	15.225
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	270.00	8.100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	15.00	0.105
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	20.00	0.080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	45.00	0.360
		3. 3. Дренаж				
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дрен трубки d 57*3	kg			27.446 12.109
	7136080025001	Montator	h-om	0.2100	57.66	12.109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	12.50	13.130
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	41.25	0.833
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	37.00	0.374
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	10.00	0.800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0100	20.00	0.200
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			80.281 63.426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1000	57.66	63.426
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1040	20.00	2.075
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1100	44.00	4.840
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.0500	38.00	1.900
	2430116104160	Email alchidic	kg	0.1700	28.00	4.760

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	4.00	0.800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	11.60	0.580
	2320166200676	White spirit	kg	0.1000	19.00	1.900
20	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Пристенный щебеночный дренаж)	m3			374.982 67.464
	9312040019600	Sapator	h-om	1.1700	57.66	67.464
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1.0250	300.00	307.519
21	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Пристенный песчаный дренаж)	m3			311.886 35.173
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	57.66	35.173
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	270.00	276.714

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reabilitarea si extinderea SPF
Brinza amplasat in extravilanul
s. Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 31
Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI

Valoarea de deviz 5 392.13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, КМПм 1/2	buc	1.000	245.374 136.654	245.374 136.654
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2.000	66.179 64.579	132.358 129.158
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.040	2 800.900 2 531.275	112.036 101.251
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0.040	21 522.275 4 918.400	860.891 196.736
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0.040	21 522.275 4 918.400	860.891 196.736
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0.250	1 787.840 714.984	446.960 178.746
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч.	100 m	0.150	2 095.267 714.987	314.290 107.248

1	2	3	4	5	6	7
		4x1,5mm2)				
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0.400	1 294.712 962.922	517.885 385.169
		Total	lei			3 490.685
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			322.132
		Cheltuieli de transport	7.00 %			119.951
		Total	100.00 +			3 932.768
		Cheltuieli de regie	76.00 %			1 088.090
		Total	100.00 +			5 020.858
		Beneficiu de deviz	4.00 %			200.834
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				5 221.692 1 431.698
		2. Оборудование				
9		Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc	1.000	116.700 0.000	116.700 0.000
10		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	2.000	25.840 0.000	51.680 0.000
		Total	lei			168.380
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			2.021
		Total Оборудование Inclusiv salariu				170.401
						5 392.13
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 431.71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea si extinderea SPF
Brinza amplasat in extravilanul
s. Brinza, r-n Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 31
Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI**

Valoarea de deviz 5 392.13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 31:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	24.830	57.66	1 431.698
Total manopera						1 431.71

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.000	12 000.00	0.000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.001	14 000.00	14.000
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.000	20 000.00	0.000
4.	1011477	Suruburi cu cap semirodunt 2,5x20 mm	t	0.000	40 000.00	0.000
5.	1011481	Suruburi cu cap semirodunt 4x40 mm	t	0.000	70 000.00	0.000
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.000	500.00	0.000
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.100	37.00	3.700
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.140	30.00	4.200
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.880	5.50	26.840
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.367	45.00	16.515
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.880	4.50	21.960
12.	1019852	Vopsea	kg	0.020	36.00	0.720
13.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.080	6.50	0.520
14.	4029050	Mortar de ciment	m3	0.008	800.00	6.400
15.	5009030	Flanse	10 buc	0.400	45.00	18.000
16.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.800	1.20	15.360
17.	5009090	Profil de montaj	buc	0.200	8.00	1.600
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.003	150.00	0.450
19.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.041	100.00	4.100
20.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.002	120.00	0.240
21.	5009603	Folie de arama	kg	0.016	80.00	1.280
22.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.003	22.00	0.066
23.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0.200	90.00	18.000
24.	53090018	Tevi de polietilena pina la 25mm	m	0.120	9.80	1.176
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.024	165.00	3.960
26.	68121440	(НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	buc	4.000	150.00	600.000
27.	68121441	(НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	buc	4.000	150.00	600.000
28.	68121442	Cablu ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2	m	25.000	7.70	192.500
29.	68121443	Cablu ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2	m	15.000	10.80	162.000

30.	68121444	Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc	1.000	116.70	116.700
31.	68121445	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	2.000	25.84	51.680
Total materiale de construcții						1 881.98

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.288	300.00	86.400
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1.200	10.00	12.000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1.200	10.00	12.000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.758	50.00	137.900
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.220	120.00	26.400
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.220	20.00	4.400
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.256	15.00	3.840
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0.324	15.00	4.860
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.288	200.00	57.600
Total utilaje de construcții						345.40

Total deviz:

5 392.13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reabilitarea si extinderea SPF Brinza **Investitor**
amplasat in extravilanul s. Brinza, r-n Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, КМIIм 1/2	buc			245.374 136.654
	1	Muncitor	h-om	2.3700	57.66	136.654
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0.1000	37.00	3.700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1000	30.00	3.000
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	36.00	0.720
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0700	300.00	21.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0.7100	50.00	35.500
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	120.00	26.400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	20.00	4.400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0700	200.00	14.000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			66.179 64.579
	1	Muncitor	h-om	1.1200	57.66	64.579
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0200	30.00	0.600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0020	300.00	0.600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0020	200.00	0.400
3	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 800.900 2 531.275
	1	Muncitor	h-om	43.9000	57.66	2 531.275
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.00016	40 000.00	0.000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0003	70 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1.0200	45.00	46.125
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1.0300	100.00	102.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	300.00	15.000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6.4000	15.00	96.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	200.00	10.000
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc			21 522.275 4 918.400
	1	Muncitor	h-om	85.3000	57.66	4 918.400
	68121440	(НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	buc	100.0000	150.00	15 000.000
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	12 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	45.00	183.375
	5009603	Folie de arama	kg	0.2100	80.00	16.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	165.00	49.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1600	300.00	45.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	50.00	1 280.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1600	200.00	30.000

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminare locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc			21 522.275 4 918.400
	1	Muncitor	h-om	85.3000	57.66	4 918.400
	68121441	(НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	buc	100.0000	150.00	15 000.000
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00306	12 000.00	0.000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	45.00	183.375
	5009603	Folie de arama	kg	0.2100	80.00	16.000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	165.00	49.500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1600	300.00	45.000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25.6000	50.00	1 280.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1600	200.00	30.000
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			1 787.840 714.984
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.984
	68121442	Cablu ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2	m	100.0000	7.70	770.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	14 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	1.200
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	120.00	0.480
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	22.00	0.176
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	117.600
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	78.400
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m			2 095.267 714.987
	1	Muncitor	h-om	12.4000	57.66	714.987
	68121443	Cablu ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2	m	100.0000	10.80	1 080.000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.00004	14 000.00	0.000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0008	20 000.00	0.000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0.00006	500.00	0.000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00832	150.00	1.000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0041	120.00	0.800
	5009623	Banda "K226"	100 m	0.0096	22.00	0.147
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"	kg	0.5000	90.00	45.000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.3900	300.00	116.000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3.0000	10.00	30.000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3900	200.00	77.333
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 294.712 962.922
	1	Muncitor	h-om	16.7000	57.66	962.922
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	14 000.00	35.000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12.2000	5.50	67.100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12.2000	4.50	54.900
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0.2000	6.50	1.300
	4029050	Mortar de ciment	m3	0.0210	800.00	16.000
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	45.00	45.000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32.0000	1.20	38.400
	5009090	Profil de montaj	buc	0.5000	8.00	4.000
	53090018	Tevi de polietilena pina la 25mm	m	0.3000	9.80	2.940
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	300.00	33.000

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0.8100	15.00	12.150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	200.00	22.000
		2. Оборудование				
9		Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc			116.700
						0.000
	68121444	Бокс на 2 модуля КМПм 1/2	buc	1.0000	116.70	116.700
10		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc			25.840
						0.000
	68121445	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	1.0000	25.84	25.840

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.