

Lucrari de reparatie si finisare la incaperi, birouri si fatade ale Sucursalei Cahul Gaz

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia cabinetului sectorul Protectia Chimica a conductelor subterane,
Sucursala Cahul Gaz, nr. inventar 101

Valoarea de deviz 52 887,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
1	RpCJ35A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,00	25,54 25,54	510,84 510,84
2	RpCJ04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	20,00	178,94 155,14	3 578,76 3 102,88
3	CF50B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,00	140,59 115,41	4 217,82 3 462,36
4	RpCR07A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti)	m2	27,00	79,55 65,27	2 147,96 1 762,40

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCR06A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta	m2	34,00	81,88 58,65	2 783,99 1 994,17
6	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,00	507,62 208,12	13 198,12 5 411,12
7	RpCR25B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	4,00	66,37 54,87	265,47 219,47
8	RpCR10A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	2,10	70,80 56,76	148,68 119,20
9	RpEF01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	4,00	441,76 21,76	1 767,03 87,03
10	RpEE01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	81,19 25,54	162,38 51,08
11	RpEE03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau	buc	7,00	89,28 29,33	624,97 205,28

1	2	3	4	5	6	7
		similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
12	RpED12A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	40,00	34,50 14,19	1 379,88 567,60
Total Lucrari interioare						30 785,90
Incluziv salariu						17 493,43
Total			lei		30 785,90	
CASM			24,00 %		4 198,42	
Transportarea materialelor			10,00 %		1 328,47	
Cheltuieli de regie			14,50 %		5 265,36	
Beneficiu			6,00 %		2 494,69	
TVA			20,00 %		8 814,57	

Total deviz: 52 887,41
Incluziv salariu 17 493,43

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)