

Lucrări de finisare a construcțiilor.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-03-03

Valoarea de deviz 420 979,26 lei

Intocmit in prețuri curente 14.05.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подсобные помещения				
		1.1. Стены				
1	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	55,000	34,37 32,40	1 890,08 1 782,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,800	9,60 8,10	698,88 589,68
3	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) $\kappa=2$	m2	127,800	22,45 14,40	2 868,89 1 840,32
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosimea 0,5mm)	m2	127,800	21,86 16,50	2 793,53 2 108,70
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	127,800	4,75 0,90	607,05 115,02
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	127,800	32,47 16,50	4 149,41 2 108,70

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Стены Inclusiv salariu				13 007,84 8 544,42
		1.2. Потолки				
7	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	31,800	603,07 76,20	19 177,62 2 423,16
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,800	4,75 0,90	151,05 28,62
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,800	21,86 16,50	695,12 524,70
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,800	4,75 0,90	151,05 28,62
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,800	36,72 20,70	1 167,64 658,26
12	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	35,000	21,73 15,60	760,55 546,00
		Total Потолки Inclusiv salariu				22 103,03 4 209,36
		1.3. Полы				
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,800	8,82 6,60	280,48 209,88
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Pardoseli din beton simplu groseimea de 8cm) k=0,8 cm	m2	31,800	97,13 27,00	3 088,69 858,60
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	31,800	190,51 33,00	6 058,19 1 049,40

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
		Total Покрытия Inclusiv salariu				9 427,36 2 117,88
		1.4. Ступени				
16	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,000	1 016,27 171,00	1 016,27 171,00
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,800	63,24 36,00	556,53 316,80
18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,200	190,52 33,00	1 752,76 303,60
19	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	m	3,600	83,67 52,20	301,21 187,92
20	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat	m2	7,200	33,60 26,70	241,92 192,24
		Total Ступени Inclusiv salariu				3 868,69 1 171,56
		1.5. Двери				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,200	12,60 12,60	115,92 115,92
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 023,00 24,30	2 250,60 53,46

1	2	3	4	5	6	7
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,200	1 023,00 24,30	2 250,60 53,46
24	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,800	1 030,21 27,30	4 945,03 131,04
		Total Двери Inclusiv salariu				9 562,15 353,88
		1.6. Электрическая часть				
25	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, cablu de cupru VVGn 3*1,5	100 m	0,300	235,40 202,20	70,62 60,66
26	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, cablu de cupru VVGn 3*2,5	100 m	0,180	200,67 168,33	36,12 30,30
27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 073,50 966,00	21,47 19,32
28	08-03-591-2	Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 068,00 966,00	10,68 9,66
29	08-03-591-11	Priza dubla	100 buc	0,020	2 621,50 2 202,00	52,43 44,04
30	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente LED 40W	100 buc	0,060	18 958,50 9 510,00	1 137,51 570,60
		Total Электрическая часть Inclusiv salariu				1 328,83 734,58
		Total Подсобные помещения Inclusiv salariu				59 297,90 17 131,68
		2. Танцевальный зал				
		2.1. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	93,500	34,36 32,40	3 213,10 3 029,40
32	CD06A	Zidarie din caramida , format 250*120*65 mm cu prepararea mortarului M -50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,280	4 816,43 246,00	1 348,60 68,88
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	112,600	71,51 51,00	8 051,74 5 742,60
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,000	4,75 0,90	650,75 123,30
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Tencuieli interioare t=2mm) k=2	m2	137,000	22,45 14,40	3 075,38 1 972,80
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ;;Eurofin,, grosimea de 0,5mm)	m2	137,000	21,86 16,50	2 994,61 2 260,50
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	137,000	4,75 0,90	650,75 123,30
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	137,000	32,47 16,50	4 448,12 2 260,50
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	7,000	369,96 73,50	2 589,73 514,50

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		Total Стены Inclusiv salariu				27 022,78 16 095,78
		2.2. Двери				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,000	12,60 12,60	75,60 75,60
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,000	1 023,00 24,30	6 138,00 145,80
		Total Двери Inclusiv salariu				6 213,60 221,40
		2.3. Ригеля и колонны				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	4,75 0,90	199,50 37,80
43	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Tencuieli interioare t=2mm) k=2	m2	42,000	22,45 14,40	942,82 604,80
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Aplicarea manuala a chitului grosimea 0,5mm)	m2	42,000	21,86 16,50	918,06 693,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	4,75 0,90	199,50 37,80
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	42,000	32,47 16,50	1 363,66 693,00

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Ригеля и колонны Inclusiv salariu				3 623,54 2 066,40
		2.4. Потолки				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,000	4,75 0,90	703,00 133,20
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	148,000	21,86 16,50	3 235,05 2 442,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,000	4,75 0,90	703,00 133,20
50	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	148,000	36,72 20,70	5 434,26 3 063,60
51	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	114,000	21,73 15,60	2 477,24 1 778,40
		Total Потолки Inclusiv salariu				12 552,55 7 550,40
		2.5. Полы				
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	148,000	12,15 9,00	1 798,20 1 332,00
53	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	18,000	49,20 49,20	885,60 885,60
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,000	319,25 29,70	2 554,00 237,60
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pardoseli din beton simplu grosimea 8cm) k=0,8cm	m2	148,000	97,13 27,00	14 374,80 3 996,00

1	2	3	4	5	6	7
56	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	148,000	190,51 33,00	28 195,22 4 884,00
		Total Покрытия				47 807,82
		Inclusiv salariu				11 335,20
		2.6. Электрическая часть				
57	08-02-412-2	Primul conductor monofazat sau multifazat in impletire comuna, cablu de cupru VVG n 5*4	100 m	0,250	235,40 202,20	58,85 50,55
58	08-02-412-1	Primul conductor monofazat sau multifazat in impletire comuna, cablu de cupru VVG n 2*2,5	100 m	0,200	200,35 168,30	40,07 33,66
59	08-03-572-3	Dulap din metal Srs 18 gr	buc	1,000	267,41 69,60	267,41 69,60
60	08-03-526-1	Automat mono- BN 32-3P 63A	buc	1,000	101,62 46,80	101,62 46,80
61	08-03-526-1	Automat AB-47 1P 16-25	buc	6,000	101,62 46,80	609,75 280,80
62	08-03-526-1	Automat ABDT 64 26A	buc	3,000	101,63 46,80	304,89 140,40
63	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, instalatie deschisa	100 buc	0,080	1 072,25 966,00	85,78 77,28
64	08-03-591-11	Priza dubla	100 buc	0,040	2 624,25 2 202,00	104,97 88,08
65	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente LED 40W	100 buc	0,240	18 877,33 9 510,00	4 530,56 2 282,40
66	08-03-594-9	Corp de iluminat la intrare	100 buc	0,020	7 648,00 5 310,00	152,96 106,20
67	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,250	3 244,00 1 041,00	811,00 260,25
		Total Электрическая часть				7 067,86
		Inclusiv salariu				3 436,02
		2.7. Ступени				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000	4,75 0,90	142,50 27,00
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	30,000	190,51 33,00	5 715,27 990,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ступени Inclusiv salariu				5 857,77 1 017,00
		Total Танцевальный зал Inclusiv salariu				110 145,92 41 722,20
		3. Sala de repetitii				
		3.1. Pereti				
70	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	10,500	34,37 32,40	360,86 340,20
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	175,000	9,60 8,10	1 680,00 1 417,50
72	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,500	71,50 51,00	750,73 535,50
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,500	4,75 0,90	881,12 166,95
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	175,000	56,65 36,60	9 913,92 6 405,00
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	185,500	21,86 16,50	4 054,72 3 060,75
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,500	4,75 0,90	881,12 166,95
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	185,500	32,47 16,50	6 022,82 3 060,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 545,29 15 153,60
		3.2. Tavane				
78	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	60,000	603,07 76,20	36 184,20 4 572,00

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	4,75 0,90	285,00 54,00
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,000	21,86 16,50	1 311,51 990,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,000	4,75 0,90	285,00 54,00
82	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000	36,72 20,70	2 203,08 1 242,00
83	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	47,000	21,73 15,60	1 021,30 733,20
		Total Tavane Inclusiv salariu				41 290,09 7 645,20
		3.3. Pardosele				
84	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	50,000	17,98 12,00	899,00 600,00
85	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10,000	190,51 33,00	1 905,08 330,00
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 804,08 930,00
		3.4. Usile				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,000	12,60 12,60	100,80 100,80
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	8,000	1 023,00 24,30	8 184,00 194,40

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total Usile Inclusiv salariu				8 284,80 295,20
		3.5. Lucrari de electricitate				
88	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, cablu de cupru VVG n 2,5	100 m	0,060	234,83 202,00	14,09 12,12
89	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, cablu de cupru VVG n 3*1,5	100 m	0,550	200,51 168,33	110,28 92,58
90	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, cablu de cupru VVG n 3*2,5	100 m	0,540	200,22 168,28	108,12 90,87
91	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente LED 40W	100 buc	0,080	18 916,62 9 510,00	1 513,33 760,80
92	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 220v ,10a, BC 10-2-OAB	100 buc	0,020	1 091,50 984,00	21,83 19,68
93	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, la instalatie deschisa	100 buc	0,010	1 068,00 966,00	10,68 9,66
94	08-03-591-11	Priza de instalatie deschisa cu protectie 16A , 220B, IP 44	100 buc	0,060	2 790,00 2 202,00	167,40 132,12
95	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,060	3 107,33 1 041,00	186,44 62,46
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				2 132,17 1 180,29
		Total Sala de repetitii Inclusiv salariu				79 056,43 25 204,29
		4. Incalzirea salii de dans				
		4.1. Lucrari de reparatie				
		4.1.1. Lucrari de montare				
96	RpIA02F	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire	buc	1,000	9 283,30 1 135,80	9 283,30 1 135,80

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM-ICMA de 30000 kcal/h cu vas de rupere pentru preparare apa calda AMT 3 sau CAIAC				
97	IA24C	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reseaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 47...59 mm	buc	1,000	348,36 90,00	348,36 90,00
98	IA23A	Filtru de combustibil lichid	buc	1,000	131,00 93,00	131,00 93,00
99	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l	buc	1,000	192,68 84,00	192,68 84,00
100	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	2,000	113,60 66,00	227,20 132,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 182,54 1 534,80
		4.1.2. Tevi				
101	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	22,000	17,24 9,00	379,28 198,00
102	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	26,000	6,00 4,50	156,13 117,00
103	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	172,000	20,24 12,00	3 481,28 2 064,00
104	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20,000	7,99 6,30	159,70 126,00

1	2	3	4	5	6	7
105	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	32,000	7,99 6,30	255,52 201,60
106	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	12,000	70,78 5,40	849,41 64,80
107	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiatoare din otel lungimea 500mm)	buc	4,000	872,85 15,00	3 491,39 60,00
108	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (lungimea 1200mm)	buc	4,000	879,13 19,50	3 516,51 78,00
109	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (lungimea 2000 mm)	buc	5,000	885,91 24,00	4 429,55 120,00
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	13,000	70,78 5,40	920,19 70,20
111	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	13,000	70,78 5,40	920,19 70,20
		Total Tevi Inclusiv salariu				18 559,15 3 169,80
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				28 741,69 4 704,60
		4.2. Echipamente				
112	pp	котел в комплекте с теплообменником	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
113	pp	насос	buc	2,000	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
114	pp	фильтр Ду 32	buc	3,000	500,00 0,00	1 500,00 0,00
115	pp	бак расширительный на 80 л	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
116	pp	гидрострелка	buc	1,000	600,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Echipamente Inclusiv salariu				14 600,00
		Total Incalzirea salii de dans Inclusiv salariu				43 341,69 4 704,60
		5. Cazangerie				
		5.1. Acoperis				
		5.1.1. Lucrari de demontare				
117	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	10,000	22,70 21,60	227,00 216,00
118	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	15,000	7,05 5,40	105,75 81,00
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				332,75 297,00
		5.1.2. Lucrari de montare				
119	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,240	4 428,33 675,00	1 062,80 162,00
120	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,240	159,88 25,50	38,37 6,12
121	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	14,000	12,96 8,85	181,44 123,90
122	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	18,000	12,96 8,85	233,28 159,30
123	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate	m2	18,000	26,43 7,50	475,79 135,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau amprentate				
124	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,800	905,05 138,00	1 629,09 248,40
125	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	18,000	153,53 36,00	2 763,61 648,00
126	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14,000	153,53 36,00	2 149,48 504,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 533,86 1 986,72
		Total Acoperis Inclusiv salariu				8 866,61 2 283,72
		5.2. Pereti				
		5.2.1. Lucrari de demontare				
127	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	48,000	34,37 32,40	1 649,52 1 555,20
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 649,52 1 555,20
		5.2.2. Lucrari de reparatii				
128	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,000	71,51 51,00	3 432,38 2 448,00

1	2	3	4	5	6	7
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,000	4,75 0,90	228,00 43,20
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	32,47 16,50	1 558,46 792,00
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				5 218,84 3 283,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 868,36 4 838,40
		5.3. Pardoseli si scara				
131	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,700	990,91 171,00	693,64 119,70
132	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	14,000	190,50 33,00	2 667,07 462,00
		Total Pardoseli si scara Inclusiv salariu				3 360,71 581,70
		5.4. Lucrari de electricitate				
133	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, cablu de cupru VVG n 3*2,5	100 m	0,440	200,23 168,27	88,10 74,04
134	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, cablu de curpu VVG n 3*1,5	100 m	0,100	200,30 168,30	20,03 16,83
135	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul 18	100 m	0,360	3 216,19 1 041,00	1 157,83 374,76
136	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip de instalare deschisa 220v, 10a, BC10-2-OAB	100 buc	0,010	1 086,00 984,00	10,86 9,84
137	08-03-591-	Priza la instalatie deschisa cu	100	0,030	2 625,33	78,76

1	2	3	4	5	6	7
	11	cutie protectie 16A, 220B, IP44	buc		2 202,00	66,06
138	08-03-594-9	Corp de iluminat ghermetic HCP	100 buc	0,020	7 648,00	152,96
					5 310,00	106,20
139	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap , 12gr	buc	1,000	267,41	267,41
					69,60	69,60
140	08-03-526-1	Automat mono- ABDT 64 26A	buc	2,000	101,62	203,24
					46,80	93,60
141	08-03-526-1	Automat (автоматический выключатель)BA-47-29 2P B10	buc	3,000	101,63	304,89
					46,80	140,40
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				2 284,08 951,33
		Total Cazangerie Inclusiv salariu				21 379,76 8 655,15

		Total	lei	313 221,70
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 919,03
		Transportul materialelor	1,00 %	2 085,12
		Cheltuieli de regie	1,00 %	3 372,26
		Beneficiu de deviz	3,00 %	10 217,94
		Total	100,00 +	350 816,05
		TVA	20,00 %	70 163,21
				420 979,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		97 417,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

