

CAIET DE SARCINI Nr1
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Gimnaziul „V.Dumbrava,,s,Cioresti r-nul Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul „V.Dumbrava,,s,Cioresti r-nul Nisporeni

3. Obiectul achizițiilor Reconstructia acoperisului Gimnaziului,,V.Dumbrava,, com.Cioresti,satul Cioresti r-nul Nisporeni N591-19

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	3 600,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытия и элементов крыш-обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	3 600,00
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente -fronton	m2	112,00
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	27,90
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - peretii canale de ventilare	m3	1,60
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	413,75
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1 018,25
8	IzF11A K=0.8	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% /демонтаж утеплителя из керамзитового гравия	m3	274,12
9	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat	t	313,10

1	2	3	4	5
		direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga		
10	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	131,10
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	313,10
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoi in depozit, teren categoria III	100 m3	5,47
		2. Acoperis		
13	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm /Ancher c5 /	buc	420,00
14	RpCB10B	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime	buc	2,60
15	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg /Анкера А1 /	kg	294,00
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton /D-1-4 /	kg	479,90
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,75
18	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara / Stilpi /	m3	13,44
19	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	984,65

1	2	3	4	5
20	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	359,04
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic /inclusiv confectii metalice de jonctiune /	m3	15,05
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	12,85
23	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	27,90
24	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase la constructii obisnuite. (V=31.5)	m2	3 669,00
25	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	31,50
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	3 669,00
27	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m /Tabla cutata - fronton /	m2	190,00
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv /Fara pret-existente /	m	399,30
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv /Fara pret-existente /	m	424,00
30	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nou)	m	159,00
31	CK26D	Rigle antizapada	m	440,00
32	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	15,98
33	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (cu gratar)	m2	12,29
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60

**CAIET DE SARCINI Nr.2
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Gimnaziul,,V.Dumbrava,,s.Cioresti r-nul Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul,,V.Dumbrava,,s.Cioresti r-nul Nisporeni

3. Obiectul achizițiilor Reconstrucție acoperisului Gimnaziului,,V.Dumbrava,, com.Cioresti,s.Cioresti r-nul Nisporeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de montare				
1	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	5,600
2	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	4,250
3	RpEH06A	Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din banda de otel de 25*4 la 4x25 mm	m	170,000
2. Lucrari de constructie				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,000

Componența grupului de lucru:

Triboi Tatiana director interimar, președintele grupului de lucru

Vataman Parascovia - contabil, secretarul gr. de lucru

Movilian Liuba - învățătoare, membru gr de lucru

Mîrza Maria -sora medicală, membru gr de lucru

Crîșmaru Nicolae—administrator, membru gr de lucru