

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.128
privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)

" 14 " iulie 2025

or. Sîngerei

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii (Cererea Ofertelor de prețuri (lucrări), nr. pe MTender *ocds-b3wdp1-MD-1750317513114* între **Primăria or. Sîngerei**, cu sediul în or. Sîngerei, MD-6201, str. Independenței, nr.124, telefon-(262)23576, (262)21834, reprezentată prin primarul dnul **Covaliov Arcadie** care activează în baza Statutului aprobat de Consiliul Orășenesc conform deciziei nr.2/2 din 27.02.2004 și a Extrasului din Registrul de stat al unităților de drept cu nr. 78271 din 28.11.2023, IDNO 1007601002223, e-mail primaria.singerei@mail.ru, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și **S.R.L. „SHARK GROUP CONSTRUCT”** cu sediul în MD - 5936, rml Fălești, s. Natalievca, tel. 069762444, IDNO 1023602000817, autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentată de directorul dnul **Dumitru Costeniuc** care activează în baza Statutului, *Extras din Registrul de Stat* al persoanelor juridice nr. 383 din 13.07.2023 în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de reparație a 2 grupe cresă la Grădinița –cresă nr.5 or. Sîngerei în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 40 zile (de la 15 iulie - 25 august 2025) după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de constructive distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 576104,33 (Cinci sute șaptezeci și șase mii una sută patru lei, 33 bani) lei MD, inclusiv 96017,38 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă,

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte tie de natura provizorie, tie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectoratul Național pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozițiile pe care le considera necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în

acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a tacut obiectul unei modificari substanțiale care necesita o noua procedura de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data **14 iulie 2025**.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind valabil până la **10.10.2025**.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL „SHARK GROUP CONSTRUCT”

rnul Fălești, s. Natalievca

Adresa poștală: MD - 5936

Telefon: 069762444

e-mail: sharkconstruct@gmail.com

Cod fiscal:1023602000817

Banca: BC„Moldindconbank” SA suc. Bălți

Cod: MOLDMD2X

IBAN MD94ML000000022513211827

BENEFICIARUL

Primăria or. Sîngerei

str. Independenței, nr.124

Adresa poștală: MD-6201

Telefon: 026223576, 026221834

e-mail: primaria.singerei@mail.ru

Cod fiscal: 1007601002223

Banca: MF_Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD14TRPDAO311120A04685AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Costeniuc Dumitru
Date: 2025.07.14 15:19:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANĂ]



BENEFICIAR

Digitally signed by Covaliov Arcadie
Date: 2025.07.14 16:04:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.1
La Contractul nr. 128
din 14 iulie 2025

SPECIFICATIILE TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22

Lucrări de reparație a 2 grupe creșă la Grădinița nr.5, or.Sîngerei

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2 <i>Lucrări de reparație a 2 grupe creșă la Grădinița nr.5, or.Sîngerei (conform deviz de cheltuieli)</i>	3 4520000-9	4 <i>Lucrări de reparație a 2 grupe creșă la Grădinița nr.5, or.Sîngerei</i>	5 <i>Lucrări de reparație a 2 grupe creșă la Grădinița nr.5, or. Sîngerei</i>	6 Conform normativelor și legislației RM în vigoare.

Digitally signed by Costelutic Dumitru
Date: 2025.07.14 15:09:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

MOLDOVA EUROPEANĂ

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr.2
La Contractul nr. 128
din "14" iulie 2025

SPECIFICATIILE DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație a 2 grupe – creșă la Grădinița nr.5, or.Șingerei (conform deviz de cheltuieli)	45200000-9	lucrare	1	480086,94	576 104,33	40 zile
	TOTAL Inclusiv TVA					576 104,33 96017,38	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



Digitally signed by Costelnicu Dumitru
Date: 2025.07.14 15:19:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

BENEFICIAR

Antreprenor **S.R.L SHARK GRUP
 CONSTRUCT**
 (denumirea)

Investitor **Primaria orasului Singerei**
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a 2 grupe
 cresa la gradinita - cresa nr.5 or.
 Singerei**

Valoarea lucrarilor executate **576 104,33 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna august 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lurari de constructii				
		1.1. Lucrari de constructii gr. nr. 5				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	132,6000	27,81 <hr/> 27,60	3 687,61 <hr/> 3 659,76
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	132,6000	82,57 <hr/> 42,00	10 948,78 <hr/> 5 569,20
3	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.12-14) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	132,6000	254,71 <hr/> 78,00	33 774,46 <hr/> 10 342,80
		<i>Total</i>	lei			48 410,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 410,85 19 571,76
		1.1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
4	CK55H	Plafone tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. Material marunt (ghips, cirpe, bagheta pentru fixare plafone)=1,0020	m2	132,6000	132,46 18,74	17 564,22 2 484,66
		<i>Total</i>	lei			17 564,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 564,22 2 484,66
		1.1.3. Pereti				
5	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	3,5000	271,80 271,80	951,30 951,30
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,2000	93,44 73,20	17 304,90 13 556,64
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,2000	4,89 1,80	905,63 333,36
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	185,2000	39,33 33,00	7 284,18 6 111,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,2000	4,89 1,80	905,63 333,36
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	185,2000	44,82 33,00	8 301,03 6 111,60
11	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm	m	40,0000	55,54 50,40	2 221,70 2 016,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,0000	93,44 73,20	1 308,15 1 024,80
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,0000	39,33 33,00	550,63 462,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,0000	4,89 1,80	68,46 25,20
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,0000	44,82 33,00	627,51 462,00
16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,5000	901,15 223,20	1 351,72 334,80
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,5000	100,93 72,00	1 059,75 756,00
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	7,0000	454,12 147,00	3 178,81 1 029,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	lei			46 019,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 019,40 33 507,66
		1.1.4. Timolaria din lemn				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,4000	25,20 25,20	211,68 211,68
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	1 776,99 48,60	14 926,68 408,24
		<i>Total</i>	lei			15 138,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 138,36 619,92
		1.1.5. Electrica				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,0000	13,20 13,20	158,40 158,40
22	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	150,0000	35,27 20,40	5 290,20 3 060,00
23	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip	buc	12,0000	151,88 66,00	1 822,61 792,00

1	2	3	4	5	6	7
		CIO 20 W, fara tub				
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,0000	65,26 18,60	652,59 186,00
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	10,0000	61,97 16,20	619,65 162,00
		<i>Total</i>	lei			8 543,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 543,45 4 358,40
		1.1.6. Sistemul de incalzire				
26	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	11,0000	9,60 9,60	105,60 105,60
27	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	5,0000	2 060,47 48,00	10 302,36 240,00
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc Tip 22x500x1600 mm METROTERM	buc	1,0000	1 524,83 39,00	1 524,83 39,00
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm	buc	1,0000	1 468,53 39,00	1 468,53 39,00
30	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid	buc	35,0000	24,28 16,80	849,85 588,00

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida				
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,0000	48,15 24,00	770,46 384,00
32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	32,0000	54,90 24,00	1 756,80 768,00
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	87,0000	36,74 10,80	3 196,73 939,60
34	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50 l	buc	1,0000	1 618,00 192,00	1 618,00 192,00
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	14,0000	30,92 7,80	432,81 109,20
		<i>Total</i>	lei			22 025,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 025,97 3 404,40
		1.1.7. Ventilarea				
36	RCsB31K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu	buc	3,0000	55,82 48,96	167,47 146,88

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de: 120 mm				
37	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip BLAUBERG Vento Eco, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	buc	2,0000	1 615,98 1 570,45	3 231,97 3 140,90
		<i>Total</i>	lei			3 399,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 399,44 3 287,78
		1.1.8. Transportarea gunoiului				
38	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,5000	79,20 79,20	2 019,60 2 019,60
39	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	25,5000	15,20 14,40	387,60 367,20
40	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	25,5000	21,00 21,00	535,50 535,50
		<i>Total</i>	lei			2 942,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 942,70 2 922,30
		<i>Total</i>	lei			164 044,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				164 044,39 70 156,88
		1.2. Lucrari de constructie gr. nr. 2				
		1.2.1. Pardoseli				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	132,6000	27,81 27,60	3 687,61 3 659,76

1	2	3	4	5	6	7
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	132,6000	82,57 42,00	10 948,78 5 569,20
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.12-14) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	132,6000	254,71 78,00	33 774,46 10 342,80
		<i>Total</i>	lei			48 410,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 410,85 19 571,76
		1.2.2. Tavan				
44	CK55H	Plafone tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida. Material marunt (ghips, cirpe,baghet pentru fixare plafone)=1,0020	m2	132,6000	132,46 18,74	17 564,22 2 484,66
		<i>Total</i>	lei			17 564,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 564,22 2 484,66
		1.2.3. Pereti				
45	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	3,5000	271,80 271,80	951,30 951,30
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,2000	93,44 73,20	17 304,90 13 556,64
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	185,2000	4,89 1,80	905,63 333,36

1	2	3	4	5	6	7
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	185,2000	39,33 33,00	7 284,18 6 111,60
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,2000	4,89 1,80	905,63 333,36
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	185,2000	44,82 33,00	8 301,03 6 111,60
51	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	40,0000	55,54 50,40	2 221,70 2 016,00
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,0000	93,44 73,20	1 308,15 1 024,80
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,0000	39,33 33,00	550,63 462,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,0000	4,89 1,80	68,46 25,20
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,0000	44,82 33,00	627,51 462,00
56	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m,	m3	1,5000	901,15 223,20	1 351,72 334,80

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie ordinara				
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	10,5000	100,93 72,00	1 059,75 756,00
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,0000	454,12 147,00	3 178,81 1 029,00
		<i>Total</i>	lei			46 019,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 019,40 33 507,66
		1.2.4. Timolaria din lemn				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,4000	25,20 25,20	211,68 211,68
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,4000	1 776,99 48,60	14 926,68 408,24
		<i>Total</i>	lei			15 138,36
		Total capitol:				15 138,36

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu				619,92	
		1.2.5. Electrica					
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000	13,20 13,20	158,40 158,40	
62	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	150,0000	35,27 20,40	5 290,20 3 060,00	
63	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	12,0000	151,88 66,00	1 822,61 792,00	
64	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,0000	65,26 18,60	652,59 186,00	
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	10,0000	61,97 16,20	619,65 162,00	
		<i>Total</i>	lei			8 543,45	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 543,45 4 358,40	
		1.2.6. Sistemul de incalzire					
66	RpIB11A	Demontari radiatoare de	m2	11,0000	9,60	105,60	

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie pentru desfiintare			9,60	105,60
67	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	5,0000	2 060,47 48,00	10 302,36 240,00
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc Tip 22x500x1600 mm METROTERM	buc	1,0000	1 524,83 39,00	1 524,83 39,00
69	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm	buc	1,0000	1 468,53 39,00	1 468,53 39,00
70	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	35,0000	24,28 16,80	849,85 588,00
71	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	16,0000	48,15 24,00	770,46 384,00
72	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	32,0000	54,90 24,00	1 756,80 768,00
73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	87,0000	36,74 10,80	3 196,73 939,60
74	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50 l	buc	1,0000	1 618,00 192,00	1 618,00 192,00
75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	14,0000	30,92 7,80	432,81 109,20

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	lei			22 025,97	
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 025,97 3 404,40	
		1.2.7. Ventilarea					
76	RCsB31K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	3,0000	55,82 48,96	167,47 146,88	
77	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip BLAUBERG Vento Eco, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1.0050	buc	2,0000	1 615,98 1 570,45	3 231,97 3 140,90	
		<i>Total</i>	lei			3 399,44	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 399,44 3 287,78	
		1.2.8. Transportarea gunoiiului					
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,5000	79,20 79,20	2 019,60 2 019,60	
79	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	25,5000	15,20 14,40	387,60 367,20	
80	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	25,5000	21,00 21,00	535,50 535,50	
		<i>Total</i>	lei			2 942,70	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 942,70 2 922,30	
		<i>Total</i>	lei			164 044,39	
		Total capitol: Inclusiv salariu				164 044,39 70 156,88	
		<i>Total</i>	lei			328 088,78	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala (VR) * 24 %</i>	24 %			33 675,30
		<i>Cheltuieli de transport (VR) * 10 %</i>	10 %			18 672,09
		<i>Total VR+Asigur+Cheltu</i>				380 436,17
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,5 %			55 163,24
		<i>Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			26 135,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				461 735,38 140 313,76
		2. Utilaj				
81	pret de piata	Recuperator BLAUBERG Vento Eco2 A50-4 S11 Pro	buc	2,0000	5 695,31 0,00	11 390,62 0,00
82	pret de piata	Recuperator BLAUBERG Vento Eco A50-4 S11 Pro	buc	2,0000	3 480,47 0,00	6 960,94 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 351,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 351,56

		Total	lei			480 086,94
		TVA (VR) * 20 %	20 %			96 017,39
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				576 104,33 140 313,76

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
S.R.L. SHARK GRUP CONSTRUCT
(denumirea)

Investitor
Primaria orasului Singerei
(denumirea)

Director Costeniuc Dmitrii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Viceprimarul or. Singerei, Cucos Andrei
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Costeniuc Dumitru
Date: 2025.11.23 17:26:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



L.Ș.

Digitally signed by Bacalu Constantin
Date: 2025.11.23 19:21:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Lucrari de reparatie a 2 grupe
cresa la gradinita - cresa nr.5 or.
Singerei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 576 104,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,2700	60,00	1 816,20
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	179,2800	60,00	10 756,80
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	526,8480	60,00	31 610,88
4.	7123011000200	Betonist	h-om	3,4260	60,00	205,56
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,2640	60,00	735,84
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	31,5000	60,00	1 890,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	159,1200	60,00	9 547,20
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	365,9760	60,00	21 958,56
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0400	60,00	602,40
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	99,9200	60,00	5 995,20
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,5200	60,00	211,20
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	179,4800	35,00	6 281,80
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	145,2800	60,00	8 716,80
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	242,1840	60,00	14 531,04
15.	7422010060100	Timplar	h-om	3,5280	60,00	211,68
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,4100	60,00	5 844,60
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,8800	60,00	12 112,80
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,9980	60,00	299,88
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	116,4220	60,00	6 985,32
Total manopera						140 313,76

Materiale:

1.	111	Recuperator BLAUBERG Vento Eco2 A50-4 S11 Pro	buc	2,0000	5 695,31	11 390,62
2.	111-1	Recuperator BLAUBERG Vento Eco A50-4 S11 Pro	buc	2,0000	3 480,47	6 960,94
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	20,2000	42,00	848,40
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	281,2446	3,00	843,74
5.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	2,7000	590,00	1 593,00

6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,3724	250,00	3 093,10
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,1200	1,00	20,12
8.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0660	10,00	0,66
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014	3 800,00	5,32
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	280,0000	0,50	140,00
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,8000	1 667,00	28 005,60
12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	241,0668	4,20	1 012,48
13.	2051142950700	Dibluri	buc	88,0000	0,10	8,80
14.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	951,3148	0,50	475,66
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,4800	84,00	292,32
16.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2010	52,16	10,48
17.	2320166200729	Parchetin	l	7,9560	5,00	39,78
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,4000	108,00	907,20
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	115,3200	18,60	2 144,96
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	159,3600	21,50	3 426,24
21.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1320	15,00	1,98
22.	24302261000001	Fuga	kg	4,6200	98,00	452,76
23.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6030	55,00	33,16
24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,9400	3,80	11,18
25.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	56,0000	9,00	504,00
26.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,8000	0,30	1,44
27.	2521216710000-1	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,9600	23,45	772,92
28.	2521216710000-2	Teava din polietilena sau polipropilena diametrul exterior de 32,0 mm.	m	65,9200	30,00	1 977,60
29.	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	279,0170	102,00	28 459,74
30.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	70,0000	0,60	42,00
31.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2100	800,00	168,00
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9,0000	6,20	55,80
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0200	2,80	11,26
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 622,5500	2,30	8 331,86
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1120	3,20	0,36
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	75,6000	4,20	317,52
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,9240	2,80	75,38
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 844,5760	2,80	7 964,82
39.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	420,2722	6,00	2 521,62
40.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,6650	0,00	0,00
41.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3000	700,00	210,00
42.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,3360	0,00	0,00
43.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,7516	0,00	0,00
44.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	14,7000	198,00	2 910,60
45.	2670112204051	Placi din laminat	m2	281,2446	160,00	44 999,14
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	209,2800	6,00	1 255,68
47.	2746167335100	Priza	buc	20,4000	42,00	856,80
48.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	157,5000	2,00	315,00
49.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	40,0000	3,20	128,00
50.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	78,7500	3,20	252,00
51.	2811236832352-1	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7000	36,00	25,20
52.	2811236832352-2	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,5000	42,50	148,76
53.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru	m	106,2922	8,00	850,34

		plafone tensionate				
54.	2822115700000	Radiator avind lungimea de 2000mm	buc	10,0000	2 000,00	20 000,00
55.	2822115700000-1	Radiator Tip 22x500x1600 mm METROTERM	buc	2,0000	1 476,30	2 952,60
56.	2822115700000-2	Radiator avind lungimea de 1400 mm	buc	2,0000	1 420,00	2 840,00
57.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0400	0,80	6,44
58.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,1600	2,20	70,76
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	67,2000	0,20	13,44
60.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,5314	1,20	0,64
61.	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	3,4544	1,50	5,18
62.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,0000	0,20	9,60
63.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	40,0000	0,20	8,00
64.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	70,0000	1,20	84,00
65.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	70,0000	0,20	14,00
66.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0400	1,00	8,04
67.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	174,0000	22,10	3 845,40
68.	2875274204000	Bratară fixare	buc	70,0000	2,41	168,70
69.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	24,0000	85,00	2 040,00
70.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	76,0000	1,20	91,20
71.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	28,1400	18,00	506,52
72.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	28,1400	5,00	140,70
73.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	324,4500	12,00	3 893,40
74.	3220137315778	Decapant	kg	1,2180	52,00	63,34
75.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,8000	2,30	38,64
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,7564	2,00	11,52
77.	4100126202818	Apa	m3	8,7102	1,00	8,72
78.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0726	240,00	17,42
79.	70112203010	Profil exterior-interior	m	15,4000	18,00	277,20
80.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,4400	6,00	230,64
81.	pret de piata	Boiler 50l	buc	1,0000	1 421,00	1 421,00
82.	pret de piataa	Boiler 50l	buc	1,0000	1 431,00	1 431,00
		Total materiale de construcții				205 072,44

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,0760	1,00	8,08
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,1100	1,00	1,12
3.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	3,9780	10,00	39,78
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	26,0426	10,00	260,42
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,1320	100,00	313,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,4420	1,00	48,46
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,5424	10,00	65,42
8.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,3400	10,00	23,40
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4074	10,00	34,06
10.	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	3,3680	20,00	67,36
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	30,00	36,00
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,0000	10,00	110,00
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	10,00	6,00
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,0800	10,00	40,80
		Total utilaje de construcții				1 054,10

Total	lei	480 086,94
TVA (VR) * 20 %	20 %	96 017,39

Total deviz:

576 104,33

**Intocmit S.R.L.
„SHARK
GROUP
CONSTRUCT”**

Digitally signed by Costeniuc Dumitru
Date: 2025.11.27 08:40:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Bacalu Constantin
Date: 2025.11.27 09:14:06 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Verificat
Primăria
oraşului
Sîngerei**

Digitally signed by Covaliov Arcadie
Date: 2025.11.27 16:33:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrările de reparatie a 2 grupe creșă la
Grădinița –creșă nr.5 or. Sîngerei**

Investitor: Primăria orașului Sîngerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii gr. nr. 5				
		2. 1.1 Pardosele				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,810
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,570
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
3	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.12-14)	m2			254,709
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,00	3,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	4,20	3,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		3. 1.2 Tavan				
4	CK55H	Plafone tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2			132,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3123	60,00	18,74
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	0,4000	8,00	3,21
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	1,0500	102,00	107,31
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,5800	0,50	1,79
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0020	1,20	0,00
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,0130	1,50	0,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0982	10,00	0,98
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	0,0127	20,00	0,25
		4. 1.3 Pereti				
5	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			271,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	60,00	271,80
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,439
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,822
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,50	8,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
11	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			55,542
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	2,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3,20	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	1,00	0,00
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,439
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,822
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,50	8,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
16	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti	m3			901,143

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara				
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	60,00	185,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,00	37,80
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	590,00	531,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,20	18,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	800,00	56,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 800,00	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	1,00	0,37
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,929
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,20	15,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	250,00	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
18	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			454,116
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	70112203010	Profil exterior-interior	m	1,1000	18,00	19,80
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	198,00	207,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	98,00	32,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	2,00	0,02
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	9,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		5. 1.4 Timplaria din lemn				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 776,985
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 667,00	1 667,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,80	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,30	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		6. 1.5 Electrica				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			13,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
22	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			35,268

1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	60,00	20,40
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,20	0,84
23	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc			151,884
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	85,00	85,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	0,30	0,06
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,259
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,20	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			61,965
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,20	3,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
		7. 1.6 Sistemul de incalzire				
26	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
27	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			2 060,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	10,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	15,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
28	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc TIP 22x500x 1600 mm METROTERM	buc			1 524,560
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 476,30	1 476,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm	buc			1 468,260
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
30	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin	buc			24,335

1	2	3	4	5	6	7
		dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,41	2,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			48,154
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	23,45	24,15
32	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			54,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	30,00	30,90
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,744
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	22,10	22,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	84,00	1,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	52,00	0,36
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,80
34	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50 l	buc			1 613,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	60,00	192,00
		pret de piata	buc	1,0000	1 421,00	1 421,00
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			30,915
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	60,00	7,80
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	18,00	18,09
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,02
		8. 1.7 Ventelarea				
36	RCsB31K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe stratruri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			55,823
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5710	60,00	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2450	60,00	14,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0121	240,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0593	1,00	0,06
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	10,00	3,90
37	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip BLAUBERG Vento Eco, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare	buc			1 615,982
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	35,00	1 570,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	52,16	2,62
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,01
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,20	17,69
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,80	1,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	30,00	9,00
		9. 1.8 Transportarea gunoiului				
38	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
39	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe	t			15,200

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	10,00	0,80
40	TrHIAA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00
		10. 2. Lucrari de constructii gr. nr. 2				
		11. 2.1 Pardosele				
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,810
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	60,00	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	5,00	0,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,00	0,03
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			82,570
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	2,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (gr.12-14)	m2			254,709
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	160,00	169,68
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,00	3,18
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	4,20	3,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
		12. 2.2 Tavan				
44	CK55H	Plafone tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2			132,460
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3123	60,00	18,74
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafone tensionate	m	0,4000	8,00	3,21
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	1,0500	102,00	107,31
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,5800	0,50	1,79
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0020	1,20	0,00
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,0130	1,50	0,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0982	10,00	0,98
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	0,0127	20,00	0,25
		13. 2.3 Pereti				
45	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			271,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	60,00	271,80
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,439
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			39,331

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,822
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,50	8,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
51	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			55,542
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,30	2,97
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3,20	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	250,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,00	0,00
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			93,439
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,00	6,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,60	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,822
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,50	8,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,80	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	2,00	0,00
56	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			901,143
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	60,00	185,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	60,00	37,80
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	590,00	531,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,20	18,60
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,0700	800,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
		50				
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 800,00	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	2,00	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	1,00	0,37
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,929
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	60,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatic)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,20	15,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	250,00	6,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	2,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,05
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			454,116
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	60,00	12,00
	70112203010	Profil exterior-interior	m	1,1000	18,00	19,80
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	198,00	207,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	98,00	32,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	2,00	0,02
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	9,00	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		14.2.4 Timplaria de lemn				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			25,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
60	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 776,985
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 667,00	1 667,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	108,00	54,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	3,80	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,30	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		15.2.5 Electrica				
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			13,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	60,00	13,20
62	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			35,268
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	60,00	20,40
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	12,00	12,98
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	2,00	1,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,20	0,84

1	2	3	4	5	6	7
63	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc			151,884
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	85,00	85,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,80	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,30	0,06
64	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			65,259
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,20	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestal L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			61,965
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,00	42,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,20	3,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,80	0,14
		16. 2.6 Sistemul de incalzire				
66	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	60,00	9,60
67	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc			2 060,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	60,00	48,00
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	10,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	15,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,20	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	10,00	3,00
68	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc TIP 22x500x 1600 mm METROTERM	buc			1 524,560
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 476,30	1 476,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
69	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 mm	buc			1 468,260
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	60,00	39,00
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 420,00	1 420,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	10,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	15,00	0,12
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	36,00	1,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,20	4,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	10,00	2,50
70	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			24,335
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	60,00	16,80
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	2,41	2,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	42,50	2,12
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,60	0,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestal 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,20	1,20


1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,20	0,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	10,00	1,00
71	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			48,154
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	23,45	24,15
72	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			54,900
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	30,00	30,90
73	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			36,744
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	22,10	22,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	84,00	1,68
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	52,00	0,36
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,80
74	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 50 l	buc			1 613,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	60,00	192,00
	pret de piata	Boiler	buc	1,0000	1 421,00	1 421,00
75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			30,915
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	60,00	7,80
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	18,00	18,09
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,02
		17. 2.7 Ventelarea				
76	RCsB31K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc			55,823
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5710	60,00	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2450	60,00	14,70
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0121	240,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0593	1,00	0,06
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	10,00	3,90
77	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip BLAUBERG Vento Eco, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare	buc			1 615,982
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700	35,00	1 570,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,80	2,81
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	55,00	8,29
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	52,16	2,62
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,01
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000	2,20	17,69
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000	0,80	1,61
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	10,00	1,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	30,00	9,00
		18. 2.8 Transportatea gunoiului				
78	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,20
79	TrB22DIB2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			15,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	60,00	14,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	10,00	0,80
80	TrIIAA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si	t			21,000

1	2	3	4	5	6	7
		marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	60,00	21,00


APROBAT:

Intocmit
S.R.L. „SHARK GROUP
CONSTRUCT”

Investitor
Primăria oraşului Sîngerei

[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
L.S. 

[Signature]
(funcția, semnătura, numele, prenumele)


[Signature]




REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA ORAȘULUI SÎNGEREI



Republic of Moldova, The Town Hall of the City of Sîngerei

MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 124, Tel. 0 (262) 2-24-80 Fax 0 (262) 2-17-77
E-mail: singereiprimaria@gmail.com, www.primariasingerei.md

Nr. 01

Din 27.11.2025

CERTIFICAT DE BUNĂ EXECUȚIE

Prin prezenta, Primăria or. Sîngerei c.f.1007601002223 confirmăm, că antreprenorul - S.R.L. „SHARK GROUP CONSTRUCT” a executat lucrările de construcție în baza Contract de ANTREPRIZĂ Nr.128 privind achiziția prin Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) din "14" iulie 2025 având ca obiect “Lucrările de reparatie a 2 grupe creșă la Grădinița –creșă nr.5 or. Sîngerei”.

Lucrările au fost realizate în conformitate cu documentația, normativele în vigoare și prevederile contractuale, fiind executate calitativ, integral și în termenul stabilit. Beneficiarul nu are pretenții față de antreprenor privind calitatea și volumul lucrărilor executate.

Prezentul certificat este eliberat pentru a fi prezentat la cerere, inclusiv în cadrul procedurilor de achiziții publice, licitații sau altor scopuri legale.

Primarul orașului Sîngerei



Arcadie COVALIOB