

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional pentru
anul 2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
L 435.1 drum de acces spre s. Dolinnoe**

Valoarea de deviz 211 672,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L435.1 Drum de acces spre s.Dolinnoe				
		1.1. Reparatii				
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	262,000	286,73 27,34	75 123,42 7 162,92
2	DI18G	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	16,000	800,00 0,00	12 800,00 0,00
3	DI18E aplicativ	Lucrari auxiliare cu compactorul	h-ut	16,000	400,00 0,00	6 400,00 0,00
Total Reparatii						94 323,42
Incluziv salariu						7 162,92
		1.2. Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic 1 buc.				
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	18,000	33,26 3,30	598,61 59,41
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,011	11 650,00 0,00	128,15 0,00
6	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din	t	7,000	2 003,54	14 024,81

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 11,2			53,54	374,81
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare alba	m2	21,000	155,54 44,46	3 266,38 933,70
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare rosie	m2	21,000	155,54 44,46	3 266,38 933,70
9	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	14,000	928,62 138,12	13 000,62 1 933,62
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,000	1 043,79 51,09	2 087,58 102,17
11	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc	2,000	1 043,79 51,09	2 087,58 102,17
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.49)	buc	2,000	889,29 51,09	1 778,58 102,17
13	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.20)	buc	2,000	889,29 51,09	1 778,58 102,17
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.23)	buc	2,000	889,29 51,09	1 778,58 102,17
15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.16.2)	buc	2,000	889,29 51,09	1 778,58 102,17
16	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.21)	buc	4,000	889,29 51,08	3 557,18 204,33
17	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.3.1)	buc	2,000	631,79 51,09	1 263,58 102,17
18	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.27)	buc	2,000	889,29 51,09	1 778,58 102,17
19	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	2,000	889,29	1 778,58

1	2	3	4	5	6	7
		(3.33)			51,09	102,17
Total Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic 1 buc.						53 952,35
Incluziv salariu						5 359,10
Total L435.1 Drum de acces spre s.Dolinnoe						148 275,77
Incluziv salariu						12 522,02
Total			lei			148 275,77
Asigurarea sociala			24,00 %			3 005,28
Total			100,00 +			151 281,05
Cheltuieli de regie			10,00 %			15 128,11
Total			100,00 +			166 409,16
Beneficiu de deviz			6,00 %			9 984,56
Total			100,00 +			176 393,72
TVA			20,00 %			35 278,74

Total deviz: **211 672,46**
Incluziv salariu **12 522,02**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5 L 435.1 drum de acces spre s. Dolinnoe (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L435.1 Drum de acces spre s.Dolinnoe				
		1.1. Reparatii				
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			286,73 <hr/> 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fina BA11,2	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,0006	11 500,00	6,89
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	700,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	300,00	2,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0300	350,00	10,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
2	DI18G	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut			800,00 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0000	800,00	800,00
3	DI18E aplicativ	Lucrari auxiliare cu compactorul	h-ut			400,00 <hr/> 0,00
	295226000	Compactor 10-14t	h-ut	1,0000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
	3556c					
		1.2. Amenajarea denivelarii artificiale din beton asfaltic 1 buc.				
4	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			33,26 ----- 3,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	700,00	12,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	400,00	7,29
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,11
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			11 650,00 ----- 0,00
	232032260 00401	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	11 500,00	11 500,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	150,00
6	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 11,2	t			2 003,54 ----- 53,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5660	94,60	53,54
	111100010 00131ba11 2	Mixtura asfaltică cu granulații fine preparată la cald BA 11,2	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	350,00	28,30
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile culoare albă	m2			155,54 ----- 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720a	Vopsea pentru marcaj culoare albă	kg	0,7300	88,00	64,24
	243022610 9418	Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	251320662	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de	kg	0,1140	35,00	3,99

1	2	3	4	5	6	7
	1650	etansare fara insertii textile de 5 mm grosime				
	microbile	Microbile din sticla	kg	0,1200	55,00	6,60
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile culoare rosie	m2			155,54 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720r	Vopsea pentru marcaj culoare rosie	kg	0,7300	88,00	64,24
	243022610 9418	Diluant pt.produce de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	35,00	12,25
	251320662 1650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	35,00	3,99
	microbile	Microbile din sticla	kg	0,1200	55,00	6,60
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
9	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			928,62 138,12
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3100	94,60	29,33
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	94,60	108,79
	281110630 1795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	600,00	612,00
	266310210 0001	Beton C16/20	m3	0,1000	1 750,00	178,50
10	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc			1 043,79 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	5501	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.1)	buc	1,0000	950,00	978,50
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	0405					
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
11	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc			1 043,79 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	5502	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.2)	buc	1,0000	950,00	978,50
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
12	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.49)	buc			889,29 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	49	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.49)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
13	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.20)	buc			889,29 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	120	Indicator de circulatie din tabla de otel	buc	1,0000	800,00	824,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu...(1.20)				
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
14	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.23)	buc			889,29 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	323	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.23)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
15	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.16.2)	buc			889,29 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	1162	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.16.2)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23

1	2	3	4	5	6	7
	3030					
16	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.21)	buc			889,29 ----- 51,08
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.21)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,24
17	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.3.1)	buc			631,79 ----- 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	631	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(6.3.1)	buc	1,0000	550,00	566,50
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
18	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.27)	buc			889,29 ----- 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	327	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.27)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x	buc	2,0000	1,00	2,06

1	2	3	4	5	6	7
	4668	30 gr. 5.8				
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
19	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (3.33)	buc			889,29 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	333	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.33)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional pentru
anul 2026**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
L 435.1 drum de acces spre s. Dolinnoe**

Valoarea de deviz 211 672,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,340	94,60	410,56
2.	7123011000200	Betonist	h-om	5,720	94,60	541,09
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,718	94,60	7 162,92
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,780	94,60	357,58
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,960	94,60	1 509,82
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,260	94,60	2 105,83
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,590	94,60	434,22
Total manopera						12 522,02

Materiale:

1.	11110001000131 ba112	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 11,2	t	7,070	1 850,00	13 079,50
2.	1162	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.16.2)	buc	2,060	800,00	1 648,00
3.	120	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.20)	buc	2,060	800,00	1 648,00
4.	121	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.21)	buc	4,120	800,00	3 296,00
5.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA11,2	t	30,130	1 850,00	55 740,50
6.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,011	11 500,00	126,50
7.	23203226001101	Emulsie bituminoasa	t	0,157	11 500,00	1 805,50
8.	2430126108720a	Vopsea pentru marcaj culoare alba	kg	15,330	88,00	1 349,04
9.	2430126108720r	Vopsea pentru marcaj culoare rosie	kg	15,330	88,00	1 349,04
10.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	14,700	35,00	514,50
11.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,788	35,00	167,58
12.	2663102100001	Beton C16/20	m3	1,428	1 750,00	2 499,00
13.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	14,280	600,00	8 568,00
14.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	45,320	1,00	45,32
15.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	90,640	1,00	90,64
16.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	45,320	1,00	45,32
17.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,903	30,00	27,09

18.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,451	30,00	13,53
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,640	1,00	90,64
20.	323	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.23)	buc	2,060	800,00	1 648,00
21.	327	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.27)	buc	2,060	800,00	1 648,00
22.	333	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(3.33)	buc	2,060	800,00	1 648,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,148	25,00	53,70
24.	49	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.49)	buc	2,060	800,00	1 648,00
25.	5501	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.1)	buc	2,060	950,00	1 957,00
26.	5502	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.2)	buc	2,060	950,00	1 957,00
27.	631	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(6.3.1)	buc	2,060	550,00	1 133,00
28.	microbile	Microbile din sticla	kg	5,040	55,00	277,20
Total materiale de construcții						104 073,60

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	13,100	50,00	655,00
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,016	500,00	1 008,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	8,188	700,00	5 731,60
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,003	550,00	1,65
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,000	800,00	12 800,00
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,931	400,00	372,40
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,426	350,00	2 949,10
8.	2952260003556c	Compactor 10-14t	h-ut	16,000	400,00	6 400,00
9.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,096	150,00	314,40
10.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,096	300,00	628,80
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,328	500,00	164,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,638	400,00	655,20
Total utilaje de construcții						31 680,15

Total:

Total	lei	148 275,77
Asigurarea sociala	24,00 %	3 005,28
Total	100,00 +	151 281,05
Cheltuieli de regie	10,00 %	15 128,11
Total	100,00 +	166 409,16
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 984,56
Total	100,00 +	176 393,72
TVA	20,00 %	35 278,74

Total deviz:

211 672,46

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)