

Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Gavanoasa, raionul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Renovarea rețelei de iluminat public din comuna Gavanoasa, raionul Cahul

Valoarea de deviz 225 524,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	5,0000	5 563,59 3 761,74	27 817,94 18 808,69
2		Conductor SIP -2-1 2x25 mm2	m	5 000,000 0	10,16 0,00	50 800,00 0,00
3		Consola CA1500	buc	60,0000	32,50 0,00	1 950,00 0,00
4		Fumitura de susținere CS1500	buc	100,0000	32,50 0,00	3 250,00 0,00
5		Fumitura de susținere intermediară PS1500	buc	100,0000	27,90 0,00	2 790,00 0,00
6		Pivot de ancoare 2x16-50	buc	68,0000	41,66 0,00	2 832,88 0,00
7		Banda inox F-2007	m	380,0000	7,91 0,00	3 005,80 0,00
8		Screpa A200	buc	380,0000	2,00 0,00	760,00 0,00
9		Clema de stringiere ПС-1-1	buc	50,0000	15,83 0,00	791,50 0,00
10		Clema 30И 16-70/12,5-35	buc	90,0000	25,00 0,00	2 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,0400	1 247,25 1 247,25	49,89 49,89
		<i>Total</i>	lei			96 298,01
		<i>Asigurari</i>	22,5 %			4 243,18
		<i>Trasnport</i>	10 %			6 843,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			15 570,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 377,29
		Total Capitolul 1.Lucrari de constructie Inclusiv salariu				130 332,21 18 858,58
		2. Capitolul 2.Lucrari de montare				
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	4,0000	213,60 136,66	854,42 546,62
13	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,0000	23,80 19,60	47,61 39,21
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,0000	141,08 89,95	1 692,94 1 079,40
15		Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	2,0000	27,50 0,00	55,00 0,00
16		Automat monofazat BA47-29, 16A B	buc	6,0000	27,50 0,00	165,00 0,00
17		Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,0000	27,50 0,00	55,00 0,00
18		Automat monofazat BA47-29, 6A B	buc	2,0000	27,50 0,00	55,00 0,00
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,0000	202,92 133,77	811,70 535,08
20		Intrerupator de sarcina, BH32, IP20, Inom - 63A, 2P	buc	2,0000	48,33 0,00	96,66 0,00
21		Intrerupator de sarcina, BH32, IP20, Inom - 40A, 2P	buc	2,0000	40,00 0,00	80,00 0,00
22	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	2,0000	115,32	230,64

1	2	3	4	5	6	7
					115,32	230,64
23	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,0000	255,52 157,99	511,04 315,98
24		Demaror electromagnetic, KMI 34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	2,0000	300,00 0,00	600,00 0,00
25	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV	set	2,0000	1 711,71 813,00	3 423,42 1 626,01
26	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,3600	1 115,92 714,99	1 517,65 972,38
27		Cablu AVVG 3*4	m	60,0000	5,00 0,00	300,00 0,00
28		Cablu APV 1x16	m	50,0000	3,33 0,00	166,50 0,00
29		Cablu AVVG 2*25	m	20,0000	10,00 0,00	200,00 0,00
30		Cablu AVVG 3*25	m	6,0000	22,08 0,00	132,48 0,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2800	5 241,00 2 000,79	1 467,48 560,22
32		Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	28,0000	13,33 0,00	373,24 0,00
33	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,0000	99,73 66,31	997,33 663,09
34		Papuc de cablu A25	buc	10,0000	2,70 0,00	27,00 0,00
35		Conectoare Forbox D6mm	buc	40,0000	1,29 0,00	51,60 0,00
36	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	20,0000	174,20 134,92	3 484,09 2 698,49
37		Corp de iluminat LED 50W 3 ani garantie	buc	20,0000	449,16 0,00	8 983,20 0,00
38	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	20,0000	277,82 196,62	5 556,41 3 932,41

1	2	3	4	5	6	7
39		Consola cu un brat	buc	20,0000	130,00 0,00	2 600,00 0,00
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,1200	3 106,83 1 095,50	372,82 131,46
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,2000	1 745,35 1 158,95	349,07 231,79
		<i>Total</i>	lei			35 257,30
		<i>Asigurari</i>	22,5 %			3 051,63
		<i>Transport</i>	10 %			1 768,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			10 307,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 023,12
		Total Capitolul 2.Lucrari de montare Inclusiv salariu				53 408,42 13 562,78
		3. Capitolul 3.Utilaj				
42		Dulap BZUM TF-25A	buc	2,0000	719,16 0,00	1 438,32 0,00
43		Contoare electronic 230v	buc	2,0000	483,33 0,00	966,66 0,00
44		Panou de distribuite IP54, IIQMPII 2-3	buc	2,0000	433,33 0,00	866,66 0,00
45		Timer 16A	buc	2,0000	300,00 0,00	600,00 0,00
46		Descarcator OPS 1P	buc	2,0000	137,50 0,00	275,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 146,64
		<i>Depozitare</i>	1,2 %			49,76
		Total Capitolul 3.Utilaj Inclusiv salariu				4 196,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			187 937,03
		TVA	20 %			37 587,41
						225 524,44
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				32 421,36

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)