

**Amenajarea curtilor blocurilor
locative, teren cu nr.cad.
4101202.1077, mun. Edinet**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2
Solutii constructive (17/05-25-C)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Constructiv tribune					
1.1. Fundatii					
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3		0,0103
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	0,0491
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		1,7510
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	0,0671
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3		0,2030
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	0,8912
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=300mm	m3		0,5060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	0,4554
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	0,5566
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,0506
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,1063
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,2125
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		10,3600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	1,0360
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	9,8420
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	0,5180
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	0,8288
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	0,9324
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,0363
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,0052
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	1,2432
6	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3		1,0300
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	3,5535
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,4120
	26631021000006	Beton cl.C16/20	m3	1,0200	1,0664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,1045
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ucime	0,6000	0,6180
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,2575
7	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg		61,4400
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	12,9024
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	64,5366

1	2	3	4	5	6
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	1,2411
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,6205
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	4,9152
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,6144
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		20,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	6,2930
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		0,2030
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	1,7905
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	1,9143
		<i>Total</i>			
		Total Fundatii			
1.2. Schelet din metal					
10	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t		0,0750
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	3,1875
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	2,2312
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	0,6375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	0,3188
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	75,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	0,4125
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,3750
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,3750
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,3750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	0,0300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	0,0450
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	0,4125
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	0,7125
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t		0,0750
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	0,5460
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	0,9000
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	0,4500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,0630
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,2250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,1125
		<i>Total</i>			
		Total Schelet din metal			
		<i>Total</i>			
		Total Constructiv tribune			
2. Sectie tribune (4 buc)					
12		Scaun individual SF4 sau analog in complet cu Suruburi M8x60 (2 buc); Saiba 8,0 (4 buc);Piulita M8 (2 buc), inclusiv cheltuielile de montare	buc		16,0000
	60014	Scaun individual SF4 in complet cu Suruburi M8x60 (2 buc); Saiba 8,0 (4 buc);Piulita M8 (2 buc)	buc	1,0000	16,0000
		<i>Total</i>			
		Total Sectie tribune (4 buc)			

1	2	3	4	5	6
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)