

## CAIET DE SARCINI

Lucrări de construcția / reconstrucția gardului partea centrală la Instituția de Educație Timpurie grădinița “ Ghiocel” din satul Satul Nou,raionul Cimișlia.

Autoritatea contractantă : Primăria s.Satul Nou,r-nul Cimișlia

**Adresa:** MD 4128 , satul Satul Nou , r-nul Cimișlia , str.Ștefan cel Mare

**Telefon:** 0241 -54-2-36 ; fax – 0241-54-2-38 ; mobil 0674473040

**Tipul procedurii de achiziție:** Cererea Ofertelor de Preț

**Criterii de atribuire:** Cel mai mic preț

**Durata contractului:** Pînă la finalizarea lucrărilor

**Sursa de finanțare:** Alocații bugetare

**Cod CPV :** 45340000-2

**Scopul achiziției:** Lucrări de construcția / reconstrucția gardului partea centrală la Instituția de Educație Timpurie grădinița “ Ghiocel” din satul Satul Nou,raionul Cimișlia

### 1.Descriere generală

Caetul de sarcini face parte parte integrantă din Documntația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către ofertant.

Caetul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale Autorității Contractante și cu respectarea regulilor de bază precizate în documentația de atribuire.

### 2.Informații generale

Amplasarea obiectului : s.Satul Nou , str.Valul lui Traian ,Grădinița de copii “ Ghiocel”

### 3.Cantități de lucrări și volumul de lucrări

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
---------	---------------------	--------------------	-------

1	2	4	5
	<b>Lucrari de demolarea</b>		
1.	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor.	kg	1888
2.	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km .	t	17,4
3.	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100m 3	0,12

1	2	4	5
	<b>TOTAL Lucrari de demolarea</b>		
	<b>Gard</b>		
4.	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	8,2
5.	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II .	100m 3	0,23
6.	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	116
7.	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=8	kg	777
8.	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv.	m2	83,7
9.	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C20/25 conform SM EN 206+A1)	m3	31,4
10	Confectionarea plaselor de gard	kg	2686,5
11	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice.	t	2,687
12	Montarea gardului din plase metalice gata confectionate.	t	2,687
13	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg .	kg	154
14	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv. (Sudarea stîlpilor la gard )	m	13,92
	<b>TOTAL Gard</b>		
	<b>Portita</b>		
15	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime.	m3	0,32
16	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6	kg	3
17	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=12	kg	8

1	2	4	5
18	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C20/25 conform SM EN 206+A1)	m3	0,35
19	Confectionarea elementelor metalice	kg	96
20	Montarea elementelor metalice gata confectionate.	t	0,096
21	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice.	t	0,096
	<b>TOTAL Portita</b>		

#### 4. Modul de prezentare a ofertelor

- La baza ofertelor va sta contractul de achiziție cu privire la lucrările construcția / reconstrucția gardului partea centrală la Instituția de Educație Timpurie grădinița “ Ghiocel” din satul Satul Nou,raionul Cimișlia.
- Ofertele se prezintă în limba de stat , cu specificația clară a parametrilor
- Prețul serviciilor se indică în lei MD, cu și fără TVA
- Prețul serviciilor include toate cheltuielile , inclusiv TVA și trebuie să fie constant pe toată perioada de executare a contractului.Cheltuielile suplimentare , volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului , nu se acoperă de către beneficiar .
- Documentația întocmită de ofertanți se va prezenta în SIA RSAP [www.mtender.gov.md](http://www.mtender.gov.md).

#### 5.Condițiile de contractare

Contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul câștigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare .

Achitarea serviciilor se va efectua timp de 10 zile bancare din data primirii facturii fiscale și în baza actului de îndeplinire ( primire-predare ) a lucrărilor.

#### 6.Informație despre ofertant

Ofertantul va dispune de experiență în domeniu nu mai puțin de 3 ani .

#### 7. Cerințe privind calculul sumei

Ofertele vor fi întocmite în strictă conformitate cu prezentul Caiet de Sarcini și normativele în vigoare

#### 8. Măsuri de protecția muncii

Contractantul va respecta toate normele de protecție a muncii în vigoare privind protecția personalului lucrătorilor , personalului Beneficiarului , și publicului față de lucrările sale.

### **9.Termen de garanție**

Termenul de garanție pentru executarea lucrărilor va fi de 24 luni calendaristice de la recepție .