

**Construcția porțiunii de drum  
din beton s. Raciula, comuna  
Raciula**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
De la Cruce-pina la fântina lu Ala Cebotari**

Valoarea de deviz 764 848,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum din beton 452x3=1356m2</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,5600	33,00 0,00	447,48 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 10cm	m3	135,6000	674,31 56,76	91 436,24 7 696,66
3	DA17B	Acoperirea cu pelicula polietilena minim 90micr	m2	1 356,0000	15,54 7,57	21 076,31 10 262,21
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata din ar-ra d=3/150x150)	kg	2 296,4500	31,29 4,26	71 860,53 9 775,99
5	DA14A	Fundatie din beton (C25/30 B30 M-400) de ciment la strazi, alei si platforme carosabile H=10cm	m3	135,6000	1 906,18 292,31	258 478,18 39 637,78
6	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	226,0000	99,16 15,14	22 409,17 3 420,74

1	2	3	4	5	6	7
7	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	226,0000	41,59 10,41	9 398,67 2 351,76
		<i>Total</i>	lei			475 106,58
		<b>Total Drum din beton 452x3=1356m2 Inclusiv salariu</b>				<b>475 106,58 73 145,14</b>

		Total	lei	475 106,58
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	17 554,83
		Cheltuieli de transport	10 %	32 487,60
		Cheltuieli de regie	14,5 %	76 146,60
		Beneficiu de deviz	6 %	36 077,74
		Total		637 373,35
		TVA	20 %	127 474,68
				<b>764 848,03</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>73 145,14</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia portiunii de drum  
din beton s. Raciula, comuna  
Raciula**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
De la Cruce-pina la fintina lu Ala Cebotari**

**Valoarea de deviz 764 848,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	455,1640	94,60	43 058,52
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	91,8580	94,60	8 689,77
3.	7129020012800	Pavator	h-om	81,3600	94,60	7 696,66
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,6800	94,60	3 848,33
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	67,8000	94,60	6 413,88
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4822	94,60	1 086,22
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8600	94,60	2 351,76
<b>Total manopera</b>						<b>73 145,14</b>

**Materiale:**

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	79,1000	47,66	3 769,91
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,5268	350,00	9 634,38
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	165,2964	350,00	57 853,74
4.	2010237318750	Distantieri	buc	688,9350	3,50	2 411,27
5.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0909	1 200,00	109,08
6.	2663102100000	Beton M-400	m3	136,6848	1 300,00	177 690,24
7.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,7910	1 000,00	791,00
8.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	78,7836	25,63	2 019,22
9.	2682132601130-1	Folie din polietilena minim 90 micr	m2	1 491,6000	7,25	10 814,10
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,4822	25,00	287,06
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,9645	25,00	574,11
12.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 319,4145	25,00	57 985,36
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,0940	12,99	936,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>324 875,97</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	28752774100001	Compresor	h-ut	3,8420	150,00	576,30
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,3779	600,00	826,74
3.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	9,0400	180,00	1 627,20

4.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	4,2940	250,00	1 073,50
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,4851	250,00	1 871,28
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	635,9640	50,00	31 798,20
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,9848	400,00	13 993,92
8.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	18,3060	300,00	5 491,80
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	36,1600	220,00	7 955,20
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	42,3976	280,00	11 871,33
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>77 085,47</b>

Total	lei	475 106,58
Asigurarea sociala si medicala	24 %	17 554,83
Cheltuieli de transport	10 %	32 487,60
Cheltuieli de regie	14,5 %	76 146,60
Beneficiu de deviz	6 %	36 077,74
Total		637 373,35
TVA	20 %	127 474,68

**Total deviz:**

**764 848,03**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia portiunii de drum din beton    Investitor**  
**s. Raciula, comuna Raciula**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum din beton 452x3=1356m2</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			33,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	250,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			447,48
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 10cm	m3			674,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,99	1,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	280,00	4,20
		<i>Total</i>	lei			91 436,24
3	DA17B	Acoperirea cu pelicula polietilena minim 90micr	m2			15,54
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	94,60	2,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132601130-1	Folie din polietilena minim 90 micr	m2	1,1000	7,25	7,98
		<i>Total</i>	lei			21 076,31
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata din ar-ra d=3/150x150)	kg			31,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,50	1,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			71 860,53
5	DA14A	Fundatie din beton (C25/30 B30 M-400) de ciment la strazi, alei si platforme carosabile H=10cm	m3			1 906,18
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	94,60	292,31
	2663102100000	Beton M-400	m3	1,0080	1 300,00	1 310,40
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	25,63	14,89
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	1 200,00	0,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	12,99	4,09
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	300,00	40,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	280,00	8,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	50,00	234,50
		<i>Total</i>	lei			258 478,18
6	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			99,16
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 000,00	3,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,99	0,52
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	220,00	35,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	280,00	44,80
		<i>Total</i>	lei			22 409,17
7	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m			41,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	94,60	10,41
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	47,66	16,68
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	250,00	4,75
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	150,00	2,55
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	180,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			9 398,67

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.