

“Lucrari de reparatie la gradinita “Yildizcik” din satul Cioc-Maidan”

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 364 887,97 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Общестроительные работы 1.1.1.Младшая группа 1.1.1.Полы				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	59,8000	33,535	2 005,399
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,7540	64,85	891,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,7540	64,85	891,947
	2320166200729	Parchetin	l	1,7940	20,00	35,880
	4100126202818	Apa	m3	1,7940	38,47	69,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7940	65,00	116,610
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	59,8000	23,979	1 433,915
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,9700	64,85	581,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9700	64,85	581,705
	4100126202818	Apa	m3	2,9900	38,47	115,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3920	65,00	155,480
3	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с	t	8,9700	32,425	290,852

1	2	3	4	5	6	7
		складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4850	64,85	290,852
4	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	8,9700	29,182	261,767
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0365	64,85	261,767
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la 10 t distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом грузоподъемностью 10 т на расстояние 1 км)	t	8,9700	14,700	131,859
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4485	294,00	131,859
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	59,8000	212,455	12 704,780
	7123010010200	Betonist	h-om	47,8400	64,85	3 102,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800	64,85	387,803
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 435,2000	4,20	6 027,840
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8870	294,00	1 142,778
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,5880	386,00	1 384,968
	4100126202818	Apa	m3	1,9734	38,47	75,917
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1196	395,00	47,242
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9800	65,00	388,700
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3588	410,00	147,108
7	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных	m2	59,8000	40,385	2 415,009

1	2	3	4	5	6	7
		вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150				
	7134050013250	Izolator	h-om	4,1860	64,85	271,462
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9900	64,85	193,902
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	61,9109	31,24	1 934,097
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2392	65,00	15,548
8	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg	67,5700	32,402	2 189,414
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0947	64,85	135,841
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3378	64,85	21,906
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	68,2457	29,31	2 000,281
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,3378	24,41	8,246
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,6757	28,10	18,987
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	10,1355	0,15	1,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0405	65,00	2,633
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	59,8000	115,458	6 904,370
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,8800	64,85	2 326,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800	64,85	387,803
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	777,4000	4,20	3 265,080
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5116	294,00	738,410
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5980	38,47	23,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7940	65,00	116,610
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7176	65,00	46,644
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой	m2	59,8000	19,239	1 150,518

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,9800	64,85	387,803
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1960	64,85	77,561
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	128,5700	4,20	539,994
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4186	294,00	123,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1196	38,47	4,601
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1794	65,00	11,661
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0897	65,00	5,830
11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	59,8000	171,597	10 261,512
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,9932	64,85	907,459
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	919,5147	9,84	9 048,025
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,4089	17,50	94,656
	4100126202818	Apa	m3	0,2404	38,47	9,248
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,5116	65,00	163,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5980	65,00	38,870
12	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	61,2800	657,081	40 265,907
	7129200011200	Finisor MP	h-om	122,5600	64,85	7 948,016
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,9232	64,85	4 729,070
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	9,2380	17,50	161,665
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	21,5552	30,00	646,656
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	323,3286	8,31	2 686,861
	2710503808004	Fir de sudare	m	62,8181	18,30	1 149,571
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	9,2380	29,10	268,826
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	67,7450	19,40	1 314,253
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	64,6657	316,60	20 473,161
	4100126202818	Apa	m3	0,0924	38,47	3,555
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,6128	65,00	39,832
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7354	65,00	47,801
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,2560	65,00	796,640

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			80 015,302
		Total 1. Общестроительные работы 1.1.1.Младшая группа 1.1.1.Полы Inklusiv salariu				80 015,302 24 377,791
		2. 1.1.2. Потолок				
13	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	59,4000	290,403	17 249,934
	9310060019930	Muncitor	h-om	130,7929	64,85	8 481,920
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	62,6818	57,81	3 623,635
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	54,8615	23,41	1 284,308
	2710703520285	Profil de suport	m	131,3334	14,13	1 855,741
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	61,4879	14,90	916,170
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	140,2879	1,40	196,403
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	45,2205	2,30	104,007
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,1779	4,95	80,081
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,2235	17,50	91,411
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	98,5000	1,20	118,200
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	966,4944	0,30	289,948
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3802	65,00	24,713
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,8215	65,00	183,397
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	59,4000	3,083	183,131
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7820	64,85	115,563
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,9100	4,85	43,214
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,9700	8,20	24,354
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	59,4000	39,927	2 371,680
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,7300	64,85	1 733,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9400	64,85	385,209

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	62,6611	3,94	246,885
	4100126202818	Apa	m3	0,0594	38,47	2,285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0594	65,00	3,861
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,5800	3,083	180,602
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7574	64,85	113,967
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,7870	4,85	42,617
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,9290	8,20	24,018
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,4000	56,875	3 378,365
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,6700	64,85	2 118,649
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,7600	41,36	982,714
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5640	3,94	14,042
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,7000	8,20	243,540
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9700	5,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1188	38,47	4,570
18	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	32,6000	42,460	1 384,210
	7133010012100	Ipsosar	h-om	11,4100	64,85	739,938
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6300	64,85	105,705
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,6000	3,94	128,444
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	34,8820	11,60	404,631
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0326	38,47	1,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0652	65,00	4,238
		<i>Total</i>	Lei			24 747,922
		Total 1.1.2. Potolok Inclusiv salariu				24 747,922 13 794,391
		3. 1.2.2. Младшая группа 1.2.1. Полы				
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	58,5800	33,535	1 964,486

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,4734	64,85	873,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,4734	64,85	873,750
	2320166200729	Parchetin	l	1,7574	20,00	35,148
	4100126202818	Ара	m3	1,7574	38,47	67,607
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,7574	65,00	114,231
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	58,5800	23,979	1 404,661
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,7870	64,85	569,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,7870	64,85	569,837
	4100126202818	Ара	m3	2,9290	38,47	112,679
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3432	65,00	152,308
21	TrB02C1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanța de 20 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка сбрасыванием), опрокидной тачкой, на расстояние 20 м)	t	8,9700	32,425	290,852
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4850	64,85	290,852
22	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	8,9700	29,182	261,767
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,0365	64,85	261,767
23	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanța de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	8,9700	14,700	131,859
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4485	294,00	131,859
24	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	58,5800	212,455	12 445,607

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	46,8640	64,85	3 039,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8580	64,85	379,891
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 405,9200	4,20	5 904,864
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8077	294,00	1 119,464
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,5148	386,00	1 356,713
	4100126202818	Apa	m3	1,9331	38,47	74,366
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1172	395,00	46,294
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,8580	65,00	380,770
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,3515	410,00	144,115
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	58,5800	40,385	2 365,739
	7134050013250	Izolator	h-om	4,1006	64,85	265,924
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9290	64,85	189,946
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	60,6479	31,24	1 894,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2343	65,00	15,229
26	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты)	kg	66,2000	34,352	2 274,071
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0522	64,85	133,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3310	64,85	21,465
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	66,8620	31,24	2 088,769
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,3310	24,41	8,080
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,6620	28,10	18,602
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	9,9300	0,15	1,490
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0397	65,00	2,580
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	58,5800	115,458	6 763,527

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,1480	64,85	2 279,348
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8580	64,85	379,891
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	761,5400	4,20	3 198,468
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,4604	294,00	723,358
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5858	38,47	22,536
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7574	65,00	114,231
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7030	65,00	45,695
28	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	58,5800	19,240	1 127,059
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,8580	64,85	379,891
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1716	64,85	75,978
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	125,9470	4,20	528,977
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4101	294,00	120,569
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1172	38,47	4,509
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1757	65,00	11,421
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0879	65,00	5,714
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	58,5800	171,597	10 052,166
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,7077	64,85	888,944
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	900,7554	9,84	8 863,433
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,2986	17,50	92,726

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,2355	38,47	9,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,4604	65,00	159,926
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5858	65,00	38,077
30	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	58,5800	657,081	38 491,777
	7129200011200	Finisor MP	h-om	117,1600	64,85	7 597,826
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,7102	64,85	4 520,706
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	8,8309	17,50	154,541
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	20,6055	30,00	618,165
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	309,0827	8,31	2 568,477
	2710503808004	Fir de sudare	m	60,0504	18,30	1 098,922
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	8,8309	29,10	256,979
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	64,7602	19,40	1 256,348
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	61,8165	316,60	19 571,104
	4100126202818	Apa	m3	0,0883	38,47	3,397
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5858	65,00	38,077
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7030	65,00	45,695
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,7160	65,00	761,540
		<i>Total</i>	Lei			77 573,571
		Total 1.2.2. Младшая группа 1.2.1. Полы Inclusiv salariu				77 573,571 23 591,818
		4. 1.2.2. Потолок				
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков с изоляцией, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	58,5800	290,403	17 011,802
	9310060019930	Muncitor	h-om	128,9873	64,85	8 364,826
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	61,8165	57,81	3 573,612
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	54,1042	23,41	1 266,579
	2710703520285	Profil de suport	m	129,5204	14,13	1 830,123
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	60,6391	14,90	903,523
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	138,3513	1,40	193,692

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	44,5962	2,30	102,571
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	15,9546	4,95	78,975
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,1514	17,50	90,149
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	97,1403	1,20	116,568
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	953,1523	0,30	285,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3749	65,00	24,369
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,7826	65,00	180,869
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,5800	3,083	180,602
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7574	64,85	113,967
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,7870	4,85	42,617
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,9290	8,20	24,018
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	58,5800	39,927	2 338,941
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	26,3610	64,85	1 709,511
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8580	64,85	379,891
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	61,7960	3,94	243,476
	4100126202818	Apa	m3	0,0586	38,47	2,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0586	65,00	3,809
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,5800	3,083	180,602
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,7574	64,85	113,967
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,7870	4,85	42,617
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,9290	8,20	24,018
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	58,5800	56,875	3 331,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,2190	64,85	2 089,402
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,4320	41,36	969,148
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5148	3,94	13,848

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	29,2900	8,20	240,178
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9290	5,00	14,645
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1172	38,47	4,509
36	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)	m	23,8400	42,460	1 012,257
	7133010012100	Ipsosar	h-om	8,3440	64,85	541,108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1920	64,85	77,301
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,8400	3,94	93,930
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	25,5088	11,60	295,902
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0238	38,47	0,916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0477	65,00	3,100
		<i>Total</i>	Lei			24 055,934
		Total 1.2.2. Потолок Inclusiv salariu				24 055,934 13 389,973
		5. 1.3. Облицовка керамическими плитками вход в подвал				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,0500	3,083	37,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3615	64,85	23,443
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8075	4,85	8,766
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6025	8,20	4,941
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	12,0500	397,247	4 786,821
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,8825	64,85	1 289,380
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,4139	211,40	2 624,298
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	45,0309	15,00	675,464
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,7201	25,00	143,002
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	243,4100	0,15	36,511
	4100126202818	Apa	m3	0,0243	38,47	0,935
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1446	65,00	9,399
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1205	65,00	7,832

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 823,971
		Total 1.3. Облицовка керамическими плитками вход в подвал Inclusiv salariu				4 823,971 1 312,823
		6. 1.4. Пищблок				
39	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000	37,613	37,613
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	64,85	3,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	64,85	34,370
40	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в разводящих трубопроводах жилых и культурно-социальных зданиях, диаметром 1 1/4") д 32 мм от духовки для выпечки до выхода наружу Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,0200	m	6,0000	149,965	899,791
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,9000	64,85	252,915
	27103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d 1 1/4	m	6,1812	87,24	539,248
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,9180	48,00	44,064
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,9792	46,70	45,729
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,1836	31,20	5,728
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1224	29,60	3,623
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1224	69,31	8,484
		<i>Total</i>	Lei			937,404
		Total 1.4. Пищблок Inclusiv salariu				937,404 290,528
		7. 2. Электрическая часть 2.1.1. Младшая группа				
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	4,0000	14,267	57,068

1	2	3	4	5	6	7
		различного типа, включая штанги и плафоны)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800	64,85	57,068
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)BBГнг-FR-LS-3*1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	3,2000	32,817	105,013
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2240	64,85	14,526
	27221031071	Conductor de aluminiu sau cupru BBГнг-FR-LS-3*1.5	m	3,6256	24,39	88,428
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,1760	11,70	2,059
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	8,0000	368,971	2 951,766
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2400	64,85	145,264
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,3200	311,41	2 590,931
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	8,3200	14,31	119,059
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	8,3200	11,60	96,512
		<i>Total</i>	Lei			3 113,847
		Total 2. Электрическая часть				3 113,847
		2.1.1. Младшая группа				216,858
		Inclusiv salariu				
		8. 2.2.2. Младшая группа				
44	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000	14,267	57,068
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800	64,85	57,068
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью	m	3,2000	32,817	105,013

1	2	3	4	5	6	7
		сечения до 16 мм2)BBГнг-FR-LS-3*1.5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2240	64,85	14,526
	27221107001	Conductor de aluminiu sau cupru BBГнг-FR-LS-3*1.5	m	3,6256	24,39	88,428
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,1760	11,70	2,059
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	8,0000	368,971	2 951,766
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2400	64,85	145,264
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	8,3200	311,41	2 590,931
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	8,3200	14,31	119,059
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	8,3200	11,60	96,512
		<i>Total</i>	Lei			3 113,847
		Total 2.2.2. Младшая группа Inclusiv salariu				3 113,847 216,858

		Total	Lei	218 381,80
		Contributii de asigurari sociale	24 %	18 525,85
		Transportarea materialelor	10 %	13 626,51
		Total		250 534,16
		Cheltuieli de regie	14,5 %	36 327,45
		Beneficiu de deviz	6 %	17 211,70
		Total		304 073,31
		TVA	20 %	60 814,66
		Total		364 887,97
		Total :		364 887,97

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)