

DETS Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie la gradinita de copii nr. 99

Valoarea de deviz 358 750,49 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	111,71	8,85 8,35	988,46 932,60
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	111,71	118,62 59,06	13 250,83 6 597,28
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,71	2,55 0,93	284,48 103,62
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	111,71	58,71 47,31	6 558,61 5 284,73
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-111,71	24,06 19,17	-2 687,75 -2 141,53
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,71	11,35 6,18	1 268,26 690,81
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	111,71	21,86	2 442,43

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			17,01	1 899,74
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	111,71	2,55 0,93	284,48 103,62
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,71	25,30 17,01	2 826,44 1 899,74
10	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	89,20	25,33 16,08	2 259,62 1 434,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 475,86
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 475,86 16 804,80
		1.2. Pereti				
11	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	15,00	41,20 40,81	618,07 612,22
12	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	212,00	10,93 9,89	2 317,03 2 097,61
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	212,00	8,85 8,35	1 875,86 1 769,86
14	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m 2	0,21	15 724,33 4 549,90	3 302,11 955,48
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	212,00	12,47 4,33	2 644,11 917,71
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	185,00	133,86 71,12	24 764,23 13 156,46

1	2	3	4	5	6	7
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi 30 x 60 cm)	m2	13,50	193,89 75,75	2 617,50 1 022,68
18	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	27,00	113,29 55,25	3 058,88 1 491,86
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198,50	2,55 0,93	505,50 184,13
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	198,50	49,06 37,72	9 737,58 7 487,90
21	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-198,50	19,38 14,84	-3 846,77 -2 946,06
22	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	85,00	16,03 8,04	1 362,36 683,33
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	198,50	11,35 6,18	2 253,61 1 227,52
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198,50	2,55 0,93	505,50 184,13
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	198,50	21,86 17,01	4 340,01 3 375,69
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	198,50	2,55 0,93	505,50 184,13

1	2	3	4	5	6	7
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,50	25,30 17,01	5 022,37 3 375,69
28	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	15,60	126,07 2,47	1 966,64 38,58
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	9,00	61,61 15,46	554,49 139,14
30	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,30	29,06 16,08	328,38 181,69
31	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	72,80	56,86 38,65	4 139,55 2 813,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 572,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				68 572,51 38 953,47
		1.3. Pardosele				
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,80	15,21 14,22	1 548,71 1 447,92
33	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	101,80	7,22 6,80	735,24 692,48
34	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	101,80	22,12 2,47	2 251,77 251,81
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%. Argila expandata 10 cm	m3	10,18	573,26 49,78	5 835,79 506,77
36	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	101,80	120,77 25,66	12 293,99 2 612,56

1	2	3	4	5	6	7
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	101,80	12,47 4,33	1 269,66 440,67
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,80	47,28 21,64	4 812,91 2 203,36
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	98,00	242,58 40,20	23 772,66 3 939,20
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,80	247,89 89,67	941,97 340,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 462,70
		Total Pardosele Inclusiv salariu				53 462,70 12 435,50
		1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare				
41	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,93 47,93	47,93 47,93
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	29,37 29,37	88,12 88,12
43	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	24,43 24,43	244,27 244,27
44	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,00	19,79 19,79	158,31 158,31
45	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2,00	24,73 24,73	49,47 49,47
46	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,00	9,28 9,28	111,31 111,31
47	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,00	20,30 18,55	40,60 37,10

1	2	3	4	5	6	7
48	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	57,20 57,20	171,61 171,61
49	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	993,48 69,57	993,48 69,57
50	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	941,94 71,12	2 825,83 213,35
51	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 361,21 160,78	4 083,63 482,35
52	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	436,68 61,84	1 310,04 185,52
53	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	790,20 40,20	790,20 40,20
54	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"4	buc	1,00	46,18 8,35	46,18 8,35
55	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	113,15 37,10	1 357,83 445,25
56	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Mufa 3/4x1/2	buc	12,00	23,28 8,35	279,41 100,18
57	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00	94,25 11,75	942,46 117,50
58	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	3,00	38,54 11,75	115,62 35,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm				
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	75,03 10,52	150,07 21,03
60	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	52,77 10,52	105,53 21,03
61	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	85,79 11,75	171,58 23,50
62	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	55,27 11,75	331,62 70,50
63	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	55,82 11,75	111,64 23,50
64	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	7,00	56,97 18,55	398,77 129,86
65	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,00	24,43 9,28	195,46 74,21
66	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	19,89 8,04	99,43 40,20
67	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,00	17,43 8,04	139,40 64,31

1	2	3	4	5	6	7
68	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,00	17,43 8,04	52,28 24,12
69	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,00	35,86 15,15	286,86 121,21
70	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,00	99,97 8,96	199,93 17,93
71	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	35,00	62,96 23,19	2 203,44 811,65
72	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm	buc	18,00	11,61 8,35	208,95 150,27
73	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm	buc	22,00	11,61 8,35	255,38 183,66
74	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	6,00	17,33 12,37	103,97 74,21
75	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	14,00	60,23 17,01	843,21 238,08
76	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	35,00	21,65 11,75	757,79 411,24
77	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	120,00	23,50 15,77	2 820,23 1 892,30

1	2	3	4	5	6	7
78	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,00	259,48 8,97	1 037,92 35,87
79	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" k-2	buc	15,00	48,13 24,74	721,89 371,04
80	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	1,00	207,67 71,12	207,67 71,12
81	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul - 1"	buc	1,00	212,83 5,57	212,83 5,57
82	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	2,16 2,16	75,75 75,75
83	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	35,00	4,64 4,64	162,33 162,33
84	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	3,50	3,09 3,09	10,82 10,82
85	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,80	2,47 2,47	4,45 4,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 525,50
		Total Rețele sanitare, apeduct si canalizare Inclusiv salariu				25 525,50 7 735,40
		1.5. Incalzire				
86	RpIC19C1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	35,00	18,81 12,37	658,35 432,88

1	2	3	4	5	6	7
87	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	60,00	16,87 11,75	1 012,25 704,98
88	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	14,00	32,47 32,47	454,52 454,52
89	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	56,00	3,09 3,09	173,15 173,15
90	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	8,00	906,64 77,30	7 253,09 618,40
91	IB05B	Radiatoare din Bimetal 350/80, corpul de radiator avind -10 elemente	buc	6,00	906,64 77,30	5 439,82 463,80
92	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	36,00	12,28 4,64	442,01 166,97
93	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	8,00	17,99 8,35	143,95 66,79
94		Garnitura din cauciuc	buc	8,00	5,50 0,00	44,00 0,00
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	18,00	84,05 7,11	1 512,85 128,01
96	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	18,00	72,60 26,28	1 306,81 473,08
97	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Dop p/ru radiator	buc	36,00	12,84 8,35	462,38 300,54
98	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	9,00	21,64	194,73

1	2	3	4	5	6	7
					8,04	72,35
99	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	15,10 13,61	90,61 81,63
100	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	4,00	20,30 18,55	81,19 74,21
101	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	35,00	89,70 15,46	3 139,58 541,10
102	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm cot ppr d-50mm	buc	28,00	27,58 8,35	772,21 233,76
103	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Mufa ppr d-50mm	buc	18,00	26,88 8,35	483,82 150,27
104	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu ppr d-50mm	buc	22,00	38,54 11,75	847,85 258,49
105	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 50x25mm	buc	4,00	207,05 62,77	828,19 251,07
106	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30,00	27,75 10,82	832,41 324,66
107	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	60,00	29,22 12,37	1 753,13 742,08
108	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc	48,00	10,13	486,25

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm			5,57	267,15
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	32,00	9,43 5,57	301,76 178,10
110	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr d-25mm	buc	22,00	13,73 8,04	301,99 176,86
111	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	55,00	17,57 6,18	966,30 340,12
112	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	6,00	150,82 4,64	904,95 27,83
113	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	6,00	59,95 6,18	359,71 37,10
114	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	9,00	61,54 26,28	553,87 236,54
115	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" k-2	buc	6,00	72,92 24,74	437,55 148,42
116	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	35,00	5,50 3,40	192,54 119,04
117	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	60,00	2,47 2,47	148,42 148,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32 580,24
		Total Incalzire Inclusiv salariu				32 580,24 8 392,32
		1.6. Timplarie				
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	14,23	12,99 12,99	184,80 184,80
119	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	3,00	915,93 34,29	2 747,79 102,87
120	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,03	1 208,31 25,05	10 911,00 226,16
121	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr- un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Placata cu furnir)	m2	2,20	2 726,64 136,05	5 998,61 299,30
122	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	206,08 77,30	1 442,56 541,10
123	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	16,40	108,63 2,78	1 781,58 45,64
124	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,40	96,96 12,37	1 590,12 202,84
125	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	65,20	25,92 20,41	1 689,91 1 330,55
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,56	74,21 45,95	1 451,59 898,73

1	2	3	4	5	6	7
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,56	2,55 0,93	49,81 18,14
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,56	11,35 6,18	222,07 120,96
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,56	21,86 17,01	427,67 332,64
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,56	2,55 0,93	49,81 18,14
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,56	25,30 17,01	494,89 332,64
132	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,50	190,62 75,76	476,54 189,39
133	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	22,00	19,80 15,46	435,66 340,12
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,30	74,21 45,95	244,89 151,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 199,30
		Total Timplarie Inclusiv salariu				30 199,30 5 335,65
		1.7. Lucrari diverse				
135	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	181,19 181,19	2 536,68 2 536,68

1	2	3	4	5	6	7
136	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	23,19 23,19	324,66 324,66
137	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	19,35 0,00	270,90 0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 132,24
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 132,24 2 861,34
		Cheltuieli directe	lei			240 948,35
		Asigurari sociale si medicale	24 %			22 204,44
		Transportarea materialelor	2 %			2 942,25
		Cheltuieli de regie	2 %			5 321,90
		Total				271 416,94
		Beneficiu de deviz	2 %			5 428,34
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				276 845,28 92 518,48
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
138	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conduce sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	12,98 12,98	51,94 51,94
139	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	5,38 4,64	21,53 18,55
140	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	160,00	6,18 6,18	989,44 989,44
141	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	160,00	12,22 9,28	1 955,28 1 484,16
		Cheltuieli directe	lei			3 018,19
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			610,58
		Transportarea materialelor	2 %			8,57
		Cheltuieli de regie	2 %			72,74
		Total				3 710,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			74,19
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 784,27 2 544,09
		2.2. Lucrari de montare				
142	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	19,00	6,80 6,80	129,25 129,25
143	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	1,86 1,86	16,70 16,70
144	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	160,00	1,08 1,08	173,15 173,15
145	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,40	265,43 208,40	637,03 500,16
146	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,40	312,47 243,02	124,99 97,21
147	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	240,00	8,83 0,00	2 119,20 0,00
148	Pret material	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	40,00	14,48 0,00	579,20 0,00
149	pret	Cutie de ramificatie	buc	7,00	12,40 0,00	86,80 0,00
150	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,00	1 292,88 735,89	2 585,76 1 471,79
151		Tub flexibil	m	200,00	3,21 0,00	642,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
152	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	3 756,67 2 721,00	112,70 81,63
153	Pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,00	165,00 0,00	495,00 0,00
154	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,00	70,07 4,64	210,22 13,91
155	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,16	6 804,25 5 225,50	1 088,68 836,08
156		Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,00	233,00 0,00	3 728,00 0,00
157	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,00	27,39 4,64	1 753,05 296,83
158	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	764,37 357,13	764,37 357,13
159	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03	1 077,33 995,67	32,32 29,87
160	Pret material	Intreruptor cu o clapa	buc	3,00	34,21 0,00	102,63 0,00
161	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	1 710,50 1 357,50	34,21 27,15
162	Pret material	Intreruptor cu doua clape	buc	2,00	35,60 0,00	71,20 0,00
163	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	2 959,00 2 353,00	236,72 188,24
164	Pret material	Priza	buc	8,00	32,10 0,00	256,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
165	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	13,00	3,20 0,00	41,60 0,00
		Cheltuieli directe	lei			16 021,58
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			1 012,58
		Transportarea materialelor	2 %			223,23
		Cheltuieli de regie	10 %			421,91
		Total				17 679,30
		Beneficiu de deviz	2 %			353,58
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 032,88 4 219,10
		2.3. Utilaj				
166		Автомат. Выключатель однопол BA47-29 20, 6A (B)	buc	2,00	26,35 0,00	52,70 0,00
167		Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30мА	buc	1,00	240,10 0,00	240,10 0,00
		Cheltuieli directe	lei			292,80
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			3,51
		Total Utilaj Inclusiv salariu				296,31
		Cheltuieli directe	lei			22 113,46
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				22 113,46 6 763,19

		Cheltuieli directe	lei			298 958,74
		TVA	20 %			59 791,75
		Total deviz: Inclisiv salariu				358 750,49 99 281,67

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)