

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4

Valoarea de deviz 112 570,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.1. (ETEJUL I) Lucrari de demolare.</b>				
1	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	1,500	203,85 203,85	305,77 305,77
2	RpCU13A	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida	m	3,000	55,80 55,80	167,40 167,40
3	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	49,50 49,50	49,50 49,50
		<b>Total Capitolul 1.1. (ETEJUL I) Lucrari de demolare. Inclusiv salariu</b>				<b>522,67 522,67</b>
		<b>2. Capitolul 1.2. Tavane</b>				
4	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	30,000	154,94 99,09	4 648,33 2 972,57
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,000	80,42 68,85	482,51 413,10
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,000	2,74 1,35	98,48 48,60

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	36,000	28,87 24,75	1 039,16 891,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	36,000	2,74 1,35	98,48 48,60
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,000	36,48 24,75	1 313,32 891,00
		<b>Total Capitolul 1.2. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>7 680,28 5 264,87</b>
		<b>3. Capitolul 1.3. Pereti</b>				
10	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,600	176,31 80,41	634,72 289,49
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,230	2,74 1,35	255,04 125,87
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,230	66,43 54,90	6 193,52 5 118,35
13	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	93,230	26,20 21,60	2 442,19 2 013,75
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"(sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	93,230	28,87 24,75	2 691,16 2 307,47
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,230	2,74 1,35	255,04 125,87
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,230	36,48 24,75	3 401,15 2 307,47

1	2	3	4	5	6	7
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,450	2,74 1,35	14,94 7,38
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	5,450	28,87 24,75	157,33 134,91
19	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	36,350	14,75 11,70	535,99 425,30
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,450	33,29 24,75	181,41 134,91
		<b>Total Capitolul 1.3. Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16 762,49 12 990,77</b>
		<b>4. Capitolul 1.4. Pardosea.</b>				
21	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	29,860	147,88 24,75	4 415,72 739,04
22	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	29,860	254,33 60,75	7 594,31 1 814,00
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact ,sau echivalent	m2	5,000	12,19 6,30	60,97 31,50
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	56,77 31,50	283,85 157,50
25	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,000	18,22 9,90	91,12 49,50
		<b>Total Capitolul 1.4. Pardosea. Inclusiv salariu</b>				<b>12 445,97 2 791,54</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5. Capitolul 2.1. (ETEJUL II) Lucrari de demolare.</b>				
26	CF59A K=0.7	Demolarea peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	3,600	56,63 56,29	203,88 202,63
		<b>Total Capitolul 2.1. (ETEJUL II) Lucrari de demolare. Inclusiv salariu</b>				<b>203,88 202,63</b>
		<b>6. Capitolul 2.2. Tavane</b>				
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie, inclusiv camuflarea retelelor ingineresti.	m2	20,680	154,94 99,08	3 204,24 2 049,07
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,680	2,73 1,35	56,55 27,90
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor,	m2	20,680	28,87 24,75	596,94 511,83
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,680	2,73 1,35	56,55 27,90
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,680	36,48 24,75	754,43 511,83
		<b>Total Capitolul 2.2. Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>4 668,71 3 128,53</b>
		<b>7. Capitolul 2.3. Pereti</b>				
32	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	60,750	176,30 80,41	10 710,48 4 885,20
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,750	2,74 1,35	166,20 82,03
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin"(sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	60,750	28,87 24,75	1 753,61 1 503,59

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,750	2,74 1,35	166,20 82,03
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,750	33,28 24,75	2 021,84 1 503,58
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,600	2,73 1,35	7,11 3,51
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" (sau echivalent) grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor,	m2	2,600	28,87 24,75	75,06 64,35
39	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	17,300	14,75 11,70	255,09 202,41
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,600	36,48 24,75	94,85 64,35
		<b>Total Capitolul 2.3. Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>15 250,44 8 391,05</b>
		<b>8. Capitolul 2.4. Pardosea.</b>				
41	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	23,820	147,88 24,75	3 522,53 589,55
42	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	23,820	254,33 60,75	6 058,24 1 447,07
43	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	0,950	18,68 11,66	17,75 11,08
		<b>Total Capitolul 2.4. Pardosea. Inklusiv salariu</b>				<b>9 598,52 2 047,70</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			67 132,96
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			7 951,45
		Total	100,00 +			75 084,41
		Cheltuieli de transport	7,00 %			2 207,34
		Cheltuieli de regie	14,50 %			11 207,30
		Total	100,00 +			88 499,05
		Beneficiu	6,00 %			5 309,95
		Total	100,00 +			93 809,00
		TVA	20,00 %			18 761,80
		<b>Total deviz:</b>				<b>112 570,80</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>35 339,76</b>

SRL Consprimfort