

Grupuri sanitare Ministerul Apararii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 1 599 951,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ministerul Apararii				
		1.1. Tuburi de canalizare centrala				
1	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	40,00	35,25 29,98	1 409,89 1 199,33
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare (6 coloane de canalizare si 2 coloane pentru evacuarea ape pluviale), cu diametrul de 100 mm	m	250,00	45,55 45,55	11 387,85 11 387,85
3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (6 coloane de canalizare si 2 coloane de evacuare ape pluviale)	m	250,00	41,31 18,45	10 326,55 4 612,80
4	SB09E	Piesa de capat de canalizare (caciula), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	34,56 16,14	207,36 96,87
5	SB09E	Cot PVC, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	42,56 16,14	255,36 96,87

1	2	3	4	5	6	7
6	SA38E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm	buc	200,00	21,91 3,46	4 381,92 691,92
7	SB09E	Trecere din fonta in PVC, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	38,56 16,14	231,36 96,87
		Total Tuburi de canalizare centrala Inclusiv salariu				28 200,28 18 182,50
		1.2. Etajul 5 incaperea nr.504				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
8	RpCP44A	Demontarea gratii metalice la fereastra	kg	100,00	1,51 1,44	151,03 144,15
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,00	24,22 24,22	266,39 266,39
10	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,00	47,28 47,28	47,28 47,28
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
12	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	90,00	92,41 92,26	8 316,54 8 303,04
14	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	17,30 17,30	172,98 172,98
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	13,00	45,47 44,97	591,17 584,67
16	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare (orizontale), cu diametrul de 100 mm	m	3,00	45,55 45,55	136,65 136,65
17	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,00	31,11 20,18	155,53 100,91

1	2	3	4	5	6	7
18	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de 80 litri	buc	1,00	141,27 141,27	141,27 141,27
19	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,00	24,34 20,76	97,36 83,03
20	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,00	54,34 46,13	54,34 46,13
21	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t	2,00	87,12 34,02	174,24 68,04
22	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	3,00	87,12 34,02	261,36 102,06
23	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	84,76 84,76	254,28 254,28
24	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	9,49 0,00	28,47 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				10 967,10 10 569,08
		1.2.2. Lucrari constructive				
25	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	5,00	860,21 63,43	4 301,03 317,13
26	CK23C	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	3,60	770,62 32,29	2 774,23 116,24

1	2	3	4	5	6	7
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	2,50	101,54 20,76	253,85 51,89
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime	m	2,50	84,99 5,19	212,47 12,97
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	805,60 46,70	4 833,63 280,23
30	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	2,50	919,75 118,20	2 299,38 295,51
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	10,00	3,48 1,73	34,80 17,30
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, la interior si exterior	m	6,00	40,70 38,06	244,20 228,33
33	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,00	131,08 80,72	1 703,99 1 049,41
34	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,00	52,03 48,43	936,54 871,82
35	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	13,00	55,54 50,74	722,03 659,63
36	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	90,00	159,53 138,38	14 358,06 12 454,56

1	2	3	4	5	6	7
37	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,20	210,33 147,03	462,73 323,47
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	90,00	3,48 1,73	313,18 155,68
39	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea 250x400mm	m2	90,00	279,86 175,86	25 187,67 15 827,67
40	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	13,00	158,07 63,43	2 054,96 824,54
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" din aluminiu casetate, inclusiv sistemul-grila	m2	13,00	285,10 126,85	3 706,33 1 649,08
42	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
43	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	1,00	73,59 12,69	73,59 12,69
44	CL26A	Montarea rame metalice demontate	kg	100,00	7,25 6,92	725,32 691,92
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				65 252,77 35 852,76
		1.2.3. Lucrari de electricitate				
45	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26
46	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	45,53 17,87	91,07 35,75
47	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	3,00	40,36 17,30	121,07 51,89
48	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,00	205,42 16,14	616,27 48,43
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 861,68 770,34
		1.2.4. Apa si canalizarea				

1	2	3	4	5	6	7
49	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	36,50 17,87	729,90 357,49
50	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	41,31 18,45	123,92 55,35
51	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14
53	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
54	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
55	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	959,05 242,17	959,05 242,17
56	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	6,00	49,61 10,38	297,68 62,27
57	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	1,00	50,98 18,45	50,98 18,45
58	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
59	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
60	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
61	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,00	557,32 129,74	557,32 129,74
62	Cost de piata	Boiler electric 80 litri, Inklusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
63	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 80 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
64	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
65	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
66	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
67	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	304,00 60,54	304,00 60,54
68	Cost de piata	Cabina de dus cu toate accesoriile, inclusiv montarea 900x900mm	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
69	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
		Total Apa si canalizarea Inklusiv salariu				8 848,74 1 527,41
		1.2.5. Incalzirea				
70	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83

1	2	3	4	5	6	7
71	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
72	IC53B	Racord PPR 25x1/2	buc	2,00	92,53 11,53	185,06 23,06
73	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	4,00	92,78 11,53	371,12 46,13
74	RpIC26A	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca)	buc	2,00	63,20 50,74	126,40 101,48
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 250,58 430,17
		Total Etajul 5 incaperea nr.504 Inclusiv salariu				88 180,87 49 149,75
		1.3. Etajul 5 incaperea nr.520				
77	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	54,78 54,78	109,55 109,55
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,50	24,22 24,22	181,63 181,63
79	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,50	76,71 76,11	268,49 266,39
80	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11,00	54,20 54,20	596,20 596,20
81	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate	m2	11,00	285,10 126,85	3 136,12 1 395,37

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu, inclusiv sistemul-grila				
82	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	805,60 46,70	4 833,63 280,23
83	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	2,40	919,75 118,20	2 207,41 283,69
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	10,00	3,48 1,73	34,80 17,30
85	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, la interior si exterior	m	9,00	40,70 38,06	366,31 342,50
86	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,50	210,33 147,03	736,17 514,62
87	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
88	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	2,00	73,59 12,69	147,17 25,37
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	5,00	3,48 1,73	17,40 8,65
90	CI06C4	Placaj din fainata dimensiune 250x400mm	m2	5,00	279,86 175,86	1 399,32 879,32
91	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	36,50 17,87	729,90 357,49
92	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,00	41,31 18,45	289,14 129,16

1	2	3	4	5	6	7
93	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	2,00	438,81 109,55	877,62 219,11
94	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	417,14 95,14	834,28 190,28
95	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
96	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
97	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,00	49,61 10,38	198,45 41,52
98	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	2,00	50,98 18,45	101,96 36,90
99	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	42,56 16,14	170,24 64,58
100	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	43,16 21,91	86,31 43,82
101	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
102	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,00	271,29 40,36	542,58 80,72
103	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
104	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
105	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95

1	2	3	4	5	6	7
		timpul uscarii pina la 10 sec;				
		Total Etajul 5 incaperea nr.520 Inclusiv salariu				18 841,66 6 214,31
		1.4. Etajul 4 incaperea nr.425				
		1.4.1. Lucrari de demolare				
106	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,50	76,71 76,11	268,49 266,39
107	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,90	228,56 227,76	205,70 204,98
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,00	24,22 24,22	193,74 193,74
109	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
110	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
111	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	95,00	92,41 92,26	8 778,57 8 764,32
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	16,00	45,47 44,97	727,60 719,60
113	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,00	17,30 17,30	259,47 259,47
114	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare (orizontale), cu diametrul de 100 mm	m	3,00	45,55 45,55	136,65 136,65
115	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,00	31,11 20,18	155,53 100,91
116	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul	buc	4,00	24,34 20,76	97,36 83,03

1	2	3	4	5	6	7
		de: 30 mm				
117	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,00	54,34 46,13	54,34 46,13
118	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t	2,00	87,12 34,02	174,24 68,04
119	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	3,00	87,12 34,02	261,36 102,06
120	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	84,76 84,76	254,28 254,28
121	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	9,49 0,00	28,47 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				11 714,00 11 317,79
		1.4.2. Lucrari constructive				
122	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,00	860,21 63,43	6 881,65 507,41
123	CK23C	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	3,60	770,62 32,29	2 774,23 116,24
124	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	2,50	101,54 20,76	253,85 51,89
125	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm	m	2,50	84,99 5,19	212,47 12,97

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, la interior si exterior	m	6,00	40,70 38,06	244,20 228,33
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	805,60 46,70	4 833,63 280,23
128	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	2,50	919,75 118,20	2 299,38 295,51
129	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,00	52,03 48,43	936,54 871,82
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	3,48 1,73	26,10 12,97
131	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,50	53,73 36,90	402,95 276,77
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	3,48 1,73	26,10 12,97
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	34,02 31,71	255,17 237,85
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	3,48 1,73	26,10 12,97
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	7,50	40,53 31,71	304,00 237,85
136	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	16,00	131,08 80,72	2 097,22 1 291,58

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin				
137	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	16,00	55,54 50,74	888,65 811,85
138	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95,00	159,53 138,38	15 155,73 13 146,48
139	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,40	210,33 147,03	925,47 646,95
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	90,00	3,48 1,73	313,18 155,68
141	CI06C4	Placaj din fainata dimensiune 250x400mm	m2	95,00	279,86 175,86	26 586,99 16 706,99
142	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	16,00	158,07 63,43	2 529,18 1 014,82
143	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	16,00	285,10 126,85	4 561,63 2 029,63
144	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
145	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	2,00	73,59 12,69	147,17 25,37
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				72 736,36 38 997,82
		1.4.3. Lucrari de electricitate				
146	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26
147	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	45,53	91,07

1	2	3	4	5	6	7
					17,87	35,75
148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	3,00	40,36 17,30	121,07 51,89
149	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,00	205,42 16,14	616,27 48,43
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 861,68 770,34
		1.4.4. Apa si canalizarea				
150	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	30,00	36,50 17,87	1 094,86 536,24
151	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	41,31 18,45	123,92 55,35
152	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
153	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14
154	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
155	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
156	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	959,05 242,17	1 918,10 484,34
157	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc	5,00	49,61 10,38	248,06 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"				
158	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	2,00	50,98 18,45	101,96 36,90
159	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
160	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91
161	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
162	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,00	557,32 129,74	557,32 129,74
163	Cost de piata	Boiler 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00
164	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
165	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
166	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
167	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
168	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				7 440,11 1 895,86
		1.4.5. Incalzirea				
169	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83

1	2	3	4	5	6	7
		strat de lac rezistent la temperatura				
170	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
171	IC53B	Racord PPR 25x1/2	buc	2,00	92,53 11,53	185,06 23,06
172	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	4,00	92,78 11,53	371,12 46,13
173	RpIC26A	Montarea flanselor rotunde, cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca)	buc	2,00	63,20 50,74	126,40 101,48
174	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
175	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 250,58 430,17
		Total Etajul 4 incaperea nr.425 Inclusiv salariu				95 002,74 53 411,98
		1.5. Etajul 4 incaperea nr403/404				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,00	24,22 24,22	266,39 266,39
177	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	2,20	14,41 14,41	31,71 31,71
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,00	15,67 15,57	31,34 31,14

1	2	3	4	5	6	7
179	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	17,50	285,10 126,85	4 989,28 2 219,91
180	CK23C	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S" grosimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	3,60	770,62 32,29	2 774,23 116,24
181	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	2,50	101,54 20,76	253,85 51,89
182	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime	m	2,50	84,99 5,19	212,47 12,97
183	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre la interior si exterior	m	6,00	40,70 38,06	244,20 228,33
184	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,50	52,03 48,43	286,17 266,39
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	10,00	3,48 1,73	34,80 17,30
186	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,00	53,73 36,90	537,26 369,02
187	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	805,60 46,70	4 833,63 280,23
188	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	5,00	919,75 118,20	4 598,77 591,01
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	10,00	3,48 1,73	34,80 17,30

1	2	3	4	5	6	7
190	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	10,00	34,02 31,71	340,23 317,13
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	10,00	3,48 1,73	34,80 17,30
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	10,00	40,53 31,71	405,33 317,13
193	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,20	210,33 147,03	462,73 323,47
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	5,00	3,48 1,73	17,40 8,65
195	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,00	53,73 36,90	107,45 73,80
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	5,00	3,48 1,73	17,40 8,65
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,00	33,87 31,71	711,33 665,97
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,20	19,77 17,30	43,50 38,06
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti	m2	5,00	3,48 1,73	17,40 8,65
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00	40,53 31,71	202,66 158,56

1	2	3	4	5	6	7
201	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
202	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
203	IC53B	Racord PPR 25x1/2	buc	2,00	92,53 11,53	185,06 23,06
204	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	4,00	92,78 11,53	371,12 46,13
205	RpIC26A	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca)	buc	2,00	63,20 50,74	126,40 101,48
206	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
207	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
208	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83
209	Cost de piata	Boiler 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00
210	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
211	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	2,00	646,11 25,95	1 292,21 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Etajul 4 incaperea nr403/404 Inclusiv salariu				25 341,23 7 116,48
		1.6. Etajul 4 incaperea nr.424				
		1.6.1. Lucrari de demolare				
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	24,22 24,22	58,12 58,12
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,00	15,67 15,57	470,05 467,05
214	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,20	45,47 44,97	145,52 143,92
215	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
216	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
217	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	50,74 50,74	50,74 50,74
218	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	34,60 34,60	34,60 34,60
219	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	17,30 17,30	172,98 172,98
220	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
221	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
222	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	84,76 84,76	84,76 84,76

1	2	3	4	5	6	7
223	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	1,00	9,49 0,00	9,49 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				1 318,70 1 198,41
		1.6.2. Lucrari constructive				
224	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40	805,60 46,70	1 933,45 112,09
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi	m2	1,70	3,48 1,73	5,92 2,94
226	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,40	52,03 48,43	280,97 261,55
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	30,00	3,48 1,73	104,39 51,89
228	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	131,08 80,72	524,30 322,90
229	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	4,00	55,54 50,74	222,16 202,96
230	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	159,53 138,38	4 786,02 4 151,52
231	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii avind 250x400mm	m2	30,00	279,86 175,86	8 395,89 5 275,89
232	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	4,00	158,07 63,43	632,29 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placii 400 x 400 mm				
233	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	4,00	285,10 126,85	1 140,41 507,41
234	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				18 080,59 11 155,54
		1.6.3. Lucrari de electricitate				
235	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mm ²	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26
236	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,00	45,53 17,87	45,53 17,87
237	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	1,00	40,36 17,30	40,36 17,30
238	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	205,42 16,14	205,42 16,14
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 324,58 685,58
		1.6.4. Apa si canalizarea				
239	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	36,50 17,87	729,90 357,49
240	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	41,31 18,45	123,92 55,35
241	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
242	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14

1	2	3	4	5	6	7
243	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	304,00 60,54	304,00 60,54
244	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
245	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
246	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	959,05 242,17	959,05 242,17
247	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	49,61 10,38	248,06 51,89
248	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	1,00	50,98 18,45	50,98 18,45
249	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
250	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91
251	Cost de piata	Boiler 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00
252	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
253	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36

1	2	3	4	5	6	7
254	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
255	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
256	Cost de piata	Cabina de dus cu toate accesoriile, inclusiv montarea 900x900mm	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
257	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				7 963,24 1 371,15
		Total Etajul 4 incaperea nr.424 Inclusiv salariu				28 687,11 14 410,68
		1.7. Etajul 3 incaperea nr.337				
258	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	24,22 24,22	58,12 58,12
259	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40	805,60 46,70	1 933,45 112,09
260	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	4,00	285,10 126,85	1 140,41 507,41
261	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii avind 250x400mm	m2	2,00	279,86 175,86	559,73 351,73
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,00	3,48 1,73	13,92 6,92
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,00	33,83 31,71	135,33 126,85
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,00	3,48 1,73	13,92 6,92
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	3,48 1,73	13,92 6,92

1	2	3	4	5	6	7
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	40,53 31,71	162,13 126,85
267	Cost de piata	Boiler 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00
268	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
269	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
270	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	49,61 10,38	248,06 51,89
		Total Etajul 3 incaperea nr.337 Inclusiv salariu				6 179,61 1 566,16
		1.8. Etajul 3 incaperea nr.315				
		1.8.1. Lucrari de demolare				
271	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	24,22 24,22	58,12 58,12
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,20	45,47 44,97	145,52 143,92
273	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	30,00	92,41 92,26	2 772,18 2 767,68
274	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
275	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	17,30 17,30	172,98 172,98
276	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
277	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	50,74 50,74	50,74 50,74

1	2	3	4	5	6	7
278	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	34,60 34,60	34,60 34,60
279	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
280	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
281	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	84,76 84,76	84,76 84,76
282	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	1,00	9,49 0,00	9,49 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 620,83 3 499,04
		1.8.2. Lucrari constructive				
283	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40	805,60 46,70	1 933,45 112,09
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi	m2	1,70	3,48 1,73	5,92 2,94
285	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,40	52,03 48,43	280,97 261,55
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	30,00	3,48	104,39

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	51,89
287	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	131,08 80,72	524,30 322,90
288	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	4,00	55,54 50,74	222,16 202,96
289	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	159,53 138,38	4 786,02 4 151,52
290	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm	m2	30,00	279,86 175,86	8 395,89 5 275,89
291	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	4,00	158,07 63,43	632,29 253,70
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	4,00	285,10 126,85	1 140,41 507,41
293	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
294	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
295	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				18 500,63 11 394,27
		1.8.3. Lucrari de electricitate				
296	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din	m	50,00	20,67	1 033,26

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp			12,69	634,26
297	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,00	45,53 17,87	45,53 17,87
298	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	1,00	40,36 17,30	40,36 17,30
299	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	205,42 16,14	205,42 16,14
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 324,58 685,58
		1.8.4. Apa si canalizarea				
300	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	36,50 17,87	729,90 357,49
301	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	41,31 18,45	123,92 55,35
302	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
303	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14
304	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	304,00 60,54	304,00 60,54
305	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
306	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37

1	2	3	4	5	6	7
307	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	959,05 242,17	959,05 242,17
308	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	49,61 10,38	248,06 51,89
309	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	1,00	50,98 18,45	50,98 18,45
310	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
311	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91
312	Cost de piata	Boiler 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00
313	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
314	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
315	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
316	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
317	Cost de piata	Cabina de dus cu toate accesoriile, inclusiv montarea 900x900mm	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
318	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				7 963,24 1 371,15
		Total Etajul 3 incaperea nr.315 Inclusiv salariu				31 409,28 16 950,04
		1.9. Etajul 3 incaperea nr.307				
		1.9.1. Lucrari de demolare				
319	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	24,22 24,22	58,12 58,12
320	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	30,00	92,41 92,26	2 772,18 2 767,68
321	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,20	45,47 44,97	145,52 143,92
322	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	17,30 17,30	172,98 172,98
323	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
324	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
325	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	50,74 50,74	50,74 50,74
326	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	34,60 34,60	34,60 34,60
327	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
328	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
329	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	84,76 84,76	84,76 84,76

1	2	3	4	5	6	7
330	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	1,00	9,49 0,00	9,49 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 620,83 3 499,04
		1.9.2. Lucrari constructive				
331	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40	805,60 46,70	1 933,45 112,09
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi	m2	1,70	3,48 1,73	5,92 2,94
333	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,40	52,03 48,43	280,97 261,55
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	30,00	3,48 1,73	104,39 51,89
335	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	131,08 80,72	524,30 322,90
336	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	4,00	55,54 50,74	222,16 202,96
337	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	159,53 138,38	4 786,02 4 151,52
338	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm	m2	30,00	279,86 175,86	8 395,89 5 275,89
339	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	4,00	158,07 63,43	632,29 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm				
340	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetat din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	4,00	285,10 126,85	1 140,41 507,41
341	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
342	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
343	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				18 500,63 11 394,27
		1.9.3. Lucrari de electricitate				
344	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26
345	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,00	45,53 17,87	45,53 17,87
346	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	1,00	40,36 17,30	40,36 17,30
347	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	205,42 16,14	205,42 16,14
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 324,58 685,58
		1.9.4. Apa si canalizarea				
348	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	36,50 17,87	729,90 357,49
349	SB08E	Teava din material plastic pentru	m	3,00	41,31	123,92

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm			18,45	55,35
350	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
351	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14
352	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	304,00 60,54	304,00 60,54
353	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
354	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
355	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	959,05 242,17	959,05 242,17
356	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	49,61 10,38	248,06 51,89
357	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	1,00	50,98 18,45	50,98 18,45
358	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
359	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
360	Cost de piata	Boiler 50 litri, Inklusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00
361	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
362	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
363	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
364	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
365	Cost de piata	Cabina de dus cu toate accesoriile, inclusiv montarea 900x900mm	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
366	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
		Total Apa si canalizarea Inklusiv salariu				7 963,24 1 371,15
		Total Etajul 3 incaperea nr.307 Inklusiv salariu				31 409,28 16 950,04
		1.10. Etajul 3 incaperea nr.331				
		1.10.1. Lucrari de demolare				
367	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	24,22 24,22	58,12 58,12
368	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	30,00	92,41 92,26	2 772,18 2 767,68
369	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,20	45,47 44,97	145,52 143,92
370	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
371	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	17,30 17,30	172,98 172,98

1	2	3	4	5	6	7
372	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
373	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	89,37 89,37	89,37 89,37
374	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	34,60 34,60	34,60 34,60
375	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
376	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
377	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	84,76 84,76	84,76 84,76
378	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	1,00	9,49 0,00	9,49 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 659,46 3 537,67
		1.10.2. Lucrari constructive				
379	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40	805,60 46,70	1 933,45 112,09
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi	m2	1,70	3,48 1,73	5,92 2,94
381	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite,	m	5,40	52,03 48,43	280,97 261,55

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
382	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,20	210,33 147,03	462,73 323,47
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	30,00	3,48 1,73	104,39 51,89
384	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	131,08 80,72	524,30 322,90
385	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	4,00	55,54 50,74	222,16 202,96
386	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	159,53 138,38	4 786,02 4 151,52
387	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400	m2	30,00	279,86 175,86	8 395,89 5 275,89
388	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	4,00	158,07 63,43	632,29 253,70
389	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul- grila	m2	4,00	285,10 126,85	1 140,41 507,41
390	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
391	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	1,00	73,59 12,69	73,59 12,69
392	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
393	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				19 036,95 11 730,43
		1.10.3. Lucrari de electricitate				
394	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26
395	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,00	45,53 17,87	45,53 17,87
396	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	1,00	40,36 17,30	40,36 17,30
397	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	205,42 16,14	205,42 16,14
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 324,58 685,58
		1.10.4. Apa si canalizarea				
398	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	36,50 17,87	729,90 357,49
399	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	41,31 18,45	123,92 55,35
400	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
401	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14

1	2	3	4	5	6	7
402	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	304,00 60,54	304,00 60,54
403	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
404	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
405	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	959,05 242,17	959,05 242,17
406	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	49,61 10,38	248,06 51,89
407	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	1,00	50,98 18,45	50,98 18,45
408	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
409	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91
410	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
411	Cost de piata	Boiler 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00
412	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
413	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal	buc	1,00	271,29	271,29

1	2	3	4	5	6	7
		cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton			40,36	40,36
414	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
415	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
416	Cost de piata	Cabina de dus cu toate accesoriile, inclusiv montarea 900x900mm	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
417	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				8 011,80 1 387,30
		Total Etajul 3 incaperea nr.331 Inclusiv salariu				32 032,79 17 340,98
		1.11. Etajul 3 incaperea nr.325				
		1.11.1. Lucrari de demolare				
418	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	24,22 24,22	58,12 58,12
419	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	30,00	92,41 92,26	2 772,18 2 767,68
420	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,20	45,47 44,97	145,52 143,92
421	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
422	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
423	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	50,74 50,74	50,74 50,74
424	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	17,30 17,30	172,98 172,98
425	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	34,60 34,60	34,60 34,60
426	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macarua-turn de 10-15 tf, avind	t	1,00	87,12	87,12

1	2	3	4	5	6	7
		bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)			34,02	34,02
427	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
428	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	1,00	84,76 84,76	84,76 84,76
429	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	1,00	9,49 0,00	9,49 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 620,83 3 499,04
		1.11.2. Lucrari constructive				
430	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40	805,60 46,70	1 933,45 112,09
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi	m2	1,70	3,48 1,73	5,92 2,94
432	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,40	52,03 48,43	280,97 261,55
433	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,20	210,33 147,03	462,73 323,47
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	30,00	3,48	104,39

1	2	3	4	5	6	7
		cu Betongrund			1,73	51,89
435	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	131,08 80,72	524,30 322,90
436	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	4,00	55,54 50,74	222,16 202,96
437	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	159,53 138,38	4 786,02 4 151,52
438	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm	m2	30,00	279,86 175,86	8 395,89 5 275,89
439	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	4,00	158,07 63,43	632,29 253,70
440	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	4,00	285,10 126,85	1 140,41 507,41
441	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
442	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	1,00	73,59 12,69	73,59 12,69
443	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
444	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83
		Total Lucrari constructive				19 036,95

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 730,43
		1.11.3. Lucrari de electricitate				
445	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26
446	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,00	45,53 17,87	45,53 17,87
447	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	1,00	40,36 17,30	40,36 17,30
448	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	205,42 16,14	205,42 16,14
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 324,58 685,58
		1.11.4. Apa si canalizarea				
449	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	36,50 17,87	729,90 357,49
450	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	41,31 18,45	123,92 55,35
451	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
452	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14
453	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	304,00 60,54	304,00 60,54
454	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
455	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
456	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	959,05 242,17	959,05 242,17
457	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	49,61 10,38	248,06 51,89
458	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	1,00	50,98 18,45	50,98 18,45
459	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
460	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91
461	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
462	Cost de piata	Boiler 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00
463	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
464	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
465	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
466	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
467	Cost de piata	Cabina de dus cu toate accesoriile, inclusiv montarea 900x900mm	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
468	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				8 011,80 1 387,30
		Total Etajul 3 incaperea nr.325 Inclusiv salariu				31 994,16 17 302,35
		1.12. Etajul 3 incaperea nr.306				
		1.12.1. Lucrari de demolare				
469	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,00	54,34 46,13	54,34 46,13
470	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usa	m2	2,40	24,22 24,22	58,12 58,12
471	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	25,00	92,41 92,26	2 310,15 2 306,40
472	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,00	45,47 44,97	136,42 134,92
473	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
474	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	17,30 17,30	172,98 172,98
475	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
476	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	1,00	87,12 34,02	87,12 34,02
477	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare,	t	1,00	84,76	84,76

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m			84,76	84,76
478	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	1,00	9,49 0,00	9,49 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 055,28 2 926,13
		1.12.2. Lucrari constructive				
479	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	2,40	919,75 118,20	2 207,41 283,69
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi	m2	1,50	3,48 1,73	5,22 2,59
481	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m	6,00	40,70 38,06	244,20 228,33
482	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	3,00	55,54 50,74	166,62 152,22
483	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,00	131,08 80,72	393,23 242,17
484	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,65	210,33 147,03	557,38 389,64
485	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,00	159,53 138,38	3 988,35 3 459,60
486	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm	m2	20,00	279,86 175,86	5 597,26 3 517,26
487	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	3,00	158,07 63,43	474,22 190,28

1	2	3	4	5	6	7
488	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	3,00	285,10 126,85	855,31 380,56
489	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	1,00	53,59 12,69	53,59 12,69
490	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				14 597,57 8 871,71
		1.12.3. Apa si canalizarea				
491	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	36,50 17,87	729,90 357,49
492	SC04C	Lavoar montat pe pidistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
493	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
494	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	17,82 12,69	17,82 12,69
495	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	959,05 242,17	959,05 242,17
496	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,00	49,61 10,38	148,84 31,14
497	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	1,00	78,98 18,45	78,98 18,45
498	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91

1	2	3	4	5	6	7
499	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
500	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14
501	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,00	41,67 7,50	125,00 22,49
502	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
503	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
504	Cost de piata	Boiler elecetric 30 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
505	SE57A	Preparator de apa calda menajera, (boiler) 30 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
506	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
507	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				5 357,28 1 244,30
		1.12.4. Electricitatea				
508	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26
509	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,00	45,53 17,87	45,53 17,87
510	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	1,00	40,36 17,30	40,36 17,30
511	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet	buc	2,00	205,42	410,85

1	2	3	4	5	6	7
		echipate			16,14	32,29
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				1 530,00 701,72
		Total Etajul 3 incaperea nr.306 Inclusiv salariu				24 540,13 13 743,87
		1.13. Etajul 3 incaperea nr.319				
		1.13.1. Lucrari de demolare				
512	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,50	76,71 76,11	268,49 266,39
513	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,90	228,56 227,76	205,70 204,98
514	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,00	24,22 24,22	193,74 193,74
515	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
516	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
517	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	95,00	92,41 92,26	8 778,57 8 764,32
518	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	16,00	45,47 44,97	727,60 719,60
519	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare (orizontale), cu diametrul de 100 mm	m	3,00	45,55 45,55	136,65 136,65
520	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,00	17,30 17,30	259,47 259,47
521	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,00	31,11 20,18	155,53 100,91
522	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in	buc	4,00	24,34	97,36

1	2	3	4	5	6	7
		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm			20,76	83,03
523	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,00	54,34 46,13	54,34 46,13
524	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Ridicare materiale)	t	3,00	87,12 34,02	261,36 102,06
525	TrB22H1A 4	Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Coborire materiale)	t	3,00	87,12 34,02	261,36 102,06
526	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	84,76 84,76	254,28 254,28
527	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	9,49 0,00	28,47 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				11 801,12 11 351,81
		1.13.2. Lucrari constructive				
528	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,00	860,21 63,43	6 881,65 507,41
529	CK23C	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S” gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	3,60	770,62 32,29	2 774,23 116,24
530	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	2,50	101,54 20,76	253,85 51,89

1	2	3	4	5	6	7
531	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime	m	2,50	84,99 5,19	212,47 12,97
532	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre interior si exterior	m	6,00	40,70 38,06	244,20 228,33
533	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	805,60 46,70	4 833,63 280,23
534	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	2,50	919,75 118,20	2 299,38 295,51
535	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,00	52,03 48,43	936,54 871,82
536	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	3,48 1,73	26,10 12,97
537	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,50	53,73 36,90	402,95 276,77
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	3,48 1,73	26,10 12,97
539	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	34,02 31,71	255,17 237,85
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	3,48 1,73	26,10 12,97
541	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	7,50	40,53 31,71	304,00 237,85

1	2	3	4	5	6	7
542	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,00	131,08 80,72	2 097,22 1 291,58
543	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	16,00	55,54 50,74	888,65 811,85
544	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95,00	159,53 138,38	15 155,73 13 146,48
545	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,40	210,33 147,03	925,47 646,95
546	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	90,00	3,48 1,73	313,18 155,68
547	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm	m2	95,00	279,86 175,86	26 586,99 16 706,99
548	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	16,00	158,07 63,43	2 529,18 1 014,82
549	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	16,00	285,10 126,85	4 561,63 2 029,63
550	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
551	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	2,00	73,59 12,69	147,17 25,37
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				72 736,36 38 997,82
		1.13.3. Lucrari de electricitate				
552	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 2x1,5 mmp				
553	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	45,53 17,87	91,07 35,75
554	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	3,00	40,36 17,30	121,07 51,89
555	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,00	205,42 16,14	616,27 48,43
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 861,68 770,34
		1.13.4. Apa si canalizarea				
556	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	30,00	36,50 17,87	1 094,86 536,24
557	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	41,31 18,45	123,92 55,35
558	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
559	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14
560	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
561	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
562	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime,	buc	2,00	959,05 242,17	1 918,10 484,34

1	2	3	4	5	6	7
		avind sifonul interior tip S				
563	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	49,61 10,38	248,06 51,89
564	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	2,00	50,98 18,45	101,96 36,90
565	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
566	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91
567	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
568	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,00	557,32 129,74	557,32 129,74
569	Cost de piata	Boiler electric 30 litri, Inklusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
570	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 30 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
571	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
572	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
573	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
574	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
		Total Apa si canalizarea Inklusiv salariu				7 420,11 1 895,86
		1.13.5. Incalzirea				

1	2	3	4	5	6	7
575	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83
576	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
577	IC53B	Racord PPR 25x1/2	buc	2,00	92,53 11,53	185,06 23,06
578	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	4,00	92,78 11,53	371,12 46,13
579	RpIC26A	Montarea flanselor rotunde, cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca)	buc	2,00	63,20 50,74	126,40 101,48
580	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
581	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 250,58 430,17
		Total Etajul 3 incaperea nr.319 Inclusiv salariu				95 069,86 53 446,00
		1.14. Etajul 2 incaperea 204				
582	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,50	76,71 76,11	268,49 266,39
583	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
584	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	4,40	210,33 147,03	925,47 646,95

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	4,40	3,48 1,73	15,31 7,61
586	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	2,00	73,59 12,69	147,17 25,37
587	CI06C4	Placaj din fainata 20x30mm	m2	95,00	279,86 175,86	26 586,99 16 706,99
588	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	3,00	285,10 126,85	855,31 380,56
		Total Etajul 2 incaperea 204 Inclusiv salariu				28 847,29 18 050,00
		1.15. Etajul 1 incaperea nr.105				
		1.15.1. Lucrari de demolare				
589	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,50	76,71 76,11	268,49 266,39
590	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,90	228,56 227,76	205,70 204,98
591	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,00	24,22 24,22	193,74 193,74
592	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00	106,67 106,67	106,67 106,67
593	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
594	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	15,00	17,30 17,30	259,47 259,47
595	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	95,00	92,41 92,26	8 778,57 8 764,32
596	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	16,00	45,47 44,97	727,60 719,60
597	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor	m	3,00	45,55	136,65

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare (orizontale), cu diametrul de 100 mm			45,55	136,65
598	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	5,00	31,11 20,18	155,53 100,91
599	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,00	24,34 20,76	97,36 83,03
600	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	1,00	54,34 46,13	54,34 46,13
601	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	3,00	84,76 84,76	254,28 254,28
602	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	3,00	9,49 0,00	28,47 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				11 321,65 11 190,94
		1.15.2. Lucrari constructive				
603	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,00	860,21 63,43	6 881,65 507,41
604	CK23C	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	3,60	770,62 32,29	2 774,23 116,24
605	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	2,50	101,54 20,76	253,85 51,89
606	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime	m	2,50	84,99 5,19	212,47 12,97

1	2	3	4	5	6	7
607	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre la interior si exterior	m	6,00	40,70 38,06	244,20 228,33
608	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,00	805,60 46,70	4 833,63 280,23
609	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	5,00	919,75 118,20	4 598,77 591,01
610	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	18,00	52,03 48,43	936,54 871,82
611	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	3,48 1,73	26,10 12,97
612	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,50	53,73 36,90	402,95 276,77
613	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	3,48 1,73	26,10 12,97
614	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	34,02 31,71	255,17 237,85
615	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	7,50	3,48 1,73	26,10 12,97
616	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	7,50	40,53 31,71	304,00 237,85
617	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata	m2	17,50	131,08 80,72	2 293,83 1 412,67

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
618	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	17,50	55,54 50,74	971,96 887,96
619	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95,00	159,53 138,38	15 155,73 13 146,48
620	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,40	210,33 147,03	925,47 646,95
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	90,00	3,48 1,73	313,18 155,68
622	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm	m2	95,00	279,86 175,86	26 586,99 16 706,99
623	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	17,50	158,07 63,43	2 766,28 1 109,95
624	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	17,50	285,10 126,85	4 989,28 2 219,91
625	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
626	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	2,00	73,59 12,69	147,17 25,37
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				75 980,43 39 775,94
		1.15.3. Lucrari de electricitate				
627	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26
628	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	45,53 17,87	91,07 35,75

1	2	3	4	5	6	7
629	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	3,00	40,36 17,30	121,07 51,89
630	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,00	205,42 16,14	616,27 48,43
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 861,68 770,34
		1.15.4. Apa si canalizarea				
631	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	30,00	36,50 17,87	1 094,86 536,24
632	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	41,31 18,45	123,92 55,35
633	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
634	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14
635	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	304,00 60,54	304,00 60,54
636	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
637	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
638	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe	buc	2,00	959,05 242,17	1 918,10 484,34

1	2	3	4	5	6	7
		vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
639	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	9,00	49,61 10,38	446,52 93,41
640	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	2,00	50,98 18,45	101,96 36,90
641	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
642	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91
643	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
644	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,00	557,32 129,74	557,32 129,74
645	Cost de piata	Boiler electric 80 litri, Inklusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
646	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 80 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
647	Cost de piata	Cabina de dus cu toate accesoriile, inclusiv montarea 900x900mm	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
648	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
649	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
650	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
651	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	2,00	646,11 25,95	1 292,21 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				11 018,67 2 023,87
		1.15.5. Incalzirea				
652	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83
653	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
654	IC53B	Racord PPR 25x1/2	buc	2,00	92,53 11,53	185,06 23,06
655	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	4,00	92,78 11,53	371,12 46,13
656	RpIC26A	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca)	buc	2,00	63,20 50,74	126,40 101,48
657	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
658	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	73,98 10,38	73,98 10,38
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				1 250,58 430,17
		Total Etajul 1 incaperea nr.105 Inclusiv salariu				101 433,01 54 191,26
		1.16. Etajul 1incaperea nr.132 1.16.1. Lucrari de demolare				
659	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,40	24,22 24,22	58,12 58,12
660	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	30,00	92,41	2 772,18

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica de pe pereti			92,26	2 767,68
661	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	3,20	45,47 44,97	145,52 143,92
662	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
663	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	63,43 63,43	63,43 63,43
664	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,00	50,74 50,74	50,74 50,74
665	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	17,30 17,30	172,98 172,98
666	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	34,60 34,60	34,60 34,60
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 352,34 3 346,24
		1.16.2. Lucrari constructive				
667	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40	805,60 46,70	1 933,45 112,09
668	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi	m2	1,70	3,48 1,73	5,92 2,94
669	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,40	52,03 48,43	280,97 261,55
670	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,20	210,33 147,03	462,73 323,47
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	30,00	3,48	104,39

1	2	3	4	5	6	7
		cu Betongrund			1,73	51,89
672	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	131,08 80,72	524,30 322,90
673	IzF31B	Hidroizolarea pardoselilor cu amestec C-80, sau analogic	m2	4,00	55,54 50,74	222,16 202,96
674	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	30,00	159,53 138,38	4 786,02 4 151,52
675	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm	m2	30,00	279,86 175,86	8 395,89 5 275,89
676	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	4,00	158,07 63,43	632,29 253,70
677	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	4,00	285,10 126,85	1 140,41 507,41
678	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
679	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	1,00	73,59 12,69	73,59 12,69
680	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				18 851,71 11 592,60
		1.16.3. Lucrari de electricitate				
681	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	50,00	20,67 12,69	1 033,26 634,26

1	2	3	4	5	6	7
682	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,00	45,53 17,87	45,53 17,87
683	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	1,00	40,36 17,30	40,36 17,30
684	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	1,00	205,42 16,14	205,42 16,14
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 324,58 685,58
		1.16.4. Apa si canalizarea				
685	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	36,50 17,87	729,90 357,49
686	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	41,31 18,45	123,92 55,35
687	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	1,00	438,81 109,55	438,81 109,55
688	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,14 95,14	417,14 95,14
689	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1,00	304,00 60,54	304,00 60,54
690	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,14 14,41	74,29 28,83
691	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	17,82 12,69	35,64 25,37
692	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	1,00	959,05 242,17	959,05 242,17

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
693	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	5,00	49,61 10,38	248,06 51,89
694	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	1,00	50,98 18,45	50,98 18,45
695	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	42,56 16,14	42,56 16,14
696	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	43,16 21,91	43,16 21,91
697	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
698	Cost de piata	Boiler electric 50 litri, Inklusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00
699	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
700	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
701	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
702	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
703	Cost de piata	Cabina de dus cu toate accesoriile, inclusiv montarea 900x900mm	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
704	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				8 011,80 1 387,30
		Total Etajul 1incaperea nr.132 Inclusiv salariu				31 540,44 17 011,72
		1.17. Subsol incaperea nr.17				
705	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,50	76,71 76,11	191,78 190,28
706	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	24,22 24,22	96,87 96,87
707	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,00	15,67 15,57	31,34 31,14
708	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	37,14 14,41	371,43 144,15
709	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00	41,31 18,45	413,06 184,51
710	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	8,00	50,98 18,45	407,84 147,61
711	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	42,56 16,14	340,48 129,16
712	CK23C	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	2,00	770,62 32,29	1 541,24 64,58
713	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	2,50	101,54 20,76	253,85 51,89
714	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime	m	2,50	84,99 5,19	212,47 12,97

1	2	3	4	5	6	7
715	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	2,50	919,75 118,20	2 299,38 295,51
716	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre la interior si exterior	m	4,00	40,70 38,06	162,80 152,22
717	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	52,03 48,43	260,15 242,17
718	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	4,00	3,48 1,73	13,92 6,92
719	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2	4,00	53,73 36,90	214,91 147,61
720	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	4,00	3,48 1,73	13,92 6,92
721	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	4,00	34,02 31,71	136,09 126,85
722	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	4,00	3,48 1,73	13,92 6,92
723	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre	m2	4,00	40,53 31,71	162,13 126,85
724	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,50	210,33 147,03	525,83 367,58
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	2,50	3,48 1,73	8,70 4,32
726	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	2,50	279,86 175,86	699,66 439,66

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
727	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	5,00	3,48 1,73	17,40 8,65
728	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,00	40,53 31,71	202,66 158,56
729	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	46,96 20,18	234,81 100,91
730	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	2,88	64,32 47,86	185,24 137,83
731	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
732	Cost de piata	Boiler electric 50 litri, Inklusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	2,00	1 070,00 0,00	2 140,00 0,00
733	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	2,00	184,51 184,51	369,02 369,02
734	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	6,00	49,61 10,38	297,68 62,27
735	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime	buc	4,00	112,49 51,89	449,98 207,58

1	2	3	4	5	6	7
736	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	1,00	271,29 40,36	271,29 40,36
737	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	1,00	75,30 20,76	75,30 20,76
738	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	1,00	48,54 16,72	48,54 16,72
739	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	1,00	646,11 25,95	646,11 25,95
740	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	1,00	73,59 12,69	73,59 12,69
741	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	1,00	54,79 12,69	54,79 12,69
742	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	1,00	45,53 17,87	45,53 17,87
743	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	1,00	40,36 17,30	40,36 17,30
744	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,00	205,42 16,14	410,85 32,29
		Total Subsol incaperea nr.17 Inclusiv salariu				13 983,45 4 234,29
		1.18. Subsol incaperea nr.9				
745	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,50	76,71 76,11	191,78 190,28
746	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00	24,22 24,22	96,87 96,87
747	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,00	15,67 15,57	31,34 31,14
748	CK23C	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S” gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	4,00	770,62 32,29	3 082,48 129,16
749	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	5,00	101,54	507,71

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime			20,76	103,79
750	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 60cm latime	m	5,00	84,99 5,19	424,95 25,95
751	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,00	805,60 46,70	4 028,02 233,52
752	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	2,50	919,75 118,20	2 299,38 295,51
753	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre la interior si exterior	m	8,00	40,70 38,06	325,60 304,44
754	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,00	52,03 48,43	780,45 726,52
755	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	12,00	3,48 1,73	41,76 20,76
756	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului.	m2	12,00	53,73 36,90	644,72 442,83
757	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	12,00	3,48 1,73	41,76 20,76
758	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	12,00	34,02 31,71	408,27 380,56
759	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	12,00	3,48 1,73	41,76 20,76
760	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	12,00	40,53 31,71	486,40 380,56

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre				
761	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,50	210,33 147,03	525,83 367,58
762	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	5,00	3,48 1,73	17,40 8,65
763	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,00	279,86 175,86	1 399,32 879,32
764	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la tavan	m2	10,00	3,48 1,73	34,80 17,30
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	40,53 31,71	405,33 317,13
766	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,00	46,96 20,18	469,61 201,81
767	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,46	64,32 47,86	222,54 165,59
768	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
769	Cost de piata	Boiler electric 50 litri, Inklusiv accesoriile necesare pt. montare si	buc	1,00	1 070,00 0,00	1 070,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		functionare (furtun, supapa, robinete, etc)				
770	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 50 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
771	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	12,00	49,61 10,38	595,35 124,55
772	SD01B	Robinet pentru pisoar	buc	4,00	49,61 10,38	198,45 41,52
773	RpSC42A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime	buc	8,00	112,49 51,89	899,95 415,15
774	RpSC44A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor si armaturilor, a vasului de pisoar din portelan sanitar	buc	4,00	189,89 138,38	759,58 553,54
775	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	2,00	271,29 40,36	542,58 80,72
776	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	2,00	75,30 20,76	150,60 41,52
777	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	2,00	48,54 16,72	97,07 33,44
778	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	2,00	646,11 25,95	1 292,21 51,89
779	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	1,00	73,59 12,69	73,59 12,69
780	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	2,00	54,79 12,69	109,57 25,37
781	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	45,53 17,87	91,07 35,75
782	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	3,00	40,36 17,30	121,07 51,89
783	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	5,00	205,42 16,14	1 027,12 80,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Subsol incaperea nr.9 Inclusiv salariu				23 769,34 7 110,16
		1.19. Utilaj				
784	Cost de piata	Boiler electric 80 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	Cost de piata	Boiler electric 50 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	12,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	Cost de piata	Boiler electric 30 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	19,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,00
		Total Ministerul Apararii Inclusiv salariu				736 462,53 386 382,56
		2. Statul major Parter				
		2.1. Tuburi de canalizare centrala coloana noduri comune				
788	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	6,00	35,25 29,98	211,48 179,90
789	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	6,00	25,70 21,91	154,22 131,46
790	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	25,00	21,91 21,91	547,77 547,77
791	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor	m	100,00	45,55	4 555,14

1	2	3	4	5	6	7
		de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (canalizare 1 coloana si teava pentru evaxcuarea ape pluviale 1 coloana)			45,55	4 555,14
792	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	25,00	46,71 23,64	1 167,77 591,01
793	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	100,00	41,31 18,45	4 130,62 1 845,12
794	SB09E	Piesa de capat de canalizare (caciula), imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	34,56 16,14	34,56 16,14
795	SB09E	Cot PVC, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	42,56 16,14	212,80 80,72
796	SA38E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 110mm	buc	40,00	21,91 3,46	876,38 138,38
797	SB09E	Trecere din fonta in PVC, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	38,56 16,14	77,12 32,29
		Total Tuburi de canalizare centrala coloana noduri comune Inklusiv salariu				11 967,86 8 117,95
		2.2. Noduri sanitare				
		2.2.1. Lucrari de demolare				
798	RpCP44A	Demontarea gratii metalice la fereastra	kg	100,00	1,51 1,44	151,03 144,15
799	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton (canale pentru teava de canalizare 15m)	m2	3,00	17,70 17,30	53,09 51,89
800	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavane	m2	120,00	15,67 15,57	1 880,18 1 868,18
801	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	0,60	228,56	137,13

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			227,76	136,65
802	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,00	131,55 123,39	131,55 123,39
803	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre)	m2	20,00	24,22 24,22	484,34 484,34
804	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00	106,67 106,67	106,67 106,67
805	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	54,78 54,78	54,78 54,78
806	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	40,00	92,41 92,26	3 696,24 3 690,24
807	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	21,00	45,47 44,97	954,97 944,47
808	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare (orizontale), cu diametrul de 100 mm	m	4,00	45,55 45,55	182,21 182,21
809	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00	36,90 36,90	73,80 73,80
810	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	30,00	17,30 17,30	518,94 518,94
811	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,00	31,11 20,18	622,14 403,62
812	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,00	24,34 20,76	97,36 83,03
813	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare,	t	5,00	84,76 84,76	423,80 423,80

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m				
814	TsI51B10	Transportarea materialelor de constructie	t	5,00	9,49 0,00	47,45 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				9 615,70 9 290,18
		2.2.2. Lucrari constructive				
815	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,25	787,82 214,50	196,95 53,62
816	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	35,00	860,21 63,43	30 107,21 2 219,91
817	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,00	805,60 46,70	6 444,84 373,64
818	CK03A1	Usi din MDF pentru interior	m2	5,00	919,75 118,20	4 598,77 591,01
819	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m	25,00	30,89 28,83	772,33 720,75
820	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor si tavane cu Betongrund	m2	100,00	3,48 1,73	347,98 172,98
821	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2	45,00	85,01 74,96	3 825,36 3 373,11
822	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavane cu Betongrund	m2	45,00	3,48 1,73	156,59 77,84
823	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a	m2	45,00	54,30 37,48	2 443,64 1 686,56

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
824	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,00	3,48 1,73	156,59 77,84
825	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,00	33,83 31,71	1 522,48 1 427,09
826	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	45,00	3,48 1,73	156,59 77,84
827	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	45,00	40,53 31,71	1 823,98 1 427,09
828	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	120,00	159,53 138,38	19 144,08 16 606,08
829	CN53A	Grunduirea suprafetelor pereti cu Betongrund	m2	120,00	3,48 1,73	417,58 207,58
830	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	50,00	53,73 36,90	2 686,32 1 845,12
831	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00	3,48 1,73	173,99 86,49
832	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	50,00	33,83 31,71	1 691,64 1 585,65
833	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00	3,48 1,73	173,99 86,49
834	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	100,00	40,53 31,71	4 053,30 3 171,30
835	CN53A	Grunduirea suprafetelor pereti cu Betongrund	m2	50,00	3,48 1,73	173,99 86,49

1	2	3	4	5	6	7
836	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,00	131,08 80,72	6 553,80 4 036,20
837	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betongrund	m2	65,00	3,48 1,73	226,19 112,44
838	CI06C4	Placaj din fainata dimensiunea placii 250x400mm	m2	65,00	279,86 175,86	18 191,10 11 431,09
839	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placii 400 x 400 mm	m2	50,00	158,07 63,43	7 903,68 3 171,30
840	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	60,00	210,33 147,03	12 619,98 8 821,98
841	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" casetate din aluminiu, inclusiv sistemul-grila	m2	21,00	285,10 126,85	5 987,14 2 663,89
842	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie 200x200 mm	buc	2,00	54,79 12,69	109,57 25,37
843	RpCP23A	Montarea usite de vizitare tevi de canalizare 200x400 mm	buc	1,00	73,59 12,69	73,59 12,69
844	CK23C	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan „4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte	m2	8,00	770,62 32,29	6 164,96 258,32
845	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime	m	3,40	101,54 20,76	345,24 70,58
846	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 40cm latime	m	3,40	84,99 5,19	288,96 17,64
847	CL26A	Montarea rame metalice demontate	kg	200,00	7,25 6,92	1 450,64 1 383,84
848	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	15,00	40,70 38,06	610,51 570,83

1	2	3	4	5	6	7
		la ferestre la interior si exterior				
849	CN53A	Grunduirea suprafetelor pereti cu Betongrund, in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	6,00	3,48 1,73	20,88 10,38
850	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	6,00	53,73 36,90	322,36 221,41
851	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	6,00	3,48 1,73	20,88 10,38
852	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	6,00	33,83 31,71	203,00 190,28
853	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	6,00	3,48 1,73	20,88 10,38
854	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi in jurul tocurilor la usi si ferestre	m2	6,00	40,53 31,71	243,20 190,28
855	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,00	19,77 17,30	988,65 864,90
856	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, Linoleum 3,0 mm grosime	m2	20,00	169,50 63,43	3 389,98 1 268,52
		Total Lucrari constructive Inclusiv salariu				146 803,35 71 297,17
		2.2.3. Lucrari de electricitate				
857	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	13,00	23,06 23,06	299,83 299,83
858	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic, avind diametrul pina la 15 mm	m	400,00	33,81 32,29	13 523,04 12 915,84

1	2	3	4	5	6	7
859	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	250,00	20,67 12,69	5 166,30 3 171,30
860	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp	m	150,00	40,13 19,60	6 019,78 2 940,66
861	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	10,00	45,53 17,87	455,35 178,75
862	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	5,00	40,36 17,30	201,79 86,49
863	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00	205,42 16,14	1 232,55 96,87
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				26 898,64 19 689,74
		2.2.4. Apa si canalizarea				
864	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	50,00	36,50 17,87	1 824,76 893,73
865	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (orizontale), montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	50,00	41,31 18,45	2 065,31 922,56
866	SC04C	Lavoar montat pe piedistal avind suprafata de 50x60cm	buc	5,00	438,81 109,55	2 194,05 547,77
867	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00	417,14 95,14	2 085,70 475,69
868	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00	37,14 14,41	371,43 144,15
869	SB09C	Cot din PVC, avind diametrul de	buc	5,00	17,82	89,10

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm			12,69	63,43
870	SB11A	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00	35,12 16,72	245,86 117,05
871	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	959,05 242,17	3 836,21 968,69
872	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	13,00	49,61 10,38	644,97 134,92
873	SB09F	Teava gofrata pt closet	buc	4,00	50,98 18,45	203,92 73,80
874	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	42,56 16,14	85,12 32,29
875	SB11C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	43,16 21,91	258,93 131,46
876	SB09E	Piesa de curatare, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	48,56 16,14	48,56 16,14
877	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	2,00	557,32 129,74	1 114,64 259,47
878	Cost de piata	Boiler electric 30 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
879	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 30 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51
880	Cost de piata	Boiler electric 80 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
881	SE57A	Montarea preparator de apa calda menajera, (boiler) 80 litri	buc	1,00	184,51 184,51	184,51 184,51

1	2	3	4	5	6	7
882	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	4,00	271,29 40,36	1 085,15 161,45
883	SC15A1	Suport pentru hirtie	buc	3,00	75,30 20,76	225,89 62,27
884	SC14A1	Dozator de perete sapun lichid	buc	2,00	48,54 16,72	97,07 33,44
885	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	2,00	646,11 25,95	1 292,21 51,89
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				20 487,91 5 459,25
		2.2.5. Incalzirea				
886	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	4,80	64,32 47,86	308,73 229,72
887	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	46,96 20,18	281,77 121,09
888	IC53B	Racord PPR 25x1/2	buc	4,00	92,53 11,53	370,13 46,13
889	RpIC40C	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"	buc	8,00	92,78 11,53	742,24 92,26
890	RpIC26A	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca)	buc	4,00	63,20 50,74	252,80 202,96
891	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	73,98 10,38	147,96 20,76
892	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	2,00	73,98	147,96

1	2	3	4	5	6	7
		(retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"			10,38	20,76
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				2 251,58 733,67
		Total Noduri sanitare Inclusiv salariu				206 057,18 106 470,00
		2.3. Utilaj				
893	Cost de piata	Boiler electric 80 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
894	Cost de piata	Boiler electric 30 litri, Inclusiv accesoriile necesare pt. montare si functionare (furtun, supapa, robinete, etc)	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
895	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton: Dimensiunea - 240x230x240mm; Puterea 2000W; Viteza debit aer 30m/s; timpul uscarii pina la 10 sec;	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				0,00
		Total Statul major Parter Inclusiv salariu				218 025,05 114 587,95

		Total	lei	954 487,58
		Asigurari medicale si sociale	22,50 %	112 718,36
		Cheltuieli de transport	7,00 %	31 329,82
		Total	100,00 +	1 098 535,77
		Cheltuieli de regie	14,50 %	159 287,69
		Total inclusiv cheltuieli de regie	100,00 +	1 257 823,46
		Beneficiu de deviz	6,00 %	75 469,41
		Total inclusiv beneficiu de deviz	100,00 +	1 333 292,86
		TVA	20,00 %	266 658,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 599 951,44 500 970,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

