

78.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,22	0
78.3	222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0
78.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	31,55	2
79	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp .	m			10 2
79.1	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	6,44	7
79.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,22	0
79.3	222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0
79.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	31,55	2
80	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			56 21
80.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	30,43	31
80.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	12,89	0
80.3	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,00	0
80.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	31,55	21
81	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .	m			52 14
81.1	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	23,63	24
81.2	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	12,89	3
81.3	2523156713500	Mufa din PVC, tip G.	buc	0,1500	40,28	6
81.4	05001000100103	Doze de ramificație	buc	0,1500	26,85	4
81.5	222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,00	0
81.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	31,55	14
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			36 10
82.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	17,19	18
82.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,37	5
82.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	3,22	0
82.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,74	0
82.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,07	2
82.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,54	1
82.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	31,55	10
83	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp.	buc			743 77
83.1	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	581,12	581
83.2	2874115840479	Piulița M12	buc	8,0000	8,59	69
83.3	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	2,15	9
83.4	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,00	0
83.5	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4000	3,22	1
83.6	222222222992	Materiale marunte (vaselina, apa, grund, cirpe, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	1,0000	0,00	0
83.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	31,55	77
83.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,37	0
84	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A.	buc			135 126
84.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	31,55	126
84.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4000	21,48	9
85	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N.	buc			49 23
85.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	21,48	21
85.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,59	3
85.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,95	2
85.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,74	0
85.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	31,55	23
86	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N.	buc			49 23
86.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	21,48	21
86.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	1,59	3
86.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,95	2
86.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,74	0
86.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	31,55	23
87	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc			33 20
87.1	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	37,60	4
87.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	37,60	8
87.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	6,44	2
87.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	31,55	20
88	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			119 24