

**Капитальный ремонт дороги
по ул.Чкалова в мун.Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Капитальный ремонт дороги по ул.Чкалова в мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 5 010 486,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Ленина - ул.Сыртмача				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части) с дальнейшим использованием метариала для укладки под основание	m2	2 597,0000	20,246 1,005	52 577,598 2 610,020
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	3,0400	949,500 0,000	2 886,480 0,000
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m	400,0000	9,226 9,226	3 690,240 3 690,240
4	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А, в авто, 3 категории)	t	12,8000	31,713 31,713	405,926 405,926

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта и мусора в автомашины)	100 m3	3,0400	877,500 0,000	2 667,600 0,000
6	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 3 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	468,8000	7,220 0,000	3 384,736 0,000
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами использовать б/у материал после фрезировки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3	440,0000	154,414 66,309	67 942,160 29 175,960
8	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	4 642,0000	249,565 60,197	1 158 480,91 6 279 434,660
9	TsA01H1	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта	m3	36,7000	156,835 156,835	5 755,852 5 755,852



1	2	3	4	5	6	7
		вручную под бордюры с погрузкой)				
10	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	1 630,0000	233,511 44,975	380 622,278 73 308,924
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	995,0000	215,055 60,197	213 979,765 59 896,055
12	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	8,2000	156,835 156,835	1 286,049 1 286,049
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	820,0000	132,532 17,298	108 675,912 14 184,360
14	AcE08C	Demontarea caracelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей	buc	8,0000	159,024 126,852	1 272,189 1 014,816

1	2	3	4	5	6	7
		деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010				
15	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	m3	4,2000	729,905 314,247	3 065,602 1 319,838
16	AcE08C	Montarea caracelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	8,0000	221,825 126,852	1 774,603 1 014,816
		<i>Total</i>	Lei			2 008 467,90 6
		Total ул.Ленина - ул.Сыртмача Inclusiv salariu				2 008 467,90 6 473 097,516
		2. ул.К-Маркса - ул.Заречная				
17	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	2,7300	949,500 0,000	2 592,135 0,000
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m	50,0000	9,226 9,226	461,280 461,280
19	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А, в авто, 3 категории)	t	1,6000	31,713 31,713	50,741 50,741



1	2	3	4	5	6	7
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта и мусора в автомашины)	100 m3	2,9400	877,500 0,000	2 579,850 0,000
21	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	442,6000	7,220 0,000	3 195,572 0,000
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами использовать б/у материал после фрезировки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3	225,0000	154,414 66,309	34 743,150 14 919,525
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	2 246,0000	249,565 60,197	560 523,080 135 202,552
24	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта	m3	17,1000	156,835 156,835	2 681,882 2 681,882



1	2	3	4	5	6	7
		вручную под бордюры с погрузкой)				
25	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	760,0000	<u>233,511</u> 44,975	<u>177 468,056</u> 34 180,848
26	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	482,0000	<u>215,055</u> 60,197	<u>103 656,529</u> 29 014,973
27	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	36,7000	<u>156,835</u> 156,835	<u>5 755,852</u> 5 755,852
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	401,0000	<u>132,532</u> 17,298	<u>53 145,172</u> 6 936,498
29	AcE08C	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей	buc	4,0000	<u>159,024</u> 5.126,852	<u>636,095</u> 507,408

1	2	3	4	5	6	7
		деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010				
30	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	m3	2,1000	729,905 314,247	1 532,800 659,918
31	AcE08C	Montarea caracelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	4,0000	221,826 126,852	887,302 507,408
32	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3	1,7000	156,835 156,835	266,620 266,620
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,6м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 3шт	m3	1,6800	1 688,655 245,131	2 836,940 411,820
34	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg	90,0000	15,838 2,749	1 425,412 247,402
		<i>Total</i>		Lei		954 438,468
		Total ул.К-Маркса - ул.Заречная Inclusiv salariu				954 438,468 231 804,727
		3. ул.Танасогло				
35	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea	100 m3	1,0900	949,500 0,000	1 034,955 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)				
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m	50,0000	9,226 9,226	461,280 461,280
37	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А, в авто, 3 категории)	t	1,6000	31,713 31,713	50,741 50,741
38	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка материалов в автомашины)	100 m3	1,8400	877,500 0,000	1 614,600 0,000
39	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	183,4000	7,220 0,000	1 324,148 0,000
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами использовать б/у материал после фрезировки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3	109,0000	154,414 66,309	16 831,126 7 227,681
41	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	1 085,0000	249,565 60,197	270 778,069 65 313,789

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть				
42	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3	12,2000	156,835 156,835	1 913,389 1 913,389
43	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	542,0000	233,511 44,975	126 562,746 24 376,342
44	AcE08C	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	4,0000	159,024 126,852	636,095 507,408
45	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Наращивание колодцев из бутовой кладки)	m3	2,1000	729,905 314,247	1 532,800 659,918
46	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Устройство крышек, с поддерживающей	buc	4,0000	221,826 126,852	887,302 507,408

1	2	3	4	5	6	7
		деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010				
		<i>Total</i>	Lei			423 627,251
		Total ул.Танасогло Inclisiv salariu				423 627,251 101 017,956

		Total	Lei	3 386 533,64
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	181 332,05
		Транспорт материалов	6 %	149 553,90
		Итого		3 717 419,59
		Накладные расходы	8 %	297 393,56
		Итого		4 014 813,15
		Сметная прибыль	4 %	160 592,53
		Итого		4 175 405,68
		НДС	20 %	835 081,14
		Total deviz: Inclisiv salariu		5 010 486,82 805 920,21

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Капитальный ремонт дороги по ул.Чкалова в мун.Чадыр-Лунга**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ул.Ленина - ул.Сыртмача				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части) с дальнейшим использованием метариала для укладки под основание	m2			20,246 1,005
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	1,01
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	360,00	10,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	65,00	1,97
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	210,00	6,36
2	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			949,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,50
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m			9,226 9,226
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	9,23
4	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А, в авто, 3 категории)	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта и мусора в автомашины)	100 m3			877,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			7,220 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	95,00	7,22
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами использовать б/у материал после фрезировки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3			154,414 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,3900	175,00	68,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	65,00	1,50
8	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			249,565 60,197
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655к	Placi din beton, pentru trotuare "катушка" толщ.8см	m2	1,0150	144,00	146,16
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	110,00	0,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	70,00	5,32
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,50	0,89
9	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
10	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			233,511 44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 150,00	60,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,33	5,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	110,00	1,32
	2666122800310	Bordura 30x15	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			215,055 60,197
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	110,00	111,65
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	110,00	0,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	70,00	5,32
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,50	0,89
12	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			132,532

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0480	1 150,00	55,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,33	1,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	110,00	0,33
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
14	AcE08C	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			159,024 126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	210,00	31,50
15	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			729,905 314,247
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,9000	57,66	282,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	210,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,33	94,48
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,6600	1,40	24,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	110,00	42,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	19,00	1,88
16	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			221,825 126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Carac cu rama б/у заказчика	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,33	48,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	110,00	14,44
	2661126420769	Placa din beton б/у заказчика	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	210,00	31,50
		2. ул.К-Маркса - ул.Заречная				
17	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			949,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,50
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m			9,226 9,226
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	9,23
19	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов	t			31,713 31,713

1	2	3	4	5	6	7
		grupele A, в авто, 3 категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
20	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта и мусора в автомашины)	100 m3			877,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
21	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			7,220 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	95,00	7,22
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами использовать б/у материал после фрезировки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30% от объема	m3			154,414 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,3900	175,00	68,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	65,00	1,50
23	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			249,565 60,197
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655k	Plăci din beton, pentru trotuar "катушка" толщ. 8см	m2	1,0150	144,00	146,16
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	110,00	0,55
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	70,00	5,32
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	44,50	0,89
24	TsA01H1	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
25	DE09A	Borduri de piatră pentru trotuar, având dimensiunile 30x15 cm, pe fundație de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			233,511 44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 150,00	60,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,33	5,53
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	110,00	1,32
	2666122800310	Bordura 30x15	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
26	DE17B	Pavaje executate din plăci de trotuar din	m2			215,055

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "кирпичик", толщина 4 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				60,197
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,0150	110,00	111,65
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	110,00	0,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	70,00	5,32
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,50	0,89
27	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,835
						156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			132,532
						17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 150,00	55,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,33	1,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	110,00	0,33
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1,0050	58,00	58,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
29	AcE08C	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			159,024
						126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	210,00	31,50
30	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			729,905
						314,247
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,9000	57,66	282,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	210,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,33	94,48
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,6600	1,40	24,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	110,00	42,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	19,00	1,88
31	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			221,826
						126,852



1	2	3	4	5	6	7
		Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Сарап сu rama б/у заказчика	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic сu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,33	48,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	110,00	14,44
	2661126420769	Placa din beton б/у заказчика	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	210,00	31,50
32	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint сu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под зуб)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
33	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea сu centrala de betoane si turnarea сu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство монолитного ж/б зуба) дл.5,6м x шир.0,2м x глуб.0,5м - 3шт	m3			1 688,655 245,131
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 150,00	1 190,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	225,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	28,00
34	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate сu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (установка армокаркаса для зуба)	kg			15,838 2,749
	7123020011140	Fie rar beton	h-om	0,0490	52,57	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,60	12,79
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
		3. ул. Танасогло				
35	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata сu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			949,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	450,00	949,50
36	DG04B	Defacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон) Кзп=0,5	m			9,226 9,226
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	9,23
37	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А, в авто, 3 категории)	t			31,713 31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
38	TsC03E1	Sapatura mecanica сu excavatorul de 0,40-0,70 mc, сu motor сu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint сu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка материалов в автомашины)	100 m3			877,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile сu o cupa сu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
39	TsI50A3	Transportarea pamintului сu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			7,220 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	95,00	7,22
40	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			154,414

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную) местами использовать б/у материал после фрезировки асфальтобетона с добавлением нового щебня до 30% от объема				66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,3900	175,00	68,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	65,00	1,50
41	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных тротуарных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2			249,565 60,197
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,13
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655к	Placi din beton, pentru trotuare "катушка" толщ.8см	m2	1,0150	144,00	146,16
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	110,00	0,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	70,00	5,32
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	44,50	0,89
42	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную под бордюры с погрузкой)	m3			156,835 156,835
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	57,66	156,84
43	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x15 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			233,511 44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 150,00	60,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,33	5,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	110,00	1,32
	2666122800310	Bordura 30x15	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	19,00	0,13
44	AcE08C	Demontarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			159,024 126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	210,00	31,50
45	CD02A2	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in fundatii (Нарращивание колодцев из бутовой кладки)	m3			729,905 314,247
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,9000	57,66	282,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	210,00	252,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	1,33	94,48
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,6600	1,40	24,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	110,00	42,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	19,00	1,88
46	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Устройство крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на колодцах систем водоснабжения и канализации) Mat.marunte (scinduri etc.)=1,010	buc			221,826 <hr/> 126,852
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama б/у заказчика	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,33	48,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	110,00	14,44
	2661126420769	Placa din beton б/у заказчика	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,67
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	210,00	31,50

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Капитальный ремонт дороги
по ул.Чкалова в мун.Чадыр-
Лунга**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Капитальный ремонт дороги по ул.Чкалова в мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 5 010 486,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	41,1600	57,66	2 373,285
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,6360	52,57	348,855
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,4100	52,57	231,834
4.	7129020012800	Pavator	h-om	12 436,260 0	57,66	717 074,752
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	70,4000	57,66	4 059,264
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 069,3520	57,66	61 658,837
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9820	57,66	344,922
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	298,6200	57,66	17 218,430
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,2657	57,66	2 610,020
Total manopera						805 920,21

Materiale:

1.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	10,0800	210,00	2 116,800
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	38,8470	110,00	4 273,170
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,3516	110,00	588,676
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	47,2500	110,00	5 197,500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	718,2000	70,00	50 274,000
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	301,8600	175,00	52 825,500
7.	2010237318750	Distantieri	buc	13,5000	1,00	13,500
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13 442,540 0	1,33	17 878,579
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	15 120,000 0	1,33	20 109,600
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 178,4960	1,33	1 567,399
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	249 480,00 00	1,30	324 324,000
12.	2652102100737	Var hidratat	kg	148,3440	1,40	207,681
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1 499,1550	110,00	164 907,050
14.	2661112800655к	Placi din beton, pentru trotuare "катушка" толщ.8см	m2	8 092,5950	144,00	1 165 333,6 80

15.	2661126420769	Placa din beton б/у заказчика	buc	16,3216	0,00	0,000
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	215,7432	1 150,00	248 104,680
17.	2666122800310	Bordura 30x15	m	2 946,6600	120,00	353 599,200
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x15 cm	m	1 227,1050	58,00	71 172,090
19.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	91,3500	12,60	1 151,010
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9000	15,00	13,500
21.	2875274200000	Сарац cu rama б/у заказчика	buc	16,1600	0,00	0,000
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	189,0000	44,50	8 410,500
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,1498	19,00	496,847
Total materiale de construcții						2 492 564,95

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8400	450,00	378,000
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	78,6891	360,00	28 328,076
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,4746	450,00	6 513,570
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	118,4220	120,00	14 210,640
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,2490	450,00	6 862,050
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,3440	35,00	47,040
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,8000	210,00	1 008,000
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	78,6891	210,00	16 524,711
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	83,2048	95,00	7 904,456
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	96,4911	65,00	6 271,921
Total utilaje de construcții						88 048,48

Total	Lei	3 386 533,64
Соцфонд и медстрах	22,5 %	181 332,05
Транспорт материалов	6 %	149 553,90
Итого		3 717 419,59
Накладные расходы	8 %	297 393,56
Итого		4 014 813,15
Сметная прибыль	4 %	160 592,53
Итого		4 175 405,68
НДС	20 %	835 081,14

Total deviz:

5 010 486,82

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

