

Amenajarea parcului de cultura si agrement "Bunica Ioana" din satul Ciulucani r. Telenesti N 03/17

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 2 903 365,42 lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (50 m)	100 m3	0,300	577,500 0,000	173,250 0,000
2	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19 pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	0,300	1 200,000 0,000	360,000 0,000
3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (220 m)	100 m3	1,340	577,612 0,000	774,000 0,000
4	TsC22D1 k=21	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,340	6 300,000 0,000	8 442,000 0,000
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (50 m)	100 m3	2,170	577,535 0,000	1 253,250 0,000
6	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	2,170	1 200,000 0,000	2 604,000 0,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	3,600	900,000	3 240,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II- погрузка грунта			0,000	0,000
8	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t	612,000	19,000 0,000	11 628,000 0,000
9	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	3,600	178,011 27,000	640,840 97,200
10	DI96	Compactarea rambleurului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurși pe o urmă	100 m3	3,810	1 698,976 0,000	6 473,100 0,000
11	IfF19A	Decolmatarea canalelor de depuneri și vegetație cu excavator pe șenile de 0,5 mc, cu motor cu ardere internă comandă prin cabluri cu echipament de draglină, în teren cu umiditate mijlocie fără lipire de cupă (расчистка грунта)	100 m3	1,280	2 600,000 0,000	3 328,000 0,000
12	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (перемещение в насыпь)	m3	128,000	23,250 23,250	2 976,000 2 976,000
Total Sistematizare verticală						41 892,440
Incluziv salariu						3 073,200
		2. Pavaj				
		2.1. Tip A (820 m2)				
13	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip	m3	164,000	397,525 27,750	65 194,100 4 551,000
14	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	8,200	7 735,008 370,500	63 427,065 3 038,100
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,490	52,443 0,000	25,697 0,000
16	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	820,000	250,912 4,500	205 748,225 3 690,000

1	2	3	4	5	6	7
17	DB16H k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (6 cm)	m2	820,000	275,618 5,625	226 006,375 4 612,500
Total Tip A (820 m2)						560 401,462
Incluziv salariu						15 891,600
		2.2. Tip III (660m2)				
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	132,000	397,525 27,750	52 473,300 3 663,000
19	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Щебень пропитанный битумом)	t	316,800	807,214 15,750	255 725,320 4 989,600
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Щебен.обочина)	t	53,000	807,218 15,750	42 782,570 834,750
Total Tip III (660m2)						350 981,190
Incluziv salariu						9 487,350
		2.3. Tip K (510 m2)				
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	76,500	397,522 27,750	30 410,415 2 122,875
22	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (козсуцкий камень)	m2	382,500	354,490 184,500	135 592,350 70 571,250
Total Tip K (510 m2)						166 002,765
Incluziv salariu						72 694,125
		2.4. Tip Б (1100 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	397,525 27,750	43 727,750 3 052,500
24	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	1 100,00 0	194,403 39,000	213 842,750 42 900,000
Total Tip Б (1100 m2)						257 570,500

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						45 952,500
		2.5. Tip II (135 m2)				
25	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (песч.гравийная)	m3	27,000	351,084 11,250	9 479,280 303,750
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BR 100.20.8	m	490,000	147,093 22,500	72 075,717 11 025,000
Total Tip II (135 m2)						81 554,997
Incluziv salariu						11 328,750
Total Pavaj						1 416 510,914
Incluziv salariu						155 354,325
		3. Водоотводные сооружения				
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,200	441,500 74,250	1 412,800 237,600
28	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,560	1 581,172 337,500	4 047,800 864,000
29	CA03F	Beton simplu M100 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice (перепад)	m3	4,370	1 523,095 288,759	6 655,925 1 261,875
Total Водоотводные сооружения						12 116,525
Incluziv salariu						2 363,475
		4. Scara din beton				
30	CA03F	Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa.	m3	0,110	1 624,091 289,091	178,650 31,800
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,500	133,950 90,000	200,925 135,000
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,060	1 943,917 511,250	116,635 30,675

1	2	3	4	5	6	7
33	CA02C	Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,590	1 581,525 337,627	933,100 199,200
34	CA03F	Beton simplu M200 turnat cu mijloace clasice, in trepte	m3	0,880	1 627,841 288,750	1 432,500 254,100
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	21,000	28,181 2,250	591,795 47,250
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	86,300	46,919 15,750	4 049,084 1 359,225
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,090	1 050,022 483,333	94,502 43,500
38	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (KLI10-9)	buc	2,000	1 198,409 165,000	2 396,817 330,000
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de BR 100.20.8	m	46,000	147,093 22,500	6 766,292 1 035,000
Total Scara din beton						16 760,300
Incluziv salariu						3 465,750
		5. Postament "Bunica Ioana"				
40	CA03F	Beton M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice.	m3	2,300	1 679,293 288,750	3 862,375 664,125
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,300	134,435 90,000	1 250,248 837,000
42	CI11A	Placaje din piatra de cosauti	m2	4,500	767,050	3 451,725

1	2	3	4	5	6	7
					510,000	2 295,000
43	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	1,500	356,569 134,250	534,853 201,375
Total Postament "Bunica Ioana"						9 099,201
Incluziv salariu						3 997,500
		6. Подпорная стенка				
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,240	441,500 74,259	1 430,460 240,600
45	CA03F	Beton M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice.	m3	34,560	1 679,206 288,750	58 033,350 9 979,200
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	129,600	133,992 90,000	17 365,332 11 664,000
47	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	409,500	46,919 15,750	19 213,305 6 449,625
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,410	1 049,566 482,927	430,322 198,000
Total Подпорная стенка						96 472,769
Incluziv salariu						28 531,425
		7. Ограда				
		7.1. Tip 1				
49	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	29,400	1 072,492 288,750	31 531,258 8 489,250
50	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat	kg	992,290	33,625 15,000	33 365,652 14 884,275
51	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,990	1 049,623 483,030	1 039,127 478,200

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
52	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	94,500	166,075 135,000	15 694,100 12 757,500
53	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	21,000	356,618 134,250	7 488,984 2 819,250
Total Tip 1						89 119,121
Incluziv salariu						39 428,475
		7.2. Tip 2				
54	CA03G	Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice.	m3	4,800	1 668,500 330,000	8 008,800 1 584,000
55	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,000	133,967 90,000	3 215,200 2 160,000
56	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	26,640	27,892 5,025	743,055 133,875
57	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	106,800	26,842 3,975	2 866,749 424,500
58	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54,000	166,075 135,000	8 968,050 7 290,000
59	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm	m2	12,000	356,613 134,250	4 279,355 1 611,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Tip 2						28 081,209
Incluziv salariu						13 203,375
Total Ograda						117 200,330
Incluziv salariu						52 631,850
		8. Elemente metalice				
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M250	m3	1,500	1 679,583 288,750	2 519,375 433,125
61	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,250	133,970 90,000	703,340 472,500
62	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	126,500	46,919 15,750	5 935,278 1 992,375
63	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,130	1 049,746 482,885	136,467 62,775
64	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (OT2)	kg	258,000	46,919 15,750	12 105,102 4 063,500
65	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,260	1 049,508 482,885	272,872 125,550
Total Elemente metalice						21 672,434
Incluziv salariu						7 149,825
		9. Demolare				
66	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	103,200	456,251 120,000	47 085,060 12 384,000
67	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	4,600	513,750	2 363,250 1 897,500

1	2	3	4	5	6	7
					412,500	
68	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	16,000	340,000 256,500	5 440,000 4 104,000
69	CP10B κ=0,8	Демонтаж оголков	buc	3,000	264,000 132,000	792,000 396,000
70	TsC03G1	Incarcarea gunoiului de constructie cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica.(погрузка мусора)	100 m3	1,240	1 040,000 0,000	1 289,600 0,000
71	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	299,520	19,000 0,000	5 691,000 0,000
72	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,240	187,306 28,488	232,260 35,325

Total Demolare						62 893,170
Incluziv salariu						18 816,825

Total	lei	1 794 618,08
Fondul social	24,00 %	66 092,20
Total	100,00 +	1 860 710,28
Transportarea materialelor	10,00 %	132 756,95
Cheltuieli directe	100,00 +	1 993 467,23
Cheltuieli de regie	14,50 %	289 052,75
Total	100,00 +	2 282 519,98
Beneficiul de deviz	6,00 %	136 951,20
Total	100,00 +	2 419 471,18
TVA	20,00 %	483 894,24

Total deviz: **2 903 365,42**
Incluziv salariu **275 384,18**

Intocmit (S.C. "IONICON" SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)