

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingeresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-1

Canalizare pluviala

Valoarea de deviz 4 349 674,18 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Terasamente conducta				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,994	2 575,59 0,00	2 560,14 0,00
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	168,900	19,98 0,00	3 375,40 0,00
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	18,680	2 370,59 0,00	44 282,70 0,00
4	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de	m2	3 610,100	71,57	258 362,81

1	2	3	4	5	6	7
		fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 2,01...4 м, между досками 0,00...0,20 м)			40,60	146 570,06
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	99,350	401,45 42,70	39 884,11 4 242,21
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	1 868,000	21,70 21,70	40 535,60 40 535,60
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	434,210	54,50 52,50	23 664,41 22 795,99
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	14,338	1 230,35 617,40	17 640,72 8 852,27

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
		<i>Total</i>	Lei			430 305,89
		Total Terasamente conducta Inklusiv salariu				430 305,89 222 996,13
		1.2. Terasamente camine				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	1,021	<u>2 575,71</u> 0,00	<u>2 629,80</u> 0,00
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	173,570	<u>19,99</u> 0,00	<u>3 468,85</u> 0,00
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,135	<u>2 370,69</u> 0,00	<u>5 061,42</u> 0,00
12	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в	m2	595,850	<u>71,56</u> 40,60	<u>42 640,33</u> 24 191,51

1	2	3	4	5	6	7
		стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 2,01...4 м, между досками 0,00...0,20 м)				
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	213,520	21,70 21,70	4 633,37 4 633,37
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	2,135	1 230,36 617,41	2 626,81 1 318,17
		<i>Total</i>	Lei			61 060,58
		Total Terasamente camine Inklusiv salariu				61 060,58 30 143,05
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3	12,440	2 658,91 970,90	33 076,89 12 077,94
16		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	20,000	580,00 0,00	11 600,00 0,00
17		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	5,000	460,00 0,00	2 300,00 0,00
18		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	3,000	680,00 0,00	2 040,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19		Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	20,000	850,00 0,00	17 000,00 0,00
20		Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	20,000	920,00 0,00	18 400,00 0,00
21		Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	27,000	310,00 0,00	8 370,00 0,00
22		Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	7,000	450,00 0,00	3 150,00 0,00
23		Capac tip C250	buc	20,000	1 500,00 0,00	30 000,00 0,00
24		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc	13,000	174,60 0,00	2 269,80 0,00
25		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc	6,000	232,20 0,00	1 393,20 0,00
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	142,050	10,33 2,80	1 467,03 397,74
27	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или	m2	142,050	37,58 2,80	5 337,93 397,74

1	2	3	4	5	6	7
		кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)				
28	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	22,800	2 304,84 676,20	52 550,39 15 417,36
29		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	18,000	1 250,00 0,00	22 500,00 0,00
30		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	10,000	720,00 0,00	7 200,00 0,00
31		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	18,000	1 300,00 0,00	23 400,00 0,00
32		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	18,000	1 250,00 0,00	22 500,00 0,00
33		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	30,000	310,00 0,00	9 300,00 0,00
34		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	7,000	450,00 0,00	3 150,00 0,00
35		Capac tip C250	buc	18,000	1 500,00 0,00	27 000,00 0,00
36		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc	14,000	174,60 0,00	2 444,40 0,00
37		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc	4,000	232,20 0,00	928,80 0,00
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	195,370	10,33 2,80	2 017,69 547,05

1	2	3	4	5	6	7
39	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	195,370	37,58 2,80	7 342,01 547,05
40	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,650	2 282,83 564,20	6 049,51 1 495,13
41		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
42		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
43		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
44		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
45		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	2,000	310,00 0,00	620,00 0,00
46		Capac tip C250	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
47		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc	1,000	232,20 0,00	232,20 0,00
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a	m2	17,270	10,33 2,80	178,36 48,37

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				
49	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2	17,270	37,49 2,80	647,51 48,37
		<i>Total</i>	Lei			334 065,72
		Total Camine Inclusiv salariu				334 065,72 30 976,75
		1.4. Rigole si conducte				
50	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Beton cl.C12/15 (Укладка бетона слоями толщиной 5-20 см, для заполнения и выравнивания склонов и уплотняющих слоев, внутри каналов, высотой 1,2-1,8 м и покрытие 1-5 м)	m3	1,000	2 726,39 602,00	2 726,39 602,00
51	CP16A	Montarea elementelor de tip L	buc	24,000	3 410,24	81 845,88

1	2	3	4	5	6	7
		sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Rigola carosabila, L=3000 mm, B=650 mm, H=600 mm; se exclude mortar (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)			147,00	3 528,00
52	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv / Placa carosabila, L=490 mm, B=300 mm, H=150 mm; se exclude mortar (Укладка сборных ж/б плит по каналам, объемом между 0,02-0,05 м3 включительно)	buc	240,000	345,37 21,00	82 888,80 5 040,00
53	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф600 mm; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m	426,000	888,65 31,50	378 564,90 13 419,00
54	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф450 mm; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m	378,000	728,00 31,50	275 184,00 11 907,00
55	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф315 mm; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m	60,000	513,80 31,50	30 828,00 1 890,00
56	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф250 mm; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ	m	222,000	390,63 31,50	86 720,97 6 993,00

1	2	3	4	5	6	7
		вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)				
57		Cot corugat injectat, 45*, ф250 mm	buc	21,000	550,00 0,00	11 550,00 0,00
58		Cot corugat injectat, 30*, ф250 mm	buc	21,000	650,00 0,00	13 650,00 0,00
59	AcF11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, более 225 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m	1 086,000	39,40 8,40	42 788,40 9 122,40
60	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=900 mm; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m	21,000	2 280,95 31,50	47 899,95 661,50
61	AcA27A	Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm / Inel distantier, ф600 mm (Соединение резиновым кольцом стальных накладок для напорных трубопроводов, из армированного или предварительно напряженного бетона (PREMO), диаметр 400-600 мм)	buc	11,000	388,60 126,00	4 274,60 1 386,00
		<i>Total</i>	Lei			1 058 921,89
		Total Rigole si conducte Inklusiv salariu				1 058 921,89 54 548,90
		1.5. Restabilirea drumului acoperit cu asfalt				
62	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками	m	584,000	34,19 20,30	19 966,96 11 855,20

1	2	3	4	5	6	7
		температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)				
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	33,100	190,34 112,00	6 300,36 3 707,20
64	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,331	2 576,01 0,00	852,66 0,00
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	72,830	13,40 0,00	976,15 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,331	166,25 25,17	55,03 8,33
67	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	62,070	595,64 80,50	36 971,60 4 996,60
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	103,450	595,64 80,50	61 618,96 8 327,76
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,250	15 675,00 0,00	3 918,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия)				
70	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную)	m2	413,800	163,53 8,40	67 667,44 3 475,92
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,166	15 647,59 0,00	2 597,50 0,00
72	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	413,800	182,36 8,40	75 459,14 3 475,92
		<i>Total</i>	Lei			276 384,55
		Total Restabilirea drumului acoperit cu asfalt Inclusiv salariu				276 384,55 35 846,93
		1.6. Restabilirea drumului acoperit cu pietris				
73	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	54,720	595,64 80,50	32 593,51 4 404,96
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	136,800	792,29 80,50	108 385,16 11 012,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			140 978,67
		Total Restabilirea drumului acoperit cu pietris Inclusiv salariu				140 978,67 15 417,36
		1.7. Restabilirea drumului acoperit cu pamant				
75	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	89,400	21,70 21,70	1 939,98 1 939,98
76	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,894	1 230,31 617,39	1 099,90 551,95
		<i>Total</i>	Lei			3 039,88
		Total Restabilirea drumului acoperit cu pamant Inclusiv salariu				3 039,88 2 491,93
		<i>Total</i>	Lei			2 304 757,18
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			94 181,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			70 131,31
		<i>Total</i>				2 469 069,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			358 015,08
		<i>Total</i>				2 827 084,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			169 625,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				2 996 709,69 392 421,05
		2. Lucrari de montare				
77	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Separator hidrocarburi (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны) из углеродистой стали, доставленные собранными, монтируемые обычной установкой, общим весом 1-3 т)	t	1,000	1 367,80 1 308,30	1 367,80 1 308,30
78	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona / Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны) из углеродистой стали, доставленные собранными, монтируемые обычной установкой, общим весом до 1 т)	t	2,000	1 710,80 1 710,80	3 421,60 3 421,60
79	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I / Senzori Produse petroliere	set	1,000	1 241,14 314,30	1 241,14 314,30
80	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I / Senzori Materii in suspensie/namol	set	1,000	1 241,14 314,30	1 241,14 314,30
81	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / Panou de semnalizare	buc	1,000	669,13 360,50	669,13 360,50
82	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Bloc pentru evacuare apelor pluviale (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)	buc	1,000	380,25 147,00	380,25 147,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 321,06
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			1 407,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			75,95
		<i>Total</i>				9 804,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 458,16
		<i>Total</i>				14 263,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			855,78
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 118,79 5 866,00
		3. Utilaj				
83		Separator hidrocarburi VODALAND OilProH700- 200/600, cu debitul nominal (de lucru) Q=200,0 l/sec, dotat cu bloc/filtru coalescent si filtru din spuma poleuretanică, Prezenta a 2 filtre in structura separatorului permite evacuarea apelor epurate in corpuri acvatice/emisare, Corpul separatorului este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla) sau analog	buc	1,000	<u>550 000,00</u> 0,00	<u>550 000,00</u> 0,00
84		Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi VODALAND, OilProH700 200/600, (compus din camin intrare+camin iesire+conductele de legatura) Corpul caminelor de bypass sunt fabricate din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla) sau analog	buc	1,000	<u>45 800,00</u> 0,00	<u>45 800,00</u> 0,00
85		Senzori Produse petroliere	buc	1,000	<u>4 200,00</u> 0,00	<u>4 200,00</u> 0,00
86		Senzori Materii on suspensie/namol	buc	1,000	<u>8 000,00</u> 0,00	<u>8 000,00</u> 0,00
87		Panou de semnalizare	buc	1,000	<u>900,00</u> 0,00	<u>900,00</u> 0,00
88		Bloc pentru evacuare apelor pluviale TIP 110; Dimensiuni: 1100x2150x1170(h)	buc	1,000	<u>4 000,00</u> 0,00	<u>4 000,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			612 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				612 900,00

		Total	Lei	3 624 728,48
		TVA	20 %	724 945,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 349 674,18
				398 287,05

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenuri adiacent cu
bunurilor imobile (bloc locativ)
cu reparatia capitala, montarea
noua retelele
ingineresti,(canalizarea,
iluminarea si canalizarea
pluviala) or.Vulcanesti, UTA
Gagauzia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-1
Canalizare pluviala**

Valoarea de deviz 4 349 674,18 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	14,13	70,00	989,10
2.	7123010010200	Betonist	h-om	169,36	70,00	11 855,20
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	107,50	70,00	7 525,00
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 439,451	70,00	170 761,57
5.	7129020012800	Pavator	h-om	410,596	70,00	28 741,72
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,312	70,00	6 951,84
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,60	70,00	602,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,376	70,00	1 986,32
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	938,136	70,00	65 669,52
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	67,57	70,00	4 729,90
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 151,938	70,00	80 635,66
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,00	70,00	1 190,00
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	124,283	70,00	8 699,81
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	52,96	70,00	3 707,20
15.	9312040019600	Sapator	h-om	60,603	70,00	4 242,21
Total manopera						398 287,05

Materiale:

1.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00	25 000,00	0,00
2.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, oțel C235, grosime 4 mm	t	0,007	1 800,00	12,60
3.	1011292	White-spirit	t	0,00	38 000,00	0,00
4.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00	58 000,00	0,00
5.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,728	60,00	43,68
6.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	60,00	14,28
7.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,00	16,00	160,00
8.	11110001000131 0-22,4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	38,897	1 600,00	62 235,20

9.	11110001000131 16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	38,897	1 800,00	70 014,60
10.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00	64 000,00	0,00
11.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00	45 000,00	0,00
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	500,00	0,50
13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,482	380,00	943,16
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,72	350,00	252,00
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	260,828	350,00	91 289,80
16.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	135,623	350,00	47 468,05
17.	1421402206393	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	179,345	500,00	89 672,50
18.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,858	200,00	1 171,60
19.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	19,767	6 400,00	126 508,80
20.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,00	20,00	60,00
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	400,80	4,50	1 803,61
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,212	4 500,00	954,00
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	602,973	15,00	9 044,61
24.	23203226000401	Bitum	t	0,429	15 000,00	6 435,00
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	106,407	25,00	2 660,18
26.	25137366015044	Inel distantier, φ600 mm	buc	11,11	260,00	2 888,60
27.	25212167000036	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ600 mm	m	456,246	800,00	364 996,80
28.	25212167000037	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ450 mm	m	404,838	650,00	263 144,70
29.	25212167000038	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ315 mm	m	64,26	450,00	28 917,00
30.	25212167000039	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, φ250 mm	m	237,762	335,00	79 650,27
31.	25212167000043	Teava PE corugata, SN4, D=900 mm	m	22,491	2 100,00	47 231,10
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,75	2,30	687,13
33.	26511221004022	Ciment M-400	kg	27,676	2,30	63,66
34.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	120,595	3,00	361,79
35.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	14,00	450,00	6 300,00
36.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	18,00	1 300,00	23 400,00
37.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИИ-20 (0,59 m3)	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
38.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИИИ1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
39.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
40.	26611264332025	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
41.	26631021000033	Beton cl.C12/15	m3	1,04	2 000,00	2 080,00
42.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	18,589	2 000,00	37 178,00
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,03	1 500,00	4 545,00
44.	26661228006034	Rigola carosabila, L=3000 mm, B=650 mm, H=600 mm	buc	24,24	3 000,00	72 720,00
45.	26661228006035	Placa carosabila, L=490 mm, B=300 mm, H=150 mm.	buc	242,40	300,00	72 720,00
46.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg.	buc	2,044	800,00	1 635,20

		d=400 mm				
47.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,552	18,00	81,94
48.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,552	18,00	81,94
49.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	12,618	15,00	189,27
50.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	141,74	25,00	3 543,50
51.	28752742000034	Capac tip T	buc	39,00	1 500,00	58 500,00
52.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	149,614	20,00	2 992,28
53.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,745	20,00	14,90
54.	4100116202820	Apa potabila	m3	325,80	20,00	6 516,00
55.	5	Masa utilajului	t	0,16	10 000,00	1 600,00
56.	60010	Scara tip C1-02	kg	141,90	18,00	2 554,20
57.	60026	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	18,00	1 250,00	22 500,00
58.	60027	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	10,00	720,00	7 200,00
59.	60028	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	18,00	1 250,00	22 500,00
60.	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	59,00	310,00	18 290,00
61.	600300	Cot corugat injectat, 45*, ϕ 250 mm	buc	21,00	550,00	11 550,00
62.	60033	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	5,00	460,00	2 300,00
63.	60034	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	20,00	580,00	11 600,00
64.	60035	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	3,00	680,00	2 040,00
65.	600355	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	20,00	850,00	17 000,00
66.	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	20,00	920,00	18 400,00
67.	600410	Cot corugat injectat, 30*, ϕ 250 mm	buc	21,00	650,00	13 650,00
68.	60075	Separator hidrocarburi VODALAND OilProH700-200/600, cu debitul nominal (de lucru) Q=200,0 l/sec, dotat cu bloc/filtru coalescent si filtru din spuma poleuretanică, Prezenta a 2 filtre in structura separatorului permite evacuarea apelor epurate in corpuri acvatică/emisare, Corpul separatorului este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla)	buc	1,00	550 000,00	550 000,00
69.	60076	Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi VODALAND, OilProH700 200/600, (compus din camin intrare+camin iesire+conductele de legatura) Corpul caminelor de bypass sunt fabricate din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla)	buc	1,00	45 800,00	45 800,00
70.	60077	Senzori Produse petroliere	buc	1,00	4 200,00	4 200,00
71.	60078	Senzori Materii on suspensie/namol	buc	1,00	8 000,00	8 000,00
72.	60079	Panou de semnalizare	buc	1,00	900,00	900,00
73.	600810	Bloc pentru evacuare apelor pluviale TIP 110; Dimensiuni:1100x2150x1170(h)	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
74.	6009	Scara tip C1-01	kg	261,90	18,00	4 714,20
		Total materiale de constructii				2 368 081,65

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea	h-ut	0,34	450,00	153,00
----	--------	--	------	------	--------	--------

		utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t				
2.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,23	100,00	23,00
3.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	25,653	65,00	1 667,44
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	9,60	450,00	4 320,00
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	12,50	450,00	5 625,00
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,461	25,00	11,52
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,125	650,00	81,25
8.	2952220003546	Autogreder pına la 175 cp	h-ut	0,632	450,00	284,40
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	64,02	300,00	19 206,00
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	102,568	540,00	55 386,72
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,132	350,00	46,20
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,107	350,00	387,45
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	25,653	25,00	641,32
14.	2952270003706	Betoniera pına la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,325	65,00	21,12
15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,60	25,00	15,00
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	163,77	65,00	10 645,04
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,612	35,00	161,42
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	171,696	35,00	6 009,36
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	25,00	6,25
20.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,53	25,00	13,25
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	50,854	350,00	17 798,90
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,344	350,00	7 820,40
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	116,812	250,00	29 203,00
24.	400001	Autocamion de bord, tonaj pına la 5 t	h-ut	0,33	250,00	82,50
		Total utilaje de construcții				159 609,54

Total	Lei	3 624 728,48
TVA	20 %	724 945,70

Total deviz:

4 349 674,18

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenuri adiacent cu bunurilor imobile (bloc locativ) cu reparatia capitala, montarea noua retelele ingineresti,(canalizarea, iluminarea si canalizarea pluviala) or.Vulcanesti, UTA Gagauzia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Terasamente conducta				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 575,59 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 575,59
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			19,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
3	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 370,59 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	540,00	2 370,59
4	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 2,01...4 м, между досками 0,00...0,20 м)	m2			71,57 40,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0030	15,00	0,04
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	6 400,00	30,08
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	25,00	0,84
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3			401,45 42,70

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			54,50 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 230,35 617,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		1.2. Terasamente camine				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 575,71 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 575,71
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			19,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 370,69 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	540,00	2 370,69
12	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м,	m2			71,56 40,60

1	2	3	4	5	6	7
		глубина разработки 2,01...4 м, между досками 0,00...0,20 м)				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0030	15,00	0,05
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	6 400,00	30,07
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	25,00	0,84
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 230,36 617,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		1.3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 658,91 970,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	70,00	679,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 000,00	825,72
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,00	26,19
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 500,00	116,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,38
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	350,00	661,51
16		Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc			580,00 0,00
	60034	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	580,00	580,00
17		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc			460,00 0,00
	60033	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	460,00	460,00
18		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc			680,00 0,00
	60035	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	680,00	680,00
19		Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			850,00 0,00
	600355	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
20		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc			920,00 0,00
	60037	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
21		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			310,00 0,00
	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	310,00	310,00
22		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			450,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
23		Сарас тип С250	buc			1 500,00
						0,00
	28752742000034	Сарас тип Т	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
24		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc			174,60
						0,00
	6009	Scara tip C1-01	kg	9,7000	18,00	174,60
25		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc			232,20
						0,00
	60010	Scara tip C1-02	kg	12,9000	18,00	232,20
26	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			10,33
						2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
27	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			37,58
						2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,69
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	5,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
28	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3			2 304,84
						676,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	70,00	473,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	2 000,00	1 046,23
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	200,00	32,19
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,1450	350,00	51,06
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	350,00	373,79
29		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 250,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	60026	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
30		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc			720,00
						0,00
	60027	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	720,00	720,00
31		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 300,00
						0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
32		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			1 250,00
						0,00
	60028	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
33		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			310,00
						0,00
	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	310,00	310,00
34		Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc			450,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	450,00	450,00
35		Capac tip C250	buc			1 500,00
						0,00
	28752742000034	Capac tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
36		Scara tip C1-01 (9,70 kg)	buc			174,60
						0,00
	6009	Scara tip C1-01	kg	9,7000	18,00	174,60
37		Scara tip C1-02 (12,9 kg)	buc			232,20
						0,00
	60010	Scara tip C1-02	kg	12,9000	18,00	232,20
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			10,33
						2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
39	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)	m2			37,58
						2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,69
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	5,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
40	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 282,83 564,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	70,00	394,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	70,00	169,40
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	2 000,00	1 151,70
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	200,00	42,19
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 500,00	104,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	350,00	46,49
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,30	1,39
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	350,00	372,72
41		Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			2 500,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
42		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)	buc			1 100,00 0,00
	26611264332025	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
43		Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			2 000,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
44		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc			2 500,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
45		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			310,00 0,00
	60029	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	310,00	310,00
46		Сарас тип С250	buc			1 500,00 0,00
	28752742000034	Сарас тип Т	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
47		Ссара тип С1-02 (12,9 kg)	buc			232,20 0,00
	60010	Ссара тип С1-02	kg	12,9000	18,00	232,20
48	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			10,33 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	25,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
49	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики,	m2			37,49 2,80

1	2	3	4	5	6	7
		нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	4 500,00	2,61
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,50	5,09
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,46
		1.4. Rigole si conducte				
50	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Beton cl.C12/15 (Укладка бетона слоями толщиной 5-20 см, для заполнения и выравнивания склонов и уплотняющих слоев, внутри каналов, высотой 1,2-1,8 м и покрытие 1-5 м)	m3			2 726,39 602,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,6000	70,00	602,00
	26631021000033	Beton cl.C12/15	m3	1,0300	2 000,00	2 080,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	25,00	15,00
51	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Rigola carosabila, L=3000 mm, B=650 mm, H=600 mm; se exclude mortar (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)	buc			3 410,24 147,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	70,00	133,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26661228006034	Rigola carosabila, L=3000 mm, B=650 mm, H=600 mm	buc	1,0100	3 000,00	3 030,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,30	5,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
52	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv / Placa carosabila, L=490 mm, B=300 mm, H=150 mm; se exclude mortar (Укладка сборных ж/б плит по каналам, объемом между 0,02-0,05 м3 включительно)	buc			345,37 21,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	26661228006035	Placa carosabila, L=490 mm, B=300 mm, H=150 mm.	buc	1,0100	300,00	303,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,30	2,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	450,00	18,00
53	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф600 mm; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m			888,65 31,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	70,00	31,50
	25212167000036	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф600 mm	m	1,0500	800,00	856,80
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	350,00	0,35
54	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф450 mm; se exclud	m			728,00 31,50

1	2	3	4	5	6	7
		Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	70,00	31,50
	25212167000037	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф450 mm	m	1,0500	650,00	696,15
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	350,00	0,35
55	Aca07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф315 mm; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m			513,80 31,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	70,00	31,50
	25212167000038	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф315 mm	m	1,0500	450,00	481,95
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	350,00	0,35
56	Aca07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф250 mm; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m			390,63 31,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	70,00	31,50
	25212167000039	Conducta din PP durabila, SN4, SDR33, ф250 mm	m	1,0500	335,00	358,79
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	350,00	0,35
57		Cot corugat injectat, 45*, ф250 mm	buc			550,00 0,00
	600300	Cot corugat injectat, 45*, ф250 mm	buc	1,0000	550,00	550,00
58		Cot corugat injectat, 30*, ф250 mm	buc			650,00 0,00
	600410	Cot corugat injectat, 30*, ф250 mm	buc	1,0000	650,00	650,00
59	Acf11F	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, более 225 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m			39,40 8,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	70,00	8,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3000	20,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	250,00	25,00
60	Aca07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Tub de protectie, PE corugata, SN4, D=900 mm; se exclud Piese de legatura (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 170-210 мм)	m			2 280,95 31,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	70,00	31,50
	25212167000043	Teava PE corugata, SN4, D=900 mm	m	1,0500	2 100,00	2 249,10
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	350,00	0,35
61	Aca27A	Imbinarea cu inel de cauciuc a pieselor de legatura din otel, pentru conducte de presiune, din beton armat sau precomrimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm / Inel distantier, ф600 mm (Соединение резиновым кольцом стальных накладок для напорных трубопроводов, из армированного или предварительно напряженного бетона (PREMO), диаметр 400-600 мм)	buc			388,60 126,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8000	70,00	126,00
	25137366015044	Inel distantier, ф600 mm	buc	1,0100	260,00	262,60
		1.5. Restabilirea drumului acoperit cu asfalt				
62	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m			34,19

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)				20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	800,00	2,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
63	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			190,34 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,59
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
64	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			2 576,01 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	540,00	2 576,01
65	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,40
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			166,25 25,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,17
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	1,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	139,58
67	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3			595,64 80,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			595,64 80,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного	t			15 675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 480,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
70	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную)	m2			163,53 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001310-22,4	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,0940	1 600,00	150,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,14
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	300,00	3,39
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 647,59 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 451,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,78
72	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			182,36 8,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	1111000100013116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 800,00	169,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	380,00	1,14
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,42
		1.6. Restabilirea drumului acoperit cu pietris				
73	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3			595,64 80,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021 (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			792,29 80,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402206393	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,3110	500,00	655,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
		1.7. Restabilirea drumului acoperit cu pamant				
75	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			21,70

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
76	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 230,31 617,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,39
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,92
		2. Lucrari de montare				
77	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Separator hidrocarburi (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны) из углеродистой стали, доставленные собранными, монтируемые обычной установкой, общим весом 1-3 т)	t			1 367,80 1 308,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,6900	70,00	1 308,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1700	350,00	59,50
78	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona / Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны) из углеродистой стали, доставленные собранными, монтируемые обычной установкой, общим весом до 1 т)	t			1 710,80 1 710,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,4400	70,00	1 710,80
79	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I / Senzori Produse petroliere	set			1 241,14 314,30
	1	Muncitor	h-om	4,4900	70,00	314,30
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	60,00	21,84
	5	Masa utilajului	t	0,0800	10 000,00	800,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	250,00	37,50
80	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I / Senzori Materii in suspensie/namol	set			1 241,14 314,30
	1	Muncitor	h-om	4,4900	70,00	314,30
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	60,00	21,84
	5	Masa utilajului	t	0,0800	10 000,00	800,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	250,00	37,50
81	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 / Panou de semnalizare	buc			669,13 360,50
	1	Muncitor	h-om	5,1500	70,00	360,50
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	25 000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	1 800,00	12,60
	1011292	White-spirit	t	0,00001	38 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	58 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	60,00	14,28
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	16,00	160,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	64 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	45 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	20,00	60,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	100,00	23,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	25,00	13,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	250,00	7,50
82	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Bloc pentru evacuare apelor pluviale (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)	buc			380,25 147,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	70,00	133,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,30	5,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	450,00	225,00
		3. Utilaj				
83		Separator hidrocarburi VODALAND OilProH700-200/600, cu debitul nominal (de lucru) Q=200,0 l/sec, dotat cu bloc/filtru coalescent si filtru din spuma poleuretanică, Prezenta a 2 filtre in structura separatorului permite evacuarea apelor epurate in corpuri acvatice/emisare, Corpul separatorului este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla) sau analog	buc			550 000,00 0,00
	60075	Separator hidrocarburi VODALAND OilProH700-200/600, cu debitul nominal (de lucru) Q=200,0 l/sec, dotat cu bloc/filtru coalescent si filtru din spuma poleuretanică, Prezenta a 2 filtre in structura separatorului permite evacuarea apelor epurate in corpuri acvatice/emisare, Corpul separatorului este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla)	buc	1,0000	550 000,00	550 000,00
84		Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi VODALAND, OilProH700 200/600, (compus din camin intrare+camin iesire+conductele de legatura) Corpul caminelor de bypass sunt fabricate din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla) sau analog	buc			45 800,00 0,00
	60076	Sistemul de ByPass pentru Separator hidrocarburi VODALAND, OilProH700 200/600, (compus din camin intrare+camin iesire+conductele de legatura) Corpul caminelor de bypass sunt fabricate din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla)	buc	1,0000	45 800,00	45 800,00
85		Senzori Produse petroliere	buc			4 200,00 0,00
	60077	Senzori Produse petroliere	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
86		Senzori Materii on suspensie/namol	buc			8 000,00 0,00
	60078	Senzori Materii on suspensie/namol	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
87		Panou de semnalizare	buc			900,00 0,00
	60079	Panou de semnalizare	buc	1,0000	900,00	900,00
88		Bloc pentru evacuare apelor pluviale TIP 110; Dimensiuni:1100x2150x1170(h)	buc			4 000,00 0,00
	600810	Bloc pentru evacuare apelor pluviale TIP 110; Dimensiuni:1100x2150x1170(h)	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.