Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de izolare termica exterioara la gradinita Steluta din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Badan Igor
Date: 2023.03.02 12:53:17 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de izolare termica exterioara

Valoarea de deviz 2 677 777,77 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 180,000	42,47 33,75	135 056,60 107 325,00
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (burlane)	m	294,600	6,35 6,30	1 870,71 1 855,98
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	938,000	12,82 12,15	12 029,85 11 396,70
4	CF02A	Tencuieli interioare (exterioara) de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	938,000	89,36 54,00	83 823,84 50 652,00
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (FWR 135 kg/m3 100x60x10 cm)	m2	2 682,000	430,31 103,95	1 154 080,35 278 793,90

1	2	3	4	5	6	7
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.50 mm (inclusiv coltare din aluminiu)	m2	240,000	346,65 131,53	83 196,87 31 568,40
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 452,000	17,98 5,40	44 087,83 13 240,80
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	2 452,000	75,30 30,60	184 633,76 75 031,20
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu)	m2	230,000	395,44 130,50	90 952,13 30 015,00
10	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	64,000	79,25 43,20	5 071,99 2 764,80
11	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	72,000	361,65 107,73	26 038,62 7 756,56
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	110,000	440,90 173,47	48 498,86 19 082,25
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	260,000	171,18 18,00	44 506,38 4 680,00
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlanele refolosibile, fara pret)	m	227,500	135,49 15,75	30 824,74 3 583,12
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	11,800	1 187,47 289,80	14 012,13 3 419,64
16	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa	t	123,000	22,50	2 767,50

1	2	3	4	5	6	7
		A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de constructii)			22,50	2 767,50
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (deseuri de constructii)	t	123,000	22,80 0,00	2 804,33 0,00

		Total	lei	1 964 256,49
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	154 543,88
		Cheltuieli de transport	2,00 %	26 029,95
		Cheltuieli de regie	2,00 %	42 896,61
		Beneficiu de deviz	2,00 %	43 754,54
		Total	100,00 +	2 231 481,47
		TVA	20,00 %	446 296,30
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**2 677 777,77** **643 932,85**

Intocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de izolare termica exterioara la gradinita Steluta din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de izolare termica exterioara

Valoarea de deviz 2 677 777,77 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 050,560	45,00	47 275,200
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 385,000	45,00	107 325,000
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,200	45,00	2 304,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5 648,904	45,00	254 200,680
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 667,360	45,00	75 031,200
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	294,240	45,00	13 240,800
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	75,992	45,00	3 419,640
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	106,139	45,00	4 776,255
9.	7422010060100	Timplar	h-om	83,200	45,00	3 744,000
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,500	45,00	2 767,500
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	374,070	45,00	16 833,150
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 248,036	45,00	56 161,620
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 263,418	45,00	56 853,810
		Total manopera				**643 932,85**
		Materiale:				
1.	*2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,690	0,00	0,000
2.	*2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	15,008	0,00	0,000
3.	*2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	243,653	0,00	0,000
4.	112233	coltar din aluminiu	m	727,200	6,50	4 726,800
5.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,960	380,02	364,819
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,388	365,00	8 901,620
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,280	365,00	467,200
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	134,105	5,00	670,525
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,318	5 000,00	1 590,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,954	5 000,00	4 770,000
11.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,064	5 000,00	320,000
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,954	5 000,00	4 770,000
13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,382	5 000,00	1 910,000
14.	2320166200676	White spirit	kg	23,010	21,72	499,720
15.	2413217300010	Cleme	buc	116,025	58,66	6 806,108
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	92,040	85,00	7 823,400
17.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 721,720	38,87	105 793,256
18.	24302261000001	Fuga	kg	136,289	35,00	4 770,115
19.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	46,020	45,00	2 070,900
20.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1 017,580	30,00	30 527,400

21.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	6,490	21,72	140,947
22.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11 804,880	3,10	36 595,128
23.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	14 756,100	3,10	45 743,910
24.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	947,600	3,91	3 705,780
25.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 022,120	3,91	3 996,489
26.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala - 50 mm	m2	259,368	131,50	34 106,892
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 287,550	9,33	30 672,842
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 341,260	2,80	9 355,528
29.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 376,800	4,69	15 846,985
30.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,500	33,33	549,945
31.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	236,946	225,00	53 312,850
32.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	185,280	225,00	41 688,000
33.	268216261131	Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm	m2	2 898,437	253,33	734 261,045
34.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	948,087	4,50	4 266,391
35.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	260,000	150,00	39 000,000
36.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,960	40,00	38,400
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,540	40,00	381,600
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 040,000	0,78	813,384
39.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	58,013	58,66	3 403,083
40.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	23 609,760	1,50	35 414,640
41.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	58,013	58,66	3 403,083
42.	2875274000502	Cot burlan	buc	116,025	58,66	6 806,108
43.	2875274000503	Cot de capat	buc	58,013	58,66	3 403,083
44.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	58,013	58,66	3 403,083
45.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,640	58,66	213,525
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	52,848	12,50	660,600
47.	4100126202818	Apa	m3	1,303	12,50	16,287
48.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 348,600	2,61	3 515,935
		Total materiale de construcţii				**1 301 497,39**

Utilaje de construcţii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	14 310,000	1,00	14 310,000
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	81,045	5,00	405,225
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,326	5,00	61,630
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	152,460	2,66	405,544
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,643	5,00	118,215
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	61,362	5,00	306,810
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	59,776	5,01	299,478
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,650	15,00	84,750
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,530	5,00	12,650
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	1,174	15,00	17,610
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,038	215,09	2 804,334
		Total utilaje de construcţii				**18 826,25**

	Total	lei	1 964 256,49
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	154 543,88
	Cheltuieli de transport	2,00 %	26 029,95
	Cheltuieli de regie	2,00 %	42 896,61
	Beneficiu de deviz	2,00 %	43 754,54
	Total	100,00 +	2 231 481,47
	TVA	20,00 %	446 296,30

Total deviz:	**2 677 777, 77**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de izolare termica exterioara la gradinita Steluta din mun. Ungheni **Investitor**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			42,47 33,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	45,00	33,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,500
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,500
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,601
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	40,00	0,120
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,500
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (burlane)	m			6,35 6,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,82 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,625
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
4	CF02A	Tencuieli interioare (exterioara) de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,36 54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	*2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	*2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	8,820
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,69	16,894
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	365,00	9,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,50	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,075
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (FWR 135 kg/m3 100x60x10 cm)	m2			430,31 103,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	45,00	85,140
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	45,00	18,810
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,10	12,524
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,655
	268216261131	Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm	m2	1,0700	253,33	273,774
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,33	10,366
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3500	4,50	1,591
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,120
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,017

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	2,66	0,080
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.50 mm (inclusiv coltare din aluminiu)	m2			346,65 131,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	45,00	107,730
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	45,00	23,805
	112233	coltar din aluminiu	m	3,0000	6,50	19,695
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,10	12,524
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,10	15,655
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala - 50 mm	m2	1,0700	131,50	142,112
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,33	11,968
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,120
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,017
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	2,66	0,798
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,105
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,98 5,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	45,00	5,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,61	0,130
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			75,30 30,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	45,00	30,600
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	38,87	43,146
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,61	1,304
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu)	m2			395,44 130,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	45,00	130,500
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	225,00	231,795
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,91	17,376
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	12,50	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,127
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	5,00	0,055
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,01	0,366
10	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			79,25 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	45,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	45,00	7,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,80	16,912
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	380,02	5,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	365,00	7,300
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 000,00	5,000
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	40,00	0,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	12,50	0,063
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,225
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	5,00	0,250
11	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			361,65 107,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	45,00	107,730
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	225,00	228,375
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,91	16,816
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	58,66	1,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	12,50	0,050
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,01	0,366
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	5,00	0,058
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,080
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			440,90

1	2	3	4	5	6	7
						173,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	45,00	173,475
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	225,00	229,500
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,91	22,682
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	33,33	5,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	58,66	1,173
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	12,50	0,063
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,01	1,718
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	5,00	0,180
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,108
13	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			171,18 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,128
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (burlanele refolosibile, fara pret)	m			135,49 15,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,750
	*2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	0,00	0,000
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	58,66	29,917
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	58,66	14,959
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	58,66	29,917
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	58,66	14,959
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	58,66	14,959
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	58,66	14,959
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 187,47 289,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,800
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	663,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	45,00	175,500
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	21,72	11,945
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,72	42,349
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
16	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de constructii)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	45,00	22,500
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (deseuri de constructii)	t			22,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	215,09	22,799

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.