

Lucrări de reparație curentă a porțiunelor de drum de pe str. Maria Cebotari, Carpenco, D.Cantemir(trotuar) căile de acces la blocurile locative str. Independenței81,79A,și Șt. cel Mare 26,28A din m. Soroca.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 3 832 346,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Maria Cebotari;				
		1.1..Strada				
1	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea in auto gunoi, frunze	t	3,150	54,400 54,400	171,360 171,360
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	3,150	23,521 0,000	74,090 0,000
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	210,000	17,846 1,396	3 747,660 293,160
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	105,000	162,634 30,800	17 076,569 3 234,000
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 100,00	2,820 2,000	5 920,950 4 200,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	8 105,738 0,000	10 213,230 0,000
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate matunte ,SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H med - 4 cm	t	101,640	1 116,827 8,400	113 514,280 853,760
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	8 105,738 0,000	5 106,615 0,000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	108,215 2,000	227 250,450 4 200,000
Total 1.1 Strada						383 075,204
Incluziv salariu						12 952,280

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Accese				
10	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto gunoi, frunze	t	0,320	54,375 54,375	17,400 17,400
11	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 3 km	t	0,320	23,250 0,000	7,440 0,000
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2	21,000	17,838 1,396	374,604 29,320
13	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea până la: 5 cm.	m2	10,500	162,460 30,800	1 705,831 323,400
14	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	210,000	2,820 2,000	592,095 420,000
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,126	8 118,492 0,000	1 022,930 0,000
16	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:208 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4cm	t	10,160	1 116,853 8,402	11 347,225 85,360
17	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,063	8 118,492 0,000	511,465 0,000
18	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	210,000	108,215 2,000	22 725,045 420,000
		Total Accese Incluziv salariu				38 304,035 1 295,480
		1.3. Lucrari accesorii				
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment.	buc	15,000	299,339 50,000	4 490,085 750,000
Total: 1.3 Lucrari accesorii Incluziv salariu						4 490,085 750,00
Total str. Maria Cebotari Incl. salariu						425 869,32 14 997,76

1	2	3	4	5	6	7
		2. Str. D. Cantemir (trotuare) L=387 m				
		2.1 Trotuar				
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	52,800	86,759 64,000	4 580,879 3 379,200
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm	m3	105,600	24,368 5,720	2 573,310 604,040
22	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialul decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	158,400	1 170,000 0,000	185 328,000 0,000
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	277,200	15,129 0,000	4 193,715 0,000
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=10 cm	m3	105,600	404,261 24,000	42 689,938 2 534,400
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,634	8 104,180 0,000	5 138,050 0,000
26	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3,STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 056,00	124,146 2,400	131 098,542 2 534,400
Total: 2.1 Trotuar Incluziv salariu						375 602,434 9 052,040
		2.2. Accese				
27	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea in auto gunoi, frunze	t	0,770	54,390 54,390	41,880 41,880
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	0,770	23,753 0,000	18,290 0,000
29	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	51,500	17,841 1,396	918,806 71,880
30	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	26,000	162,754 30,800	4 231,603 800,800
31	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	515,000	2,820 2,000	1 452,043 1 030,000
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,309	8 097,913 0,000	2 502,255 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	49,960	1 116,846 8,400	55 797,615 419,680
Total Accese Incluziv salariu					64 962,492 2 364,240	
3. Bordure						
34	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	886,000	12,800 12,800	11 340,800 11 340,800
35	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,900	788,400 0,000	709,560 0,000
36	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	216,000	15,129 0,000	3 267,835 0,000
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,390	1 693,097 352,821	660,308 137,600
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H – 5 cm	m3	8,300	405,680 39,600	3 367,140 328,680
39	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	224,000	210,771 23,600	47 212,704 5 286,400
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 500x200x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,	m	662,000	124,395 12,000	82 349,490 7 944,000
Total: 2.2 Bordure Incluziv salariu					148 907,837 25 037,480	
2.3. Lucrari accesorii						
41	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment..	buc	5,000	299,339 50,000	1 496,695 250,000
Total: 2.3Lucrari accesorii Incluziv salariu					1 496,695 250,000	
Total str. D. Cantemir (trotuare) L=387m Incl.salariu					590 969,46 36 703,76	

1	2	3	4	5	6	7
		3. Reparatiia str. Carpenco L = 986 m				
		3.1. Sector 1				
42	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto gunoi, frunze	t	5,390	54,397 54,397	293,200 293,200
43	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanța de 3 km	t	5,390	23,581 0,000	127,100 0,000
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2	360,000	17,846 1,396	6 424,560 502,560
45	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2	180,000	162,634 30,800	29 274,118 5 544,000
46	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 600,00	2,820 2,000	10 150,200 7 200,000
47	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	2,160	8 105,222 0,000	17 507,280 0,000
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , Hmed = 4cm cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	349,200	1 116,835 8,400	389 998,715 2 933,280
49	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,080	8 101,611 0,000	8 749,740 0,000
50	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	3 600,00	108,215 2,000	389 572,200 7 200,000
Total: 3.1 Sector 1						852 097,113
Incluziv salariu						23 673,040
		3.2. Sector 2				
51	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2	9,300	106,911 0,000	994,275 0,000
52	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică H=12cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3	111,600	404,261 24,000	45 115,510 2 678,400
53	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,558	8 107,966 0,000	4 524,245 0,000
54	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu	m2	930,000	147,278	136 968,075

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			2,400	2 232,000
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,279	8 094,409 0,000	2 258,340 0,000
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	930,000	108,215 2,000	100 639,485 1 860,000
Total 3.2.Sector 2 Incluziv salariu						290 499,930 6 770,400
3.3. Lucrari accesorii						
57	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	25,000	299,339 50,000	7 483,475 1 250,000
Total : 3.3Lucrari accesorii Incluziv salariu						7 483,475 1 250,000
Total str. Carpenco L=986 m Incl.salariu						1 150 080,52 31 693,44
4. Accesurile la blocurile locative str.Independenței, str. Stefan cel Mare						
4.1. Str. Independentei , sector I						
58	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	60,000	86,763 64,000	5 205,765 3 840,000
59	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h-10 cm	m3	74,600	24,366 5,720	1 817,685 426,720
60	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulică, materialului decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,350	1 170,133 0,000	1 579,680 0,000
61	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,250	15,128 0,000	3 573,960 0,000
62	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,350	125,222 16,000	169,050 21,600
63	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 283,530 0,000	1 732,765 0,000

1	2	3	4	5	6	7
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M300 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-10cm	m3	74,600	404,260 24,000	30 157,816 1 790,400
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,448	8 096,629 0,000	3 627,290 0,000
66	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II,STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	746,000	99,661 2,000	74 346,916 1 492,000
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,224	8 114,040 0,000	1 817,545 0,000
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	746,000	108,215 2,000	80 728,200 1 492,000
Total Str.4.1. str Independentei , sector I Incluziv salariu						204 756,672 9 062,720
4.2. Strada, sector II						
69	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	119,200	86,764 64,000	10 342,233 7 628,800
70	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=10cm	m3	238,400	24,370 5,720	5 809,830 1 363,640
71	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,580	1 170,000 0,000	4 188,600 0,000
72	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	625,800	15,128 0,000	9 467,360 0,000
73	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,580	125,194 16,000	448,195 57,280
74	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,580	1 283,461 0,000	4 594,790 0,000
75	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M300 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h=10cm	m3	238,400	404,263 24,000	96 376,190 5 721,600
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,430	8 105,045 0,000	11 590,215 0,000
77	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2,3,STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	2 384,00	124,146 2,400	295 963,698 5 721,600

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica				
Total: 4.2 Strada, sector II						438 781,111
Incluziv salariu						20 492,920
4.3. Lucrari accesorii						
78	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	24,000	299,325 50,000	7 183,810 1 200,000
Total: 4.3 Lucrari accesorii						7 183,810
Incluziv salariu						1 200,000
Total str. Independenței						650 721,59
Incl.salariu						30 755,64
Прямые затраты			lei		2 817 640,88	
Contributii la asigurari sociale si medi (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		25 683,89	
Total ПЗ+Contri			100,00 %		2 843 324,77	
Cheltuieli de regie (Total) * 8 %			8,00 %		227 465,98	
Total Total+Cheltu			100,00 %		3 070 790,75	
Beneficiu (Total) * 4 %			4,00 %		122 831,63	
Total Total+Benefi			100,00 %		3 193 622,38	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		638 724,47	

Total deviz:
Incluziv salariu

3 832 346,85
114 150,60

Intocmit

(M. Cuiban)

(funcția, semnătura)

Verificat

(V.Cebotarean)

(funcția, semnătura)