

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Gimnaziul Ciutulești, r. Florești
2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul Ciutulești, r. Florești
3. Obiectul achizițiilor Gimnaziul din s. Ciutulești, r. Florești. Sala festivă

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcții la sala festivă		
		1.1. Timplărie interioară		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,78
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez din metal, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,78
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,20
4	CK17E1 Adaptare	Captusire la peretele scenei, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placi laminat clasa 31 de 7 mm grosime cu pervaz de rasinoase gata finisat, 8.4 ml	m2	7,56
		1.2. Finisare interioară – pereți		
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	246,36
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2	246,36
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	246,36
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	246,36
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta Siliconata" intr-un strat, la pereti si glafuri interioare	m2	246,36
10	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe	m2	246,36

1	2	3	4	5
		baza de dispersii vinilice, aplicate la pereti si glafuri, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa „Relief,,		
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant „Dali,, 100 ml la grundul „Gleta Siliconata,, si vopsea decorativa „Relief,, (5% din cantitate) pentru formarea culorii, care se coordoneaza cu beneficiarul	kg	27,53
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime de la 2 m pina la 4.1 m inclusiv (la scena de la 2.0 m pina la 3.2 m), cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	79,23
		1.3. Tavan		
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	163,80
14	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m (4.1 m, acena 3.2 m), cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	163,80
		1.4. Pardoseli		
15	CG01C Adaptare	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn OSB-3 gr.12 mm, fixate la dusumele existente cu suruburi cu cap inecat 5.0 x 40 mm, pas 50 cm	m2	126,84
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 10 mm groime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic de 5 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele de PVC 25x 60 x 2500 mmm, 47 ml, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	126,84
17	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor scenei cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite, cu toate lucrarile concomitente (curatare, slefuire, grunduire, chituire, slefuire, doua straturi de vopsea)	m2	36,96
		1.5. Ventilare		
18	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton armat pina la 15 cm grosime, diametru 25 cm	buc	4,00
19	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP (mase plastice), gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (d=200 mm)	m	9,00

1	2	3	4	5
20	SA37I	Bratara zincata cu surub si garnitura de cauciuc pentru fixarea canalelor de ventilatie circulare, din PVC montata prin incastrare, canalele avind diametrul de 200 mm	buc	6,00
21	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00
22	CL17CAadaptare	Confectii metalice diverse, gata grunduite, montate aparent, carcase metalice pentru prinderea ventilatoarelor de planseu	kg	60,00
		2. Lucrări de montare		
23	SE59A Adaptare	Ventilator de perete de 43 Wt, montat de planseu	buc	2,00
24	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00
25	RpEA05B	Montarea tubului gofrat flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic, avind diametrul 20 mm	m	60,00
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 1.5 mm ²	m	120,00
27	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala, cablu VVGng - 3 x 2.5 mm ²	m	80,00
28	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate, panou aplicabil LED 600 x 600 mm, 48 w	buc	10,00
30	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor electrice unitare	buc	2,00
31	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, montate ingropat, racordate la conductori de cupru, intrerupator dublu	buc	1,00
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc	4,00
		3. Utilaj		

1	2	3	4	5
33	Pret de piata	Ventilator Ventika OV 1 200 R 43 Wt cu grila d=200 mm	buc	2,00

Conducătorul grupului de lucru,

Director interimar

Burcă Victoria