

**Crearea unei infrastructuri  
 imbunatatite, modernizarea  
 spatiilor existente la depozitul de  
 deseuri din or. Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
 WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №  
 Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 539 946,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	CO06B4 aplicativ	Imprejmuiri din tabla profilata cutata pentru garduri, fixata pe stilpi metalici la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa cl. C 12/15 la plantarea stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60x3000 mm (Se exclude: Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm., norma tabla cutata pentru inaltimea gardului= 1,5, norma la stilpii din metal de aplicat = 3,47)	m	150,00	475,48 101,40	71 322,66 15 210,00
2	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare (chingile orizontale ale gardului din teava patrata 30x30x3mm, in 3 rinduri, 450 m.l.	kg	1 143,00	49,28 23,21	56 324,76 26 524,46
3	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat, (inclusiv stilpii oportilor 120x120x3 mm)	kg	284,00	68,34 25,32	19 407,14 7 190,88
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	2,00	99,00 99,00	198,00 198,00

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu				
5	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	2,00	1 723,11 357,57	3 446,22 715,14
		<i>Total</i>	lei			150 698,78
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			11 961,24
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			9 888,92
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			1 977,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			25 306,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 989,99
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>211 823,08 49 838,48</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	CL29F Apl.	Montare sistem de constructii modulare Constructie modulara tip container 5,8m x 2,5 m, inaltimea 2,4 m,carcasa din otel, peretii si acoperisul panouri termoizolante de 40 mm tip sandwich, pardosele din lemn acoperite cu lenoleum, timplariile din PVC, echipat cu sistem fotovoltaic de 3 KW autonom pe acumuloare de 4,2 KW(se exclud resursele: saiba, surub, piulita,carbura,oxigen,convector,confectiimetalice)	t	2,00	2 821,96 2 371,96	5 643,92 4 743,92
7	10-04-066-04 Apl.	Aparataj de perete: Camera de supraveghere fotovoltaica	buc	1,00	300,00 300,00	300,00 300,00
		<i>Total</i>	lei			5 943,92
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 210,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 833,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			659,27
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>11 647,11 5 043,92</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
8	Pret de piata	Constructie modulara tip container 5,8m x 2,5 m, inaltimea 2,4 m, carcasa din otel, peretii si acoperisul panouri termoizolante de 40 mm tip sandvici, pardosele din lemn acoperite cu lenoleum, timplariile din PVC, echipat cu sistem fotovoltaic de 3 KW autonom pe acumulatori de 4,2 KW	buc	1,00	220 000,00 0,00	220 000,00 0,00
9	Pret de piata	Camera de supraveghere IPC-87ED-SM ITE	buc	1,00	3 800,00 0,00	3 800,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			223 800,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			2 685,60
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>226 485,60</b>

		Total	lei			449 955,79
		TVA	20 %			89 991,16
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>539 946,95 54 882,40</b>

Intocmit

SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria or. Soldanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Crearea unei infrastructuri  
 imbunatatite, modernizarea  
 spatiilor existente la depozitul de  
 deseuri din or. Soldanesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
 Lucrari de constructie**

**Valoarea de deviz 539 946,95 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	4,000	75,00	300,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,900	94,60	652,74
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	138,000	78,00	10 764,00
4.	7212030022700	Sudor	h-om	12,630	94,60	1 194,80
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,000	94,60	4 162,40
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	56,800	94,60	5 373,28
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	262,890	90,00	23 660,10
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,640	75,00	198,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,660	78,00	6 759,48
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,720	80,00	1 817,60
<b>Total manopera</b>						<b>54 882,40</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,860	3,00	68,58
2.	142	Constructie modulara tip container 5,8m x 2,5 m, inaltimea 2,4 m,carcasa din otel, peretii si acoperisul panouri termoizolante de 40 mm tip sandwich, pardosele din lemn acoperite cu lenoleum, timplariile din PVC, echipat cu sistem fotovoltaic de 3 KW autonom pe acumuloare de 4,2 KW	buc	1,000	220 000,00	220 000,00
3.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,430	65,00	742,95
4.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,260	58,20	247,93
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,860	2,50	57,15
6.	2663102100000	Beton C12/15	m3	2,0604	1 200,00	2 472,48
7.	2663102100908	Beton marfa C12/15	m3	10,0132	1 200,00	12 015,84
8.	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	147,680	25,00	3 692,00
9.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	73,944	25,00	1 848,60
10.	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	156,200	25,00	3 905,00
11.	2732103646250	Tabla cutata profilata pentru garduri	m2	231,075	125,00	28 884,38

12.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	14,200	58,00	823,60
13.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 40x40x2mm, inaltimea 2,3m.	kg	534,5535	25,00	13 363,84
14.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 143,000	25,00	28 575,00
15.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	2,840	400,00	1 136,00
16.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	2,840	180,00	511,20
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,715	62,40	356,62
18.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	17,040	4,20	71,57
19.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	2,840	41,00	116,44
20.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,544	0,00	0,00
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,203	0,00	0,00
22.	Complex 1	Camera de supraveghere IPC-87ED-SM ITE	buc	1,000	3 800,00	3 800,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>322 689,18</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	8,520	32,00	272,64
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,200	28,00	33,60
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,520	25,00	213,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	22,720	54,00	1 226,88
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,000	450,00	900,00
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,500	450,00	225,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 871,12</b>

Total	lei	449 955,79
TVA	20 %	89 991,16

**Total deviz:**

**539 946,95**

Intocmit

SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Soldanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Crearea unei infrastructuri inbunatatite, modernizarea spatiilor existente la depozitul de deseuri din or. Soldanesti**      **Investitor: Primaria or. Soldanesti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	CO06B4 aplicativ	Imprejmuiri din tabla profilata cutata pentru garduri, fixata pe stilpi metalici la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa cl. C 12/15 la plantarea stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60x3000 mm (Se exclude: Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm., norma tabla cutata pentru inaltimea gardului= 1,5, norma la stilpii din mrtal de aplicat = 3,47)	m			475,48 101,40
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	78,00	71,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	78,00	29,64
	2732103646250	Tabla cutata profilata pentru garduri	m2	1,5000	125,00	192,56
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,32
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 40x40x2mm, inaltimea 2,3m.	kg	3,4700	25,00	89,09
	2663102100908	Beton marfa C12/15	m3	0,0650	1 200,00	80,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 322,66
2	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare (chingile orizontale ale gardului din teava patrata 30x30x3mm, in 3 rinduri, 450 m.l.	kg			49,28 23,21
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	90,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	78,00	1,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	62,40	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 324,76
3	RpCP04A	Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat, (inclusiv stilpii oportilor 120x120x3 mm)	kg			68,34 25,32
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2710703520582	Profil normal I 24 OL37-1n	kg	0,5200	25,00	13,00
	2732103600174	Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946	kg	0,5500	25,00	13,75
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	41,00	0,41
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	0,0600	4,20	0,25
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0500	58,00	2,90
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	58,20	0,87
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	0,0100	400,00	4,00
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	0,0100	180,00	1,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	54,00	4,32
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0300	32,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 407,14
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			99,00 99,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	75,00	99,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			198,00
5	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3			1 723,11 357,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	78,00	31,20
	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,0150	1 200,00	1 236,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,00	16,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 446,22
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
6	CL29F Apl.	Montare sistem de constructii modulare Constructie modulara tip container 5,8m x 2,5 m, inaltimea 2,4 m, carcasa din otel, peretii si acoperisul panouri termoizolante de 40 mm tip sandvici, pardosele din lemn acoperite cu lenoleum, timplariile din PVC, echipat cu sistem fotovoltaic de 3 KW autonom pe acumulate de 4,2 KW (se exclud resursele: saiba, surub, piulita, carbura, oxigen, convertor, confectii met alice)	t			2 821,96 2 371,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,0000	94,60	2 081,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000	78,00	234,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6000	94,60	56,76
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 643,92
7	10-04-066-04 Apl.	Aparataj de perete: Camera de supraveghere fotovoltaica	buc			300,00 300,00
	1	Muncitor	h-om	4,0000	75,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,00
		<b>3. Utilaj</b>				
8	Pret de piata	Constructie modulara tip container 5,8m x 2,5 m, inaltimea 2,4 m, carcasa din otel, peretii si acoperisul panouri termoizolante de 40 mm tip sandvici, pardosele din lemn acoperite cu lenoleum, timplariile din PVC, echipat cu sistem fotovoltaic de 3 KW autonom pe acumulate de 4,2 KW	buc			220 000,00 0,00
	142	Constructie modulara tip container 5,8m x 2,5 m, inaltimea 2,4 m, carcasa din otel, peretii si acoperisul panouri termoizolante de 40 mm tip sandvici, pardosele din lemn acoperite cu lenoleum, timplariile din PVC, echipat cu sistem fotovoltaic de 3 KW autonom pe acumulate de 4,2 KW	buc	1,0000	220 000,00	220 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220 000,00
9	Pret de piata	Camera de supraveghere IPC-87ED-SM ITE	buc			3 800,00 0,00
	Complex 1	Camera de supraveghere IPC-87ED-SM ITE	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 800,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SRL Design si Inginerie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Primaria or. Soldanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.