

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                  | 7                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------|
|    |       | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                           |     |        | 11,53              | 311,35                 |
| 7  | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv la centura de beton. | m3  | 13,40  | 1 372,53<br>311,36 | 18 391,90<br>4 172,28  |
| 8  | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic -volume din proiect.                                                                                                                                       | m3  | 18,90  | 4 476,92<br>946,20 | 84 613,80<br>17 883,19 |
| 9  | CE30A | Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. -volume din proiect.                      | m2  | 783,90 | 86,18<br>9,80      | 67 558,23<br>7 683,94  |
| 10 | CE42A | Executarea lucarnelor                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00   | 1 311,77<br>380,73 | 2 623,54<br>761,46     |
| 11 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                      | m3  | 27,50  | 54,70<br>9,80      | 1 504,28<br>269,56     |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                               | m3  | 27,50  | 354,84<br>49,01    | 9 758,05<br>1 347,80   |
| 13 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m                                                                         | m2  | 56,30  | 165,58<br>78,42    | 9 322,02<br>4 414,91   |
| 14 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina.                               | m2  | 56,30  | 73,90<br>57,66     | 4 160,57<br>3 246,26   |