

**Reparatii curente a unui cabinet
la biblioteca municipala
"Basarabia" din mun.Soroca**
(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 109 831,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,9400		
2	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,2500		
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6900		
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cablirile electrice)	m	15,0000		
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,0000		
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2	26,3300		


1	2	3	4	5	6	7
		montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100				
7	CK26D	Corniere la trepte din aluminiu	m	3,0000		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	67,4800		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,4800		
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,4800		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, galfurilor	m2	67,4800		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	67,4800		
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,4800		
14	CK29F	Tavane extensibile, inclusiv sistemul-grila	m2	26,3300		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de montare				
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4500		
16	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32mm Gofra	100 m	0,4500		
17	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape	100 buc	0,0100		
18	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, (corp de iluminat LED 60x60cm)	100 buc	0,0400		
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0200		
		<i>Total</i>	lei			
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			
		<i>Cheltuieli directe</i>				
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		2.2. Utilaj				
20	Pret de piata	Cablu VVGng 2x1,5mmp	m	20,0000		
21	Pret de piata	Cablu VVGng 3x2,5mmp	m	25,0000		
22	Pret de piata	Gofra D32mm	m	45,0000		
23		Intrerupator cu 2 clapeta	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
24	Pret de piata	Priza bipolare	buc	2,0000	35,00	70,00
					0,00	0,00
25	Pret de piata	Corp de iluminat LED 60x60cm	buc	4,0000	400,00	1 600,00
					0,00	0,00
26	Pret de piata	Cutii pentru intrerupator si prize	buc	3,0000	10,00	30,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 035,50
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			60,71
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 096,21
		<i>Total</i>	lei			13 320,58
		Total Electricitate Inclusiv salariu				13 320,58 2 959,51

		Total	lei			91 526,30
		TVA	20 %			18 305,26
		Total deviz: Inclusiv salariu				109 831,56
						28 617,23

Intocmit



D.Naclitchii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)