

Lucrări de reparație cabinet chimie, cabinet fizică

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 382 279,31 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 31,80 | 27,24 23,46 | 866,23 746,03 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,90 | 21,42 21,42 | 104,96 104,96 |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 20,00 | 11,22 11,22 | 224,40 224,40 |
| 4 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 28,00 | 2,04 2,04 | 57,12 57,12 |
| 5 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | 92,00 | 39,33 3,57 | 3 617,95 328,44 |
| 6 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor | buc | 4,00 | 68,27 13,77 | 273,10 55,08 |
| 7 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 26,00 | 75,45 15,81 | 1 961,70 411,06 |
| 8 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat "Led" complet echipate | buc | 34,00 | 343,74 55,59 | 11 687,16 1 890,06 |
| 9 | RpEJ06C | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 34,00 | 355,52 31,62 | 12 087,54 1 075,08 |
| 10 | RpEJ06B | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 4,00 | 216,00 38,25 | 864,00 153,00 |
| 11 | RCsB31N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de | buc | 6,00 | 143,94 48,04 | 863,62 288,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|-----|-------|------------------|--------------------|
| | | armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | | | | |
| 12 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 29,00 | 86,00 15,30 | 2 494,11 443,70 |
| 13 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 | 44,40 15,30 | 532,80 183,60 |
| 14 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 16,00 | 90,37 19,38 | 1 445,97 310,08 |
| 15 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 | 53,88 17,34 | 161,65 52,02 |
| 16 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 37,00 | 55,75 17,85 | 2 062,90 660,45 |
| 17 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 24,00 | 8,54 7,65 | 204,96 183,60 |
| 18 | RpCA02B | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pinla la 1,5 m adincime | m3 | 0,80 | 449,06 408,00 | 359,25 326,40 |
| 19 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,80 | 158,10 158,10 | 284,58 284,58 |
| 20 | RpAcA17B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC tip | m | 5,00 | 64,76 23,46 | 323,79 117,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|-------------------|------------------------|
| | | 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm | | | | |
| 21 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, | m3 | 2,40 | 251,94 59,67 | 604,66 143,21 |
| 22 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 24,00 | 47,26 16,83 | 1 134,29 403,92 |
| 23 | RpSD37A | Montarea racordului olandez , cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 | 168,13 9,69 | 672,50 38,76 |
| 24 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 | 125,75 18,36 | 502,99 73,44 |
| 25 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 37,00 | 7,19 4,59 | 266,03 169,83 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,00 | 2 893,51 41,31 | 14 467,54 206,55 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 255,00 | 4,96 1,53 | 1 263,53 390,15 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 255,00 | 30,76 10,20 | 7 844,44 2 601,00 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 255,00 | 83,72 62,22 | 21 347,76 15 866,10 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 255,00 | 36,21 28,05 | 9 233,61 7 152,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|--------|------------------|------------------------|
| 31 | CK18C | Montarea coltarelor | m | 123,00 | 19,86 13,26 | 2 443,36 1 630,98 |
| 32 | CF08A | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare | m2 | 255,00 | 11,56 11,22 | 2 947,37 2 861,10 |
| 33 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 255,00 | 55,93 35,19 | 14 262,61 8 973,45 |
| 34 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 21,00 | 56,06 29,58 | 1 177,26 621,18 |
| 35 | CI04C7 | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime (executate cu rosturi alternante), executie obisnuita pentru suprafete mai mici sau egale cu 10 mp la interior | m2 | 4,30 | 571,22 229,50 | 2 456,26 986,85 |
| 36 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m | 28,00 | 135,84 66,30 | 3 803,48 1 856,40 |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 155,20 | 342,18 112,20 | 53 105,95 17 413,44 |
| 38 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime | m2 | 155,20 | 82,17 22,95 | 12 752,24 3 561,84 |
| 39 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice | m2 | 155,20 | 325,72 | 50 551,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|-------|----------|
| | | montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadetz | | | 56,10 | 8 706,72 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|---|
| | | Total | lei | 241 314,69 |
| | | Asigurarea sociala | 24,00 % | 19 572,69 |
| | | Cheltuieli de transport | 1,00 % | 1 587,77 |
| | | Total | 100,00 + | 262 475,15 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 38 058,90 |
| | | Total | 100,00 + | 300 534,05 |
| | | Beneficiul de deviz | 6,00 % | 18 032,04 |
| | | Total | 100,00 + | 318 566,09 |
| | | TVA | 20,00 % | 63 713,22 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 382 279,31 <hr/> 81 552,88 |

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație cabinet chimie, cabinet fizică

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 382 279,31 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 94,35 | 51,00 | 4 811,85 |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 114,75 | 51,00 | 5 852,25 |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 311,10 | 51,00 | 15 866,10 |
| 4. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,954 | 51,00 | 201,65 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,32 | 51,00 | 16,32 |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 158,85 | 51,00 | 8 101,35 |
| 7. | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 17,63 | 51,00 | 899,13 |
| 8. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 69,394 | 51,00 | 3 539,09 |
| 9. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 29,52 | 51,00 | 1 505,52 |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,88 | 51,00 | 1 013,88 |
| 11. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,30 | 51,00 | 117,30 |
| 12. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 36,40 | 51,00 | 1 856,40 |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 82,24 | 51,00 | 4 194,24 |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 193,05 | 51,00 | 9 845,55 |
| 15. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 351,169 | 51,00 | 17 909,62 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 98,724 | 51,00 | 5 034,92 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,457 | 51,00 | 278,31 |
| 18. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 9,988 | 51,00 | 509,39 |
| Total manopera | | | | | | 81 552,88 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4,04 | 49,50 | 199,98 |
| 2. | 12546 | reductor de presiune 3/4 | buc | 0,678 | 525,30 | 356,15 |
| 3. | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,43 | 6,80 | 2,92 |
| 4. | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 2,448 | 188,50 | 461,45 |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,2175 | 388,50 | 84,50 |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1505 | 388,50 | 58,47 |
| 7. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0288 | 388,50 | 11,19 |
| 8. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 3,7248 | 388,50 | 1 447,08 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 13,53 | 4,00 | 54,12 |
| 10. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0016 | 3 860,60 | 6,18 |
| 11. | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0038 | 6 650,80 | 25,27 |
| 12. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 86,00 | 0,20 | 17,20 |
| 13. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,00 | 2 788,50 | 13 942,50 |
| 14. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 52,00 | 0,40 | 20,80 |
| 15. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,401 | 4,00 | 5,60 |
| 16. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,12 | 62,50 | 7,50 |
| 17. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,10 | 28,50 | 59,85 |
| 18. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,954 | 88,50 | 84,43 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|----------|--------|-----------|
| 19. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 5,06 | 1,20 | 6,07 |
| 20. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,50 | 89,50 | 223,75 |
| 21. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 38,25 | 21,50 | 822,38 |
| 22. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 2,10 | 65,80 | 138,18 |
| 23. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 102,00 | 45,50 | 4 641,00 |
| 24. | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 3,15 | 78,50 | 247,28 |
| 25. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,05 | 92,60 | 97,23 |
| 26. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 4,7258 | 21,50 | 101,60 |
| 27. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,875 | 66,85 | 58,49 |
| 28. | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 12,6022 | 21,50 | 270,95 |
| 29. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,701 | 25,20 | 17,67 |
| 30. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 31,5056 | 72,50 | 2 284,16 |
| 31. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 38,25 | 72,50 | 2 773,13 |
| 32. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 94,5168 | 75,80 | 7 164,37 |
| 33. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0812 | 28,50 | 2,31 |
| 34. | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 157,528 | 27,60 | 4 347,77 |
| 35. | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata d- 11047 | m | 5,355 | 38,50 | 206,17 |
| 36. | 2521216710000 | Teava din polipropilena d-20 | m | 38,11 | 36,80 | 1 402,45 |
| 37. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 46,35 | 68,50 | 3 174,97 |
| 38. | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 28,8456 | 67,50 | 1 947,08 |
| 39. | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 165,4044 | 165,50 | 27 374,43 |
| 40. | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 12,00 | 28,50 | 342,00 |
| 41. | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 3,00 | 35,60 | 106,80 |
| 42. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 280,50 | 8,80 | 2 468,40 |
| 43. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 4,30 | 6,50 | 27,95 |
| 44. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 124,839 | 2,35 | 293,37 |
| 45. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 7,44 | 2,35 | 17,48 |
| 46. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0065 | 855,00 | 5,56 |
| 47. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,53 | 3,80 | 5,81 |
| 48. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 41,13 | 2,78 | 114,34 |
| 49. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1 820,70 | 2,78 | 5 061,55 |
| 50. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 268,9995 | 7,70 | 2 071,30 |
| 51. | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 1,29 | 66,85 | 86,24 |
| 52. | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,1204 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 4,558 | 255,20 | 1 163,20 |
| 54. | 2670112204300 | Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate | m2 | 162,96 | 47,35 | 7 716,16 |
| 55. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 3,7807 | 4,00 | 15,12 |
| 56. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,00 | 4,00 | 12,00 |
| 57. | 2721204122300 | Racord olandez bronz 1/2f | buc | 1,693 | 123,50 | 209,09 |
| 58. | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 104,236 | 31,50 | 3 283,43 |
| 59. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 162,96 | 215,80 | 35 166,77 |
| 60. | 2743123549025 | coltar zincat | m | 129,15 | 4,15 | 535,97 |
| 61. | 2746167335100 | Priza | buc | 26,52 | 52,80 | 1 400,26 |
| 62. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 30,00 | 4,35 | 130,50 |
| 63. | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0238 | 27,80 | 0,66 |
| 64. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 758,00 | 0,30 | 227,40 |
| 65. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 52,00 | 0,30 | 15,60 |
| 66. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 620,80 | 0,80 | 496,64 |
| 67. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,867 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 24,00 | 28,90 | 693,60 |
| 70. | 2875274400501 | Corp de iluminat "Led" | buc | 34,68 | 282,50 | 9 797,10 |
| 71. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 129,60 | 4,00 | 518,40 |
| 72. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 4,06 | 105,80 | 429,55 |
| 73. | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 6,00 | 118,50 | 711,00 |
| 74. | 3120355106598 | Starter 40 W | buc | 6,80 | 11,20 | 76,16 |
| 75. | 3140217305033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420- | buc | 11,22 | 962,20 | 10 795,88 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| | | 165x103x72 mm | | | | |
| 76. | 3150155102334 | Tuburi fluorescente 60 W | buc | 3,40 | 41,30 | 140,42 |
| 77. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,144 | 22,50 | 3,24 |
| 78. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,00 | 3,40 | 17,00 |
| 79. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,4606 | 25,00 | 61,52 |
| 80. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,024 | 25,00 | 0,60 |
| 81. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,7328 | 25,00 | 43,32 |
| 82. | 4215 | reductie bronz 3/4mx1/2f | buc | 1,693 | 28,50 | 48,25 |
| 83. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0798 | 3 155,00 | 251,77 |
| 84. | 74587 | niplu bronz redus 3/4mx1/2m | buc | 0,341 | 52,60 | 17,94 |
| 85. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,75 | 4,00 | 51,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 158 776,97 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 3,714 | 12,50 | 46,42 |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,36 | 45,00 | 16,20 |
| 3. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 29,4415 | 12,50 | 368,02 |
| 4. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,08 | 35,00 | 142,80 |
| 5. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,70 | 115,00 | 310,50 |
| 6. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,48 | 65,00 | 96,20 |
| 7. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,005 | 65,00 | 0,33 |
| 8. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,043 | 85,00 | 3,65 |
| 9. | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,016 | 45,00 | 0,72 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 984,84 |

| | | |
|-------------------------|----------|------------|
| Total | lei | 241 314,69 |
| Asigurarea sociala | 24,00 % | 19 572,69 |
| Cheltuieli de transport | 1,00 % | 1 587,77 |
| Total | 100,00 + | 262 475,15 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 38 058,90 |
| Total | 100,00 + | 300 534,05 |
| Beneficiul de deviz | 6,00 % | 18 032,04 |
| Total | 100,00 + | 318 566,09 |
| TVA | 20,00 % | 63 713,22 |

Total deviz:

382 279,31

Întocmit

S.R.L. „Master-Construct,,

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrări de reparație cabinet chimie,
cabinet fizică**

**Investitor: APARATUL PREȘEDINTELUI
RAIONULUI STRĂȘENI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | | | 27,24 23,46 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 51,00 | 11,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 51,00 | 11,73 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 88,50 | 2,65 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 | 12,50 | 0,38 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | | | 21,42 21,42 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 51,00 | 10,71 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 51,00 | 10,71 |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | | | 11,22 11,22 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 51,00 | 11,22 |
| 4 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | | | 2,04 2,04 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 51,00 | 2,04 |
| 5 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | | | 39,33 3,57 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 51,00 | 3,57 |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 | 31,50 | 35,69 |
| | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 | 1,20 | 0,07 |
| 6 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor | buc | | | 68,27 13,77 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 51,00 | 13,77 |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 | 49,50 | 49,99 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 4,35 | 4,35 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,78 | 0,14 |
| 7 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | | | 75,45 15,81 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 51,00 | 15,81 |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 52,80 | 53,86 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 4,35 | 4,35 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 2,78 | 0,01 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 4,00 | 0,02 |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,40 | 0,80 |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 0,30 | 0,60 |
| 8 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat "Led" complet echipate | buc | | | 343,74 55,59 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 | 51,00 | 55,59 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat "Led" | buc | 1,0000 | 282,50 | 288,15 |
| 9 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | | | 355,52 31,62 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6200 | 51,00 | 31,62 |
| | 3150155102334 | Tuburi flourescente 60 W | buc | 0,1000 | 41,30 | 4,13 |
| | 3120355106598 | Starter 40 W | buc | 0,2000 | 11,20 | 2,24 |
| | 3140217305033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm | buc | 0,3300 | 962,20 | 317,53 |
| 10 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la | buc | | | 216,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|--------|
| | | circuite de iluminat | | | | 38,25 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7500 | 51,00 | 38,25 |
| | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 1,5000 | 118,50 | 177,75 |
| 11 | RCsB31N | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm | buc | | | 143,94 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,6590 | 51,00 | 33,61 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2830 | 51,00 | 14,43 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0133 | 3 155,00 | 41,96 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0873 | 25,00 | 2,18 |
| | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,4500 | 115,00 | 51,75 |
| 12 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 86,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 51,00 | 15,30 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 68,50 | 70,56 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 25,20 | 0,10 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 4,00 | 0,05 |
| 13 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 44,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 51,00 | 15,30 |
| | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 28,50 | 28,50 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 | 25,20 | 0,50 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 | 4,00 | 0,10 |
| 14 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 90,37 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 51,00 | 19,38 |
| | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 | 68,50 | 70,56 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 25,20 | 0,38 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,00 | 0,06 |
| 15 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 53,88 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 51,00 | 17,34 |
| | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 35,60 | 35,60 |
| | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 25,20 | 0,88 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 4,00 | 0,06 |
| 16 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | | | 55,75 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 51,00 | 17,85 |
| | 2521216710000 | Teava din polipropilena d-20 | m | 1,0300 | 36,80 | 37,90 |
| 17 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | | | 8,54 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 51,00 | 7,65 |
| | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 4,00 | 0,08 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 22,50 | 0,14 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| 18 | RpCA02B | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii grele de munca pina la 1,5 m adincime | m3 | | | 449,06 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,0000 | 51,00 | 102,00 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,4000 | 51,00 | 20,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6000 | 51,00 | 285,60 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0047 | 6 650,80 | 31,59 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0020 | 3 860,60 | 7,72 |
| | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0297 | 27,80 | 0,83 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,02 |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|----------|----------|----------------------------|
| 19 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 158,10 ----- 158,10 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 51,00 | 158,10 |
| 20 | RpAcA17B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm | m | | | 64,76 ----- 23,46 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,4600 | 51,00 | 23,46 |
| | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata d- 11047 | m | 1,0500 | 38,50 | 41,23 |
| | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,1700 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 65,00 | 0,07 |
| 21 | AcF03D | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, | m3 | | | 251,94 ----- 59,67 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 51,00 | 59,67 |
| | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,0200 | 188,50 | 192,27 |
| 22 | RpSA43B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 47,26 ----- 16,83 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 51,00 | 16,83 |
| | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 28,90 | 28,90 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 62,50 | 0,31 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,35 | 0,73 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 388,50 | 0,47 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| 23 | RpSD37A | Montarea racordului olandez , cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | | | 168,13 ----- 9,69 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 | 51,00 | 9,69 |
| | 2721204122300 | Racord olandez bronz 1/2f | buc | 0,416995 | 123,50 | 52,27 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 28,50 | 0,58 |
| | 12546 | reductor de presiune 3/4 | buc | 0,166995 | 525,30 | 89,04 |
| | 4215 | reductie bronz 3/4mx1/2f | buc | 0,416995 | 28,50 | 12,06 |
| | 74587 | niplu bronz redus 3/4mx1/2m | buc | 0,08399 | 52,60 | 4,48 |
| 24 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | | | 125,75 ----- 18,36 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 51,00 | 18,36 |
| | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 | 105,80 | 107,39 |
| 25 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | | | 7,19 ----- 4,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 51,00 | 4,59 |
| | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 65,00 | 2,60 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | | | 2 893,51 ----- 41,31 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 51,00 | 37,23 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 51,00 | 4,08 |
| | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2 788,50 | 2 788,50 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,30 | 1,20 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretān | kg | 0,5000 | 89,50 | 44,75 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 66,85 | 11,70 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,00 | 2,40 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,40 | 3,40 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 12,50 | 0,25 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,96 ----- 1,53 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 51,00 | 1,53 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 21,50 | 3,23 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | | | 30,76 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | | 10,20 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 51,00 | 10,20 |
| | 2614122601913 | Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 8,80 | 9,68 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 72,50 | 10,88 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 25,00 | 0,01 |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | | | 83,72 |
| | | | | | | 62,22 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 51,00 | 62,22 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 2,78 | 19,85 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 25,00 | 0,10 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,50 | 0,99 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 35,00 | 0,56 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | | | 36,21 |
| | | | | | | 28,05 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 51,00 | 22,95 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 51,00 | 5,10 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 | 8,12 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,50 | 0,01 |
| 31 | CK18C | Montarea coltarelor | m | | | 19,86 |
| | | | | | | 13,26 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 51,00 | 13,26 |
| | 2743123549025 | coltar zincat | m | 1,0500 | 4,15 | 4,36 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,35 | 0,06 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 388,50 | 0,39 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,30 | 1,80 |
| 32 | CF08A | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare | m2 | | | 11,56 |
| | | | | | | 11,22 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1700 | 51,00 | 8,67 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 51,00 | 2,55 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,0060 | 3,80 | 0,02 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1000 | 2,78 | 0,28 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 25,00 | 0,03 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 12,50 | 0,01 |
| 33 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | | | 55,93 |
| | | | | | | 35,19 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 51,00 | 35,19 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 45,50 | 18,20 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,78 | 0,17 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 4,00 | 2,00 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,00 | 0,20 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 12,50 | 0,13 |
| 34 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | | | 56,06 |
| | | | | | | 29,58 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 51,00 | 22,95 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 | 51,00 | 6,63 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 92,60 | 4,63 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,1000 | 65,80 | 6,58 |
| | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,1500 | 78,50 | 11,78 |
| | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 28,50 | 2,85 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 4,00 | 0,40 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 4,00 | 0,12 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 | 12,50 | 0,13 |
| 35 | CI04C7 | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, placute cu dimensiuni peste 150 x 150 mm, livrate in vrac, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime (executate cu rosturi alternante), | m2 | | | 571,22 |
| | | | | | | 229,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|--------|---------------------------|
| | | executie obisnuita pentru suprafete mai mici sau egale cu 10 mp la interior | | | | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,1000 | 51,00 | 209,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 51,00 | 20,40 |
| | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0280 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,20 | 4,00 |
| | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0600 | 255,20 | 270,51 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,35 | 23,50 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0350 | 388,50 | 13,60 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0015 | 855,00 | 1,29 |
| | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,3000 | 66,85 | 20,05 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 6,50 | 6,50 |
| | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,1000 | 6,80 | 0,68 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0350 | 12,50 | 0,44 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 85,00 | 0,85 |
| 36 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m | | | 135,84 ----- 66,30 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 51,00 | 66,30 |
| | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 1,0100 | 67,50 | 69,54 |
| 37 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | | | 342,18 ----- 112,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 51,00 | 7,65 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 51,00 | 104,55 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,80 | 3,20 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 215,80 | 226,59 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 12,50 | 0,19 |
| 38 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime | m2 | | | 82,17 ----- 22,95 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4000 | 51,00 | 20,40 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 51,00 | 2,55 |
| | 2670112204300 | Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate | m2 | 1,0500 | 47,35 | 49,72 |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0240 | 388,50 | 9,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 25,00 | 0,05 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 12,50 | 0,13 |
| 39 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | | | 325,72 ----- 56,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 51,00 | 5,10 |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 51,00 | 51,00 |
| | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 165,50 | 176,38 |
| | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 21,50 | 0,65 |
| | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 75,80 | 46,16 |
| | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 21,50 | 1,75 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 2,35 | 1,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 25,00 | 0,04 |
| | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 72,50 | 14,72 |
| | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 4,00 | 0,10 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 388,50 | 0,24 |
| | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 | 27,60 | 28,01 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 12,50 | 0,38 |

APROBAT:

Întocmit
S.R.L. „Master-Construct,,

Investitor
APARATUL PREȘEDINTELUI
RAIONULUI STRĂȘENI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.