EVIDENŢA DESENELOR SETULUI PRINCIPAL 56-16/2015 CE

Dese-nul	Denumire	Notă
1	Date generale	
2	Schema de situaţie. Repartizarea colilor pe reţeua de canalizare C1. Coordonări.	
3	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Sorocii de la căm.14 pînă la căm.1	
4	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Sorocii de la căm.25 pînă la căm.14 de la căm.21 pînă la căm.22	
5	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Sorocii de la căm.39 pînă la căm.25	
6	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Sorocii de la căm.52 pînă la căm.39	
7	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Zaslonov de la căm.52 pînă la căm.57	
8	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str-la Sorocii de la p.1 pînă la căm.58.	
9	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. J.Ciuri de la p.2 pînă la căm.78, pe str-la Sorocii de la căm.78 pînă la p.1, pe str. Nahimov de la căm.83 pînă la căm.78.	
10	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. J.Ciuri de la căm.95 pînă la p.2, pe str. Vorovscogo de la căm.96 pînă la căm.89.	
11	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1pe str-la Carmanov de la căm.101 pînă la căm.103,pe str. Mureşanu de la căm.104 pînă la căm.251.	
12	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. Popov de la p.3 pînă la căm.106.	
13	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. Arbore de la p.4 pînă la căm.124, pe str. Popov de la căm.124 pînă p.3.	
14	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. Arbore de la căm.249 pînă la p.4.	
15	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. Arbore de la p.5 pînă la căm.125.	
16	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. Arbore de la căm.124 pînă la p.5.	
17	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. Lăutarilor de la căm.143 pînă la staţia de pompare SPC-1.	
18	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. Beleacov de la p.6 pînă la căm.161, pe str. Lăutarilor de la căm.160 pînă la căm.155.	
19	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. Beleacov de la căm.136 pînă la p.6.	
20	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Mureşanu de la căm.54 pînă la căm.188	
21	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Dumeniuk de la căm.236 pînă la căm.196	
22	Planul şi profilul longitudinal al canalizării pe str.Tineretului C1 de la căm.239 pînă la căm.202	
23	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Botkin de la căm.241 pînă la căm.211 de la căm.209 pînă la căm.241, pe str.Vorovscogo de la căm.215 pînă la căm.228	
24	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 str.Dobroliubov de la căm.15 pînă la căm.217	
25	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Caraciobanu de la căm.239 pînă la căm.229	
26	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Caraciobanu de la căm.251 pînă la căm.239	
27	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str.Caraciobanu de la p.7 pînă la căm.251	
28	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 de la căm.57 pînă la p.7	
29	Planul şi profilul longitudinal al canalizării C1 pe str. D. Caraciobanu de la căm.266 pînă la staţia de pompare SPC-2.	
30	Tabelul căminelor de canalizare de la căm.1 pînă la căm.124 de la căm.174 înă la căm.187	
31	Tabelul căminelor de canalizare de la căm.125 pînă la căm.173 de la căm.266 pînă la căm.268 de la căm.188 pînă la căm.239	
32	Tabelul căminelor de canalizare de la căm.240 pînă la căm.265.Tabelul căminelor de apa de potabilă. Lista elementelor prefabricate.	

Coordonat

Spec.princ.AEF

Norma de control

Взамен инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл

Proiectul este elaborat în conformitate cu documentele normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova şi cerinţele principale ale articolului 6 (A, B, C, D, E, F) ale legii "Privind calitatea în construcţii".

IŞP V. Budnicov

TABELA PLATFORMELOR EVIDENŢIATE ŞI REŢELELOR EXTERIOARE

Marcare	Denumire	Notă
56-16/2015 A	Platforma "A". Platforma staţiei de pompare de canalizare SPC-1	
56-16/2015 B	Platforma "B". Platforma staţiei de pompare de canalizare SPC-2	
56-16/2015 CE	Reţele exterioară de canalizare	

EVIDENŢA DOCUMENTELOR DE REFERINŢĂ ŞI ALĂTURATĂ

Marcare	Denumire	Notă
	Documente de referinţă	
Серия 4.900-10	Альбом оборудования фасонных частей и арматуры для сетей и сооружений водопровода и канализации	
ТП 902-09-22.84	Колодцы канализационные	
Т.П. 901-09-11.84	Колодцы водопроводные	
	Documente alăturate	
56-16/2015 CE	Specificaţia utilajului	

Legenda geologică

Pămîntul de rambleu

Stratul de sol vegetal

Argilă nisipoasă

Argilă

Sonda10 / 95.95 — Sondă geologică

2,20 — Nivelul apelor freatice

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Проект разработан на основании Градостроительного сертификата №91 от 12.02.2015 г., задания на проектирование, выданного заказчиком ÎM "Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic" г.Бельц в 2015 году, топографических и инженерно-геологических изысканий, выполненных S.A "Intexnauca" в 2015 году.
2. Сейсмичность района строительства, согласно карте сейсмического районирования РМ - 7 баллов.
3. Инженерно-геологические условия территории строительства - условно-благоприятные и неблагоприятные (высокий уровень подземных вод).
4. Подземные воды вскрыты повсеместно на глубине 1,1 - 3,4 м, за исключением участков в районе скважин 3 и 6, где подземные воды залегают на глубине 5-6 м. Расчетный уровень подземных вод принят на 1,5 м выше появившегося.
5. Сети канализации запроектированы в соответствии СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения, СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий, дополнением к главам СНиП 2.04.02-84 Проектирование и монтаж систем ВК из пластмассовых труб.
6. Земляные и монтажные работы наружных сетей канализации производить согласно СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации, с соблюдением требований техники безопасности по СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве".
7. Обязательному актированию подлежат (определяющие этапы работ):
   - подготовка основания под трубопроводы;
   - устройство колодцев;
   - герметизация мест прохода трубопроводов через стены колодцев и сооружений;
   - засыпка трубопроводов с уплотнением;
   - гидравлические испытания.
8. Строительство самотечных канализационных сетей предусматривается из труб PVC SN4 и SN8, Ø160, 200, 250 мм.
9. Трубы уложить:
   - в сухих грунтах- на подготовку из песчаного грунта толщиной 100мм;
   - в мокрых грунтах - на песчаную подушку h=150 мм по дренирующему слою щебня мелкой фракции h=150 мм.
10. Обратную засыпку траншеи под проезжей частью дороги с усовершенствованным покрытием и тротуаром выполнить песчаным грунтом, слоями, с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3, на остальной территории - местным грунтом.
11. Кабели связи в местах пересечения с проектируемой канализацией защищаются в соответствии с типовыми решениями IV-77-79 института "Гипросвязь".
12. Электрокабели, при пересечении с проектируемой канализацией заключаются в футляр из полиэтиленовых труб Ø110 мм l=4.0 м, если расстояние между водопроводом и кабелем ≤ 0.5-0.25 м (ПУЭ п.2.395).
13. При прокладке трубопроводов в мокрых грунтах разработку траншеи вести короткими захватками, в кратчайшие сроки и с водоотливом. Водоотлив выполнять откачкой насосом из приямков (см. Пояснительную записку).
14. До начала земляных работ вызвать представителей организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации, для обозначения мест пересечения с проектируемой канализацией.
15. Испытание самотечных трубопроводов на герметичность выполнить в два этапа- предварительное и окончательное.
16. При укладке трубопровода канализации на глубину свыше 1,5 м необходимо выполнять крепление стенок траншеи с помощью металической опалубки, длиной 5% от общей длины трубопровода.

IŞP Budnicov V. Certificat: seria 2015-P №1307 de la 19.02.2015						Beneficiar: ÎM "Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic" mun.Bălţi
Spic. princ. Samson I. Certificat: seria 2011-P №0624 de la 10.02.2011						Licenţa seria AMMII № 041611 din 12.03.2013
						56-16/2015 CE
						Sistemul de canalizare menajer-fecaloidă din cartierul locativ Slobodzia, marginit cu străzile Aerodromului, Sorocii, Caraciobanu din mun. Băl ţi.
Sch.	Cont.	Foaia	№ doc.	Semn.	Data	
IŞP		V.Budnicov			09.15	Reţele exterioară de canalizare
Sp.princ.		Chistanova			09.15	
Sp.princ.		Samson			09.15	Date generale
Elaborat		Tamataeva			09.15	

Fază	Coală	Coli
PE	1	32

ITN INTEXNAUCA S.A.