

**Reparația drumurilor locale, s.
Țarigrad r. Drochia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 354 302,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii drumuri 1.1. Curaitre. Profilare cu cilindrare. Variant alb 1.1.1. Drum de acces la cimitir, partea inferioara. L=135 m.l. B=4 m.l. si L=225 m.l. B=3 m.l.				
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	315,000	455,37 24,59	143 442,21 7 746,48
Total Drum de acces la cimitir, partea inferioara. L=135 m.l. B=4 m.l. si L=225 m.l. B=3 m.l.						143 442,21
Incluziv salariu						7 746,48
		1.1.2. Centura de linie de la Morosanu. L=380 m .l. B= 4 m.l.				
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,200	5 702,42 151,86	86 676,82 2 308,27
Total Centura de linie de la Morosanu. L=380 m .l. B= 4 m.l.						86 676,82
Incluziv salariu						2 308,27
		1.1.3. Drum Tolea Vacari pina la				

1	2	3	4	5	6	7
		iesirea la aasfalt. L=180 m.l. B=3 m.l.				
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	5 702,55 151,88	30 793,76 820,14
Total Drum Tolea Vacari pina la iesirea la aasfalt. L=180 m.l. B=3 m.l.						30 793,76
Incluziv salariu						820,14
Total Curaitre. Profilare cu cilindrare. Variant alb						260 912,79
Incluziv salariu						10 874,89
Total Reparatii drumuri						260 912,79
Incluziv salariu						10 874,89
Прямые затраты			lei			260 912,79
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %			2 446,85
Total ПЗ+CASM			100,00 +			263 359,64
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %			11,00 %			28 969,56
Total Total+CI			100,00 +			292 329,20
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %			2 923,29
Total Total+B			100,00 +			295 252,49
TVA (Total) * 20 %			20,00 %			59 050,50

Total deviz: **354 302,99**
Incluziv salariu **10 874,89**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)