



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 66

privind achiziția prin COP

“ 05 ” noiembrie 2020

s.Horesti r.Ialoveni  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Pezentul contract este încheiat în urma procedurii de acizitie ocds-b3wdpl-MD-1602930981823 din data 17.10.2020, între

**Primaria s.Horesti r.Ialoveni**, cu sediul în **s. Horesti r.Ialoveni str. str.Stefan cel Mare 136** (denumirea autorității contractante)

telefon: **026858061**, fax: **026858236**, e-mail:**primaria.horesti@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **427860** din “**18” noiembrie 2019**, reprezentat prin Cigoreanu Petru, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

**Societatea cu raspundere limitata “ Vicoliv Grup”**

(numele, prenumele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic)  
cu sediul s. Mereni, r-l Anenii Noi, Republica Moldova

(localitatea)

e-mail: **vicoliv-grup@mail.ru** înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.**27010** din **25.05.2020** autorizat pentru activitatea în reparatii: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate:” **Lucrari de reparatie a drumurilor locale**” reprezentat prin

**Turcanu Liviu administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrari de reparatie a drumurilor locale**  
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### **3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 40 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrarilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constataările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **4. Valoarea lucrarilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrarilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **774684.00 lei (sapte sute saptezeci și patru mii sase sute optzeci și patru lei 00 bani)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

## **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

## **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
  - b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
  - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectia de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și să încaseze la finalizarea lucrării.

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau intreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau intreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este \_\_\_\_\_ 0% \_\_\_\_\_ în quantum de \_\_\_\_\_ % din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în quantum de \_\_\_\_\_ % din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în quantum de \_\_\_\_\_ % din valoarea lunată a acestora pînă la atingerea unui procent de \_\_\_\_\_ % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să disponă ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data receptiei, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor

normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emite dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inopertune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligații ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
  - a) îndepărtarea de pe șantier a oricărora materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în înțîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să opreasă executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restituire Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## **8. Forța de muncă**

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sănătatea pentru a fi examineate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafetele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
  - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
  - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

## **10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 1 an.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## **11. Răspunderea părților**

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a quantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovătie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheata.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrzire a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrzire, dar nu mai mult de 0,1% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzirea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrzire, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrzire, dar nu mai mult de 0,1% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

## 12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceră efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **13. Rezilierea contractului**

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
  - Antreprenorul general a abandonat contractul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reincepere a lucrarilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe sănzier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitării de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrarilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrarilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectare a prevederilor legale.

## **14 Dispoziții finale**

- 13.8. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 13.9. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.10. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

- 13.11. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.12. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.
- 13.13. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "05" noiembrie 2020 .
- 13.14. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### **14. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale părților**

##### **"BENEFICIAR":**

Adresa: Primaria s.Horesti  
Tel./Fax: 028658061/58236  
Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat  
Adresa Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cont de decontare: 226631  
IBAN: MD58TRPDAT312120I10683A  
D  
Cod fiscal: 1007601009521

##### **"ANTREPRENOR": SRL „VICOLIV GRUP”**

Adresa: r-l Anenii Noi ,s.Mereni  
Tel./Fax: 069925965, 078816222  
Denumirea Băncii: BC "ProCredit Bank SA  
Adresa Băncii:  
Cod Bancar: PRCBMD22  
Cont de decontare: MD31PR002251162576001498  
Cod fiscal: 1014600018975

#### **15. Semnăturile părților**

##### **"BENEFICIAR":**



##### **"ANTREPRENOR": L.S.**



Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**  
 (denumirea )

Investitor **Primaria Horesti**  
 (denumirea )

Obiect *Lucrari de reparatie a drumurilor locale (repetat).*  
*str. Dragos Voda - S=628 m.p.,*  
*str. Mihai Eminescu - S=280 m.p.*

Valoarea lucrarilor execute **478 176,97 lei**

**Proces - verbal Nr. 1**  
 de receptie a lucrarilor execute  
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a drumurilor locale</b>				
		<b>1.1. str. Dragos Voda. S=628 m.p.</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000	900,00 0,00	540,00 0,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	108,0000	19,00 0,00	2 052,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6000	136,10 15,12	81,66 9,07
8		Pret argila pentru perna de pamint (stare compactata)	m3	60,0000	120,00 0,00	7 200,00 0,00
9	TsD32A	Executarea pernelor de pamint cu aducerea pina la densitatea de minim 1.65 kg/cm2, pe terenuri tasabile prin cilindrare	100 m3	0,6000	3 605,20 7,97	2 163,12 4,78

1	2	3	4	5	6	7
		stratificata a pamintului cu ruloul.				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,2000	771,99 378,99	2 470,37 1 212,77
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	32,0000	355,24 15,53	11 367,83 496,92
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,2000	6 968,37 207,33	22 298,78 663,46
13	CC03C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 8mm.	kg	2 278,0000	13,24 1,26	30 154,12 2 868,23
14	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Beton rutier BCR 4.5	m2	320,0000	284,29 26,02	90 974,16 8 326,85
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	115,0000	77,24 12,17	8 882,75 1 399,70
16	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	0,3200	19 023,69 4 132,78	6 087,58 1 322,49
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>184 272,37 16 304,27</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2. str. Mihai Eminescu. S=280 m.p.</b>				
17	CP51C	Placi pentru fundatii continue, asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului . Lucrari de demontare. k=0,6	buc	20,0000	76,73 32,48	1 534,69 649,69
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. Perete de consolidare . L=66m.l.	m3	8,0000	49,94 49,94	399,55 399,55
19	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Perete de consolidare.	m2	26,4000	92,78 50,36	2 449,44 1 329,61
20	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii execute cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm. Diametrul 12mm. Armatura A3. Perete de consolidare.	kg	421,9700	14,67 2,48	6 188,72 1 044,89
21	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m3	11,8800	1 017,56 165,78	12 088,60 1 969,48

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150). Perete de consolidare.				
22	TsE06B	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,8000	771,99 378,99	2 161,57 1 061,17
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,0000	355,25 15,53	9 946,87 434,81
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,8000	6 968,38 207,33	19 511,45 580,53
25	CC03C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 8mm.	kg	1 990,8000	13,24 1,26	26 352,42 2 506,62
26	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Beton rutier BCR 4.5	m2	280,0000	284,29 26,02	79 602,40 7 285,99
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	93,3000	77,24 12,17	7 206,70 1 135,58
28	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa	1000 m2	0,2800	19 023,68 4 132,79	5 326,63 1 157,18
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>172 769,04 19 555,10</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			357 041,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				357 041,41 35 859,37

	Total	lei	357 041,41
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 068,36
	Total		365 109,77
	Cheltuieli de regie	7 %	25 557,69
	Total		390 667,46
	Beneficiu	2 %	7 813,35
	Total		398 480,81
	TVA	20 %	79 696,16
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>478 176,97</b>
			<b>35 859,37</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**Vicoliv Grup SRL**  
 (denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

Investitor

**Primaria Horesti**  
 (denumirea)

*Primer Rez. Oficiale*  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

*Solone Mirel*  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil Tehnic atestat nr. \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

\_\_\_\_\_  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

*Verificat*



*Vizat*

*Aut.*

# **Lucrari de reparatie a drumurilor locale (repetat).**

Formular Nr.3

**str. Dragos Voda - S=628 m.p.,**

**str. Mihai Eminescu - S=280 m.p.**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## **Borderou de resurse № 1**

**Valoarea de deviz 478 176,97 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

### **Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	450,5810	41,97	18 910,88
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	131,6162	41,97	5 523,93
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,7200	41,97	1 163,41
4.	7129020012800	Pavator	h-om	22,2000	41,97	931,73
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,0000	41,97	503,64
6.	7136080025001	Montator	h-om	13,9200	41,97	584,22
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,9160	41,97	3 186,20
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,7300	41,97	1 331,70
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	88,7220	41,97	3 723,66
		<b>Total manopera</b>				<b>35 859,37</b>

### **Materiale:**

1.	*2666122800600	***Element prefabricat	buc	12,1200	0,00	0,00
2.	08	Pret argila pentru perna de pamint (stare compactata)	m3	60,0000	120,00	7 200,00
3.	11202062010361	Savura	m3	6,0000	240,00	1 440,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,0000	245,00	1 470,00
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	113,4000	245,00	27 783,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0024	245,00	0,59
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,0000	245,00	2 205,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	8,4407	245,00	2 067,97
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	105,8242	208,47	22 061,17
10.	1421102200579	Nisip	m3	30,0000	208,47	6 254,10
11.	142210220551245	Beton in banda pentru longrine (Beton rutier BCR 4.5)	m3	3,6000	1 260,00	4 536,00
12.	142210220551545	Beton in imbracaminte (Beton rutier BCR 4.5)	m3	90,0000	1 260,00	113 400,00
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0132	3 250,00	42,90
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0924	3 250,00	300,30
15.	2010237318750	Distantieri	buc	1 407,2310	1,00	1 407,23
16.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0120	210,13	2,52
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,6400	210,17	554,85
18.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	2,4000	15,88	38,12
19.	2320166200676	White spirit	kg	6,6000	20,84	137,55
20.	2320187315789	Decofrol	kg	9,7680	20,84	203,57

21.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	58,8000	32,50	1 911,00
22.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3 424,5288	1,40	4 794,34
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,3597	0,00	0,00
24.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,7291	1 780,00	1 297,80
25.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	40,8000	0,99	40,39
26.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	31,8000	10,50	333,90
27.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	3,0000	11,20	33,60
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	21,3440	11,20	239,05
29.	271060220000012	Armatura A3 d 12mm	kg	432,5192	11,20	4 844,22
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,3200	16,00	21,12
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	46,9077	16,00	750,53
32.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	10,8000	1,00	10,80
33.	287312200410008	Armaturi cu diametrul 8mm	kg	4 311,4880	11,20	48 288,67
34.	2873122005000	Plasa sarma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	1,2000	11,20	13,44
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,1120	13,33	28,15
36.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,4000	13,33	31,99
37.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,9200	6,68	52,91
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,9200	0,70	5,54
39.	2874125881241	Saiibe uzuale M 10	kg	0,1320	52,00	6,86
40.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	4,2000	52,00	218,40
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7920	52,00	41,18
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	88,8520	1,00	88,85
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4969	1,00	3,50
44.	4100126202818	Apa	m3	107,0400	1,00	107,04
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>254 268,15</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	2,9833	250,00	745,82
2.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	14,2980	180,00	2 573,64
3.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	13,8000	7,00	96,60
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1320	400,00	1 252,80
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 320,0000	7,00	9 240,00
6.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	13,8000	600,00	8 280,00
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,4000	280,00	2 352,00
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,1800	280,00	2 570,40
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,2600	280,00	4 552,80
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,7200	280,00	1 881,60
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3500	400,00	540,00
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,9878	300,00	296,34
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5480	300,00	464,40
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2400	300,00	72,00
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,1280	70,00	498,96
16.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	13,8000	280,00	3 864,00
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6772	55,00	37,25
18.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	13,8000	220,00	3 036,00
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri	h-ut	61,2402	200,00	12 248,04

		abrasive				
20.	29522700076111	Distribuitor de ciblura	h-ut	0,6360	320,00	203,52
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	12,0000	170,00	2 040,00
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,0000	250,00	3 000,00
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,5100	250,00	1 627,50
24.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	1,4520	400,00	580,80
25.	34105400000013	Rulou compactor cu vulturi netede, 5 t, remorca	h-ut	1,4880	400,00	595,20
26.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	1,4640	170,00	248,88
27.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0672	170,00	11,42
28.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m <sup>3</sup>	h-ut	1,2240	400,00	489,60
29.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,2080	250,00	2 052,00
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,1240	180,00	1 462,32
		Total utilaje de construcții				66 913,89

Total	lei	357 041,41
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 068,36
Total		365 109,77
Cheltuieli de regie	7 %	25 557,69
Total		390 667,46
Beneficiu	2 %	7 813,35
Total		398 480,81
TVA	20 %	79 696,16
<b>Total deviz:</b>		<b>478 176,97</b>

Intocmit

Verificat

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Horesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor **Vicoliv Grup SRL**  
 (denumirea )

Investitor **Primaria Horesti**  
 (denumirea )

Obiect *Lucrari de reparatie a drumurilor locale (repetat).*  
*str. Dragos Voda - S=628 m.p.,*  
*str. Mihai Eminescu - S=280 m.p.*

Valoarea lucrarilor execute **296 507,03 lei**

**Proces - verbal Nr. 2**  
 de receptie a lucrarilor execute  
 pe decembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salarlu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie a drumurilor locale</b> <b>1.1. str. Dragos Voda. S=628 m.p.</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. Pereti de sprijin. L=45m.l.	m3	14,4000	49,94 49,94	719,20 719,20
2	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. Peretii de sprijin.	m2	90,0000	92,78 50,36	8 350,39 4 532,75
3	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii execute cu cofraje glisante la inalitimi pina la 35 m inclusiv, cu	kg	1 198,8000	14,67 2,48	17 581,87 2 968,50


1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm. Diametrul 12mm. Armatura A3. Peretii de sprijin				
4	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Peretii de sprijin.	m3	27,0000	1 017,56 165,78	27 474,15 4 476,10
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,0800	771,99 378,99	2 377,73 1 167,29
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,8000	355,25 15,53	10 941,55 478,29
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,0800	6 968,37 207,33	21 462,59 638,58
13	CC03C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 8mm.	kg	2 187,0000	13,24 1,26	28 949,53 2 753,65
14	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. Beton rutier BCR 4.5	m2	308,0000	284,29 26,02	87 562,64 8 014,60
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	113,0000	77,24 12,17	8 728,27 1 375,36
16	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de	1000 m2	0,3080	19 023,67 4 132,79	5 859,29 1 272,90

1	2	3	4	5	6	7
		nisip si stropire cu apa				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				220 007,21 28 397,22
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				220 007,21 28 397,22
		Total	lei			220 007,21
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			6 389,37
		Total				226 396,58
		Cheltuieli de regie	7 %			15 847,76
		Total				242 244,34
		Beneficiu	2 %			4 844,85
		Total				247 089,19
		TVA	20 %			49 417,84
						296 507,03
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>28 397,22</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**Vicoliv Grup SRL**  
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Investitor

**Primaria Horesti**  
 (denumirea)

*Primer Agent Corp Local*  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Executat:

Diriginte de santier atestat nr. \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

*Elena Iosie*  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil Tehnic atestat nr. \_\_\_\_\_  
 (denumirea)

*12.08.2018*  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

APROBAT:

**Lucrari de reparatie a drumurilor locale (repetat).**  
**str. Dragos Voda - S=628 m.p.,**  
**str. Mihai Eminescu - S=280 m.p.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## **Borderou de resurse № 2**

**Valoarea de deviz 296 507,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	307,2600	41,97	12 895,70
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	125,4042	41,97	5 263,21
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	94,5000	41,97	3 966,16
4.	7129020012800	Pavator	h-om	11,3960	41,97	478,29
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,1600	41,97	258,54
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,1084	41,97	2 145,03
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,2350	41,97	1 478,81
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,5440	41,97	1 911,48
<b>Total manopera</b>						<b>28 397,22</b>

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	3,0800	240,00	739,20
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,0800	245,00	754,60
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	58,2120	245,00	14 261,94
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,6200	245,00	1 131,90
5.	14211022200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	19,1835	245,00	4 699,96
6.	14211022200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	70,4466	208,47	14 686,00
7.	14211022200579	Nisip	m3	15,4000	208,47	3 210,44
8.	142210222055124	Beton in banda pentru longrine (Beton rutier BCR 4.5)	m3	1,8480	1 260,00	2 328,48
9.	142210222055154	Beton in imbracaminte (Beton rutier BCR 4.5)	m3	46,2000	1 260,00	58 212,00
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0450	3 250,00	146,25
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3150	3 250,00	1 023,75
12.	2010237318750	Distantieri	buc	1 015,7400	1,00	1 015,74
13.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0062	210,13	1,30
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,0000	210,17	1 891,53
15.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,2320	15,88	19,57
16.	2320166200676	White spirit	kg	3,3880	20,84	70,61
17.	2320187315789	Decofrol	kg	14,1880	20,84	295,68
18.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	30,1840	32,50	980,98
19.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	7 783,0200	1,40	10 896,23
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,0901	0,00	0,00

21.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3955	1 780,00	703,99
22.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	20,9440	0,99	20,73
23.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	16,3240	10,50	171,40
24.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,5400	11,20	17,25
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,9350	11,20	122,47
26.	271060220000012	Armatura A3 d 12mm	kg	1 228,7700	11,20	13 762,22
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,5000	16,00	72,00
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	33,8580	16,00	541,73
29.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	5,5440	1,00	5,54
30.	28731220041008	Armaturi cu diametrul 8mm	kg	2 208,8700	11,20	24 739,34
31.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,6160	11,20	6,90
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,2000	13,33	95,98
33.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,2320	13,33	16,42
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	27,0000	6,68	180,36
35.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	27,0000	0,70	18,90
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4500	52,00	23,40
37.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	2,1560	52,00	112,11
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,7000	52,00	140,40
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,8536	1,00	45,86
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,9474	1,00	7,95
41.	4100126202818	Apa	m3	54,8240	1,00	54,82
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>157 225,93</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	2,5110	250,00	627,75
2.	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	7,3396	180,00	1 321,13
3.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	7,0840	7,00	49,59
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6078	400,00	643,12
5.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	677,6000	7,00	4 743,20
6.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	7,0840	600,00	4 250,40
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,3120	280,00	1 207,36
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,7124	280,00	1 319,47
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,3468	280,00	2 337,10
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,4496	280,00	965,89
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,4860	300,00	145,80
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7946	300,00	238,38
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,2000	70,00	1 134,00
14.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	7,0840	280,00	1 983,52
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,5390	55,00	84,64
16.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	7,0840	220,00	1 558,48
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	33,2220	200,00	6 644,40
18.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3265	320,00	104,48
19.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,1600	170,00	1 047,20
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,1600	250,00	1 540,00
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,7500	250,00	1 687,50
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	4,1703	180,00	750,65

	stropire				
	Total utilaje de construcții				34 384,06

Total	lei	220 007,21
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	6 389,37
Total		226 396,58
Cheltuieli de regie	7 %	15 847,76
Total		242 244,34
Beneficiu	2 %	4 844,85
Total		247 089,19
TVA	20 %	49 417,84

**Total deviz:** 296 507,03

Intocmit

Nicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Horesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Aleut*



**FACTURĂ FISCALĂ**  
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**

Seria, Nr.  
Серия, №  
ЕАА004036900

Data eliberării /data livrării 21.12.2020 / 21.12.2020  
Дата выписки /дата поставки

8. Foata de parcurs seria: \_\_\_\_\_ număr: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_  
Путевой лист серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

9. Transportator \_\_\_\_\_ c.c./ nr.TVA \_\_\_\_\_  
Перевозчик \_\_\_\_\_ ф.к./ код НДС \_\_\_\_\_

1. Furnizor: **VICOLIV GRUP S.R.L., S.MERENI** Cont MD31PR092251162576001498, B.C./ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22  
Поставщик

c.c./ nr.TVA 1014600018975  
ф.к./ код НДС 3001021

2. Cumpărător/beneficiar: **PRIMARIA SATULUI HORESTI, r-nul Ialoveni, s. Horesti**  
Покупатель/получатель

c.c./ nr.TVA 1007601009521  
ф.к./ код НДС

3. Delegație seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegatul \_\_\_\_\_ 4. Documente anexe Act din 21.12.2020 PV de executare a lucrarilor  
Доверенность серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ делегированный Прилагаемые документы

5. Punct încărcare s. Mereni, r-nul Anenii Noi 6. Punct descărcare \_\_\_\_\_ 7. Redirițări \_\_\_\_\_  
Пункт погрузки с. Мерени, р-н Аненii Noi Пункт разгрузки Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul pozitiei tarifare al mărfii/activului	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor	10.4 Pret unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA, %	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor ,serviciilor, lei	10.9 Altă informație	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции/активного	единиц измерения	количества/объема услуг	цены единицы без НДС, леи	Общая сумма без НДС, леи	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леи	стоимость товаров/активов, услуг, леи	другой информации	типа упаковки	количество мест	веса брутто, тонн
00019976. Lucrari de reparatie a drumurilor locale	buc	1	645570	645570,00	20	129114,00	774684,00	0	-	0	0
<b>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>			<b>645570,00</b>	<b>X</b>		<b>129114,00</b>	<b>774684,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

13. Permis eliberare: **Bogdan, Ionuț Turcanu**  
разрешение

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Functie, numele, prenumele ,semnatura / Должность, фамилия, имя ,подпись

13. Predat mărfurile/activele (serviciile) **Ivan, Liviu Turcanu**  
Сдан товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Functie, numele, prenumele ,semnatura / Должность, фамилия, имя ,подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul);

Имени транспортера (перевозчика)

Functie, numele, prenumele ,semnatura / Должность, фамилия, имя ,подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul);

Сдан товары/активы посреднику (перевозчику)

Functie, numele, prenumele ,semnatura / Должность, фамилия, имя ,подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) de cumpărător/beneficiar;

Прием товаров/активов/услуг  
покупателем/получателем

Validă numai cu semnaturile holografice ale Cumpărătorului

Действительно только при наличии голографических подписей  
Покупателя

Functie, numele, prenumele ,semnatura / Должность, фамилия, имя ,подпись



*Primer*

*Raul Cigoreanu R*