

**Retele electrice exterioare pentru
iluminarea strazilor din s. Hirsesti si
s. Drujba, r-nul Ungheni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WioCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Retele electrice exterioare (053.06.2021-REAE). Etapa I

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	34,000
2		Stilp din beton armat SV 95	buc	34,000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	34,000
4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	16,212
5	pret furnizor	Cablu electric autoportant SIP-5 2x25 mm ²	m.l.	16 212,000
6		Clema de ancorare 3AB 2x16-35	buc	600,000
7		Consola de ancorare CA 1500	buc	600,000
8		Clema de fixare KBY	buc	258,000
9		Clema intermediara PA 2x16-35	buc	258,000
10		Clema de conexiune P616	buc	918,000
11		Clema de perforare pu cablu CHII, pentru ramificare P2x95	buc	363,000
12		Clema ПС-2-1	buc	191,000
13		Banda metalica 20x0,7x1000mm F 2007	buc	2 780,000
14		Catarama pentru banda metalica A 200	buc	2 780,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
15	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500	buc	4,000
16	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina,	buc	26,000

1	2	3	4	5
		intrerupatoare automate		
17	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	4,000
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cu pregatire loc de montare	buc	4,000
19	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	4,000
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Limitator de supratensiune	buc	4,000
21	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	365,000
22	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	365,000
23		Consola din otel pentru corp de iluminat stradal KP-4/40	buc	365,000
24	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,340
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,960
26	Pretul firmei	Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x2,5 mm ²	m	730,000
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,080
28	Pretul firmei	Cablu electric cu fir de cupru VVGng sec. 3x4,0 mm ²	m	8,000
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,500
30	Pretul firmei	Tub flexibil izolat din otel d=18mm	m	50,000
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,300
32	Pretul firmei	Tub gofrat d=20	m	230,000
33	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,120
34	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,060

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Utilaj		
35		Panou de evidenta si comanda (combinat)	buc	4,000
36		Intrerupator automat BA 47-63/1P/C25	buc	4,000
37		Intrerupator automat BA 47-63/1P/B10	buc	9,000
38		Intrerupator automat BA 47-63/1P/B16	buc	4,000
39		Intrerupator automat BA 47-63/1P/B20	buc	1,000
40		Intrerupator de sarcina BH-32 2P, 40A	buc	4,000
41		Intrerupator de sarcina NH-Latr 1P, 100A, cu siguranta fuzibila 32A	buc	4,000
42		Demaror magnetic 25A	buc	4,000
43		Releu de timp mecanic cu acumulator, 16A	buc	4,000
44		Contor electronic, U=230V, I=5-85A ME-172-D1A	buc	4,000
45		Limitator de supratensiune 1P SPD-40	buc	4,000
46		Corp de iluminat stradal, LED, 230V, 50Hz, 30W	buc	365,000

Proiectant

M. M. M. M.

(functia, semnatura, functie, prenumele)



