

1	2	3	4	5	6	7
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	38,00	39,90
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.3000	28,00	67,62
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	8,00	8,40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	28,00	29,40
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	190,00	199,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	43,00	45,15
46	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			839,442
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	63,43
	2622102438000	Lavaoar	buc	1.0000	680,00	693,60
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1.0000	33,00	33,66
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	16,00	16,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	13,00	7,96
	2875114203520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
47	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente (Наружная и внутренняя окраска (моющаяся побелка) красками на основе поливинилацетата, в 2 слоя, по существующей штукатурке)	m2			38,091
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	20,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70		0,08
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	29,00		13,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,50		0,01
	2881116001666	Hirtie slef, usc. sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00		0,15
		<b>4. Раздел : Electricitatea</b>				
48	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	12,69
49	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolat, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2)	m			2,018
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	2,02
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) Materiale marunte (banda izol., etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m			11,741
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	4,04
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m		6,80	7,70
51	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala,	buc			194,912