

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.0500 | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | | 57,66 | 13,26 |
| | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | | 145,00 | 152,25 |
| | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | | 28,00 | 29,40 |
| 52 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | | | 45,413 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | | 57,66 | 15,57 |
| | 1111000100024 | Interrupator manual | buc | | 26,00 | 26,26 |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | | 3,50 | 3,50 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | | 1,70 | 0,09 |
| | | 5. Capitolul 3. Veceu Bloc Etajul 2. Grupa 3 Lucrari de demontare . | | | | |
| 53 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | | | 23,101 |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | | 57,66 | 11,53 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | | 57,66 | 11,53 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 12,50 | 0,04 |
| 54 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2 | | | 23,112 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | | 57,66 | 11,24 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | | 57,66 | 11,24 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | | 12,50 | 0,62 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | | | 8,409 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | | 57,66 | 3,46 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | | 57,66 | 4,32 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 12,50 | 0,63 |
| 56 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1") | m | | | 8,649 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | | 57,66 | 8,65 |
| 57 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) | buc | | | 3,171 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | | 57,66 | 3,17 |
| 58 | SA19A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | | | 25,184 |