

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Prin procedura Licitatie Deschisă

Lucrări de reparație capitală
a drumului central acces str.27 August 1989 în comuna Truseni cu
lungimea de 1,0 km

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Trușeni
Localitate	com. Trușeni, mun. Chișinău
IDNO	1007601007398
Adresa	com. Trușeni, str. 27. august nr. 30
Număr de telefon/fax	022590236
E-mail	primariatruseni@gmail.com/ contabilitateatrusen@gmail.com
Pagina web oficială	www.truseni.md
Persoana de contact	Beregoi Viorica, tel. 022590236/022598111
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	APL

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LICITAȚIE DESCHISĂ
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☒
Obiectul de achiziție	<u>Lucrări de reparație capitală a drumului central acces str.27 August 1989 în comuna Trușeni cu lungimea de 1,0 km</u>
Anunțul de participare	Nr.:
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut ☒
	Costul cel mai scăzut ☐
	Cel mai bun raport calitate-preț ☐
	Cel mai bun raport calitate-cost ☐
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐
	Sistem dinamic de achiziții ☐

	Licitație electronică ☐
Nr. oferte primite	Total:
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din _____ 20 __ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	
IDNO	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da ☐ Nu ☐
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da ☐ Nu ☐
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da ☐ Nu ☐

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Denumire lot nr. 1				
n	Denumire lot nr. n				

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu ☐ Da ☐
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu ☐ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: _____

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	
Localitate	
IDNO	
Adresa	
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail	
Pagina web oficială	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	
Cod CPV	
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Bugetul de stat ☐ FAOAM ☐ BASS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:
	Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și amploarea serviciilor de proiectare)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. _____ din _____ a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA

--	--	--	--	--

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
(denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ -
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documența de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____
Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
 2. Numărul și data contractului _____
 3. Denumirea/numele beneficiarului _____
 4. Adresa beneficiarului _____
 5. Țara _____
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) _____
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată _____
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
- Semnat: _____
- Nume: _____
- Funcția în cadrul întreprinderii: _____
- Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” 20 ____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

” nr. _____

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii _____ IDNO _____ conform cererii nr. _____ din _____. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. _____ din _____, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr	Informații	Noțiuni	DA	NU	Nota
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârii Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)			
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)			
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave			
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.			

	Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate.			
	Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.			
	Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice.			
	Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.			

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director
(Prenume, Nume)

Ex. _____
(Prenume, Nume)

Tel. _____

Semnătura _____

~~~~~  
(Antetul instituției)

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria com. Trușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria com. Trușeni**
3. **Obiectul achizițiilor** **Lucrări de reparație capitală a drumului central acces str.27 August 1989 în comuna Trușeni cu lungimea de 1,0 km**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate            |           |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                       |        | pe unitate de măsură | Volum     |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                     | 4      | 6                    | 7         |
|         |                             | <b>1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                           |        |                      |           |
|         |                             | <b>1.1. Demolarea bordurii mari existente</b>                                                                                                                                                         |        |                      |           |
| 1       | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                    | m      |                      | 1 701,00  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,32                 |           |
| 2       | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)                 | 100 m3 |                      | 0,765     |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut.  | 4,39                 |           |
| 3       | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 |                      | 1,514     |
|         | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut.  | 4,77                 |           |
| 4       | TsI51A3                     | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                          | t      |                      | 333,10    |
|         | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307               |           |
|         |                             | <b>1.2. Frezarea si demolarea sistemului rutier existent</b>                                                                                                                                          |        |                      |           |
| 5       | DI155E                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: (10 cm) 12 cm, K=1,101                                                                 | m2     |                      | 10 696,00 |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0174               |           |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                              | m3     | 0,032                |           |
|         | 2940420007201               | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0091               |           |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0091 |          |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 10 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0091 |          |
| 6  | DI155E        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: (10 cm) 11cm, K=1,05                                                                                                             | m2     |        | 911,00   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0174 |          |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,032  |          |
|    | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0091 |          |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0091 |          |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 10 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0091 |          |
| 7  | TsI51A10      | Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km                                                                                                                                                                                    | t      |        | 1 956,00 |
|    | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut.  | 0,0571 |          |
| 8  | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                                                                                                    | t      |        | 1 365,00 |
|    | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307 |          |
| 9  | DI118         | Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatră spartă                                                                                                                                                                                          | m3     |        | 506,00   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,143  |          |
|    | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0239 |          |
|    | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138 |          |
|    | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138 |          |
| 10 | TsC03F1       | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Încărcarea materialului demolat cu excavatorul de 0,40mc, K=0.8) | 100 m3 |        | 5,06     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                     | h-ut.  | 2,25   |          |
| 11 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                                                                                                    | t      |        | 809,00   |
|    | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307 |          |
|    |               | <b>1.3. Frezarea și demolarea sistemului rutier existent la străzi laterale</b>                                                                                                                                                                 |        |        |          |
| 12 | DI155E        | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                                                                                            | m2     |        | 1 417,00 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0174 |          |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,032  |          |
|    | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0091 |          |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0091 |          |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 10 t                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0091 |          |
| 13 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                                                                                                    | t      |        | 340,00   |
|    | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307 |          |
|    |               | <b>1.4. Demolarea imbracamintei rutiere existente la accese în curți, trotuare</b>                                                                                                                                                              |        |        |          |
| 14 | DG06B         | Demolarea betonului existent, H=10cm                                                                                                                                                                                                            | m3     |        | 2,00     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,38   |          |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                            | h-ut.  | 0,60   |          |
|    | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.  | 0,60   |          |
| 15 | DG05C         | Decaparea de imbracaminti cu stratul din asfalt turnat pe fundații de beton, H=3 cm                                                                                                                                                             | m2     |        | 84,30    |

|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,15   |        |
| 16 | DG03A         | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt,pavajului existent                                                                                                                                | m2     |        | 101,90 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,30   |        |
| 17 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 |        | 0,105  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut.  | 4,77   |        |
| 18 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                          | t      |        | 21,48  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307 |        |
|    |               | <b>1.5. Demolarea trotualului existent</b>                                                                                                                                                            |        |        |        |
| 19 | DG05C         | Decaparea de imbracaminti cu stratul din asfalt turnat pe fundatii de beton, H=4 cm                                                                                                                   | m2     |        | 727,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,15   |        |
| 20 | DG03A         | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt,pavajului existent                                                                                                                                | m2     |        | 774,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,30   |        |
| 21 | DG06B         | Demolarea betonului existent, H=10cm                                                                                                                                                                  | m3     |        | 19,30  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,38   |        |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                  | h-ut.  | 0,60   |        |
|    | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                              | h-ut.  | 0,60   |        |
| 22 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea gunoului cu excavatorul de 0,25mc, K=0.8) | 100 m3 |        | 0,948  |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                           | h-ut.  | 4,77   |        |
| 23 | TsI51A3       | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                          | t      |        | 189,60 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0307 |        |
|    |               | <b>1.6. Demolarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                                                                                          |        |        |        |
| 24 | DF22A         | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera                                                                                                                                        | buc    |        | 16,00  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,01   |        |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,21   |        |
| 25 | DF21A         | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera                                                                                                                                                   | buc    |        | 54,00  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,11   |        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,11   |        |
|    |               | <b>1.7. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect</b>                                                                                                                                                |        |        |        |
| 26 | DG06B         | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri   | m3     |        | 1,29   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om   | 3,38   |        |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                  | h-ut   | 0,60   |        |
|    | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,60   |        |
| 27 | TrI1AA01F2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa                                                                                                      | t      |        | 2,85   |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|    |                 | sau teren, in auto, categoria 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,45   |          |
| 28 | TsI51A3         | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                           | t      |        | 2,85     |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0307 |          |
| 29 | RpAcF04A        | Ridicarea fintinilor in cota imbracamintei, beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                               | m3     |        | 1,77     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 3,00   |          |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,80   |          |
|    | 2663102100897-2 | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,03   |          |
|    | 2664102101206   | Mortar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,02   |          |
|    | 2651122100024   | Ciment portland                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 10,60  |          |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,01   |          |
|    | 2030122928335   | Panouri cofraj                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 12,50  |          |
|    | 2952270003716   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut.  | 0,40   |          |
| 30 | AcE07C          | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capace din fonta cu greutatea de 95kg)                                                                                         | buc    |        | 40,00    |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,82   |          |
|    | 2875274200000   | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,00   |          |
|    | 2651122100402   | Ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 13,50  |          |
|    | 1421102200525   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,052  |          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,013  |          |
|    |                 | <b>2. Capitolul II. 1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |
| 31 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in rambleu si umplerea zonelor, pamint gr. II, Y = 1,73 t/mc. ) | 100 m3 |        | 0,71     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,25   |          |
| 32 | TsI51A1         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                | t      |        | 122,83   |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0232 |          |
| 33 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleuri cu exc. 0,4-0,7 m.c., in locul de acumulare, pamint gr. II, Y = 1,73 t/mc. )          | 100 m3 |        | 8,67     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,25   |          |
| 34 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                                                                                                | t      |        | 1 499,91 |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0307 |          |
| 35 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        | 9,38     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut.  | 0,40   |          |
| 36 | DI96            | Compactarea terasamentului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma                                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        | 5,78     |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut.  | 1,192  |          |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 37 | TsD14A01      | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                                                                                 | m3     |        | 57,80  |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,00   |        |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,10   |        |
| 38 | TsE05B        | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II                                                                                                          | 100m2  |        | 19,66  |
|    | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut.  | 0,189  |        |
| 39 | TsE03A        | Finisarea manuală a taluzurilor                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100m2  |        | 8,42   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 9,06   |        |
| 40 | TsC03E1       | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I                                                                                                                            | 100 m3 |        | 2,81   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut.  | 1,95   |        |
| 41 | TsI51A1       | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km                                                                                                                                                                                                                                  | t      |        | 337,20 |
|    | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0232 |        |
| 42 | TsD01A        | Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren ușor (Deplasarea pămîntului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual) | m3     |        | 281,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,18   |        |
|    |               | <b>3. Capitolul II. 2. Lucrări de consolidare</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|    |               | <b>3.1. Consolidarea taluzurilor cu un strat vegetal H=0,10 m și însămîntare manuală.</b>                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |
| 43 | TsH09C        | Sămîntarea gazonului pe suprafețele taluzelor                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2  |        | 3,94   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 5,20   |        |
|    | 0221107204435 | Sămînte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,00   |        |
| 44 | TsH12B        | Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |        | 3,94   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,66   |        |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,00   |        |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,386  |        |
|    |               | <b>3.2. Consolidarea acostamentelor strat vegetal H=0,10 m și însămîntare manuală.</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |
| 45 | TsH09C        | Sămîntarea gazonului pe suprafețele taluzelor                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2  |        | 24,14  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 5,20   |        |
|    | 0221107204435 | Sămînte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,00   |        |
| 46 | TsH12B        | Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |        | 24,14  |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,66   |        |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,00   |        |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,386  |        |
|    |               | <b>3.3. Consolidarea acostamentelor cu piatră</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
|    |                  | <b>sparta fr.16-32 mm LA30. H=0,10 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |          |
| 47 | DI115            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                                         | m2    |         | 78,00    |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0317  |          |
|    | 14111222016601-1 | Piatra sparta LA30, fr.16-31.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,126   |          |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,007   |          |
|    | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,00351 |          |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,00097 |          |
|    | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,011   |          |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,00045 |          |
|    |                  | <b>4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |          |
| 48 | DI110            | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier și agregate fine cu D 45 mm și d = 0, conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=0,15 m                                                                                                                                                      | m3    |         | 346,95   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,15    |          |
|    | 1421102200467    | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,22    |          |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,07    |          |
|    | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0216  |          |
|    | 2952240004118    | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0273  |          |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0097  |          |
| 49 | DA12B            | Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=20cm                                                                                                                                                                 | m3    |         | 451,20   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,60    |          |
|    | 1411122201646    | Materiale granulare fr. 8-63mm, din pietris concasat, GA85 LA30,                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,203   |          |
|    | 1411122201672    | Materiale granulare fr. 8-63mm, din pietris concasat, GA85 LA30,                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,219   |          |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,15    |          |
|    | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,042   |          |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,258   |          |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,015   |          |
| 50 | DA12C            | Amenajarea stratului de ranforsare egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 1324+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, h - variabil                                                                                                                             | m3    |         | 335,00   |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,30    |          |
|    | 1411122201672a   | Materiale granulare fr. 8-32mm, din pietris concasat, LA30,                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,27    |          |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,05    |          |
|    | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,042   |          |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,218   |          |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,005   |          |
| 51 | DZ01A            | Prepararea amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic de Tip M, adăugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, GA85, LA30,(pînă la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) și stabilizate cu 4 % ciment, CEM I 42,5R conform CP D. 02.12.-2014, în stații fixe | m3    |         | 1 258,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,38    |          |
|    | 2651122100440    | Ciment portland                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 67,05   |          |
|    | 1421402200393    | amestecul pietriș concasat GA85, LA30                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,80    |          |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,133   |          |
|    | 2952270003302    | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 2,8 -                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,077   |          |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |           |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
|    |                     | 8,0kw                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |           |
|    | 2952260003553       | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,023  |           |
|    | 2952270003005       | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,077  |           |
|    | 2922170001122       | Transportor cu banda mobila 15 m lungime                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,154  |           |
|    | 2952270007200       | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,077  |           |
| 52 | TsI51A10            | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                                                     | t     |        | 2 769,10  |
|    | 3410540000007       | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0571 |           |
| 53 | DA10B               | Strat de baza din amestecului din reciclare la rece a betonului asfaltic de Tip M, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13285, GA85, LA30,(pina la 50%), amestecat cu asfalt frezat (50%) si stabilizate cu 4 % ciment, h=12 cm, (fara nisip) | m3    |        | 1 258,68  |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,72   |           |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,16   |           |
|    | 1421302200464       | Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .(fara costul)                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,00   |           |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,72   |           |
|    | 2952240004005       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,077  |           |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,072  |           |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,004  |           |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,077  |           |
|    | 2952240005000       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,077  |           |
| 54 | DI107               | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                               | t     |        | 6,844     |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                            | t     | 1,03   |           |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,30   |           |
| 55 | DB19G               | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016 cu bitum rutier 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                    | m2    |        | 11 406,00 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,06   |           |
|    | 111100010001310     | Beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                                                                                                           | t     | 0,141  |           |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0079 |           |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0079 |           |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0079 |           |
| 56 | DI107               | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                                                                                                               | t     |        | 3,422     |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                            | t     | 1,03   |           |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 0,30   |           |
| 57 | DB16H               | Strat de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm                                                                                                                                           | m2    |        | 11 406,00 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,05   |           |
|    | 111100010001311-112 | Mixtura asfaltica MAS 11.2 rul                                                                                                                                                                                                                                   | t     | 0,094  |           |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0053 |           |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0053 |           |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0053 |           |
| 58 | DE10C               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                          | m     |        | 3 034,00  |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |       |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|    |                 | (BR100.30.18)                                                                                                                                                                                                                                |       |        |       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,15   |       |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,52   |       |
|    | 2663102100001   | Beton clasa.C16/20                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,045  |       |
|    | 2651122100024   | Ciment portland                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 3,17   |       |
|    | 1421102200513   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,009  |       |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,006  |       |
|    | 2666122800286   | Bordur BR100.30.18                                                                                                                                                                                                                           | m     | 1,005  |       |
|    |                 | <b>5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor</b>                                                                                                                                                                                  |       |        |       |
|    |                 | <b>5.1. Consolidarea santului trapezoidal din elemente prefabricate L 4-8</b>                                                                                                                                                                |       |        |       |
| 59 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                    | m3    |        | 1,00  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 2,06   |       |
| 60 | TsE02B          | Finisarea manuala a platformelor, in teren mijlociu (Fund)                                                                                                                                                                                   | 100m2 |        | 0,53  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 3,93   |       |
| 61 | TsC54B          | Strat de fundatie din agregate concasate de la demolarea sistemului rutie, H-15cm                                                                                                                                                            | m3    |        | 3,00  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,99   |       |
|    | 1411122201752-0 | Agregate concasate de la demolarea sistemului rutie                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,15   |       |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                 | h-ut. | 0,42   |       |
| 62 | DI123           | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (rigole L 4-8)                                                                                                                                                  | m3    |        | 3,96  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 12,10  |       |
|    | 2666122800562-L | Rigole L 4-8                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,00   |       |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 3,38   |       |
|    |                 | <b>5.2. Amenajarea santului trapezoidal din beton monolit, la casiul PC 40+65 (1:1; b=1,0; h=0,9)</b>                                                                                                                                        |       |        |       |
| 63 | TsA20A          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor                                                                                        | m3    |        | 5,00  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 1,51   |       |
| 64 | TsE02A          | Finisarea manuala a fundului                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 |        | 0,08  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 3,42   |       |
| 65 | TsE03A          | Finisarea manuala a taluzurilor                                                                                                                                                                                                              | 100m2 |        | 0,17  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 9,06   |       |
| 66 | DI130           | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 conform SM EN 206+A1:2017, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5 mm, LA30, SM SR EN 13043:2010, h=10 cm (fara bitum si schinduri) | 100m2 |        | 0,168 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 163,50 |       |
|    | 2663102100000   | Beton clasa C30/37 XF4                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 15,30  |       |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 45,00  |       |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 10,70  |       |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 2,46   |       |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                    |       |       |        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 67 | DI131           | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130, K=-5                                                                                            | 100m2 |       | -0,168 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om  | 8,10  |        |
|    | 2663102100000   | Beton clasa C30/37 XF4                                                                                                                                                                             | m3    | 1,02  |        |
| 68 | 3               | Lemnului                                                                                                                                                                                           | m3    |       | 0,08   |
|    | 0000003         | Lemnului                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,00  |        |
| 69 | CO19A           | Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii (Ruberoid)                                                                                                       | m2    |       | 1,80   |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,09  |        |
|    | 2682132601626   | Ruberoid                                                                                                                                                                                           | m2    | 1,02  |        |
|    |                 | <b>5.3. Constructia casiuri pe acostament si taluz</b>                                                                                                                                             |       |       |        |
| 70 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                          | m3    |       | 3,08   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,06  |        |
| 71 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32, H-10cm                                                                                                                                          | m3    |       | 1,54   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,99  |        |
|    | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5                                                                                                                                                                      | m3    | 1,15  |        |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,42  |        |
| 72 | DI119           | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C30/37, XF4 H=0,10 m)                                                                                                     | m3    |       | 1,54   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,19  |        |
|    | 2663102100000   | Beton clasa C30/37 XF4                                                                                                                                                                             | m3    | 1,02  |        |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3    | 0,037 |        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,428 |        |
| 73 | DE16B           | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate BR100.30.18) | buc   |       | 15,00  |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,19  |        |
|    | 2666122800611-5 | Bloc BR100.30.18                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,007 |        |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,06  |        |
| 74 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                          | m3    |       | 1,00   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,06  |        |
| 75 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32, H-10cm                                                                                                                                          | m3    |       | 0,40   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,99  |        |
|    | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5                                                                                                                                                                      | m3    | 1,15  |        |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,42  |        |
| 76 | DI119           | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C30/37, XF4, H=0,10 m)                                                                                                    | m3    |       | 0,38   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,19  |        |
|    | 2663102100000   | Beton clasa C30/37 XF4                                                                                                                                                                             | m3    | 1,02  |        |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3    | 0,037 |        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,428 |        |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 77 | DE16B           | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc B-9 )      | buc   |       | 1,00  |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,19  |       |
|    | 2666122800611-2 | Bloc B-9                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,007 |       |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,06  |       |
| 78 | DE16B           | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate BR100.30.18)    | buc   |       | 1,00  |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,19  |       |
|    | 2666122800611-5 | Bloc BR100.30.18                                                                                                                                                                                      | buc   | 1,007 |       |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,06  |       |
| 79 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.8-32, H-10cm                                                                                                                                             | m3    |       | 0,10  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,99  |       |
|    | 1411122201752-1 | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5                                                                                                                                                                         | m3    | 1,15  |       |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                          | h-ut. | 0,42  |       |
| 80 | DI119           | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C30/37, XF4, H=0,10 m)                                                                                                       | m3    |       | 0,10  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om  | 3,19  |       |
|    | 2663102100000   | Beton clasa C30/37 XF4                                                                                                                                                                                | m3    | 1,02  |       |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,037 |       |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                | h-ut. | 0,428 |       |
| 81 | DE16B           | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc de sipare) | buc   |       | 1,00  |
|    | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,19  |       |
|    | 2666122800611-6 | Bloc de sipare                                                                                                                                                                                        | buc   | 1,007 |       |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,06  |       |
| 82 | DI124           | Montarea dala din beton armat 2990x780x70                                                                                                                                                             | m3    |       | 1,30  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om  | 5,80  |       |
|    | 4029050         | Mortar de ciment                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,12  |       |
|    | 2666122800563d  | Dala din beton armat 2990x780x70                                                                                                                                                                      | m3    | 1,00  |       |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,74  |       |
|    |                 | <b>6. Capitolul V. Accese la strazi laterale, in curti. Troutare. Mini-giratie si parcarilor auto</b>                                                                                                 |       |       |       |
|    |                 | <b>6.1. Amenajarea strazilor laterale</b>                                                                                                                                                             |       |       |       |
|    |                 | <b>6.1.1. Tip I</b>                                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| 83 | DA12C           | Amenajarea stratului de ranforsare egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 1324+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, h - variabi                                          | m3    |       | 82,00 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,30  |       |
|    | 1411122201672a  | Materiale granulare fr. 8-32mm, din pietris concasat, LA30,                                                                                                                                           | m3    | 1,27  |       |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                              | m3    | 0,05  |       |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                             | h-ut. | 0,042 |       |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                      | h-ut. | 0,218 |       |

|    |                     |                                                                                                                                                                               |       |        |          |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut. | 0,005  |          |
| 84 | DI107               | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                            | t     |        | 0,982    |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                         | t     | 1,03   |          |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                | h-ut. | 0,30   |          |
| 85 | DB19G               | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016 cu bitum rutier 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2    |        | 1 637,00 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,06   |          |
|    | 111100010001310     | Beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                        | t     | 0,141  |          |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut  | 0,0079 |          |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                           | h-ut  | 0,0079 |          |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                  | h-ut  | 0,0079 |          |
| 86 | DI107               | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                            | t     |        | 0,491    |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                         | t     | 1,03   |          |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                | h-ut. | 0,30   |          |
| 87 | DB16H               | Strat de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm                                                        | m2    |        | 1 637,00 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,05   |          |
|    | 111100010001311-112 | Mixtura asfaltica MAS 11.2 rul                                                                                                                                                | t     | 0,094  |          |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut  | 0,0053 |          |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                           | h-ut  | 0,0053 |          |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                  | h-ut  | 0,0053 |          |
|    |                     | <b>6.1.2. Tip II</b>                                                                                                                                                          |       |        |          |
| 88 | DI110               | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d = 0, conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=0,15 m                                          | m3    |        | 13,70    |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,15   |          |
|    | 1421102200467       | Balast                                                                                                                                                                        | m3    | 1,22   |          |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3    | 0,07   |          |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0216 |          |
|    | 2952240004118       | Compactor 18 t                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0273 |          |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0097 |          |
| 89 | DA12B               | Strat de baza din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242:A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=25cm                                                     | m3    |        | 22,80    |
|    | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,60   |          |
|    | 1411122201646       | Materiale granulare fr. 8-63mm, din pietris concasat, GA85 LA30,                                                                                                              | m3    | 0,203  |          |
|    | 1411122201672       | Materiale granulare fr. 8-63mm, din pietris concasat, GA85 LA30,                                                                                                              | m3    | 1,219  |          |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3    | 0,15   |          |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,042  |          |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut  | 0,258  |          |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut  | 0,015  |          |
| 90 | DI107               | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                            | t     |        | 0,055    |

|    |                     |                                                                                                                                                                               |       |        |       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                         | t     | 1,03   |       |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                | h-ut. | 0,30   |       |
| 91 | DB19G               | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016 cu bitum rutier 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2    |        | 91,00 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,06   |       |
|    | 111100010001310     | Beton asfaltic BAD22,4                                                                                                                                                        | t     | 0,141  |       |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut  | 0,0079 |       |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                           | h-ut  | 0,0079 |       |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                  | h-ut  | 0,0079 |       |
| 92 | DI107               | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808                                            | t     |        | 0,027 |
|    | 23203226000401      | Bitum                                                                                                                                                                         | t     | 1,03   |       |
|    | 2952220000000       | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                | h-ut. | 0,30   |       |
| 93 | DB16H               | Strat de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-5:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4 cm                                                        | m2    |        | 91,00 |
|    | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,05   |       |
|    | 111100010001311-112 | Mixtura asfaltica MAS 11.2 rul                                                                                                                                                | t     | 0,094  |       |
|    | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                              | h-ut  | 0,0053 |       |
|    | 2952240004003       | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                           | h-ut  | 0,0053 |       |
|    | 2952240005100       | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                  | h-ut  | 0,0053 |       |
|    |                     | <b>6.1.3. Tip III</b>                                                                                                                                                         |       |        |       |
| 94 | DI110               | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d = 0, conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=0,15 m                                          | m3    |        | 10,50 |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,15   |       |
|    | 1421102200467       | Balast                                                                                                                                                                        | m3    | 1,22   |       |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3    | 0,07   |       |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0216 |       |
|    | 2952240004118       | Compactor 18 t                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0273 |       |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0097 |       |
| 95 | DI134               | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din materiale granulare fr. 8-63 mm, conform 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=15 cm                            | 100m2 |        | 0,70  |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om  | 4,94   |       |
|    | 1411122201661       | Pietris concasat, GA85 LA30 fr 8-63                                                                                                                                           | m3    | 18,90  |       |
|    | 14111222017521      | Pietris concasat, GA85 LA30 fr 8-63                                                                                                                                           | m3    | 1,50   |       |
|    | 1411122201645       | Pietris concasat, GA85 LA30 fr 8-63                                                                                                                                           | m3    | 1,00   |       |
|    | 11202062010361      | Pietris concasat, GA85 LA30 fr 8-63                                                                                                                                           | m3    | 1,00   |       |
|    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                      | m3    | 3,00   |       |
|    | 2952220003546       | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                     | h-ut. | 0,042  |       |
|    | 2952260003552       | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                      | h-ut. | 0,258  |       |
|    | 2952240004105       | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                               | h-ut. | 1,12   |       |
|    | 29522400040101      | Compactor 10 t                                                                                                                                                                | h-ut. | 2,71   |       |
|    | 3410540005603       | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                 | h-ut. | 0,414  |       |
|    | 29522700076111      | Distribuito de criblura                                                                                                                                                       | h-ut. | 0,106  |       |
| 96 | DI134A1             | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=10                                                                                 | 100m2 |        | 0,70  |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |        |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|     | 1411122201661     | Pietris concasat, GA85 LA30 fr 8-63                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,26   |        |
|     |                   | <b>6.2. Amenajarea intrarilor in curti.</b>                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |
| 97  | TsC54B            | Strat de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242:2010, LA30 H=25 cm                                                                                                                         | m3    |        | 144,10 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,99   |        |
|     | 1411122201752-1   | Piatra sparta LA30, fr.8-31,5                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,15   |        |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,42   |        |
| 98  | DE18A             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2    |        | 576,20 |
|     | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5802 |        |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0158 |        |
|     | 266111280065531   | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm                                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,015  |        |
|     | 2651122100027     | Ciment portland saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,60   |        |
|     | 2651122100442     | Ciment portland saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                          | kg    | 7,87   |        |
|     | 1421102200546     | Nisip (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,005  |        |
|     | 1421102200547     | Nisip (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0428 |        |
|     | 2881116002701     | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 0,02   |        |
| 99  | DE11A             | Borduri mici BR100.20.8                                                                                                                                                                                                                       | m     |        | 167,00 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,12   |        |
|     | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,18   |        |
|     | 2663102100001     | Beton clasa.C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,048  |        |
|     | 2651122100024     | Ciment portland                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,02   |        |
|     | 1421102200513     | Nisip                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,003  |        |
|     | 2666122800325     | Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8                                                                                                                                                                                                      | m     | 1,005  |        |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,003  |        |
|     |                   | <b>6.3. Amenajarea parcarilor</b>                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |
| 100 | DA06A1            | Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d = 0, conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H= 0,10 m                                                                                                                                 | m3    |        | 62,64  |
|     | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,15   |        |
|     | 1421102200467     | Balast                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,311  |        |
|     | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,232  |        |
|     | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,153  |        |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,023  |        |
| 101 | TsC54B            | Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30 . H=0,25 m.                                                                                                                        | m3    |        | 150,15 |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,99   |        |
|     | 1411122201752a    | Pietris concasat, GA85 LA30                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,15   |        |
|     | 2592270004021     | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                  | h-ut. | 0,42   |        |
| 102 | DE18A             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 8 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2    |        | 549,00 |
|     | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,5802 |        |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0158 |        |
|     | 266111280065531-8 | Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm                                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,015  |        |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|     | 2651122100027       | Ciment portland saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,60   |       |
|     | 2651122100442       | Ciment portland saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,87   |       |
|     | 1421102200546       | Nisip (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,005  |       |
|     | 1421102200547       | Nisip (pentru strat)                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0428 |       |
|     | 2881116002701       | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,02   |       |
|     |                     | <b>6.4. Amenajarea trecerilor pentru pietoni suprainaltate</b>                                                                                                                                                           |      |        |       |
| 103 | DB14A               | Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala (Suprainaltarea trecerilor pentru pietoni din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591) | t    |        | 12,20 |
|     | 7129040010110       | Asfaltator                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,78   |       |
|     | 111100010001311-112 | Mixtura asfaltica MAS 11.2 rul                                                                                                                                                                                           | t    | 1,003  |       |
|     | 2952240004010       | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut | 0,13   |       |
|     |                     | <b>6.5. Amenajarea intersectii tip mini giratie</b>                                                                                                                                                                      |      |        |       |
|     |                     | <b>6.5.1. Constructia insulei centrale pe sens giratoriului</b>                                                                                                                                                          |      |        |       |
| 104 | DE10C               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BRR50.30.22/14) in lungul perimetrului interior al giratoriului                                                                 | m    |        | 19,00 |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15   |       |
|     | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,52   |       |
|     | 2663102100001       | Beton clasa.C16/20                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,045  |       |
|     | 2651122100024       | Ciment portland                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,17   |       |
|     | 1421102200513       | Nisip                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,009  |       |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,006  |       |
|     | 2666122800286-5     | Bordur BRR50.30.22/14                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,005  |       |
| 105 | PB01A               | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm. Strat de fundatie din beton C16/20                                                                   | m3   |        | 0,80  |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,90   |       |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,22   |       |
|     | 2663102101000       | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,008  |       |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,10   |       |
| 106 | DE10C               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BRR50.30.22/14) in lungul perimetrului extreior al giratoriului                                                                 | m    |        | 31,00 |
|     | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,15   |       |
|     | 7129020012800       | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,52   |       |
|     | 2663102100001       | Beton clasa.C16/20                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,045  |       |
|     | 2651122100024       | Ciment portland                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,17   |       |
|     | 1421102200513       | Nisip                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,009  |       |
|     | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,006  |       |
|     | 2666122800286-5     | Bordur BRR50.30.22/14                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,005  |       |
| 107 | PB01A               | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm. Strat de fundatie din beton C16/20                                                                   | m3   |        | 1,55  |
|     | 7132030012600       | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,90   |       |

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |       |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,22   |       |
|     | 2663102101000      | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,008  |       |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,10   |       |
| 108 | DI110              | Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D 45 mm si d = 0, conform SM-EN 13285:2018 (Balast) H=0,15 m                                                                                                                                                                     | m3     |        | 6,16  |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,15   |       |
|     | 1421102200467      | Balast                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,22   |       |
|     | 4100116202806      | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,07   |       |
|     | 2952220003546      | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0216 |       |
|     | 2952240004118      | Compactor 18 t                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0273 |       |
|     | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0097 |       |
| 109 | DI119              | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Strat de fundatie din beton C16/20. H=40 cm)                                                                                                                                                                                                  | m3     |        | 16,44 |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 3,19   |       |
|     | 2663102100000-1    | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,02   |       |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,037  |       |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,428  |       |
| 110 | DE18A              | Pavaje executate din piatra de granit de culoare rosie H= 8 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm                                                      | m2     |        | 41,10 |
|     | 7129020012800      | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,5802 |       |
|     | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0158 |       |
|     | 266111280065531-8g | Pavaj din piatra de granit de culoare rosie H=8 cm                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 1,015  |       |
|     | 2651122100027      | Ciment portland saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,60   |       |
|     | 2651122100442      | Ciment portland saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 7,87   |       |
|     | 1421102200546      | Nisip (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,005  |       |
|     | 1421102200547      | Nisip (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0428 |       |
|     | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 0,02   |       |
| 111 | TsC03E1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                                                                                                            | 100 m3 |        | 0,042 |
|     | 2952260003501      | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut.  | 1,95   |       |
| 112 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                  | t      |        | 5,04  |
|     | 3410540000007      | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0383 |       |
| 113 | TsD01A             | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual) | m3     |        | 4,20  |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,18   |       |
| 114 | TsH09C             | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2  |        | 0,283 |
|     | 7129020012880      | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 5,20   |       |
|     | 0221107204435      | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,00   |       |
| 115 | TsH12B             | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |        | 0,283 |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |
|     | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,66   |          |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,00   |          |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,386  |          |
|     |                 | <b>6.5.2. Construcția insulelor de separare a sensului giratoriu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |
| 116 | DE10C           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (BRR50.30.22/14) în lungul perimetrului insulei de separare al giratoriului.                                                                                                                                     | m      |        | 26,00    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,15   |          |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,52   |          |
|     | 2663102100001   | Beton clasa.C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,045  |          |
|     | 2651122100024   | Ciment portland                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 3,17   |          |
|     | 1421102200513   | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,009  |          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,006  |          |
|     | 2666122800286-5 | Bordur BRR50.30.22/14                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,005  |          |
| 117 | PB01A           | Turnarea betonului simplu în completări, nivelări, umpluturi și panta, executat în straturi cu grosimea de 5-20 cm. Strat de fundație din beton C16/20                                                                                                                                                   | m3     |        | 1,09     |
|     | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,90   |          |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,22   |          |
|     | 2663102101000   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,008  |          |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,10   |          |
| 118 | TsC03E1         | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I                                                                                                                             | 100 m3 |        | 0,029    |
|     | 2952260003501   | Excavator pe pneuri cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut.  | 1,95   |          |
| 119 | TsI51A5         | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                                                                                                                                                                  | t      |        | 3,50     |
|     | 3410540000007   | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0383 |          |
| 120 | TsD01A          | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor (Deplasarea pământului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm, manual) | m3     |        | 2,90     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,18   |          |
| 121 | TsH09C          | Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2  |        | 0,194    |
|     | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 5,20   |          |
|     | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,00   |          |
| 122 | TsH12B          | Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă                                                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  |        | 0,194    |
|     | 7129020012880   | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,66   |          |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,00   |          |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,386  |          |
|     |                 | <b>6.6. Amenajarea trotuarului proiectat</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          |
| 123 | DI111           | Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din materiale granulare fr. 16-32 mm, din pietris concasat, LA30. H=10 cm                                                                                                                                                                     | m2     |        | 3 825,60 |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,256  |          |
|     | 14111222016601-1 | Piatra sparta LA30, fr.16-31.5 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,174  |          |
|     | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,02   |          |
|     | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0146 |          |
|     | 3410540005603    | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0055 |          |
| 124 | DI112            | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatră spartă se adaugă sau se scade la norma DI111, K=3                                                                                                                                | m2   |        | 3 825,60 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0135 |          |
|     | 14111222016601   | Piatra spartă LA30 fr. 8-31,5 mm                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0057 |          |
| 125 | DE18A            | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1342:2010 așezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% și nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |        | 3 825,60 |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5802 |          |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0158 |          |
|     | 266111280065531  | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,015  |          |
|     | 2651122100027    | Ciment portland saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,60   |          |
|     | 2651122100442    | Ciment portland saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,87   |          |
|     | 1421102200546    | Nisip (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,005  |          |
|     | 1421102200547    | Nisip (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0428 |          |
|     | 2881116002701    | Disc pentru tăiat plăci                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,02   |          |
| 126 | DE11A            | Borduri mici BR100.20.8                                                                                                                                                                                                                       | m    |        | 1 529,00 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,12   |          |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,18   |          |
|     | 2663102100001    | Beton clasa.C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,048  |          |
|     | 2651122100024    | Ciment portland                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,02   |          |
|     | 1421102200513    | Nisip                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,003  |          |
|     | 2666122800325    | Bordura beton pentru trotuare BR100.20.8                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,005  |          |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,003  |          |
|     |                  | <b>7. Capitolul VI. Instalații de semnalizare rutieră</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |
|     |                  | <b>7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |
| 127 | DF18A            | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial Marca CKM 1.35                                                                                                                           | buc  |        | 20,00    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,33   |          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,76   |          |
|     | 266310210000     | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,058  |          |
|     | 2811106301794-1  | Stîlp metalic Marca CKM 1.35                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   |          |
| 128 | DF18A            | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial Marca CKM 2.35                                                                                                                           | buc  |        | 29,00    |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,33   |          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,76   |          |
|     | 266310210000     | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,059  |          |
|     | 2811106301794-3  | Stîlp metalic Marca CKM 2.35                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   |          |
| 129 | DF18A            | Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial Marca CKM 3.45                                                                                                                           | buc  |        | 5,00     |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,33   |          |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,76   |          |

|     |                  |                                                    |      |       |       |
|-----|------------------|----------------------------------------------------|------|-------|-------|
|     | 266310210000     | Beton C16/20                                       | m3   | 0,069 |       |
|     | 2811106301794-b  | Stilp metalic Marca CKM 3.45                       | buc  | 1,00  |       |
| 130 | DF19A            | Montarea indicatoarelor rutiere A700               | buc  |       | 20,00 |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                            | h-om | 0,22  |       |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                               | h-om | 0,22  |       |
|     | 2615107326105-1  | Indicator A700                                     | buc  | 1,00  |       |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                   | buc  | 4,00  |       |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc  | 2,00  |       |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                      | buc  | 4,00  |       |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                  | buc  | 2,00  |       |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                    | kg   | 0,02  |       |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                      | kg   | 0,04  |       |
| 131 | DF19A            | Montarea indicatoarelor rutiere B700               | buc  |       | 24,00 |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                            | h-om | 0,22  |       |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                               | h-om | 0,22  |       |
|     | 26151073261051   | Indicator B700                                     | buc  | 1,00  |       |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                   | buc  | 4,00  |       |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc  | 2,00  |       |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                      | buc  | 4,00  |       |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                  | buc  | 2,00  |       |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                    | kg   | 0,02  |       |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                      | kg   | 0,04  |       |
| 132 | DF19A            | Montarea indicatoarelor rutiere D700               | buc  |       | 7,00  |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                            | h-om | 0,22  |       |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                               | h-om | 0,22  |       |
|     | 2615107326105-8a | Indicator D700                                     | buc  | 1,00  |       |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                   | buc  | 4,00  |       |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc  | 2,00  |       |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                      | buc  | 4,00  |       |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                  | buc  | 2,00  |       |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                    | kg   | 0,02  |       |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                      | kg   | 0,04  |       |
| 133 | DF19A            | Montarea indicatoarelor rutiere B900               | buc  |       | 43,00 |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                            | h-om | 0,22  |       |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                               | h-om | 0,22  |       |
|     | 26151073261055   | Indicator B900                                     | buc  | 1,00  |       |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                   | buc  | 4,00  |       |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc  | 2,00  |       |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                      | buc  | 4,00  |       |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                  | buc  | 2,00  |       |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                    | kg   | 0,02  |       |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                      | kg   | 0,04  |       |
| 134 | DF19A            | Montarea indicatoarelor rutiere BH-700x350         | buc  |       | 6,00  |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                            | h-om | 0,22  |       |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                               | h-om | 0,22  |       |
|     | 2615107326105-6  | Indicator BH-700x350                               | buc  | 1,00  |       |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                   | buc  | 4,00  |       |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc  | 2,00  |       |

|     |                  |                                                                              |       |         |        |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                | buc   | 4,00    |        |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                            | buc   | 2,00    |        |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                              | kg    | 0,02    |        |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                | kg    | 0,04    |        |
| 135 | DF19A            | Montarea indicatoarelor rutiere BH-350x700                                   | buc   |         | 2,00   |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                      | h-om  | 0,22    |        |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                         | h-om  | 0,22    |        |
|     | 2615107326105-6a | Indicator BH-350x700                                                         | buc   | 1,00    |        |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                             | buc   | 4,00    |        |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                           | buc   | 2,00    |        |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                | buc   | 4,00    |        |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                            | buc   | 2,00    |        |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                              | kg    | 0,02    |        |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                | kg    | 0,04    |        |
| 136 | DF19A            | Montarea indicatoarelor rutiere BH-600x900                                   | buc   |         | 4,00   |
|     | 7124010010700    | Dulgher                                                                      | h-om  | 0,22    |        |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                         | h-om  | 0,22    |        |
|     | 26151073261054   | Indicator BH-600x900                                                         | buc   | 1,00    |        |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                             | buc   | 4,00    |        |
|     | 2874115804668    | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                           | buc   | 2,00    |        |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                | buc   | 4,00    |        |
|     | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                                            | buc   | 2,00    |        |
|     | 2874125881230    | Saiba plata M 8                                                              | kg    | 0,02    |        |
|     | 2874115883030    | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                | kg    | 0,04    |        |
|     |                  | <b>7.2. Amenajarea parapetului de siguranta pietonal</b>                     |       |         |        |
| 137 | DI119            | Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF1                                 | m3    |         | 1,10   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                     | h-om  | 3,19    |        |
|     | 2663102100000-4  | Beton clasa C16/20, XF1                                                      | m3    | 1,02    |        |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                        | m3    | 0,037   |        |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                       | h-ut. | 0,428   |        |
| 138 | DI127            | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t     |         | 0,398  |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                     | h-om  | 31,40   |        |
|     | 28111063013001   | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                        | t     | 1,00    |        |
|     |                  | <b>7.3. Amenajarea marcajului rutier</b>                                     |       |         |        |
| 139 | DF17A            | Amenajarea marcajului rutier                                                 | m2    |         | 361,30 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                         | h-om  | 0,0204  |        |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                              | h-om  | 0,0006  |        |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                           | h-om. | 0,0056  |        |
|     | 2430126108720    | Email alb ii E.109-5                                                         | kg    | 0,80    |        |
|     | 2430226109418    | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                          | kg    | 0,056   |        |
|     | 2513206621650    | Microbe reflectorizante                                                      | kg    | 0,30    |        |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                 | kg    | 0,008   |        |
|     | 2940340004200    | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                 | h-ut. | 0,00707 |        |
| 140 | DF17A            | Amenajarea marcajului rutier (Galben, rosu)                                  | m2    |         | 199,10 |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                         | h-om  | 0,0204  |        |
|     | 7141020013300    | Zugrav vopsitor                                                              | h-om  | 0,0006  |        |

|  |                |                                                              |       |         |  |
|--|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|--|
|  | 9310060019920  | Muncitor deservire                                           | h-om. | 0,0056  |  |
|  | 24301261087201 | Email alb ii E.109-5 color                                   | kg    | 0,80    |  |
|  | 2430226109418  | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9          | kg    | 0,056   |  |
|  | 2513206621650  | Microbe reflectorizante                                      | kg    | 0,30    |  |
|  | 2320166200676  | White spirit                                                 | kg    | 0,008   |  |
|  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut. | 0,00707 |  |

## **Retea exterioara de canalizare pluviala**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate            |          |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | pe unitate de măsură | Volum    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |                      |          |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                      | 39,35    |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500               |          |
| 2      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                      | 283,00   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900               |          |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol). Pamint surplus                   | 100 m3 |                      | 8,94     |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500               |          |
| 4      | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km                                                                                                                                                                                                  | t      |                      | 1 448,28 |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0270               |          |
| 5      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |                      | 8,94     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600               |          |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4000               |          |
| 6      | TsF05B                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m                                               | m2     |                      | 5 826,72 |
|        | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3600               |          |
|        | 2811236827395               | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0018               |          |
|        | 2811236310108               | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0030               |          |
|        | 2010102917685               | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0010               |          |
|        | 2873145887001               | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0149               |          |
| 7      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare                                                                                                                                                                                                                         | m3     |                      | 262,74   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|    |               | cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)                                                                                                                         |        |        |        |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6100 |        |
|    | 14211022      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0250 |        |
| 8  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                              | m3     |        | 790,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3100 |        |
| 9  | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                | m3     |        | 790,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,7500 |        |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000 |        |
| 10 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                       | 100 m3 |        | 31,45  |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,0900 |        |
| 11 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                               | 100 m3 |        | 31,45  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200 |        |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 9,4300 |        |
|    |               | <b>2. Conducte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |
| 12 | AcA14D        | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 500-600 mm x 6 m. (Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=500 mm)  | m      |        | 918,00 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,0100 |        |
|    | 2523156701    | Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=500 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,1700 |        |
|    | 2513736601500 | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,1700 |        |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0040 |        |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0150 |        |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0500 |        |
| 13 | AcA14D1       | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                                 | buc    |        | 14,00  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3000 |        |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0210 |        |
| 14 | AcA14E        | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m. (Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=800 mm) | m      |        | 438,00 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,2000 |        |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|    | 2523156702     | Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=800 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,1700 |          |
|    | 2513736601500  | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,1700 |          |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 |          |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0300 |          |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0550 |          |
| 15 | AcA14E1        | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                                  | buc    |        | 14,00    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 |          |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0250 |          |
| 16 | AcA14E         | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, tuburile avind diametrul de 800-1000 mm x 6 m. (Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=1000 mm) | m      |        | 264,00   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,2000 |          |
|    | 2523156703     | Conducta din PEID corugata, SN4, SDR33, D=1000 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,1700 |          |
|    | 2513736601500  | Inel de cauciuc pentru etansare                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,1700 |          |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 |          |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0300 |          |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0550 |          |
| 17 | AcA14E1        | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga                                                                                                                                                                                                                  | buc    |        | 6,00     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 |          |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0250 |          |
| 18 | Pret de piata  | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      |        | 1 620,00 |
|    | 25132066215001 | Banda de semnalizare                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0000 |          |
|    |                | <b>3. Elemente colector</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |
| 19 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv                                                                                                | 100 m3 |        | 0,51     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200 |          |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 9,4300 |          |
| 20 | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Fundatie din nisip, H=100 mm)                                                                   | m3     |        | 17,00    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6100 |          |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0250 |          |
| 21 | AcF03B         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar. (Fundatie din pietris, H=150 mm)                                                    | m3     |        | 25,50    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,8500 |          |
|    | 1421102200226  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250 |          |
| 22 | CP16A          | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.). (Colector pluvial, L=4000 mm, B=605 mm, H=1100 mm, rezistenta mecanica si                                                                                 | buc    |        | 58,00    |

|    |                |                                                                                                                                                                        |      |         |        |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
|    |                | compatibilitate trafic - D400, conform EN 124-2. Gratar D400 din fonta cu rama, L940 mm, B=540 mm, H=100 mm (229 buc.))                                                |      |         |        |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                           | h-om | 1,9000  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  |        |
|    | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  |        |
|    | 2875274200000  | Gratar D400 din fonta cu rama, L940 mm, B=540 mm, H=100 mm                                                                                                             | buc  |         |        |
|    | 2666122800611  | Colector pluvial, L=4000 mm, B=605 mm, H=1100 mm                                                                                                                       | buc  | 1,0100  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  |        |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                          | kg   | 2,3500  |        |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                      | m3   | 0,0080  |        |
|    | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5000  |        |
| 23 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat. (Fixarea gratarelor din fonta de colectorul pluvial. Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 12x100mm)       | buc  |         | 820,00 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  |        |
|    | 2874136313300  | Ancora de expansiune cu piulita cu flansa LSI 12x100mm                                                                                                                 | buc  | 1,0000  |        |
| 24 | RCSB22A        | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm. (Taierea colectorului in vederea imbinarii acestora pentru lungimi mai mari de 4 m) | m    |         | 84,00  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                               | h-om | 1,2000  |        |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  |        |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                           | buc  | 0,1200  |        |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                      | kw   | 0,8000  |        |
|    | 2735725900970  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  |        |
|    | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF;                                                                                                                                               | h-ut | 1,2000  |        |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  |        |
| 25 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice. (Etansarea pe contur la rosturi cu mastica polimerica)               | m    |         | 84,00  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  |        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  |        |
|    | 2430226103000  | Mastic polimeric                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  |        |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                     | l    | 0,0100  |        |
| 26 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda.                                     | m2   |         | 39,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000  |        |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3800  |        |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000  |        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                          | m3   | 0,0250  |        |
| 27 | RCSB50A        | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22. (Executare goluri in peretele colectorului pentru conducta cu D=500 mm)                                     | m3   |         | 0,80   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                               | h-om | 27,6000 |        |
|    | 2875277400000  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                            | h-ut | 7,7400  |        |
|    | 2952270003311  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                        | h-ut | 15,4800 |        |
| 28 | Pret de piata  | Garnitura manson elastic EPDM pentru fixarea conductei in peretele colectorului si asigurarea etansietatii.                                                            | buc  |         | 39,00  |
|    | 2513736601765  | Garnitura manson elastic EPDM.                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  |        |

|    |                |                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| 29 | CP16A          | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.). (Bloc din beton pentru deversare, TIP 110)                           | buc  |        | 2,00  |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9000 |       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 |       |
|    | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 |       |
|    | 2666122800613  | Bloc din beton pentru deversare, TIP 110                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 |       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 |       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 2,3500 |       |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080 |       |
|    | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,5000 |       |
| 30 | CP16A          | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.). (Bloc din beton pentru deversare, TIP 150)                           | buc  |        | 3,00  |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9000 |       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2000 |       |
|    | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060 |       |
|    | 2666122800614  | Bloc din beton pentru deversare, TIP 150                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 |       |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 |       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 2,3500 |       |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080 |       |
|    | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,5000 |       |
| 31 | DI119          | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale. (Beton pentru colector pluvial)                                                                                                          | m3   |        | 2,00  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,1900 |       |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0200 |       |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0370 |       |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4280 |       |
| 32 | DI119          | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale. (Beton pentru disipator de energie)                                                                                                      | m3   |        | 10,00 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,1900 |       |
|    | 2663102100000  | Beton, marca B 20                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0200 |       |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0370 |       |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4280 |       |
|    |                | <b>4. Camine de vizitare</b>                                                                                                                                                                        |      |        |       |
| 33 | AcE14A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Beton pentru ancoraj - 88,70 m3) | m3   |        | 62,32 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                           | h-om | 6,7600 |       |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,9000 |       |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                      | m3   |        |       |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1600 |       |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0820 |       |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,1450 |       |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000 |       |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,0680 |       |
| 34 | AcE15A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. (Beton pentru ancoraj - 30,0      | m3   |        | 16,51 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
|    |                | m3)                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |       |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,6400 |       |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4200 |       |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |       |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,2100 |       |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0690 |       |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1320 |       |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,6000 |       |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,0650 |       |
| 35 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. (Placi prefabricate pt. camine KИI-15 (0,38 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic >25 tone.)     | buc  |        | 53,00 |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KИI-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 |       |
| 36 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. (Inel prefabricat pt. camine KИI-15-6 (0,27 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.)    | buc  |        | 53,00 |
|    | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine KИI-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 |       |
| 37 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. (Inel prefabricat pt. camine KИI-15-9 (0,4 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.)     | buc  |        | 30,00 |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KИI-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 |       |
| 38 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. (Placi prefabricate pt. camine KИII1-15-1(0,27 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.) | buc  |        | 53,00 |
|    | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine KИII1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 |       |
| 39 | AcE14A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. (Inel de reazem KИO-1(0,02 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.)                     | buc  |        | 78,00 |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 |       |
| 40 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare. (Placi prefabricate pt. camine KИI-20 (0,59 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.)    | buc  |        | 9,00  |
|    | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine KИI-20 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 |       |
| 41 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare. (Inel prefabricat pt. camine KИI-20-6 (0,4 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.)     | buc  |        | 10,00 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|
|    | 2661126433     | Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 |          |
| 42 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare. (Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.)                                                        | buc  |        | 4,00     |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |          |
| 43 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare. (Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.)                                                     | buc  |        | 9,00     |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 |          |
| 44 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.)                                           | buc  |        | 10,00    |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 |          |
| 45 | AcE15A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m. (Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3). Rezistenta mecanica si compatibilitate trafic > 25 tone.)                                                                            | buc  |        | 2,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 |          |
| 46 | Pret de piata  | Scara cu vanguri din otel, gata fabricata                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        | 737,20   |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 |          |
| 47 | Pret de piata  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        | 1 426,00 |
|    | 2775276309142  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 |          |
| 48 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        | 2,16     |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 |          |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 |          |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 |          |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 |          |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 |          |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 |          |
| 49 | Pret de piata  | Capac pluvial din fonta ductila rotund cu rama Dext=800mm, PL=600mm, H=100mm, clasa de sarcini D400                                                                                                                                                                                           | buc  |        | 62,00    |
|    | 2875274200001  | Capac pluvial din fonta ductila rotund cu rama Dext=800mm, PL=600mm, H=100mm, clasa de sarcini D400                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 |          |
| 50 | RCsB50A        | Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22. (Executare goluri in peretele caminului pentru conducta cu D=500 mm)                                                                                                                                                               | m3   |        | 0,70     |

|    |               |                                                                                                                                                                             |      |         |       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om | 27,6000 |       |
|    | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut | 7,7400  |       |
|    | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                             | h-ut | 15,4800 |       |
| 51 | RpCE32A       | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid. (Etansarea rostului format intre conducta si peretele caminului) | m    |         | 61,30 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000  |       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  |       |
|    | 1714227322926 | Fringhie cinepa gudronata                                                                                                                                                   | kg   | 0,7000  |       |
|    | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                              | kg   | 0,7000  |       |
|    | 2462106109925 | Aracet dp 50                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000  |       |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  |       |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                             | m3   | 0,0020  |       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  |       |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                | l    | 0,1000  |       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                           | kw   | 0,4000  |       |
|    | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min                                                                                                            | h-ut | 0,1000  |       |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  |       |

### 18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr d/o | Descrierea criteriului/cerinței       | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nivelul minim/Obligativitatea |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.     | DUAЕ                                  | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. .</i> | Obligativiu                   |
| 2.     | Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7 | <i>Original-confirmat prin aplicarea mnaturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativiu                   |
| 3.     | Cererea de participare                | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obligativiu                   |

|                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                           |                                                                                                                 | <i>semnaturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 4.                                                                                        | Declarație privind valabilitatea ofertei                                                                        | <b>Anexa 8</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                                                                                | obligatoriu |
| 5.                                                                                        | Grafic de executare a lucrărilor<br>a) Săptămînal de executare a lucrării                                       | <b>Anexa nr.10</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnaturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obligatori  |
| 6.                                                                                        | Garanție bancară 1%                                                                                             | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b><br><b>Ministerul Finanțelor/</b><br><b>Trezorăria de Stat,</b><br><b>cod fiscal: <u>1007601007398</u></b><br><b>TREZMD2X</b><br><b>MD51TRPCDV518410A00852A</b> | Obligatori  |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară</b><br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 7.                                                                                        | Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situațiile financiare pentru anii 2023;2024;2025.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare:</i><br><i>Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decît 50 mln. lei, iar pentru anul 2025 nu mai puțin de 50 mln.</i>                                               | obligatoriu |
| 8.                                                                                        | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei. Variantă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                             | obligatoriu |
| 9.                                                                                        | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standartele de management de mediu      | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                              | obligatoriu |

| <i>Documente de calificare</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.                            | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                                                                                                                                                                                                        | <p>Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</p> <p>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )</p> <p>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> | Obligativ |
| 11.                            | Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 4 autobasculante, 4 compactoare/maiuri compactoare, autogreider).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligativ |

|     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                        | <b>Notă:</b> Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finişor pentru aşternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5-13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării.                                                              |           |
| 12. | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia) | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până a deschiderea ofertelor | Obligativ |
| 13. | Lista subcontractanților și partea/parțile din contract care sunt îndeplinite de acestea                                                                                                                               | <b>Anexa nr.16</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                           | Obligativ |
| 14. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                                                                   | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                           | Obligativ |
| 15. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație;                                                         | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                           | Obligativ |
| 16. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                                                              | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                 | obligativ |
| 17. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                                                                    | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                 | obligativ |
| 18. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                                                                         | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                       | obligativ |
| 19. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                                                              | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                    | obligativ |
| 20. | Certificate de atestare tehnică profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                                                                        | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                                                                                                                                                                                                    | obligativ |
| 21. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit                                                                                                    | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                                                                                                                                                                                                       | obligativ |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |             |
| 22. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 23. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixture asfaltică, pietriș, beton)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 24. | Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă.                                                                                                                                                                                                                               | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                 | obligatoriu |
| 25. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane.                                                                                                                            | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 26. | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință de prevederile articolul 228 alin. (1) din Codul URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR, care dispune că <i>(1) Investitorul este obligat să restituie executantului construcției reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.</i> | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |
| 27. | Ofertantul va prezenta o declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.                       | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |
| 28. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau                                                                                                                                                                                                                                 | Semnat electronic                                                                                 | Obligatori  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani *<br>Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 1. | <p><b>Notă:</b><br/> <i>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale. Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor.</i></p> |  |  |

### 19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr d/o | Descrierea criteriului/cerinței                                           | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nivelul minim/Obligativitatea |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 29.    | DUAЕ                                                                      | Formularul standart al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md<br><i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. .</i> | Obligativ                     |
| 30.    | Oferta cu devizele locale, F. 3, 5, 7                                     | <i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obligativ                     |
| 31.    | Cererea de participare                                                    | <b>Anexa nr.7</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Obligativ                     |
| 32.    | Declarație privind valabilitatea ofertei                                  | <b>Anexa 8</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | obligativ                     |
| 33.    | Grafic de executare a lucrărilor<br>a) Săptămânal de executare a lucrării | <b>Anexa nr.10</b><br><i>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obligativ                     |
| 34.    | Garanție bancară 1%                                                       | <b>Anexa 9</b><br>1% din valoarea ofertei fără TVA,<br>original, emisă de o bancă comercială<br>sau prin transfer la contul autorității contractante:<br>Beneficiarul plății:<br><b>Primăria comunei Trușeni</b>                                                                                                                                                              | Obligativ                     |

|                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      |                                                                                                                 | <b>Ministerul Finanțelor/<br/> Trezorăria de Stat,<br/> cod fiscal: <u>1007601007398</u><br/> TREZMD2X<br/> MD51TRPCDV518410A00852A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Cerințe suplimentare obligatorii:                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Capacitate economică și/sau financiară<br/> Cerințe suplimentare obligatorii:</b> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 35.                                                                                  | Dispunerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară<br><b>Cerințe suplimentare obligatorii:</b> | Situțiile financiare pentru anii 2023;2024;2025.<br>Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică. <i>Condițiile de calificare:</i><br><i>Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 50 mln. lei, iar pentru anul 2025 nu mai puțin de 50 mln.</i>                                                                                                   | obligatoriu |
| 36.                                                                                  | Confirmarea soldului bancar                                                                                     | Document emis de banca, prin care se confirmă existența resurselor financiare/credite disponibile la data depunerii ofertei pe platformă de achiziție în valoare de minim 25% din valoarea ofertei. Variantă scanată de pe originalul, confirmată prin semnatura electronică.                                                                                                                                                | obligatoriu |
| 37.                                                                                  | Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu      | Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originalele obligatorii la solicitare.                                                                                                                                                                                                                 | obligatoriu |
| <b>Documente de calificare</b>                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 38.                                                                                  | Declarație privind experiența similară obiectului achiziției                                                    | Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform Anexei nr. 12 din Documentația standard. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:<br>Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, fapt confirmat prin prezentarea contractului de | Obligatori  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13 )</p> <p>sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> |           |
| 39. | <p>Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit (se are în vedere utilajul și echipamentul necesar pentru lucrările de construcție-montaj</p> | <p>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, conform anexei 14 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Utilajul necesar executării lucrărilor să fie minim 75% în posesie (minim: 3 excavatoare/buldoexcavatoare, 4 autobasculante, 4 compactoare/maiuri compactoare, autogreider).</p> <p><b>Notă:</b> <i>Ofertantul trebuie să demonstreze deținerea de finisor pentru așternerea asfaltului cu o deschidere minim de 9 m, dotat cu senzor de compensare a denivelărilor lungi, cu lungimea variabilă 5-13 m, ce va fi utilizată la execuția lucrării.</i></p>                                                                                                         | Obligativ |
| 40. | <p>Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea</p>                                                                        | <p>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform anexei 15 din documentația standard, original, confirmat prin aplicarea semnăturii</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obligativ |

|     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | acestui)                                                                                                                                                                     | electronice a ofertantului. Minim 30 muncitori conform datelor din rapoartele IPC din ultimele trei luni până a deschiderea ofertelor |           |
| 41. | Lista subcontractanților și partea/parțile din contract care sunt îndeplinite de aceștea                                                                                     | <b>Anexa nr.16</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                         | Obligativ |
| 42. | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuire executării obiectivului de investiție                                                         | <b>Anexa nr.17</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                         | Obligativ |
| 43. | <b>AVIZ</b> pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor – aviz pozitiv – A. Drumuri și piste de aviație;               | <b>Anexa nr.22</b><br>Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                         | Obligativ |
| 44. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice                                                                    | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                               | obligativ |
| 45. | Garanția lucrărilor executate 5 ani                                                                                                                                          | Original-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                               | obligativ |
| 46. | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național                                                                                                               | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                     | obligativ |
| 47. | Certificat de atribuire a contului bancar                                                                                                                                    | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                  | obligativ |
| 48. | Certificate de atestare tehnică profesională a responsabilului de șantier pentru toate tipurile de lucrări necesare de executat                                              | Copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                                  | obligativ |
| 49. | Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit                                                          | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                     | obligativ |
| 50. | Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.                                                                  | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.                                     | obligativ |
| 51. | Certificate de conformitate principalele materiale necesare pentru implementarea proiectului (mixtură asfaltică, pietriș, beton)                                             | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                     | obligativ |
| 52. | Ofertantul se obligă să inițieze lucrările în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor, emis de către autoritatea contractantă. | Original sau copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului                                                     | obligativ |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 53. | Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane.                                                                                                                                                                                                                   | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | obligatoriu |
| 54. | Declarație prin care ofertantul a luat la cunoștință de prevederile articolul 228 alin. (1) din Codul URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR, care dispune că <i>(1) Investitorul este obligat să restituie executantului construcției reținerile din plățile cuvenite acestuia, inclusiv garanția de bună execuție, după semnarea și aprobarea procesului-verbal de recepție finală, în termen de 21 de zile.</i>                                                                                        | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |
| 55. | Ofertantul va prezenta o declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.                                                                                                              | Declarație pe propria răspundere confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului  | obligatoriu |
| 56. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării la participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și sau spalare de bani * Conform ordinului MF nr.45 din 24.11.2020/                                                                                                                                                                                                         | Semnat electronic                                                                                 | Obligativ   |
| 2.  | <p><b>Notă:</b><br/> <i>Plățile aferente prezentului contract, în cadrul proiectului de execuție, se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu vor fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, corespunzător volumelor de lucrări executate, în termen de până la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepție a acestora și acceptarea facturii fiscale. Plata facturii finale se va efectua după recepția la terminarea lucrărilor.</i></p> |                                                                                                   |             |

**CONTRACT – MODEL**

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.  
privind achiziția prin LD**

„\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2026

\_\_\_\_\_  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între **Primăria comunei Trușeni**, cu sediul în Republica Moldova, MD-, mun. Chișinău, comuna Trușeni, str. 27 august, 30, telefon/fax: 022590236, e-mail: primariatruseni@mail.ru, reprezentat prin Primarul interimar al comunei Trușeni d-na Beregoi Viorica, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și \_\_\_\_\_,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_,

(localitatea)

telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO \_\_\_\_\_ autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație capitală a drumului central acces str. 27 August 1989 în comuna Trușeni cu lungimea de 1,0 km** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor \_\_\_\_\_.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de \_\_\_\_\_ lei MD, inclusiv \_\_\_\_\_ TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de până la 60 de zile, după semnarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, în baza facturilor fiscale în tranșe, care nu pot fi mai mici de 20% din valoarea totală a contractului de achiziție publică. Plata facturii finale se va efectua după darea în exploatare a obiectului construit.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 21 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general

de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 %, forma garanției: *rețineri successive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.*

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 21 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să

plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi

dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Declarație prin care ofertantul se obligă ca, în cazul atribuirii contractului de achiziție, pe întreaga durată a perioadei de garanție, să remedieze orice defect constatat în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea solicitării din partea autorității contractane.
- f) Declarație prin care se obligă să execute lucrarea cu întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a crea cât mai puține deranjamente pietonilor și traficului rutier. Deciziile privind blocarea anumitor sectoare de drum se vor coordona în prealabil cu autoritatea contractantă, în vederea informării corespunzătoare a locuitorilor localității.
- g) Declarație pe propria răspundere privind respectarea tuturor normativelor ce țin de construcția drumurilor.
- h) Declarație pe propria răspundere precum că agentul economic va asigura darea în exploatare a obiectivului construit.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind valabil până la 31.12.2026.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI**

1. Autoritatea contractantă se obligă să achite un avans în valoare de 1.000.000 lei, în termen de 10 zile de la data începerii efective a lucrărilor, cu condiția ca ofertantul să prezinte o garanție și să își asume obligația de a executa lucrări în valoare de cel puțin 20% din valoarea totală a contractului, în termen de maximum 60 de zile de la începerea lucrărilor.

2. Totodată, este necesar să se constate efectiv, în teren, că în termen de 5 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, echipele de execuție s-au mobilizat și că lucrările au fost demarate în mod real și vizibil la fața locului. Această constatare trebuie efectuată de către reprezentanții autorității contractante, pentru a valida mobilizarea efectivă și pentru a justifica achitarea avansului.

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**  
**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „\_\_\_\_” \_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b> | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Specificarea<br/>tehnică deplină<br/>solicitată de<br/>către autoritatea<br/>contractantă</b> | <b>Specificarea tehnică<br/>deplină propusă de<br/>către ofertant</b> | <b>Standarde de<br/>referință</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1          |                                 |                    |                                                                                                  |                                                                       |                                   |
|            | <b>TOTAL</b>                    |                    |                                                                                                  |                                                                       |                                   |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**  
**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

### **SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea<br/>lucrărilor</b> | <b>Cod<br/>CPV</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură</b> | <b>Cantitatea</b> | <b>Prețul<br/>unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Sumalei MD,<br/>Inclusiv<br/>TVA</b> | <b>Termenii de<br/>executare</b> |
|------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 1          |                                 |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |
|            | <b>TOTAL</b>                    |                    |                                   |                   |                                               |                                         |                                  |

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi ” \_\_\_\_\_ „ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ (denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

**3.** \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL/PRESTATORUL**

**BENEFICIAR**