

Lucrari de reparatie a acoperisului
"PALATUL REPUBLICII"
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 350 346,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 065,0000	57,830 — 56,930	61 588,844 — 60 630,344
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,0000	117,609 — 59,479	14 113,080 — 7 137,480
3	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	120,0000	118,481 — 61,178	14 217,768 — 7 341,408
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer)	m2	5 200,0000	21,400 — 3,399	111 278,960 — 17 673,760
5	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la acoperis cu masticuri	m	1 911,0000	44,781 — 35,687	85 576,559 — 68 198,622

1	2	3	4	5	6	7
6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	5 650,0000	140,387 — 40,786	793 187,962 — 230 438,640
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Strat superior) Tehnoelast EKP	m2	5 200,0000	201,946 — 40,786	1 050 117,120 — 212 085,120
8	TrB05A2-7 k=2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m	t	37,7700	802,117 — 802,117	30 295,952 — 30 295,952
9	TrI1AC13 A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	8,0000	25,491 — 25,491	203,928 — 203,928
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	16,0000	87,720 — 0,000	1 403,520 — 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 161 983,693
		Total Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu				2 161 983,693 634 005,254

		Total	lei	2 161 983,69
		Asigurari sociale	24 %	152 161,26
		Transportarea materialelor	4 %	59 967,14
		Total		2 374 112,09
		Cheltuieli de regie	12 %	284 893,45
		Total		2 659 005,54
		Beneficiu de deviz	5 %	132 950,27
		Total		2 791 955,81
		TVA	20 %	558 391,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 350 346,97 634 005,25

Intocmit

SRL "Aria Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

