

Reparatia fasadei si instalarea sistemului de scurgere a apei pluviale a cladirii gimnaziale din sat Cristesti, r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz oferta

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 714 118,29 lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	71,5505	94,60	6 768,68
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	546,011	94,60	51 652,64
3.	7123010010200	Betonist	h-om	32,96	94,60	3 118,02
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,484	94,60	140,39
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	399,00	94,60	37 745,40
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,225	94,60	115,89
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	869,0957	94,60	82 216,45
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,30	94,60	1 920,38
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	53,706	94,60	5 080,59
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	76,67	94,60	7 252,98
11.	7422010060100	Timplar	h-om	2,826	94,60	267,34
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,665	94,60	157,51
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0095	94,60	3 406,50
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,90	94,60	463,54

15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	193,242	94,60	18 280,69
		Total manopera				218 586,99

Materiale:

1.	01-05	Diblu 6x80	buc	100,00	1,00	100,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3745	330,00	453,58
3.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,193	37,50	82,24
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,75	5,00	8,75
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0532	4 100,00	218,12
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1596	4 100,00	654,36
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1596	4 100,00	654,36
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0638	4 100,00	261,58
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,25	33,00	173,25
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,00	35,00	490,00
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	185,7332	39,00	7 243,59
12.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 790,20	4,00	7 160,80
13.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 237,75	5,00	11 188,75
14.	2521302602909-2	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3 gr.30mm	m2	59,4385	70,00	4 160,69
15.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	501,7485	8,30	4 164,51
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	470,252	2,50	1 175,63
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0162	7,00	0,11
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,10	4,00	8,40
19.	26531021008311	Tink	kg	1 029,365	33,00	33 969,04
20.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2704	0,00	0,00
21.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,84	1 500,00	1 260,00
22.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,2222	43,00	439,55
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,50	25,00	437,50
24.	2682132601626	Carton bitumat	m2	17,8464	25,00	446,16
25.	2682162611370-1	Placi vata minerala gr. 100 mm d.135kg/m3	m2	419,44	200,00	83 888,00
26.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	67,60	120,00	8 112,00
27.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,408	32,00	173,06
28.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d. 89 mm	m	75,8268	100,00	7 582,68
29.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d. 125mm	m	93,3334	92,00	8 586,67

30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1855	32,00	5,94
31.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	44,755	15,00	671,33
32.	271070350157-1	Cornier din aluminiu	m	278,00	15,00	4 170,00
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,371	32,00	11,87
34.	2743123549027-2	Cornier din aluminiu cu plasa	m	31,40	15,00	471,00
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,6224	25,00	40,56
36.	2873122004100	Plase sudate 100x100	kg	37,471	30,00	1 124,13
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,596	32,00	51,07
38.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,054	29,75	537,11
39.	2874115837745	Suruburi	buc	888,89	1,00	888,89
40.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 580,40	1,33	4 761,93
41.	2875274000050	Elemente de legatura burlan	buc	23,1091	43,00	993,69
42.	28752740000501	Elemente de legatura jgheag d.125	buc	28,4445	51,66	1 469,44
43.	28752740000502	Cot burlan	buc	36,108	100,00	3 610,80
44.	28752740000503	Cot de capat	buc	9,027	100,00	902,70
45.	2875274110001	Piesa de legatura burlan d. 89 mm	buc	8,6659	51,66	447,68
46.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,00	125,00	1 000,00
47.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,4446	70,00	8 711,12
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2372	25,00	55,93
49.	4100126202818	Apa	m3	1,7902	25,00	44,76
50.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,1275	25,00	603,19
		Total materiale de constructii				213 666,54

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 394,00	1,75	4 189,50
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,64	0,00	0,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h/ut	11,1888	0,00	0,00
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,35	0,00	0,00
5.	2940420007679	Fierestrau mecanic	h/ut	28,425	50,00	1 421,25
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,762	250,00	940,50
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	1,5217	250,00	380,43
8.	2952240004021	Mixer electric	h/ut	9,3986	180,00	1 691,73
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,28	120,00	33,60

10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,6853	150,00	402,80
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,192	500,00	96,00
Total utilaje de construcții						9 155,80

Total	lei	441 409,33
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	52 460,88
Transportarea materialelor	10,00 %	21 366,65
Cheltuieli de regie	10,00 %	51 523,69
Beneficiu de deviz	5,00 %	28 338,03
TVA	20,00 %	119 019,71

Total deviz:

714 118,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)