

**Obiect Instalarea pavajului în fața primăriei
Toceni r-nul Cantemir****Investitor Primaria Toceni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundații din piatră brută, bolovani sau alicarie din piatră brută sau din asphalt.	m2			
	266112800655	Bobcat	h-ut			
2	DG04B	Desfacerea de bordure de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
3	TsA01A1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditatea naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cerei platform este sum cel mult 0,6m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm pe fundație de beton 30x15 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			
	7129020012800	Pavator	h-om			
	2663102100001	Beton clasa	m3	0.045		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100 024	Cement Portland P400 saci S388	kg			
	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
5	2666122800 285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 90b	m			
	4100011620 2818	Apă pentru mortare	m3			
	DE18B	Pavaje executate din plăci de beton prefabricat cu grosimea de 4 cm ,așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție de 1/6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosimea strat de 10 cm	m2			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om			
	7129020012 800	Pavator	h-om			
	2661112800 655	Plăci din beton, pentru trotuare (sur și negru în părți egale	m2			
	2651122100 027	Cement Portland P400 saci pentru rosturi	Kg			
	2651122100 442	Cement Portland P400 saci pentru strat	Kg			
	1421102200 546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm pentru rosturi	m3			
	1421102200 547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm pentru strat	m3			
	2881116002 701	Disc pentru tăiat plăci	buc			
	TsE04B	Desfaceri de pavaje cu bulldozer pe tractor pe senile 81-180 CP prin tăierea damburilor din asphalt împingerea și încărcarea în camion a pietrișului săpat	100m2			
	2952260003 554	Budozer 79kw108CP	h-ut			
	TsD05A	Transportarea pământului negru a umpluturilor în straturi de 20-30 cm grosime, umpluturile executînduse din pământ	m3			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om			
	2952270040 21	Auto camion	h-ut			

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			

Aprobat :

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)