

**Extinderea cazangeriei existente  
la IP Gimnaziu-Gradinita,  
sat.Merenii Noi, r-nul Anenii Noi**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6**  
**Alimentare cu gaze interioare AGI**

Valoarea de deviz 21 523,22 Lei

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Presiune joasa</b>				
1	IC26H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" Teava G1 d108x3.0	m	2,0000	383,558 136,000	767,115 272,000
2	IC26F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2" Teava G1 d57x3.0	m	2,0000	249,452 100,000	498,903 200,000
3	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava G1 d32x3.0	m	1,0000	131,545 68,000	131,545 68,000
4	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in	m	4,0000	111,606 56,000	446,426 224,000

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava G1 d25x3.2				
5	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	5,0000	12,950 10,400	64,748 52,000
6	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	1,0400	83,324 65,600	86,657 68,224
7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	4,0000	24,550 8,800	98,200 35,200
8	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	5,0000	34,050 12,000	170,250 60,000
9	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	4,0000	19,800 7,200	79,200 28,800
10	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	5,0000	29,300 10,400	146,500 52,000
11	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet d32 mm	buc	2,0000	155,586 20,000	311,172 40,000
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d25 mm	buc	1,0000	125,240 12,000	125,240 12,000

1	2	3	4	5	6	7
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d15 mm	buc	1,0000	93,157 12,000	93,157 12,000
		<i>Total</i>	Lei			3 019,113
		<b>Total Presiune joasa Inclusiv salariu</b>				<b>3 019,113 1 124,224</b>
		<i>Total</i>	Lei			3 019,113
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			269,814
		<i>TOTAL</i>				3 288,927
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			157,674
		<i>TOTAL</i>				3 446,601
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			499,757
		<i>TOTAL</i>				3 946,358
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			236,781
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>4 183,139 1 124,224</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
14	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" Supapa de blocare Dn50 M16/RM	buc	1,0000	53,932 34,400	53,932 34,400
15	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" Detector de gaz"Metan" СГБ-1-2E(CH4CO)	buc	1,0000	14,168 8,000	14,168 8,000
16	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" Senzor seismic	buc	1,0000	14,168 8,000	14,168 8,000
		<i>Total</i>	Lei			82,268
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			12,096
		<i>TOTAL</i>				94,364

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3,187
		<i>TOTAL</i>				97,551
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			38,304
		<i>TOTAL</i>				135,855
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8,151
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>144,006 50,400</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
17		Supapa de blocare Dn50 M16/RM	buc	1,0000	3 733,333 0,000	3 733,333 0,000
18		Detector de gaz"Metan" CГБ-1-2E(CH4CO)	buc	1,0000	1 990,833 0,000	1 990,833 0,000
19		Senzor seismic	buc	1,0000	7 723,333 0,000	7 723,333 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 447,499
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			161,370
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>13 608,869</b>

		Total	Lei			17 936,02
		Taxa de valoare adaugata	20 %			3 587,20
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>21 523,22 1 174,62</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Extinderea cazangeriei existente  
la IP Gimnaziu-Gradinita,  
sat.Merenii Noi, r-nul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6  
Alimentare cu gaze interioare AGI**

**Valoarea de deviz 21 523,22 Lei**

Intocmit in prețuri curente 13.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

**Manopera :**

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,1800	80,00	1 054,400
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5028	80,00	120,224
		<b>Total manopera</b>				<b>1 174,62</b>

**Materiale:**

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1812	5,00	0,906
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1520	400,00	60,800
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1540	25,00	3,850
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9190	18,46	16,965
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,2790	51,67	117,747
6.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2410	63,45	15,291
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3080	57,00	17,556
8.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0533	63,45	3,382
9.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1490	50,00	7,450
10.	2521216701000108	Teava din otel Teava G1 d108x3.0	m	2,0300	186,67	378,932
11.	252121670100025	Teava din otel Teava G1 d25x3.2	m	4,0600	46,67	189,464
12.	252121670100032	Teava din otel Teava G1 d32x3.2	m	1,0150	52,50	53,287
13.	252121670100057	Teava din otel Teava G1 d57x3.0	m	2,0300	110,00	223,300
14.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0604	5,00	0,302
15.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0350	20,00	0,700
16.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4970	65,18	32,394
17.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	1,2000	56,00	67,200
18.	287527420510015	Robinet cu mufa Robinet d15 mm	buc	1,0000	73,33	73,333
19.	287527420510025	Robinet cu mufa Robinet d25 mm	buc	1,0000	105,42	105,416
20.	287527420510032	Robinet cu mufa Robinet d32 mm	buc	2,0000	120,17	240,332
21.	865-350120	Supapa de blocare Dn50 M16/RM	buc	1,0000	3 733,33	3 733,333
22.	865-350121	Detector de gaz "Metan" CГБ-1-2E(CH4CO)	buc	1,0000	1 990,83	1 990,833
23.	865-350122	Senzor seismic	buc	1,0000	7 723,33	7 723,333
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>15 056,11</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,0100	315,00	318,150
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>318,15</b>

Total	Lei	17 936,02
Taxa de valoare adaugata	20 %	3 587,20

**Total deviz: 21 523,22**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Extinderea cazangeriei existente la IP  
Gimnaziu-Gradinita, sat.Merenii Noi, r-nul  
Anenii Noi**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Presiune joasa</b>				
1	IC26H	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 4" Teava G1 d108x3.0	m			383,558 136,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	80,00	136,00
	2521216701000108	Teava din oțel Teava G1 d108x3.0	m	1,0150	186,67	189,47
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2080	18,46	3,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5640	51,67	29,14
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1260	65,18	8,21
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	56,00	16,80
2	IC26F	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2 1/2" Teava G1 d57x3.0	m			249,452 100,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	80,00	100,00
	252121670100057	Teava din oțel Teava G1 d57x3.0	m	1,0150	110,00	111,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1170	18,46	2,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2820	51,67	14,57
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0640	65,18	4,17
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	56,00	16,80
3	IC26C	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" Teava G1 d32x3.0	m			131,545 68,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	80,00	68,00
	252121670100032	Teava din oțel Teava G1 d32x3.2	m	1,0150	52,50	53,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	18,46	1,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1390	51,67	7,18
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	65,18	1,89
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
4	IC26B	Teava din oțel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" Teava G1 d25x3.2	m			111,606 56,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	80,00	56,00
	252121670100025	Teava din oțel Teava G1 d25x3.2	m	1,0150	46,67	47,37
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	18,46	0,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1120	51,67	5,79
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	65,18	1,43
	2734113803910	Sirma din oțel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,00	0,06
5	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii	m			12,950

1	2	3	4	5	6	7
		functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv				10,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	80,00	10,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170	63,45	1,08
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090	63,45	0,57
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090	50,00	0,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	25,00	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
6	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora peste 34 mm inclusiv	m2			83,324 65,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8200	80,00	65,60
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1500	63,45	9,52
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0080	63,45	0,51
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	25,00	2,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
7	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			24,550 8,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	80,00	8,80
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	315,00	15,75
8	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			34,050 12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	315,00	22,05
9	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			19,800 7,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	315,00	12,60
10	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			29,300 10,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	80,00	10,40
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	315,00	18,90
11	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet d32 mm	buc			155,586 20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	80,00	20,00
	287527420510032	Robinet cu mufa Robinet d32 mm	buc	1,0000	120,17	120,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	400,00	12,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	57,00	3,42
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d25 mm	buc			125,240 12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	287527420510025	Robinet cu mufa Robinet d25 mm	buc	1,0000	105,42	105,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	400,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	57,00	1,82
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet d15 mm	buc			93,157 12,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	80,00	12,00
	287527420510015	Robinet cu mufa Robinet d15 mm	buc	1,0000	73,33	73,33

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	400,00	6,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	57,00	1,82
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
14	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" Supapa de blocare Dn50 M16/RM	buc			53,932 ----- 34,400
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	80,00	34,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	400,00	15,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	57,00	4,33
15	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" Detector de gaz"Metan" СГБ-1-2E(CH4CO)	buc			14,168 ----- 8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	400,00	4,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	57,00	1,37
16	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" Senzor seismic	buc			14,168 ----- 8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	80,00	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	400,00	4,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	57,00	1,37
		<b>3. Utilaj</b>				
17		Supapa de blocare Dn50 M16/RM	buc			3 733,333 ----- 0,000
	865-350120	Supapa de blocare Dn50 M16/RM	buc	1,0000	3 733,33	3 733,33
18		Detector de gaz"Metan" СГБ-1-2E(CH4CO)	buc			1 990,833 ----- 0,000
	865-350121	Detector de gaz"Metan" СГБ-1-2E(CH4CO)	buc	1,0000	1 990,83	1 990,83
19		Senzor seismic	buc			7 723,333 ----- 0,000
	865-350122	Senzor seismic	buc	1,0000	7 723,33	7 723,33

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.