


**Reparatia capitala a viciului
de la etajul 1 din Clădirea
administrativa a Consiliului
raional Căuşeni,
bd.M.Eminescu , 31,or. Căuşeni**
(denumirea obiectivului)



= Aprob =

Formular Nr. 1
WinCmeta

Preşedintele r. Căuşeni
[Signature]

LOT-II

**Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatie capital**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	3,570
2	RpCO56A	Demontari: pereti despartitori din PVC / cabine WC /	m2	7,700
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,570
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,000
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / inclusiv stratul suport	m2	16,200
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	4,260
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	4,260
		Capitolul 1.2. Inchideri si compartimentari		
8	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000
9	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Crampon l=100mm	buc	10,000
10	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-	buc	10,000

1	2	3	4	5
11	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,650
12	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,115
13	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,000
14	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	4,000
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,020
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,800
17	CA04B3	Beton turnat in grinzi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 (B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,110
		Capitolul 1.3. Lucrari de finisare		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,300
19	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	38,800
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,800


1	2	3	4	5
		coloanelor		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,800
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,800
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,500
24	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute 400x200mm	m2	36,500
		Capitolul 1.3.2. Pardosea		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,700
26	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400mm	m2	15,700
		Capitolul 1.3.3. Tavan		
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,700
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,700
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	15,700
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,700
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,700
		Capitolul 1.4. Timplarii		
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U1	m2	3,570

1	2	3	4	5
		800x2100-1buc; U2 900x2100-1buc		
33	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,000
		Capitolul 2. Lucrari tehnico-sanitare		
34	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000
35	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
36	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	3,200
37	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	4,700
38	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 15 mm	m	7,200
39	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Racordarea retelei de canalizare	buc	1,000
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm	m	16,000
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	10,000
42	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%)	m	3,200
43	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%)	m	2,000

1	2	3	4	5
44	SA20A	Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф15x2,3	m	24,000
45	RpAcA37A	Врезка в существующий водопровод ф25 (полиэтилен)	buc	1,000
46	SD19A	Кран для воды шаровой BP-BP ф15	buc	1,000
47	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
48	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
49	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
50	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., simplu, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000
51	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, simplu, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
52	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. simplu, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
53	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati din teava de inox diam.30mm, inclusiv elementele de fixare (1 set)	m	5,050
		Capitolul 3. Lucrari de electromontare		
54	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000
55	RpEC16A	Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,000
56	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,350
57		Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2	m	15,000

1	2	3	4	5
58		Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5мм2	m	20.000
59	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,350
60	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 220V IP54 I=16A, inclusiv costul materialelor	100 buc	0.020
61	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20, inclusiv costul materialului	100 buc	0.020
62	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente ALS.OPL/R LED 300 IP54 sau analog, inclusiv costul materialului	100 buc	0.030

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

