

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m			44,684	7 864,472
7	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	96,000	96,017 55,198	9 217,641 5 299,056
Total						123 245,296
Asigurari sociale, medicale						15 734,529
Transportarea materialelor						2 483,078
Total						141 462,903
Cheltuieli de regie						5 658,516
Total						147 121,419
Beneficiu de deviz						4 413,643
Total Acoperis Sectia nr.7						151 535,062
Incluziv salariu						69 931,242
2. Acoperis Arhiva						
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	220,000	7,510 7,360	1 652,156 1 619,156
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	27,000	38,150 37,850	1 030,060 1 021,960
10	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	27,000	117,905 116,705	3 183,446 3 151,046
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,500	208,851 207,651	730,980 726,780
12	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,500	778,289 195,561	2 724,012 684,462
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,500	5 366,396 1 266,412	2 683,198 633,206