

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СМЕТ

Очистка и углубление реки Лунгуца в
административно-территориальных границах
примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	СТОИМОСТЬ без НДС	НДС	СТОМОСТЬ всего
1	смета 01.01.02	7721	1544	9265
2	смета 02.01.01	3505518	701103	4206621
3	смета 02.01.02	516937	103387	620324
4	смета 02.01.03	543402	108680	652082
		4573578	914714	5488292

Дата составления: 15 апреля 2024 год

Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

**Очистка и углубление реки
Лунгуца в административно-
территориальных границах
примэрии с.Гайдары Чадыр-
Лунгского р-на**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01.01.02

**Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных
границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на**

Valoarea de deviz 9 265 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpAcA50H	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, imbinate cu mufa de legatura cu flansa, avind diametrul de 500-600 mm (ПК 39+44,2 по оси р. Лунгуца)	m	4,00	196,00 115,56	783,98 462,24
2	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (при стро-ве съездов в ложе сбросного канала К-1)	100 m3	2,40	885,42 0,00	2 125,00 0,00
3	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc	0,81	1 463,70 0,00	1 185,60 0,00
4	RpAcA51A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (По оси сбросного канала К-1)	m	4,00	158,41 121,51	633,63 486,03

1	2	3	4	5	6	7
5	RpAcA50H	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, imbinate cu mufa de legatura cu flansa, avind diametrul de 500-600 mm (ПК 21+27,1 по оси сбросного канала К-1)	m	8,00	195,99 115,56	1 567,95 924,47
		Total	Lei			6 296,16
		Total Раздел Inclusiv salariu				6 296,16 1 872,74

	Total	Lei	6 296
	Соцфонд	24 %	449
	Транспорт материалов	8 %	4
	Итого		6 749
	Накладные расходы	10 %	675
	Итого		7 424
	Сметная прибыль	4 %	297
	Итого		7 721
	НДС	20 %	1 544
	Total deviz: Inclusiv salariu		9 265 1 872

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpAcA50H	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, imbinat cu mufa de legatura cu flansa, avind diametrul de 500-600 mm (ПК 39+44,2 по оси р. Лунгуца)	m			196,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3600	84,97	115,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0120	18,00	0,23
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	32,00	0,32
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	21,00	1,89
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	650,00	78,00
2	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (при стро-ве съездов в ложе сбросного канала К-1)	100 m3			885,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	500,00	885,42
3	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc			1 463,70
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,8800	400,00	750,62
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,8800	380,00	713,09
4	RpAcA51A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (По оси сбросного канала К-1)	m			158,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4300	84,97	121,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1800	18,00	3,24
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	32,00	0,32
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0400	21,00	0,84
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0500	650,00	32,50
5	RpAcA50H	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, imbinat cu mufa de legatura cu flansa, avind diametrul de 500-600 mm (ПК 21+27,1 по оси сбросного канала К-1)	m			195,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3600	84,97	115,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0120	18,00	0,23
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	32,00	0,32
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	21,00	1,89
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	650,00	78,00

APROBAT:

Investitor

Intocmit
SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Очистка и углубление реки
Лунгуца в административно-
территориальных границах
примэрии с.Гайдары Чадыр-
Лунгского р-на**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01.01.02

**Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных
границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 9 265 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01.01.02:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,04	84,97	1 872,74
		Total manopera				1 872

Materiale:

1.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,16	32,00	5,12
2.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,87	18,00	15,66
3.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,24	21,00	26,04
		Total materiale de construcții				47

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	1,64	650,00	1 066,00
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,25	500,00	2 125,00
3.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,52	380,00	577,60
4.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,52	400,00	608,00
		Total utilaje de construcții				4 377

Total	Lei	6 296
Соцфонд	24 %	449
Транспорт материалов	8 %	4
Итого		6 749
Накладные расходы	10 %	675
Итого		7 424



Сметная прибыль	4 %	
Итого		297
НДС	20 %	7 721
Total deviz:		1 544
		9 265

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Очистка и углубление реки
Лунгуца в административно-
территориальных границах
примэрии с.Гайдары Чадыр-
Лунгского р-на**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 02.01.01

**Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных
границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на**

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 4 206 621 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	IfF19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (Удаление наносов каналов от шлаков и растительности, с помощью гусеничного экскаватора 0,5 м3, с двигателем внутреннего сгорания, управляемый тросами с оборудованием драглайна, в подводном грунте без прилипания к ковшу)	100 m3	949,100	3 082,80 0,00	2 925 885,48 0,00
2	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением	m3	270,000	208,18 208,18	56 207,65 56 207,65

1	2	3	4	5	6	7
		грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва пропитанная водой, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)				
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	285,550	232,99 30,59	66 529,95 8 734,75
		Total	Lei			3 048 623,08
		Total Раздел Inclusiv salariu				3 048 623,08 64 942,40

	Total	Lei	3 048 623
	Соцфонд	24 %	15 586
	Транспорт материалов	8 %	55
	Итого		3 064 264
	Накладные расходы	10 %	306 427
	Итого		3 370 691
	Сметная прибыль	4 %	134 827
	НДС	20 %	701 103
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 206 621 64 943

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Очистка и углубление реки Лунгуца в** **Investitor**
административно-территориальных
границах примэрии с.Гайдары
Чадыр-Лунгского р-на

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	IfF19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de supa (Удаление наносов каналов от шлаков и растительности, с помощью гусеничного экскаватора 0,5 м3, с двигателем внутреннего сгорания, управляемый тросами с оборудованием драглайна, в подводном грунте без прилипания к ковшу)	100 m3			3 082,80 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	420,00	3 082,80
2	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва пропитанная водой, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3			208,18 208,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4500	84,97	208,18
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			232,99 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	600,00	2,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00

APROBAT:

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Очистка и углубление реки
Лунгуца в административно-
территориальных границах
примэрии с.Гайдары Чадыр-
Лунгского р-на
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02.01.01

Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных
границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 4 206 621 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02.01.01:						

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	764,298	84,97	64 942,40
Total manopera						64 943

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,142	600,00	685,20
Total materiale de construcții						685

Utilaje de construcții:

1.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	6 966,394	420,00	2 925 885,4
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	114,220	500,00	57 110,00
Total utilaje de construcții						2 982 995

Total	Lei	3 048 623
Соцфонд	24 %	15 586
Транспорт материалов	8 %	55
Итого		3 064 264
Накладные расходы	10 %	306 427
Итого		3 370 691
Сметная прибыль	4 %	134 827
НДС	20 %	701 103

Total deviz:

4 206 621

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Очистка и углубление реки
Лунгуца в административно-
территориальных границах
примэрии с.Гайдары Чадыр-
Лунгского р-на**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta


DEVIZ LOCAL № 02.01.02

**Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных
границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 620 324 Lei

№ cert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de cupa (Удаление наносов каналов от шлаков и растительности, с помощью гусеничного экскаватора 0,5 м3, с двигателем внутреннего сгорания, управляемый тросами с оборудованием драглайна, в подводном грунте без прилипания к ковшу)	100 m3	10,070	3 082,81 0,00	31 043,88 0,00
2	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	3,020	232,97 30,58	703,56 92,36
3	TsC03F1 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового	100 m3	75,680	932,40 0,00	70 563,96 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		использования воды)				
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) (1,5 km)	t	13 547,00	19,00 0,00	257 393,00 0,00
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	75,680	77,20 0,00	5 842,30 0,00
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д, почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3	356,000	138,50 138,50	49 306,39 49 306,39
7	TsC06E1 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	3,560	1 255,75 0,00	4 470,48 0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) (1,5 km)	t	637,300	19,00 0,00	12 108,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	3,560	77,19 0,00	274,80 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	23,770	232,99 30,59	5 538,09 727,09
11	RpAcA51 A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (ПК11+31,7 по оси сбросного канала К-1)	m	4,000	158,41 121,51	633,63 486,03
12	RpAcA50 H	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, imbinate cu mufa de legatura cu flansa, avind diametrul de 500-600 mm (ПК 21+27,1 по оси сбросного канала К-1)	m	8,000	195,99 115,56	1 567,88 924,47
		Total	Lei			439 446,67
		Total Раздел Inclusiv salariu				439 446,67 51 536,34

	Total	Lei	439 446
	Соцфонд	24 %	12 368
	Транспорт материалов	8 %	54
	Итого		451 868
	Накладные расходы	10 %	45 187
	Итого		497 055
	Сметная прибыль	4 %	19 882
	Итого		516 937
	НДС	20 %	103 387
	Total deviz: Inclusiv salariu		620 324 51 535

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	Iff19B	Decolmatarea canalelor de depuneri si vegetatie cu excavator pe senile de 0,5 mc, cu motor cu ardere interna comanda prin cabluri cu echipament de draglina, in teren sub apa fara lipire de supa (Удаление наносов каналов от шлаков и растительности, с помощью гусеничного экскаватора 0,5 м3, с двигателем внутреннего сгорания, управляемый тросами с оборудованием драглайна, в подводном грунте без прилипания к ковшу)	100 m3			3 082,81 0,00
	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	7,3400	420,00	3 082,81
2	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			232,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	600,00	2,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
3	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			932,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	360,00	932,40
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) (1,5 km)	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	380,00	19,00
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			77,20 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	600,00	7,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	500,00	70,00
6	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в тесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную,	m3			138,50 138,50

1	2	3	4	5	6	7
		для фундаментов, подвалов, каналов и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat				
7	TsC06E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором-драглайном на гусеничном ходу 0,5-0,8 м3, с двигателем внутреннего сгорания, с разгрузкой в автомобиль, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	h-om	1,6300	84,97	138,50
			100 m3			1 255,75 0,00
8	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,9900	420,00	1 255,75
	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) (1,5 km)	t			19,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	380,00	19,00
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			77,19 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	600,00	7,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	500,00	69,94
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			232,99 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	600,00	2,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
11	RpAcA51A	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm (ПК11+31,7 по оси сбросного канала K-1)	m			158,41 121,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4300	84,97	121,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1800	18,00	3,24
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	32,00	0,32
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0400	21,00	0,84
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0500	650,00	32,50
12	RpAcA50H	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, imbinate cu mufa de legatura cu flansa, avind diametrul de 500-600 mm (ПК 21+27,1 по оси сбросного канала K-1)	m			195,99 115,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3600	84,97	115,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0120	18,00	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	32,00	0,32
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	21,00	1,89
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1200	650,00	78,00

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(functie, semnatura, nume, prenumele)

Investitor

(functie, semnatura, nume, prenumele)

L.S.



L.S.

**Очистка и углубление реки
Лунгуца в административно-
территориальных границах
примэрии с.Гайдары Чадыр-
Лунгского р-на**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02.01.02

**Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных
границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 620 324 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02.01.02:						

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,600	84,97	1 410,50
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	589,924	84,97	50 125,84
Total manopera						51 535

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,058	600,00	634,80
2.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,120	32,00	3,84
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,816	18,00	14,69
4.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,880	21,00	18,48
Total materiale de construcții						672

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	1,160	650,00	754,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	196,011	360,00	70 563,96
3.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	84,558	420,00	35 514,36
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	21,809	500,00	10 904,50
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	709,215	380,00	269 501,70
Total utilaje de construcții						387 239

Total	Lei	439 446
Соцфонд	24 %	12 368
Транспорт материалов	8 %	54
Итого		451 868



Накладные расходы	10 %	45 187
Итого		497 055
Сметная прибыль	4 %	19 882
Итого		516 937
НДС	20 %	103 387
Total deviz:		620 324

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Очистка и углубление реки
Лунгуца в административно-
территориальных границах
примэрии с.Гайдары Чадыр-
Лунгского р-на
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 02.01.03

Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных
границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 652 082 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	6,600	846,00 0,00	5 583,60 0,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную,	m3	21,000	138,50 138,50	2 908,52 2 908,52



1	2	3	4	5	6	7
		для фундаментов, подвалов, каналов и т.д, почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)				
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	2,020	847,00 84,13	1 710,93 169,94
4	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3	20,140	2 936,54 185,23	59 141,88 3 730,61
5	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	kg	521,670	25,44 1,33	13 270,23 695,05
6	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	m3	22,220	3 616,75 421,45	80 364,20 9 364,63
7	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	kg	1 276,240	28,86 2,92	36 831,12 3 725,00
8	39-01-002-10	Montarea pieselor inglobate la elementele metalice in redane cu ancadrament al niselor canalelor, al golurilor si puturilor, masa setului: pina la 1 t	kg	37,240	44,37 7,70	1 652,17 286,60
9	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg	37,240	0,70 0,32	25,90 12,07
10	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2	5,100	79,12 35,85	403,52 182,86
11	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2	57,100	0,49 0,49	27,79 27,70
12	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (Сороудерживающая решетка)	kg	253,070	45,64 12,20	11 550,88 3 086,37

1	2	3	4	5	6	7
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg	253,070	0,70 0,32	176,12 82,17
14	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (Вокруг шахты)	100 m3	0,100	330 870,00 35 602,40	33 087,00 3 560,24
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	6,350	846,95 84,11	5 378,16 534,12
16	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (Устройство каменного зуба)	m3	4,900	1 374,00 131,70	6 732,62 645,35
17	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (Подпорная стенка)	100 m3	0,020	330 808,50 35 602,50	6 616,17 712,05
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,200	847,00 84,10	169,40 16,82
19	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Укладка бетона вручную в опалубку стен, подвалы, полки, стены, надсводную кладку)	m3	3,030	2 819,12 203,06	8 541,92 615,27
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	3,030	846,92 84,13	2 566,18 254,91
21	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm (Круглые трубы из предварительно напряженного бетона, с муфтами, зарытые в землю на глубине до 2 м и герметизированные резиновым	m	20,000	1 775,39 300,79	35 507,83 6 015,87

1	2	3	4	5	6	7
		кольцом, длина 5 м и диаметр 1000-1200 мм)				
22	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,290	7 835,93 3 585,72	2 272,42 1 039,86
23	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (Вертикальная стенка на выходе труб)	100 m3	0,070	330 882,43 35 602,43	23 161,77 2 492,17
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,300	847,03 84,13	254,11 25,24
25	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (На выходе труб)	100 m3	0,100	330 870,00 35 602,40	33 087,00 3 560,24
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,960	847,03 84,10	1 660,17 164,84
27	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (Устройство каменного зуба)	m3	4,500	1 374,00 131,70	6 183,02 592,67
28	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	6,810	885,02 0,00	6 027,00 0,00
29	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	681,000	65,23 63,73	44 419,93 43 398,43



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			429 311,56
		Total Раздел Inclusiv salariu				429 311,56 87 899,60

		Total	Lei	429 308
		Соцфонд	24 %	21 096
		Транспорт материалов	8 %	24 597
		Итого		475 001
		Накладные расходы	10 %	47 501
		Итого		522 502
		Сметная прибыль	4 %	20 900
		Итого		543 402
		НДС	20 %	108 680
		Total deviz: Inclisiv salariu		652 082 87 900

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			846,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	360,00	846,00
2	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д, почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, средний грунт)	m3			138,50 138,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	84,97	138,50
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			847,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	600,00	690,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,88
4	37-04-001-1	Executarea: paturilor de fundatie din placi	m3			2 936,54
	1	Muncitor	h-om	2,1800	84,97	185,23
	101-0585	Ulei pentru motoare diesel "M-10DM"	t	0,000053	18 000,00	0,89
	101-1782	Pinza de sac	10 m2	0,0532	96,00	5,11
	101-1805	Cuie de constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	m3	0,0020	4 200,00	8,34
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	0,1870	125,00	23,37
	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	1,0150	2 560,00	2 598,39
	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,0069	1 860,00	12,84
	411-0001	Apa	m3	0,2000	15,00	3,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,0048	600,00	2,89
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	0,0920	600,00	55,20
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,0285	86,00	2,45
	050102	Compresoare mobile, cu motoare cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 atm) 5m3/min	h-ut	0,0534	95,00	5,07
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	0,1140	86,00	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	0,2136	79,00	16,87
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,0144	380,00	5,47
5	37-04-003-1	Montari: de carcase si plase de armatura	kg			25,44
	1	Muncitor				1,33
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	h-om	0,01568	84,97	1,33
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,000005	32 000,00	0,18
	204-9001	Armatura	kg	0,0011	49,00	0,05
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	t	0,0010	22 300,00	22,31
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	0,00229	600,00	1,37
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,00165	90,00	0,15
6	37-04-001-3	Executarea: paleelor, culeelor ale peretilor de panouri si ale altor pereti	h-ut	0,00008	380,00	0,03
	1	Muncitor	m3			3 616,75
	101-0585	Ulei pentru motoare diesel "M-10DM"	h-om	4,9600	84,97	421,45
	101-0797	Otel beton in colaci, diametru 6,3-6,5 mm	t	0,00035	18 000,00	6,48
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	0,4000	22,00	8,80
	101-1782	Pinza de sac	kg	0,7300	34,00	24,82
	101-1805	Cuie de constructii	10 m2	0,0600	96,00	5,76
	102-0008	Material lemnos rotund de rasinoase pentru constructii, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	kg	1,3200	32,00	42,24
	102-0058	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. IV	m3	0,0010	4 200,00	4,16
	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	m3	0,0016	4 200,00	6,80
	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m3	0,0257	4 200,00	107,93
	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m2	1,2640	125,00	158,00
	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	1,0150	2 560,00	2 598,37
	411-0001	Apa	m3	0,0266	1 860,00	49,47
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,4700	15,00	7,05
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	0,0392	600,00	23,52
	050102	Compresoare mobile, cu motoare cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 atm) 5m3/min	h-ut	0,1338	600,00	80,28
	111102	Vibratoare de adincime, pneumatice	h-ut	0,0638	95,00	6,06
	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	0,1139	86,00	9,80
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,1411	79,00	11,15
7	37-04-003-2	Montari: de armaturi din bare separate	h-ut	0,1174	380,00	44,62
	1	Muncitor	kg			28,86
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm				2,92
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	h-om	0,03435	84,97	2,92
	204-9001	Armatura	t	0,000006	32 000,00	0,20
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	kg	0,0014	49,00	0,07
	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	t	0,0010	22 300,00	22,30
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,00526	600,00	3,16
8	39-01-002-10	Montarea pieselor inglobate la elementele metalice in redane cu ancadrament al niselor canalelor, al golurilor si puturilor, masa setului: pina la 1 t	h-ut	0,0021	90,00	0,19
	1	Muncitor	h-ut	0,00008	380,00	0,03
	101-0324	Oxigen tehnic gazos	kg			44,37
	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric				7,70
	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	m3	0,01374	22,00	0,30
	101-0986	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, corniere aripi egale, grosime 11-30 mm, latimea aripii 180-200 mm, otel marca St0	kg	0,0100	32,00	0,32
	101-1128	Tabla groasa laminata la cald, margini taiate, grosime 9-12 mm, suprafata imbutatita si precizie de laminare inalta, din otel carbon, calitate obisnuita, marca St0	t	0,0003	32,00	0,01
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,000072	19 200,00	1,55
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,000035	19 200,00	0,52
	101-1805	Cuie de constructii	kg	0,0180	49,00	0,88
			kg	0,0004	25,00	0,01
			kg	0,0001	32,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	201-9002	Elemente de otel	t	0,0010	22 300,00	22,16
	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0042	150,00	0,63
	020121	Macarale-turn, la lucrari de montare a utilajelor tehnologice, 25-75 t	h-ut	0,01304	600,00	7,83
	020418	Macarale-capre, la lucrari la constructii hidroenergetice, 120 t	h-ut	0,0010	600,00	0,60
	030203	Cricuri hidraulice, tonaj 63 t	h-ut	0,00286	56,00	0,16
	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	0,01374	86,00	1,18
	040900	Transformatoare de sudat, curent nominal de sudare 315-500 A	h-ut	0,0102	50,00	0,51
	041400	Cuptoare electrice pentru uscarea materialelor de sudare cu reglarea temperaturii in limitele 80-500 gr. C	h-ut	0,00033	50,00	0,02
9	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg			0,70 0,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,00382	84,97	0,32
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0052	68,00	0,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,00036	49,00	0,02
10	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2			79,12 35,85
	1	Muncitor	h-om	0,4220	84,97	35,85
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0030	25,00	0,07
	41010161	Bitum cald	t	0,0021	18 000,00	38,82
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0002	18 000,00	3,53
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,0187	45,00	0,84
11	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	m2			0,49 0,49
	1	Muncitor	h-om	0,00571	84,97	0,49
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,00003	25,00	0,00
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,000002	18 000,00	0,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,000016	45,00	0,00
12	39-01-002-1	Montarea pieselor inglobate la stavilele si gratarele plane in redane, masa unui set pentru 1 stavila, 1 gratar: pina la 1,5 t (Сороудерживающая решетка)	kg			45,64 12,20
	1	Muncitor	h-om	0,14353	84,97	12,20
	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	0,00415	22,00	0,09
	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	0,0011	32,00	0,04
	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	kg	0,0004	32,00	0,01
	101-0964	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, rotunde si patrate, dimensiune 52-70 mm, otel marca St0	t	0,0000	19 200,00	0,00
	101-0986	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, corniere aripi egale, grosime 11-30 mm, latimea aripii 180-200 mm, otel marca St0	t	0,000054	19 200,00	1,06
	101-1019	Profile U Nr. 40, otel marca St0	t	0,000008	19 200,00	0,15
	101-1128	Tabla groasa laminata la cald, margini taiate, grosime 9-12 mm, suprafata imbutatita si precizie de laminare inalta, din otel carbon, calitate obisnuita, marca St0	t	0,000013	19 200,00	0,23
	101-1130	Tabla subtire laminata la cald, in foi cu margini taiate, latime peste 1200 pana la 1300 mm, grosime 3,2-3,9 mm, otel marca S235	t	0,000001	19 200,00	0,00
	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	0,0040	49,00	0,20
	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	0,0002	34,00	0,01
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0030	25,00	0,07
	101-1805	Cuie de constructii	kg	0,0001	32,00	0,00
	101-9412	Discuri abrazive	buc	0,00006	75,00	0,00
	102-0058	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. IV	m3	0,000044	4 200,00	0,18
	201-0757	Elemente constructive separate ale cladirilor si constructiilor predominant din profile laminate la cald, masa medie a unei unitati de asamblare peste 0,5 pana la 1 t	t	0,00009	19 200,00	1,74
	201-9002	Elemente de otel	t	0,0010	22 300,00	22,29
	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,00129	150,00	0,19
	020201	Macarale-turn pentru turnat beton, la lucrari la constructii hidroenergetice, 10-25 t	h-ut	0,00869	600,00	5,21

1	2	3	4	5	6	7
	020418	Macarale-capre, la lucrari la constructii hidroenergetice, 120 t	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	030203	Cricuri hidraulice, tonaj 63 t	h-ut	0,00154	56,00	0,09
	031900	Palane electrice de uz general, tonaj 10 t	h-ut	0,00017	50,00	0,01
	040300	Automate de sudare, curent nominal de sudare 450-1250 A	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	0,00415	86,00	0,36
	040801	Redresoare de sudare multipost, numarul de posturi pana la 30	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	040900	Transformatoare de sudat, curent nominal de sudare 315-500 A	h-ut	0,0025	50,00	0,13
	330301	Masini electrice de slefuit	h-ut	0,0006	86,00	0,05
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	kg			0,70 0,32
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,00382	84,97	0,32
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0052	68,00	0,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,00036	49,00	0,02
14	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (Вокруг шахты)	100 m3			330 870,00
	1	Muncitor				35 602,40
	101-0617	Mastic de tiocol, destinatie constructii, KB-0,5	h-om	419,0000	84,97	35 602,40
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	kg	150,0000	18,00	2 700,00
	101-1805	Cuie de constructii	t	0,5000	32 000,00	16 000,00
	101-9866	Cofraj metalic (amortizare)	kg	3,5000	32,00	112,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	set	0,0000	230,00	0,00
	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	m3	0,5100	4 200,00	2 142,00
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului)	t	0,0000	19 200,00	0,00
	411-0001	Apa	m3	101,5000	2 560,00	259 840,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	m3	104,0000	15,00	1 560,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	3,6200	600,00	2 172,00
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	6,2000	600,00	3 720,00
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	12,6000	86,00	1 083,60
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	50,4000	86,00	4 334,40
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	h-ut	4,2200	380,00	1 603,60
			m3			846,95
	9310060019900	Muncitor necalificat				84,11
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,9900	84,97	84,11
	4100126202818	Apa	m3	1,1500	600,00	689,95
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	150,00	31,49
16	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoale, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (Устройство каменного зуба)	h-ut	0,4200	95,00	39,90
			m3			1 374,00
	7129100011000	Fascinar				131,70
	1421302200448	Bolovani de riu 70-150 mm (pt.informatie)	h-om	1,5500	84,97	131,70
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	m3	1,0100	600,00	606,00
17	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (Подпорная стенка)	kg	1 515,0000	0,42	636,30
			100 m3			330 808,50
	1	Muncitor				35 602,50
	101-0617	Mastic de tiocol, destinatie constructii, KB-0,5	h-om	419,0000	84,97	35 602,50
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	kg	150,0000	18,00	2 700,00
	101-1805	Cuie de constructii	t	0,5000	32 000,00	16 000,00
	101-9866	Cofraj metalic (amortizare)	kg	3,5000	32,00	112,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	set	0,0000	230,00	0,00
	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	m3	0,5100	4 200,00	2 100,00
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului)	t	0,0000	19 200,00	0,00
	411-0001	Apa	m3	101,5000	2 560,00	259 840,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	m3	104,0000	15,00	1 560,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	3,6200	600,00	2 160,00
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	6,2000	600,00	3 720,00
			h-ut	12,6000	86,00	1 083,50

1	2	3	4	5	6	7
18	111301	Vibratoare de suprafata				
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	50,4000	86,00	4 334,50
	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	h-ut	4,2200	380,00	1 596,00
			m3			847,00
	9310060019900	Muncitor necalificat				84,10
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,9900	84,97	84,10
	4100126202818	Apa	m3	1,1500	600,00	690,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	15,00	1,50
			h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,90
19	PB06A	Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Укладка бетона вручную в опалубку стен, подвалы, полки, стены, надсводную кладку)	m3			2 819,12
	71230110200	Betonist				203,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1500	84,97	97,70
	2663102101000	Beton gata preparat marca	h-om	1,2400	84,97	105,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0080	2 560,00	2 580,28
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	m3	0,1000	15,00	1,50
			h-ut	0,3570	96,00	34,28
	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			846,92
	9310060019900	Muncitor necalificat				84,13
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,9900	84,97	84,13
20	4100126202818	Apa	m3	1,1500	600,00	689,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	15,00	1,50
			h-ut	0,2100	150,00	31,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,91
	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm (Круглые трубы из предварительно напряженного бетона, с муфтами, зарытые в землю на глубине до 2 м и герметизированные резиновым кольцом, длина 5 м и диаметр 1000-1200 мм)	m			1 775,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa				300,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1600	84,97	268,50
	2661122804000	Tub beton precomprimat L=5 m	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	m	1,0100	1 200,00	1 224,12
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	buc	0,2020	35,00	7,14
21	3410520001373	Automacara 5 tf	m3	1,9200	15,00	29,09
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,3200	650,00	208,00
	41-01-008-3	Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi	h-ut	0,0500	125,00	6,25
			100m2			7 835,93
	1	Muncitor				3 585,72
	101-1757	Cirpe de sters	h-om	42,2000	84,97	3 585,72
	41010161	Bitum cald	kg	0,3000	25,00	7,48
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,2100	18 000,00	3 786,21
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	t	0,0200	18 000,00	372,41
	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetii cu apa (Вертикальная стенка на выхлде труб)	h-ut	1,8700	45,00	84,10
22			100 m3			330 882,43
	1	Muncitor				35 602,43
	101-0617	Mastic de tiocol, destinatie constructii, KB-0,5	h-om	419,0000	84,97	35 602,43
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	kg	150,0000	18,00	2 700,00
	101-1805	Cuie de constructii	t	0,5000	32 000,00	16 000,00
	101-9866	Cofraj metalic (amortizare)	kg	3,5000	32,00	112,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	set	0,0000	230,00	0,00
	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	m3	0,5100	4 200,00	2 160,00
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului)	t	0,0000	19 200,00	0,00
	411-0001	Apa	m3	101,5000	2 560,00	259 840,00
23	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	m3	104,0000	15,00	1 560,00
			h-ut	3,6200	600,00	2 168,57
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	6,2000	600,00	3 720,00
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	12,6000	86,00	1 083,57
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	50,4000	86,00	4 334,43
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	4,2200	380,00	1 601,43

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			847,03
	9310060019900	Muncitor necalificat				84,13
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,9900	84,97	84,13
	4100126202818	Apa	m3	1,1500	600,00	690,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	150,00	31,50
25	42-01-012-4	Turnarea betonului armat cu umezirea suprafetei cu apa (На выходе труб)	h-ut	0,4200	95,00	39,90
			100 m3			330 870,00
	I	Muncitor				35 602,40
	101-0617	Mastic de tiocol, destinatie constructii, KB-0,5	h-om	419,0000	84,97	35 602,40
	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	kg	150,0000	18,00	2 700,00
	101-1805	Cuie de constructii	t	0,5000	32 000,00	16 000,00
	101-9866	Cofraj metalic (amortizare)	kg	3,5000	32,00	112,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	set	0,0000	230,00	0,00
	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	m3	0,5100	4 200,00	2 142,00
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului)	t	0,0000	19 200,00	0,00
	411-0001	Apa	m3	101,5000	2 560,00	259 840,00
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	m3	104,0000	15,00	1 560,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	3,6200	600,00	2 172,00
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	6,2000	600,00	3 720,00
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	12,6000	86,00	1 083,60
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	50,4000	86,00	4 334,40
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	h-ut	4,2200	380,00	1 603,60
			m3			847,03
	9310060019900	Muncitor necalificat				84,10
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,9900	84,97	84,10
	4100126202818	Apa	m3	1,1500	600,00	690,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	150,00	31,53
27	IfB13B	Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoale, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (Устройство каменного зуба)	h-ut	0,4200	95,00	39,89
			m3			1 374,00
	7129100011000	Fascinar				131,70
	1421302200448	Bolovani de riu 70-150 mm (pt.informatie)	h-om	1,5500	84,97	131,70
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	m3	1,0100	600,00	606,00
28	TsC19B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)	kg	1 515,0000	0,42	636,30
			100 m3			885,02
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	500,00	885,02
29	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			65,23
						63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50

APROBAT:

Investitor

Intocmit
SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Очистка и углубление реки
Лунгуца в административно-
территориальных границах
примэрии с.Гайдары Чадыр-
Лунгского р-на

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02.01.03

Очистка и углубление реки Лунгуца в административно-территориальных
границах примэрии с.Гайдары Чадыр-Лунгского р-на

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 652 082 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02.01.03:						

Manopera:

1.	1	Muncitor				
2.	71230110200	Betonist	h-om	382,057	84,97	32 463,38
3.	7129100011000	Fascinar	h-om	3,484	84,97	296,04
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,570	84,97	1 238,02
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	63,200	84,97	5 370,10
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,109	84,97	94,24
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	562,458	84,97	47 792,05
Total manopera				7,600	84,97	645,77
						87 900

Materiale:

1.	101-0324	Oxigen tehnic gazos	m3	1,562	22,00	34,36
2.	101-0585	Ulei pentru motoare diesel "M-10DM"	t	0,009	18 000,00	162,00
3.	101-0617	Mastic de tiocol, destinatie constructii, KB-0,5	kg	43,500	18,00	783,00
4.	101-0797	Otel beton in colaci, diametru 6,3-6,5 mm	kg	8,888	22,00	195,54
5.	101-0802	Sirma de sudura pentru sudare cu arc electric	kg	0,650	32,00	20,80
6.	101-0816	Sirma alba, diametru 1,1 mm	t	0,156	32 000,00	4 992,00
7.	101-0837	Solventi pentru lacuri si vopsele R-4A	kg	0,112	32,00	3,58
8.	101-0964	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, rotunde si patrate, dimensiune 52-70 mm, otel marca St0	t	0,000	19 200,00	0,00
9.	101-0986	Profile simple si fasonate, laminate la cald, din otel carbon, calitate obisnuita, corniere aripi egale, grosime 11-30 mm, latimea aripii 180-200 mm, otel marca St0	t	0,017	19 200,00	326,40
10.	101-1019	Profile U Nr. 40, otel marca St0	t	0,002	19 200,00	38,40

11.	101-1128	Tabla groasa laminata la cald, margini taiate, grosime 9-12 mm, suprafata imbunatatita si precizie de laminare inalta, din otel carbon, calitate obisnuita, marca St0	t	0,004	19 200,00	76,80
12.	101-1130	Tabla subtire laminata la cald, in foi cu margini taiate, latime peste 1200 pana la 1300 mm, grosime 3,2-3,9 mm, otel marca S235	t	0,000	19 200,00	0,00
13.	101-1513	Electrozi E42, diametru 4 mm	kg	4,043	49,00	198,11
14.	101-1714	Suruburi de constructii cu piulite si saibe	kg	16,272	34,00	553,24
15.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,878	25,00	21,96
16.	101-1782	Pinza de sac	10 m2	2,404	96,00	230,79
17.	101-1805	Cuie de constructii	kg	31,381	32,00	1 004,19
18.	101-9412	Discuri abrazive	buc	0,015	75,00	1,12
19.	101-9866	Cofraj metalic (amortizare)	set	0,000	230,00	0,00
20.	102-0008	Material lemnos rotund de rasinoase pentru constructii, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,022	4 200,00	92,40
21.	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,148	4 200,00	621,60
22.	102-0058	Cherestea de rasinoase. Scanduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. IV	m3	0,047	4 200,00	197,40
23.	102-0062	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 44 mm si peste cal. IV	m3	0,611	4 200,00	2 566,20
24.	1411122201752	Piatra sparta	m3	15,938	600,00	9 562,80
25.	1421302200448	Bolovani de riu 70-150 mm (pt.informatie)	m3	9,494	600,00	5 696,40
26.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie)	kg	14 241,000	0,42	5 981,22
27.	201-0757	Elemente constructive separate ale cladirilor si constructiilor predominant din profile laminate la cald, masa medie a unei unitati de asamblare peste 0,5 pana la 1 t	t	0,023	19 200,00	441,60
28.	201-9002	Elemente de otel	t	0,290	22 300,00	6 467,00
29.	203-0511	Panou din scinduri, grosime 25 mm	m2	31,852	125,00	3 981,50
30.	204-9001	Armatura	t	1,798	22 300,00	40 095,40
31.	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	0,000	19 200,00	0,00
32.	2320166200676	White spirit	kg	0,104	49,00	5,10
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,510	68,00	102,68
34.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	4,080	35,00	142,80
35.	2661122804000	Tub beton precomprimat L=5 m	m	20,402	1 200,00	24 482,40
36.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	3,054	2 560,00	7 818,24
37.	401-9001	Beton (clasa conform proiectului)	m3	29,435	2 560,00	75 353,60
38.	401-9021	Beton (clasa dupa proiect)	m3	42,995	2 560,00	110 067,20
39.	402-0004	Mortar de ciment gata pregatit pentru zidarie, marca 100	m3	0,730	1 860,00	1 357,80
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	106,884	15,00	1 603,26
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,303	15,00	4,54
42.	4100126202818	Apa	m3	1,386	15,00	20,79
43.	41010161	Bitum cald	t	0,072	18 000,00	1 296,00

44.	41010162	Bitum diluat RB-I				
45.	411-0001	Apa	t	0,007	18 000,00	126,00
46.	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	m3	44,631	15,00	669,46
		Total materiale de constructii	kg	0,482	150,00	72,30
						307 466

Utilaje de constructii:

1.	020121	Macarale-turn, la lucrari de montare a utilajelor tehnologice, 25-75 t	h-ut	0,486	600,00	291,60
2.	020201	Macarale-turn pentru turnat beton, la lucrari la constructii hidroenergetice, 10-25 t	h-ut	2,199	600,00	1 319,40
3.	020418	Macarale-capre, la lucrari la constructii hidroenergetice, 120 t	h-ut	0,543	600,00	325,80
4.	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	2,017	600,00	1 210,20
5.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	14,532	600,00	8 719,20
6.	030203	Cricuri hidraulice, tonaj 63 t	h-ut	0,497	56,00	27,83
7.	031900	Palane electrice de uz general, tonaj 10 t	h-ut	0,043	50,00	2,15
8.	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	4,228	86,00	363,60
9.	040201	Agregate de sudat mobile, cu curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor pe benzina	h-ut	3,541	90,00	318,69
10.	040300	Automate de sudare, curent nominal de sudare 450-1250 A	h-ut	0,253	50,00	12,65
11.	040504	Aparate pentru sudare si taiere cu gaze	h-ut	1,562	86,00	134,33
12.	040801	Redresoare de sudare multipost, numarul de posturi pana la 30	h-ut	0,380	50,00	19,00
13.	040900	Transformatoare de sudat, curent nominal de sudare 315-500 A	h-ut	1,013	50,00	50,65
14.	041400	Cuptoare electrice pentru uscarea materialelor de sudare cu reglarea temperaturii in limitele 80-500 gr. C	h-ut	0,012	50,00	0,60
15.	050102	Compresoare mobile, cu motoare cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 atm) 5m3/min	h-ut	2,493	95,00	236,83
16.	111102	Vibratoare de adincime, pneumatice	h-ut	2,531	86,00	217,67
17.	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	16,912	86,00	1 454,44
18.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,638	45,00	28,71
19.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,821	95,00	552,99
20.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,910	150,00	436,50
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,510	360,00	5 583,60
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,054	500,00	6 027,00
23.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,000	125,00	125,00
24.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	1,082	96,00	103,87
25.	330301	Masini electrice de slefuit	h-ut	0,152	86,00	13,07
26.	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	7,437	79,00	587,52
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,400	650,00	4 160,00

28.	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	4,266	380,00	1 621,08
		Total utilaje de constructii				33 942

Total	Lei	429 308
Соцфонд	24 %	21 096
Транспорт материалов	8 %	24 597
Итого		475 001
Накладные расходы	10 %	47 501
Итого		522 502
Сметная прибыль	4 %	20 900
Итого		543 402
НДС	20 %	108 680
Total deviz:		652 082

Intocmit

Verificat

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

