

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s.Ruslanovca,
com.Vasilcau, r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
CS1**

Valoarea de deviz 226 291,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CS1				
		1.1. str.Leonid Ignatev				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	230,5800	41,07 14,70	9 469,93 3 389,53
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	368,9300	12,15 0,00	4 482,50 0,00
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,3100	312,44 28,00	721,73 64,68
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,2200	121,28 0,00	1 118,17 0,00
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,3800	5 213,50 354,90	7 194,63 489,76

1	2	3	4	5	6	7
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3	92,2300	507,94 25,90	46 847,00 2 388,76
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,2200	10 736,16 345,80	98 987,42 3 188,28
		<i>Total</i>	lei			168 821,38
		Total str.Leonid Ignatev Inclusiv salariu				168 821,38 9 521,01
		<i>Total</i>	lei			168 821,38
		Total CS1 Inclusiv salariu				168 821,38 9 521,01

	Total	lei	168 821,38
	CAS	24 %	2 285,04
	Total CD		171 106,42
	Cheltuieli de regie	7 %	11 977,45
	Total cu CR		354 190,29
	Beneficiu	3 %	5 492,51
	Total cu B		188 576,38
	TVA	20 %	37 715,28
	Total deviz:		226 291,66

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 521,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s.Ruslanovca,
com.Vasilcau, r-nul Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
CS1**

Valoarea de deviz 226 291,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	34,1251	70,00	2 388,76
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9206	70,00	554,44
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,4218	70,00	3 389,53
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,5468	70,00	3 188,28
Total manopera						9 521,01

Materiale:

1.	11202062010361 4	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	9,2200	268,33	2 474,00
2.	14111222016453	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	9,2200	350,00	3 227,00
3.	14111222016611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	174,2580	350,00	60 990,30
4.	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0139	350,00	4,86
5.	14111222017521 2	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	13,8300	350,00	4 840,50
6.	14211022005252	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	120,9135	268,33	32 444,72
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	49,0574	20,00	981,15

		Total materiale de construcții				104 962,53
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5568	641,67	4 207,29
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	12,0088	558,33	6 704,87
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,1112	558,33	7 878,71
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,9862	558,33	13 950,55
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,3264	558,33	5 765,54
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	13,5120	450,00	6 080,40
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,3788	641,67	1 526,40
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0164	641,67	652,19
9.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,9773	680,00	664,56
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,9611	450,00	4 482,50
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,9384	408,33	2 424,83
		Total utilaje de construcții				54 337,84

Total	lei	168 821,38
CAS	24 %	2 285,04
Total CD		171 106,42
Cheltuieli de regie	7 %	11 977,45
Total cu CR		354 190,29
Beneficiu	3 %	5 492,51
Total cu B		188 576,38
TVA	20 %	37 715,28

Total deviz:

226 291,66

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica a
strazilor din s.Ruslanovca, com.Vasilcau, r-nul
Soroca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. CS1				
		1.1. str.Leonid Ignatev				
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			41,07 14,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,37
		<i>Total</i>	lei			9 469,93
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			4 482,50
3	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			312,44 28,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	70,00	28,00
	1411122201752	Agregate naturale concasate , cu rezistenta la fragmentare LA30, clas de granulozitate 22.4-31.5 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	641,67	282,33
		<i>Total</i>	lei			721,73
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			121,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	641,67	121,28
		<i>Total</i>	lei			1 118,17
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			5 213,50 354,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	558,33	4 858,60
		<i>Total</i>	lei			7 194,63
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT	m3			507,94 25,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,2320	20,00	4,64

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	14211022005252	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de granulozitate 0-5.6 mm	m3	1,3110	268,33	351,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	558,33	85,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	641,67	30,80
		<i>Total</i>	lei			46 847,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 736,16 345,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	14111222016611	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	141112220175212	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,5000	350,00	525,00
	14111222016453	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	1,0000	350,00	350,00
	112020620103614	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	1,0000	268,33	268,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	641,67	26,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	641,67	165,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	558,33	625,33
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	558,33	1 513,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	408,33	169,05
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	680,00	72,08
		<i>Total</i>	lei			98 987,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.